

Grondbalans bestek 1936-01 CT01

opdrachtgever **gemeente Etten-Leur**
project **herinrichten Fri-Jadoterrein**
onderdeel Grondbalans
projectleider D. Vriends

civil support
status **gewijzigd**
kenmerk 1936-01/vvv/GB01
bewerkingsdatum 5 januari 2024

= gewijzigd t.o.v. vorige versie dd 23-11-2023

Deel 2.2 Nadere omschrijving

zand= matig fijn, matig siltig, zwak puinhoudend			
Ontgraven			
bestekspost	omschrijving	grondsoort	m3
211010	cunet nieuw trottoir 0,25 m	zand	340
211020	cunet nieuw fietspad 0,40 m	zand	1.000
211030	cunet nieuwe rijweg 0,80 m	zand	5.300
211040	cunet verschuiving rijweg 0,80 m	zand	700
211050	cunet nieuwe inrit 0,80 m	zand	735
211060	zandcunet t.b.v. grondaanvulling	zand	240
212110	rioolsleuf enkele sleuf PVC ø 200	zand	85
212120	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	650
212210	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	2.065
212310	rioolsleuf enkele sleuf RWA bt ø 300	zand	140
212320	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	575
212410	rioolsleuf enkele sleuf RWA bt ø 300	zand	90
212420	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	750
212510	rioolsleuf verwijderen rioleringen	zand	590
212520	rioolsleuf opnieuw leggen DWA bt ø 400	zand	200
212530	rioolsleuf enkele sleuf RWA ø 800/900	zand	285
212540	rioolsleuf enkele sleuf RWA ø 300	zand	100
212550	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	350
212610	rioolsleuf verwijderen persleiding	zand	70
212620	rioolsleuf verwijderen en aanbrengen riolering	zand	2.300
213310	cunet grondverbetering t.b.v. hagen	zand	28
213410	cunet grondverbetering t.p.v. bomen	zand	785
214010	uit wadi's Nieuwe Weg 1+2	zand	45
215410	vervuld uit cunet, 0,50 m, PFOS	zand	2.400
215420	vervuld uit cunet, 1,00 m, PFOS	zand	830
215430	vervuld uit cunet, 1,90 m, PCB	zand	840
215440	vervuld uit cunet, 1,30 m, VOCI	zand	265
251010	uit depot	zand	17.353
Vervoeren / Afvoeren			
bestekspost	omschrijving	grondsoort	m3
231010	naar depot binnen de werkgrens	zand	17.353
232010	vervoeren van depot naar plaats verwerking achter kantopsluitngen	zand	1.140
232020	afvoeren grond uit depot door aannemer	zand	16.213
233010	afvoeren grond naar inrichting; PFOS < I-waarde	zand	3.230
233020	afvoeren grond naar inrichting; PCB < I-waarde	zand	840
233030	afvoeren grond naar inrichting; VOCI > I-waarde	zand	265
Verwerken			
bestekspost	omschrijving	grondsoort	m3
240010	in tijdelijk depot	zand	17.353
271010	nieuw cunet trottoirs 0,25 m	zand in zandbed	350
271020	nieuw cunet fietspaden 0,10 m	zand in zandbed	250
271030	nieuw cunet inritten 0,50 m	zand in zandbed	420
271040	nieuw cunet rijweg 0,20 m, b= 8,00 m	zand in zandbed	545
271050	nieuw cunet rijweg 0,50 m, b= 9,50 m	zand in zandbed	3.310
271060	nieuw cunet rijweg 0,50 m, b= 3,00 m	zand in zandbed	420
271110	in aanvulling achter kantopsluitingen	zand	1.140
272110	rioolsleuf enkele sleuf RWA ø 250	zand	85
272120	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	650
272210	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	1.815
272310	rioolsleuf enkele sleuf RWA ø 300	zand	200
272320	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	500
272410	rioolseluf enkele sleuf RWA ø 300	zand	70
272420	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	600
272510	rioolsleuf verwijderde riolering	zand	565
272520	rioolseluf enkele sleuf DWA ø 400	zand	200
272530	rioolseluf enkele sleuf RWA ø 800/900	zand	260
272540	rioolseluf enkele sleuf RWA ø 300	zand	92
272550	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	285
272610	rioolsleuf verwijderde persleiding	zand	70
262620	rioolsleuf combisleuf DWA-RWA	zand	2.010
273010	in grasvoorziening 0,30 m	teelgrond klasse B	285
273020	in plantstrook haag 0,60 m	teelgrond klasse A	28
273030	in boomplantstroken/-vakken 0,80 m	teelgrond klasse A	785

Opmerkingen/uitgangspunten:
*
**