

Behoort bij: Standaard 2020

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK				
10	TIJDELIJKE MAATREGELEN				
101	INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT				
101010	Aanbr., instandhouden en verw. tijdelijk werkdepot.	EUR		N	
101020	Aanbr., instandhouden en verw. tijd. gronddepot.	EUR		N	
101030	Toepassen bouwhekken voor depot.	EUR		N	
101040	Gebruik zeecontainer.	EUR		N	
101050	Uitvoeren nul- en eindsituatie bodemonderzoek depot	EUR		N	
102	VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID				
102010	Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid woningen.	EUR		N	
102020	Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid bedrijven.	EUR		N	
102030	Assistentie verlenen bij ophalen kliko's/ vuilcontainers	EUR		N	
102040	Opstellen en verspreiden informatiebrieven.	EUR		N	
102050	Snoeien overhangend groen.	m	20,00V		
103	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN BOMEN EN BEPLANTI				
103010	Toepassen stamommanteling; 0,30-0,50 m	st	35,00V		
103020	Toepassen stamommanteling; 0,50-0,80 m	st	45,00V		
103030	Toepassen bouwhekken rondom boom.	EUR		N	
104	PROEFSLEUVEN				
1041	<u>Maken proefsleuven</u>				
104110	Graven proefsleuf.	m	25,00V		
104120	Beschermen kabels en leidingen.	EUR		N	
104130	Toepassen tijdelijke ondersteuningsconstructie k&l.	EUR		N	
11	VERKEERSMAATREGELEN				
110	BLVC- EN V&G PLAN UITVOERINGSFASE				
1100	<u>Opstellen en naleven BLVC-plan uitvoeringsfase</u>				
110010	Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
110020	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Bereikbaarheid.	EUR		N	
110030	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Leefbaarheid.	EUR		N	
110040	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Veiligheid.	EUR		N	
110050	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Duurzaamheid.	EUR		N	
110060	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie.	EUR		N	
1101	<u>Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase</u>				
110110	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
110120	Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
111	MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN				
111010	Opstellen verkeerstekeningen: rijbaan-afzettingen.	EUR		N	
111020	Opstellen verkeerstekeningen; verkeersomleidingen.	EUR		N	
112	AFZETTINGEN				
1121	<u>Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg</u>				
112110	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	7,00V		
112120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
112130	Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
112150	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	6,00V		
1122	<u>Toepassen halve rijbaanafzetting</u>				
112210	Aanbrengen halve rijbaanafzetting.	keer	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112230	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
112240	Verplaatsen halve rijbaanafzetting.	EUR	N		
112250	Verwijderen halve rijbaanafzetting.	keer	7,00V		
1123	<u>Toepassen afzetting op fiets-en voetpaden.</u>				
112310	Aanbrengen afzettingen op fiets-en voetpaden.	keer	3,00V		
112330	Instandhouden op fiets en voetpaden.	EUR	N		
112340	Verplaatsen halve rijbaanafzetting.	EUR	N		
112350	Verwijderen afzettingen op fiets- en voetpaden.	keer	3,00V		
1124	<u>Toepassen afzetting van bouwhekken langs sleuf</u>				
112410	Toepassen bouwhekken langs sleuf.	EUR	N		
113	OMLEIDINGSROUTES				
1131	<u>Omleidingsroutes autoverkeer</u>				
113110	Toepassen omleidingsroutes; enkelbaansweg	EUR	N		
113120	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
1132	<u>Omleidingsroutes fiets-/ voetverkeer</u>				
113210	Toepassen omleidingsroutes; fiets-/ voetverkeer.	EUR	N		
113220	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR	N		
114	MAATREGELEN SPOORWEGOVERGANG				
1141	<u>Toepassen maatregelen spoorwegovergang</u>				
114110	Werkzaamheden conform Normenkader Veilig werken	EUR	N		
114120	Aanvraag meelift-verzoek aan ASSET Rail.	EUR	N		
12	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
120	QUICKSCAN FLORA EN FAUNA				
120010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00V		
120020	Inventariseren flora.	keer	1,00V		
121	VERWIJDEREN BOMEN				
121010	Verwijderen bomen; stam 1,50 m met wortelstelsel	st	8,00V		
122	SNOEIEN BOMEN				
122010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	50,00V		
123	VERWIJDEREN BEGROEIING				
123010	Verwijderen begroeiing, haagplantsoen, hoog 0,50 m	are	3,00V		
124	VERWIJDEREN HAGEN				
124010	Verwijderen haag, beukhaag h=0,70, b=0,50 tot 1,50 m	m	1.100,00V		
125	VERWIJDEREN BOOMWORTELS				
125010	Verwijderen wortels onder asfalt-voetpad.	EUR	N		
13	VERWIJDEREN STRAATINRICHTING				
131	VERWIJDEREN BEBORDING				
131010	Verwijderen verkeers-/straatnaamborden + zuiltjes	st	44,00V		
131020	Verwijderen verkeersbordpalen, standaard	st	15,00V		
131030	Verwijderen zuiltjes BB22D02R, middengeleiders	st	6,00V		
131040	Verwijd. verkeersbordpalen, ANWB +Doorgaand Verk.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131050	Verwijderen ANWB-verkeersmast + bord K.	st	1,00V		
132	VERPLAATSEN PALEN + BEBORDING				
132010	Verplaatsen verkeersbordpaal + bord; fietspad.	st	2,00V		
133	VERWIJDEREN LICHTMASTEN				
133050	Verwijderen verlichtingsobject, vervoer naar gem-werf.	st	38,00V		
135	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
135010	Verwijderen afzetpaal incl. funderingsblok.	st	1,00V		
136	VERWIJDEREN AFRASTERING				
136010	Verwijderen gaas-afrastering h1,00 m tbv hergebruik	m	16,00V		
136020	Verwijderen valpoort hondenuitlaatterrein, hergebruik.	st	1,00V		
14	VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN				
141	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				
1410	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm in beton</u>				
141010	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, naar depot	m	1.850,00V		
141020	Opbreken inritbanden 600x300x200 mm.	st	10,00V		
1412	<u>Trottoirbanden 180/200x250 mm in beton</u>				
141240	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	740,00V		
1413	<u>Rijwielpadbanden 30/80x200 mm</u>				
141310	Opbreken rijwielpadbanden 30/80x200 mm.	m	280,00V		
1415	<u>Opsluitbanden 60x200 mm</u>				
141510	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	700,00V		
1416	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
141610	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	1.700,00V		
142	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1422	<u>Betonstraatstenen</u>				
142210	Opbreken betonstraatstenen keiformaat rijweg.	m2	925,00V		
142230	Opbreken betonstraatstenen keiformaat inrit b=0,60m	m2	11,00V		
142240	Opbreken betonstraatstenen keiformaat parkeervak.	m2	40,00V		
142250	Opbreken betonstraatstenen keiformaat inrit/ geleiders	m2	200,00V		
1423	<u>Betontegels</u>				
142310	Opbreken betontegels 45 mm trottoir, basaltine.	m2	385,00V		
142320	Opbreken betontegels 60 mm trottoir; grijs.	m2	1.250,00V		
142330	Opbreken betontegels 60 mm fietspad.	m2	1.420,00V		
15	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDINGEN				
151	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1511	<u>Verwijderen asfaltverhardingen; zagen en frezen</u>				
151110	Zagen asfaltverharding; fietspaden 90 mm.	m	40,00V		
151120	Zagen asfaltverharding; rijwegen 200 mm.	m	60,00V		
151130	Frezen teervrij asfalt; deklaag voetpad Heistraat 30 mm	m2	665,00V		
151140	Frezen teervrij asfalt; deklaag rijweg Heistraat 30 mm	m2	56,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151150	Frezen teervrij asfalt; deklaag rijweg Roosend.weg	m2	140,00V		
151160	Frezen teervrij asfalt; deklaag aansl. fietspaden 30 mm	m2	12,00V		
151170	Frezen teervrij asfalt; tussenlaag rijweg Heistraat 50 mm	m2	4,00V		
151180	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting rijwegen.	m3	3,30V		
1512	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
151210	Opbr. asfaltverharding fietspad; teervrij asfalt d= 90 mm	m2	1.400,00V		
151220	Opbr. asfaltverharding rijweg; teervrij asfalt d= 165 mm	m2	5.300,00V		
151230	Opbr. asfaltverharding rijweg; teervrij asfalt d= 220 mm	m2	4.555,00V		
151240	Opbr. asfaltverharding; tpv verwijderen boomwortel(s)	m2	4,00V		
1513	<u>Verwijderen asfalt; acceptatiekosten</u>				
151310	Acceptatiekosten teervrij asfalt, gefreesd.	ton	75,00V		
151320	Acceptatiekosten teervrij asfalt, opgebroken.	ton	5.012,00V		
16	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
1611	<u>Verwijderen van funderingslagen</u>				
161110	Verwijderen funderingslaag Oude Kerkstr, 290 mm.	m2	1.700,00V		
161120	Verwijderen funderingslaag Parallelweg 315 mm.	m2	1.400,00V		
161130	Verwijderen fund.laag Heistr.-Verschuurweg 270 mm.	m2	6.770,00V		
161140	Verwijderen funderingslaag. fietspaden, 180 mm	m2	2.850,00V		
161150	Verwijderen straatlaag, brekerzand, 40 mm.	m2	1.655,00V		
161160	Verwijderen straatlaag, straatzand, trottoirs, 50 mm.	m2	1.880,00V		
161180	Verwijderen funderingslaag tpv boomwortelopdruk.	m2	4,00V		
1612	<u>Vervoeren en verwerken funderingsmateriaal in depot</u>				
161210	Vervoeren en verwerken funderingsmateriaal in depot	m3	3.275,00V		
17	BIJKOMEND WERK VOORBEREIDING EN OPRUIMIN				
170010	Opbreken goot van halve betontegels.	m	3.300,00V		
170020	Maaien gewas terrein kavels.	are	433,00V		
170030	Frezen terrein kavels.	are	433,00V		
170040	Schonen terrein kavels na frezen.	EUR	N		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN				
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
2110	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
211010	Grond ontgraven uit cunet nieuw trottoir, 0,25 m.	m3	340,00V		
211020	Grond ontgraven uit cunet nieuw fietspad, 0,40 m.	m3	1.000,00V		
211030	Grond ontgraven uit cunet nieuwe rijweg, 0,80 m.	m3	5.300,00V		
211040	Grond ontgraven uit cunet verschuiving rijweg, 0,80 m.	m3	700,00V		
211050	Grond ontgraven uit cunet nieuwe inrit/parkeren, 0,80 m.	m3	735,00V		
211060	Grond ontgraven uit zandcunet tbv grondaanvulling	m3	240,00V		
212	GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF				
2121	<u>Rioolsleuven Oude Kerkstraat</u>				
212110	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; enkele sleuf bt ø 200	m3	85,00V		
212120	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; combi-sleuf DWA-RWA	m3	650,00V		
2122	<u>Rioolsleuven Leemputstraat</u>				
212210	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; combi-sleuf DWA-RWA	m3	2.065,00V		
212220	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; kleilaag.	m3	75,00V		
2123	<u>Rioolsleuven Nieuwe weg 2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212310	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; enkele sleuf RWA 300	m3	140,00V		
212320	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; combi-sleuf DWA-RWA	m3	575,00V		
2124	<u>Rioolsleuven nieuw deel Heistraat</u>				
212410	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; enkele sleuf RWA 300	m3	90,00V		
212420	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; combi-sleuf DWA-RWA	m3	750,00V		
2125	<u>Rioolsleuven Verschuurweg oost</u>				
212510	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; verwijderen rioleringen.	m3	590,00V		
212520	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; opnieuw leggen ø 400	m3	200,00V		
212530	Grond ontgraven rioolsleuf; enkele sleuf RWA 800/900	m3	285,00V		
212540	Grond ontgraven rioolsleuf; enkele sleuf RWA ø 315	m3	100,00V		
212550	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; combi-sleuf DWA-RWA	m3	350,00V		
2126	<u>Rioolsleuven Verschuurweg west</u>				
212610	Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf; verwijderen persleiding	m3	70,00V		
212620	Grond ontgraven rioolsleuf; verwijderen en aanbrengen	m3	2.300,00V		
213	GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN GROEN				
2133	<u>Grond ontgraven t.b.v. hagen</u>				
213310	Grond ontgraven uit cunet grondverbetering hagen.	m3	28,00V		
2134	<u>Grond ontgraven t.b.v. bomen</u>				
213410	Grond ontgraven uit cunet grondverbetering bomen.	m3	785,00V		
213420	Spitten of woelen ondergrond boomplantvak	are	9,80V		
214	GROND ONTGRAVEN UIT WADI				
214010	Grond ontgraven uit wadi.	m3	45,00V		
215	GROND ONTGRAVEN; VERONTREINIGD				
2151	<u>Saneringsplan en PvA Verontreinigde grond</u>				
215110	Opstellen en indienen (deel-)saneringsplan.	EUR		N	
215120	Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase.	EUR		N	
2152	<u>In- en uitmeting grond</u>				
215210	In- en uitmeten terrein i.v.m. saneringswerkzaamheden	EUR		N	
2153	<u>Voorzieningen/ maatregelen milieukundig</u>				
215310	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen PFOS	EUR		N	
215320	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen PCB	EUR		N	
215330	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen VOCI	EUR		N	
215340	Milieukundige proces-sturing werkzaamheden.	dag	10,00V		
215350	Opstellen evaluatierapport bodemsaneringen.	EUR		N	
215360	Kosten verplichtingen eisen conform BRL-7000.	EUR		N	
2154	<u>Vervuilde grond ontgraven</u>				
215410	Vervuilde grond ontgraven uit cunet, 0,50 m, PFOS/PCB	m3	2.400,00V		
215420	Vervuilde grond ontgraven uit cunet, 1,00 m, PFOS/PCB	m3	830,00V		
215430	Vervuilde grond ontgraven uit cunet, 1,90 m, PCB	m3	840,00V		
215440	Vervuilde grond ontgraven uit cunet, 1,30 m, VOCI	m3	265,00V		
23	GROND VERVOEREN				
231	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT				
231010	Grond vervoeren naar depot binnen de werkgrens.	m3	17.428,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232	GROND VERVOEREN VANAF DEPOT				
232010	Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking	m3	1.140,00V		
232020	Grond vervoeren van depot; afvoeren.	m3	16.288,00V		
233	GROND AFVOEREN, VERVULD				
233010	Grond vervoeren naar een inrichting; PFOS < I-waarde	m3	3.230,00V		
233020	Grond vervoeren naar een inrichting; PCB < I-waarde	m3	840,00V		
233030	Grond vervoeren naar een inrichting; VOCl > I-waarde	m3	265,00V		
24	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
240	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
240010	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	17.428,00V		
25	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
251	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
251010	Grond ontgraven uit ophoging, depot.	m3	17.428,00V		
26	GROND LEVEREN				
261	LEVEREN ZAND IN ZANDBED				
2610	<u>Leveren zand in zandbed, in depot</u>				
261010	Leveren grond; zand in zandbed.	m3	100,00V		
27	GROND VERWERKEN IN TERREIN				
271	GROND VERWERKEN IN CUNET				
2710	<u>Grond verwerken in nieuw cunet</u>				
271010	Grond verwerken in nieuw cunet trottoirs; 0,25 m.	m3	350,00V		
271020	Grond verwerken in nieuw cunet; fietspaden; 0,10 m	m3	250,00V		
271030	Grond verwerken in nieuw cunet; inritten/parkeren 0,50 m	m3	460,00V		
271040	Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,05 m, b= 8.00 m	m3	80,00V		
271050	Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,20 m, b= 8.00 m	m3	545,00V		
271060	Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,50 m, b= 9,50 m	m3	3.310,00V		
271070	Grond verwerken in cunet rijwegen; 0,50 m, b= 3,00 m	m3	420,00V		
2711	<u>Grond verwerken achter kantopsluitingen</u>				
271110	Grond verwerken achter kantopsluitingen.	m3	1.140,00V		
272	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
2721	<u>Rioolsleuven; grondverbetering onder sleuven en putten</u>				
272110	Grond verwerken in rioolsleuf, grondverbetering	m3	775,00V		
2722	<u>Rioolsleuven Oude Kerkstraat</u>				
272210	Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA ø 250	m3	85,00V		
272220	Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA	m3	650,00V		
2723	<u>Rioolsleuven Leemputstraat</u>				
272310	Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA	m3	1.815,00V		
2724	<u>Rioolsleuven Nieuwe weg 2 (Oude Kerkstraat)</u>				
272410	Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA ø 300	m3	200,00V		
272420	Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA	m3	500,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2725	<u>Rioolsleuven nieuw deel Heistraat</u>				
272510	Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA ø 300	m3	70,00V		
272520	Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA	m3	600,00V		
2726	<u>Rioolsleuven Verschuurweg oost</u>				
272610	Grond verwerken in rioolsleuf, verwijderde riolering.	m3	565,00V		
272620	Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf DWA ø 400	m3	200,00V		
272630	Grond verwerken rioolsleuf, enkele sleuf RWA 800/900	m3	260,00V		
272640	Grond verwerken in rioolsleuf, enkele sleuf RWA ø 315	m3	92,00V		
272650	Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA	m3	285,00V		
2727	<u>Rioolsleuven Verschuurweg west</u>				
272710	Grond verwerken in rioolsleuf, verwijderde persleiding	m3	70,00V		
272720	Grond verwerken in rioolsleuf, combisleuf DWA-RWA	m3	2.010,00V		
273	GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING				
2730	<u>Teelgrond leveren en verwerken in groenvak</u>				
273010	Grond lev.+ verwerken in grasvoorziening, dik 0,30 m	m3	285,00V		
273020	Grond lev.+ verwerken. in plantstrook haag, dik 0,60 m	m3	28,00V		
273030	Grond lev+verwerken boomplantstroken/ -vakken 0,80 m	m3	785,00V		
274	GROND LEVEREN				
274010	Leveren grond; zand in zandbed.	m3	200,00V		
28	GROND BEWERKEN				
281010	Spitten grasvoorzieningen.	are	40,00V		
29	BIJKOMEND WERK GRONDWERK				
291	SLEUFBEKISTING				
291010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf hoofdriool.	m	34,00V		
3	RIOLERING				
31	VOORBEREIDING				
311	REINIGEN OP TE BREKEN RIOLERING				
3111	<u>Riolering reinigen beton rond profiel</u>				
311110	Riool beton rond reinigen tot ø 500 mm.	m	710,00V		
311120	Riool beton rond reinigen van ø 500 mm t/m 800 mm	m	82,00V		
3112	<u>Riolering reinigen beton ei-profiel</u>				
311210	Riool reinigen eivormig profiel beton 300/450	m	122,00V		
3113	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
311310	Rioolslib vervoeren.	ton	2,30V		
312	INMETEN AANSLUITENDE RIOLERINGSHOOGTEN				
312010	Inmeten aansluitende rioleringshoogten.	EUR		N	
313	BEMALING				
3130	<u>Plannen en tijdelijke voorzieningen</u>				
313010	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
313020	Melding bemaling bij waterschap	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313030	Maatregelen lozing vervuild bemalingswater.	EUR	N		
313040	Toepassen zuiveringsinstallatie bemalingswater.	dag	100,00V		
313050	Watergeven bomen.	st	50,00V		
3131	<u>Toepassen bemaling</u>				
313110	Toepas., in stand houd., verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
313120	Toepassen horizontale bemaling d.m.v. diepdrain	m	350,00V		
313130	Aanbrengen open bemaling.	EUR	N		
3132	<u>Toepassen bemaling; grondsanering</u>				
313210	Toepas., in stand houd., verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
314	AFSLUITEN RIOLERING				
314030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
315	TIJDELIJKE RIOOLVOORZIENINGEN				
315010	Toepassen tijdelijk rioolverbinding einde werkdag	EUR	N		
315020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
316	VULLEN BUITENWERKING GESTELD RIOOL				
316010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk; ø 300 mm	st	2,00V		
316020	Toepassen afsluiter.	st	1,00V		
316030	Toepassen ontluchter.	st	1,00V		
316040	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	21,00V		
32	VERWIJDEREN RIOLERING				
321	VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING				
3211	<u>Verwijderen riolering, afvoeren</u>				
321110	Verwijderen kunststofbuis PVC ø 200 Oude Kerkstraat.	m	89,00V		
321120	Verwijderen betonbuis, ø 250 mm.	m	486,00V		
321130	Verwijderen betonbuis, ø 300 mm.	m	14,00V		
321140	Verwijderen betonbuis, ei-vorming 300/450 mm	m	122,00V		
321150	Verwijderen betonbuis ø 400 mm	m	120,00V		
321160	Verwijderen betonbuis ø 600 mm	m	82,00V		
322	VERWIJDEREN PUTTEN				
3220	<u>Verwijderen putten</u>				
322010	Verwijderen ontvangstput persleiding; afvoeren	st	1,00V		
322020	Verwijderen betonput; 800x800 mm; afvoeren	st	23,00V		
322030	Verwijderen betonput; 1000x1000 mm; afvoeren	st	3,00V		
322040	Verwijderen putrand met deksel.	st	27,00V		
3221	<u>Aanpassen putten</u>				
322110	Dichtzetten geprefabriceerde put-sparing.	st	1,00V		
323	VERWIJDEREN STRAATAFWATERING				
323010	Reinigen kolken voor verwijderen.	st	109,00V		
323020	Verwijderen trottoirkolk.	st	101,00V		
323030	Verwijderen straatkolk.	st	8,00V		
324	VERWIJDEREN RIOOLAANSLUITLEIDINGEN				
324110	Verwijderen kolkaansluitleiding van PVC 125 mm.	m	545,00V		
324120	Verwijderen standpijp kolkaansluitleiding PVC 125 mm	st	109,00V		
324130	Aanbrengen PVC-hulpstuk: combikap PVC ø 125 mm	st	16,00V		
326	VERWIJDEREN PERSLEIDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
326010	Verwijderen kunststofbuis; PE ø 110 mm	m	65,00V		
34	AANBRENGEN RIOLERING				
341	AANBRENGEN HOOFDRIOLERING				
3412	<u>Aanbrengen hoofdriolering betonbuis ø 500 mm</u>				
341210	Aanbrengen betonbuis ø 500 mm; lengte 2,40 m	m	254,00V		
341220	Aanbrengen betonbuis ø 500 mm; M/S, lengte 1,00 m	m	4,00V		
341230	Maken passtuk uit betonbuis bt ø 500 mm	st	4,00V		
3413	<u>Aanbrengen hoofdriolering betonbuis 600 mm</u>				
341310	Aanbrengen betonbuis rond 600 mm	m	82,00V		
341320	Aanbrengen betonbuis ø 600 mm; M/S, lengte 1,00 m	m	3,00V		
341330	Maken passtuk uit betonbuis bt ø 600 mm	st	3,00V		
3414	<u>Aanbrengen hoofdriolering betonbuis 700 mm</u>				
341410	Aanbrengen betonbuis ø 700 mm; lengte 2,40 m	m	68,00V		
341420	Aanbrengen betonbuis ø 700 mm; M/S, lengte 1,00 m	m	5,00V		
341430	Maken passtuk uit betonbuis bt ø 700 mm	st	5,00V		
3415	<u>Aanbrengen hoofdriolering betonbuis ø 800 mm</u>				
341510	Aanbrengen betonbuis ø 800 mm; lengte 2,40 m	m	361,00V		
341520	Aanbrengen betonbuis ø 800 mm; M/S, lengte 1,00 m	m	16,00V		
341530	Maken passtuk uit betonbuis bt ø 800 mm	st	16,00V		
3416	<u>Aanbrengen hoofdriolering betonbuis ø 900 mm</u>				
341610	Aanbrengen betonbuis ø 900 mm; lengte 2,40 m	m	19,00V		
341620	Aanbrengen betonbuis ø 900 mm; M/S, lengte 1,20 m	m	1,00V		
341630	Maken passtuk uit betonbuis bt ø 900 mm	st	1,00V		
3417	<u>Aanbrengen hoofdriolering PVC-buis</u>				
341710	Aanbrengen PVC-buis; DWA, ø 250 mm, grijs	m	3,00V		
341720	Aanbrengen PVC-buis; RWA, ø 250 mm, bruin	m	88,00V		
341730	Aanbrengen PVC-buis; RWA, ø 315 mm, bruin	m	304,00V		
341740	Aanbrengen PVC-buis; DWA, ø 400 mm, grijs	m	870,00V		
3419	<u>Aanbrengen hulpstukken hoofdriolering</u>				
341920	Boren + aanbr. PVC-hulpstuk: knevelinlaat 125/250 mm	st	4,00V		
341930	Boren + aanbr. PVC-hulpstuk: knevelinlaat 125/315 mm	st	35,00V		
341940	Boren + aanbr. PVC-hulpstuk: knevelinlaat 125/400 mm	st	4,00V		
342	AANBRENGEN PUTTEN				
3420	<u>Aanbrengen betonputten DWA-riolering</u>				
342010	Maken prefab betonput 800x800 mm; DWA, t/m 1,50 m	st	4,00V		
342020	Maken prefab betonput 800x800 mm; DWA, 1,50-2,00m	st	27,00V		
3421	<u>Aanbrengen betonputten RWA-riolering</u>				
342110	Maken prefab betonput 800x800 mm, RWA, 1,00-1,50m	st	5,00V		
342120	Maken prefab betonput 800x800 mm, RWA, 1,50-2,00m	st	9,00V		
342130	Maken prefab betonput 800x800 mm, RWA, 2,00-2,50m	st	3,00V		
342140	Maken prefab betonput 1000x1000, RWA, 1,50-2,00m	st	3,00V		
342150	Maken prefab betonput 1250x1250, RWA, 1,50-2,00m	st	17,00V		
342160	Maken prefab betonput 800x800 mm, RWA, 2,50-3,00m	st	1,00V		
3422	<u>Aanbrengen betonputten RWA-op maat</u>				
342210	Maken prefab kruisingsput 2500x1250x2130mm; R27	st	1,00N		
342220	Maken prefab put 1500 x 1500 x 3030 mm; R07	st	1,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342230	Maken prefab put 1500 x 1500 x 3030 mm; R30	st	1,00N		
342240	Maken prefab put 2000 x 1500 x 2980 mm; R31	st	1,00N		
342250	Maken prefab put 2500x1250x2390 mm+overstortmuur	st	1,00N		
342260	Maken prefab put 1500x1250x1670 mm+overstortmuur	st	1,00N		
342270	Maken prefab put 1500x1250x1810 mm+overstortmuur	st	1,00N		
3423	<u>Aanbrengen kunststofputten riolering</u>				
342310	Aanbrengen kunststof put ø 800 mm; ontvangsput DWA	st	1,00N		
342320	Ontwerp DWA-ontvangsput persleiding milieustraat	EUR	N		
3424	<u>Aanbrengen putafdekkingen</u>				
342410	Lev. + aanbrengen putrand met deksel.	st	6,00V		
342420	Leveren stelringen H 50 mm.	st	6,00V		
342430	Leveren stelringen H 100 mm.	st	6,00V		
3425	<u>Aanbrengen uitstroombak RWA-riolering</u>				
342510	Aanbrengen uitstroombak RWA-leiding bt ø 500 mm.	st	1,00N		
3426	<u>Maken aansluiting op rioolput</u>				
342610	Maken aansl. PVC-riool op bestaande put; nr. 10121(D)	st	1,00V		
342620	Maken aansl. betonriool op bestaande put; nr. 1020	st	1,00V		
342630	Maken aansluiting op rioolput; persleiding PE ø 110 mm	st	1,00N		
342640	Maken aansl. betonriool op bestaande put; nr. 10213	st	1,00V		
343	AANBRENGEN STRAATAFWATERING				
343020	Leveren en aanbrengen trottoirkolk.	st	131,00V		
343040	Leveren en aanbrengen straatkolk.	st	33,00V		
344	AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
344010	Aanbrengen kolkaansluitleiding van PVC 125 mm.	m	1.000,00V		
344020	Aanbrengen standleiding van PVC 125 mm, kolken.	m	70,00V		
344030	Aanbr. standleiding kolken PVC 125, incl. grondwerk	st	18,00V		
344040	Maken inlaat m.b.v. betonschroefinlaat.	st	18,00V		
344050	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden.	st	330,00V		
344060	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden.	st	200,00V		
344070	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88° met zettingsmof.	st	30,00V		
344080	Aanbrengen PVC-hulpstuk: T-stuk 88° met zettingsmof	st	135,00V		
345	AANBRENGEN HUISAANSLUITLEIDINGEN				
3450	<u>Huisaansluiting; woningen</u>				
345010	Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm; DWA.	m	25,00V		
345020	Aanbrengen huisaansluiting PVC 125 mm; RWA.	m	33,00V		
345030	Aanbrengen standleiding van PVC 125 mm, DWA	m	5,00V		
345040	Aanbrengen standleiding van PVC 125 mm, RWA	m	5,00V		
345050	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden.	st	20,00V		
345060	Aanbrengen PVC-hulpstuk: onstopningsstuk.	st	10,00V		
3451	<u>Huisaansluiting; bedrijven</u>				
345110	Aanbrengen bedrijfsaansluiting PVC 200 mm; DWA.	m	145,00V		
345120	Aanbrengen bedrijfsaansluiting PVC 200 mm; RWA.	m	145,00V		
345130	Aanbrengen PVC-hulpstuk: eindkap	st	36,00V		
345140	Aanbrengen put van kunststof; PK315-controleputje.	st	38,00V		
37	REINIGEN RIOLERING T.B.V. INSPECTIE				
3710	<u>Riolering reinigen beton rond profiel</u>				
371010	Riool beton rond reinigen tot ø 500 mm.	m	1.385,00V		
371020	Riool beton rond reinigen van ø 500 mm t/m 900 mm	m	788,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3720	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
372010	Rioolslib vervoeren; aangelegde rioleringen.	ton	0,20V		
38	RIOOL INSPECTIE				
380010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.173,00V		
39	BIJKOMEND WERK RIOLERING				
390010	Opnieuw op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	9,00V		
390020	Leveren stelringen H 50 mm.	st	9,00V		
390030	Leveren stelringen H 100 mm.	st	9,00V		
390040	Aanbrengen schuif; spindelschuif ø 300 mm.	st	1,00V		
390050	Aanbrengen schuif; spindelschuif ø 600 mm.	st	1,00V		
390060	Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS.	st	39,00V		
4	VERHARDINGEN				
41	FUNDERINGEN				
410	AFWERKEN ZANDBED				
410010	Afwerken zandbed.	m2	2.655,00V		
411	FUNDERINGSLAGEN VAN MENGGRANULAAT				
411010	Aanbrengen funderingslaag rijwegen, 250 mm.	m2	14.915,00V		
411020	Aanbr. funderingsstrook inritten, 250 mm, b=4,00 m	m2	865,00V		
411030	Aanbr. funderingslaag fietspad, 250 mm, b=4,00 m	m2	3.480,00V		
411040	Aanbrengen funderingslaag t.b.v. printbeton, 250 mm	m2	60,00V		
411050	Aanbrengen funderingslaag tpv boomwortelopdruk	m2	4,00V		
411060	Uitkassen funderingslaag tbv aanbrengen kantopsluiting	m	3.400,00V		
412	FUNDERINGSLAGEN; STRAATLAGEN				
412010	Aanbrengen straatlaag van brekerzand.	m2	3.416,00V		
412020	Aanbrengen straatlaag van straatzand.	m2	2.395,00V		
413	LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL				
4131	<u>Leveren menggranulaat 0/31,5</u>				
413110	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	2.368,00V		
42	KANTOPSLUITINGEN EN GOOT- EN STREKLAGEN				
421	BETONBANDEN				
4210	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
421010	Aanbrengen TB.130/150x250 mm in beton, recht.	m	3.150,00V		
421020	Aanbrengen TB 130/150x250 mm op zand, recht.	m	39,00V		
421030	Aanbrengen TB 130/150x250 in beton, verloopband	m	33,00V		
421040	Aanbrengen TB 130/150x250 mm, op zand, bochtband	m	1,60V		
421050	Aanbrengen TB 130/150x250 mm, in beton, bochtband	m	243,00V		
421060	Aanbrengen TB 130/150x250 mm, hoekblok R=0,45m	st	14,00V		
421070	Aanbrengen inritbanden 300x200x600 mm, in beton	m	1,80V		
421080	Aanbrengen inritbanden 300x200x600 mm, op zand.	m	3,00V		
4213	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
421310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht.	m	2.300,00V		
421320	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen.	m	120,00V		
421330	Aanbrengen OB 100x200 mm, hoekstuk 90°	st	20,00V		
421340	Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm recht, rond kolk.	m	45,00V		
4215	<u>Opsluitbanden 150x250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421510	Aanbrengen opsluitbanden 150x250mm, recht, in beton	m	11,00V		
421520	Aanbrengen opsluitbanden 150x250mm, bocht, in beton	m	27,50V		
4216	<u>Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm</u>				
421610	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x250 mm, recht	m	400,00V		
421620	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x250mm, bocht	m	82,00V		
421630	Aanbrengen verloopbanden 40/120x250 mm.	m	8,00V		
4217	<u>Vervoeren betonbanden uit depot</u>				
421710	Vervoeren trottoirbanden 130/150 uit depot naar werk.	m	1.000,00V		
421720	Vervoeren opsluitband 100x200 uit depot naar werk.	m	1.500,00V		
4218	<u>Leveren betonbanden</u>				
421810	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	1.650,00V		
421820	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	845,00V		
422	GOOT- EN STREKLAGEN				
4221	<u>Gootlagen van betonstraatstenen</u>				
422110	Aanbrengen molgoot; 3 streklagen b.s.s. KF, zwart	m	35,00V		
422120	Aanbrengen molgoot; 3 streklagen b.s.s. KF, grijs	m	25,00V		
4222	<u>Gootlaag van betontegels</u>				
422210	Aanbrengen gootlaag, betontegels 300x150x60 mm	m	2.900,00V		
4223	<u>Streklagen van betonstraatstenen</u>				
422310	Aanbrengen streklaag; 1 streklaag b.s.s. KF, grijs	m	70,00V		
422320	Aanbrengen streklagen; 2 streklagen bss KF, heiderood	m	320,00V		
422330	Aanbrengen streklagen; 3 streklagen b.s.s. KF, grijs	m	40,00V		
422340	Aanbr. streklagen; 6 streklagen b.s.s. KF/ DF, inrit	m	40,00V		
43	ELEMENTVERHARDINGEN				
432	BETONSTRAATSTENEN				
4320	<u>Aanbrengen betonstraatstenen rijwegen</u>				
432010	Aanbrengen betonstraatstenen KF, rijweg.	m2	800,00V		
432020	Aanbrengen betonstraatstenen, verhoogd kruisingvlak	m2	70,00V		
4321	<u>Aanbrengen betonstraatstenen inritten</u>				
432110	Aanbrengen betonstraatstenen, inrit, op zandbed	m2	148,00V		
432120	Aanbrengen betonstraatstenen, inrit, op funderingslaag	m2	150,00V		
4322	<u>Aanbrengen betonstraatstenen parkeervak</u>				
432210	Aanbrengen betonstraatstenen parkeervakken, zwart	m2	72,00V		
4323	<u>Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen trottoir/ inrit</u>				
432310	Aanbrengen dubbel-betonstraatstenen inrit/ trottoir	m2	50,00V		
4324	<u>Aanbrengen betonstraatstenen; vak rond straatkolk</u>				
432410	Aanbrengen betonstraatstenen, rond kolk, op zandbed	m2	15,00V		
4325	<u>Aanbrengen halve sinusdrempel</u>				
432510	Aanbrengen halve sinusdrempel, b.s.s. KF, 30 km/h	m	11,50V		
4326	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432610	Herstraten betonstraatstenen, inritten.	m2	200,00V		
432620	Herstraten betonstraatstenen halve sinusdrempel.	m2	6,00V		
4328	<u>Leverantie betonstraatstenen</u>				
432810	Leveren betonstraatstenen KF, bisschopsmutsen.	st	1.067,00V		
433	BETONTEGELS				
4330	<u>Aanbrengen betontegels trottoir</u>				
433010	Aanbrengen betontegels 60 mm trottoir, grijs	m2	2.175,00V		
433020	Vervoeren; tegels 300x300x60 mm, grijs	m2	175,00V		
4331	<u>Aanbrengen betontegels fietspad</u>				
433110	Aanbrengen betontegels 60 mm fietspad, rood	m2	1.750,00V		
433120	Vervoeren; tegels 300x300x60 mm, rood	m2	1.350,00V		
4332	<u>Herstraten betontegels</u>				
433210	Herstraten betontegels 60 mm grijs.	m2	235,00V		
434	BETONPLATEN				
434010	Opnieuw stellen bedrijfsvloerplaten 2,00x2,00 m	st	19,00V		
435	LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN				
435110	Leveren betontegels; 300X300X60 mm, grijs	st	10.400,00V		
435120	Leveren betontegels; 300X150X60 mm, grijs	st	1.757,00V		
435130	Leveren betontegels; 300X300X60 mm, rood	st	4.225,00V		
435140	Leveren betontegels; 300X150X60 mm, rood	st	445,00V		
44	ASFALTVERHARDINGEN				
441	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
441010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	800,00V		
441020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, bitumenstrip.	m	40,00V		
442	RIJWEG, NIEUW				
442010	Aanbrengen asfalt-onderlaag; AC 22 OL-C, 70 mm	ton	2.100,00V		
442020	Aanbrengen asfalt-tussenlaag; AC 16 TL-C, 50 mm	ton	1.460,00V		
442030	Aanbrengen asfalt-deklaag; SMA-NL 11B, 35 mm	ton	875,00V		
442050	Aanbrengen kleeftlaag, 0,4 kg/m2	m2	21.680,00V		
443	RIJWEG, BESTAAND				
443010	Aanbrengen asfalt-tussenlaag; AC 22 TL-C, 75 mm	ton	23,00V		
443020	Aanbrengen asfalt-deklaag; SMA-NL 11B, 35 mm	ton	13,00V		
443030	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt rood.	ton	3,00V		
443040	Aanbrengen kleeftlaag, 0,4 kg/m2	m2	295,00V		
444	FIETSPAD				
444010	Aanbrengen asfalt-onderlaag AC 22 OL-A, 60 mm	ton	268,00V		
444020	Aanbrengen kleeftlaag, 0,4 kg/m2	m2	1.785,00V		
444030	Aanbrengen asfalt-deklaag AC 8 DL-A, rood.	ton	133,00V		
445	VOETPAD				
445010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	665,00V		
445020	Aanbrengen asfalt-onderlaag tpv wortelopdruk	ton	0,60V		
445030	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	50,00V		
446	OEVERBESCHERMING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
446010	Aanbrengen waterbouwasfaltbeton; voor taludbak vijver	ton	1,00V		
45	BETONVERHARDING				
451	AANBRENGEN PRINTBETON				
4510	<u>Aanbrengen printbeton; overrijdbaar</u>				
451010	Aanbrengen verhardingslaag van beton; 250 mm.	m2	52,00V		
451020	Aanbrengen omtrekvoegen voorafgaand aan stortwerk.	m	40,00V		
451030	Aanbrengen krimpvoeg.	m	9,50V		
4511	<u>Aanbr. printbeton niet-overrijdbare geleiders; 160 mm</u>				
451110	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	41,00V		
451120	Aanbrengen omtrekvoegen voorafgaand aan stortwerk.	m	66,00V		
451130	Aanbrengen krimpvoeg.	m	3,50V		
451140	Aanbrengen Pipe-Lock, verkeerszuil.	st	6,00V		
46	GRASPLAATVERHARDING				
4610	<u>Aanbrengen kunststof grasplaatverharding</u>				
461010	Aanbrengen grasplaatverharding.	m2	260,00V		
461020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	280,00V		
49	BIJKOMEND WERK VERHARDINGEN				
491010	Breken funderingsmateriaal op eigen depot.	ton	6.566,00V		
491020	Vervoeren funderingsmat. van eigen depot naar werk	m3	3.550,00V		
491030	Vervoeren funderingsmat. van bestaand depot naar werk	m3	1.280,00V		
5	GROENVOORZIENINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN				
501	WORTELWERING EN WORTELGELEIDING				
5010	<u>Wortelgeleiding (verticaal aanbrengen)</u>				
501030	Aanbrengen wortelgeleidingsscherm 45 cm hoog.	m	550,00V		
502	GRONDBEWERKING				
502010	Frezen.	are	810,00V		
51	BOMEN				
511	PLANTEN BOMEN				
511110	Maken plantgat.	st	51,00V		
511120	Planten van bomen.	st	51,00V		
511130	Aanbrengen gietrand.	st	51,00V		
511140	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	51,00V		
512	LEVERANTIE BOMEN				
512010	Leveren bomen; Ulmus 'columella'	st	42,00V		
512020	Leveren bomen; Quercus frainetto 'Schmidt'	st	2,00V		
512030	Leveren bomen; Quercus cerris	st	2,00V		
512040	Leveren bomen; Quercus x turneri 'Pseudoturneri'	st	3,00V		
512050	Leveren bomen; Quercus velutina 'Magnifica'	st	1,00V		
512060	Leveren bomen; Quercus 'Mauri'	st	1,00V		
52	BEPLANTING				
521	AANBRENGEN BEPLANTING				
521010	Planten van sierheester; Lonicera nitida 'Maigrün'	st	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521020	Planten van bosplantsoen, 7 soorten groepsgewijs.	st	3.570,00V		
522	LEVEREN BEPLANTING				
522010	Leveren plantmateriaal; Lonicera nitida 'Maigrün'	st	100,00V		
522020	Leveren plantmateriaal; Prunus spinosa	st	510,00V		
522030	Leveren plantmateriaal; Cornus mas	st	510,00V		
522040	Leveren plantmateriaal; Sambucus nigra	st	510,00V		
522050	Leveren plantmateriaal; Rhamnus frangula	st	510,00V		
522060	Leveren plantmateriaal; Corylus avellana	st	510,00V		
522070	Leveren plantmateriaal; Alnus glutinosa	st	510,00V		
522080	Leveren plantmateriaal; Quercus petraea	st	510,00V		
53	HAAG				
531	PLANTEN HAAG				
531010	Planten van haagplantsoen; beukenhaag 80-100.	st	414,00V		
532	LEVERANTIE HAAG				
532010	Leveren plantmateriaal; Fagus sylvatica 80-100	st	414,00V		
54	GRAS				
540010	Zaaien recreatief gras; Staygreen 1.	are	60,00V		
540020	Zaaien bloemrijk mengsel; Akkerrand bloemrijk 1	are	750,00V		
55	NAZORG GROEN				
551	NAZORG BOMEN				
551020	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N	
552	NAZORG BEPLANTING				
552020	Onderhoudswerkzaamheden nazorg beplanting	EUR		N	
554	NAZORG GRAS EN BERMEN				
554010	Onderhoudswerkzaamheden nazorg gras en bermen	EUR		N	
6	STRAATINRICHTING				
61	BEBORDING				
610	AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN EN BEBORD				
610010	Aanbrengen verkeersbordpalen; 3,60 m	st	18,00V		
610020	Aanbrengen verkeersbordpalen; 3,90 m	st	6,00V		
610040	Aanbrengen verkeersborden aan verkeersbordpaal.	st	54,00V		
610050	Leveren en aanbr. lichtmastbeugel tbv verkeersbord	st	10,00V		
62	LICHTMASTEN				
621	Coördinatie aan- en afsluiten Openbare Verlichting				
621010	Coördinatie afsluiten Openbare Verlichting.	st	39,00V		
621020	Coördinatie aansluiten Openbare Verlichting.	st	91,00V		
623	LEVEREN EN AANBRENGEN LICHTMASTEN				
623010	Lev. aanbrengen lichtmast paaltop hoogte 4 m.	st	39,00V		
623020	Lev. aanbrengen lichtmast 8 m, enkele uithanger.	st	52,00V		
624	AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN LICHTMASTEN				
624010	Leveren en aanbrengen OLC voor lichtmast 8 m.	st	52,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
624020	Leveren en aanbrengen Zhaga-connector lichtmast 8 m.	st	104,00V		
63	WEGMEUBILAIR				
630030	Lev. aanbr. uitneem. afzetpaal model 100 DS FietsFlex	st	1,00N		
64	MARKERING				
641	VERWIJDEREN MARKERING VAN ASFALTVERHARDI				
641010	Volledig verwijderen markering; lengtemarkering.	m2	117,00V		
641020	Volledig verwijderen markering, vlakken.	m2	93,00V		
642	AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING				
6420	<u>Aanbrengen markering in elementenbestrating</u>				
642010	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating; b.s.s. wit	m	14,00V		
642020	Aanbrengen verkeerstegels 500 x 500 mm	st	40,00V		
642030	Aanbrengen verkeersplaat 1410 x 1100 x 120 mm.	st	1,00V		
643	AANBRENGEN MARKERING OP ASFALTVERHARDIN				
643210	Aanbrengen ononderbroken streep thermopl. rijbaan.	m	1.050,00V		
643220	Aanbrengen 1-1 streep thermoplast, 0,10 m	m	570,00V		
643230	Aanbrengen 0,30-2,70 streep thermoplast 0,10	m	950,00V		
643240	Aanbrengen overige markering thermopl. materiaal.	m2	113,00V		
65	AFRATERING				
650010	Aanbr. afrastering, hondenuitlaatterrein.	m	16,00V		
650020	Aanbrengen enkele valpoort, hergebruik.	st	1,00V		
69	BIJKOMEND WERK STRAATINRICHTING				
691	AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN				
691110	Leveren en aanbrengen 2-componenten voegmortel.	kg	10,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	MILIEUKUNDIG ONDERZOEK				
810010	Bemonsteren+analyseren grond AP04 + PFAS	st	3,00N		
82	WERKZAAMHEDEN VOOR NUTSBEDRIJVEN				
820010	Aanbrengen brandkraanpot.	st	1,00V		
83	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
831	INZETTEN WERKNEMERS				
831030	Inzetten van werknemer; grondwerker.	uur	80,00V		
831040	Inzetten van werknemer; opperman.	uur	80,00V		
831050	Inzetten van werknemer; stratenmaker.	uur	80,00V		
831060	Inzetten van werknemer; medewerker groen.	uur	40,00V		
832	INZETTEN MATERIEEL				
832010	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
832020	Inzetten van een midi-graver.	uur	40,00V		
832030	Inzetten van een tractor met kipwagen.	uur	40,00V		
832040	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00V		
832050	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00V		
832060	Inzetten van een veeg- zuigwagen.	uur	16,00V		
84	REVISIEWERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
841	REVISIETEKENINGEN RIOLERING				
841010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N	
841020	Inmeten en verw. revisiegegevens aansluitleidingen	EUR		N	
842	REVISIE OPENBARE VERLICHTING				
842010	Inmeten, verw. en aanleveren revisie verlichting.	EUR		N	
85	ONDERZOEKEN				
850010	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
86	BOUWBORDEN EN TEKSTBORDEN				
860010	Leveren, aanbr., instandhouden en verw. bouwboard.	st		1,00V	
860020	Aanbrengen tekstborden, vooraankondiging werk.	st		5,00V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Vergoeding melden afwijkende ligging kabels en leidingen.	EUR		N	
910020	Vergoeding graven proefsleuven.	EUR		N	
910030	Opstellen stikstofberekening.	EUR		N	
910040	Kosten EMVI-maatregelen K1 t/m K4.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorziene ondergrondse obstakels	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost aanvullende verkeersmaatregelen.	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost lozing verontreinigd bemalingswater	EUR	50.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				