

Algemene informatie

Aanbesteding: Herinrichting Erasmusweg en Van Goghstraat
Aanbestedende Dienst: Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Referentie: OPP-23-00177

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Post 441020

Vraag:
Moeten deze tegels geleverd worden?

Antwoord:
Ja, post 441020 wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Schade aan kabels en leidingen

Vraag:
De ervaring op soortgelijke werken leert ons dat er tijdens het verwijderen van de slakkenfundering schade ontstaat aan kabels en leidingen die onmogelijk te voorkomen zijn. Kun u een stelpost opnemen voor het herstellen van schade aan kabels en leidingen?

Antwoord:
Nee, er wordt geen stelpost opgenomen. Voor uw inschrijving kunt u ervan uit gaan dat de relevante kabels en leidingen in mantelbuizen liggen. U dient te werken conform de CROW-500 richtlijn.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Post 165310 Stort- en acceptatiekosten gebonden fundering

Vraag:
In totaal worden er $236 + 1320 = 1556$ m³ slakken opgebroken. De af te

voeren hoeveelheid wordt gesteld op 4500 ton? Dat houdt in dat de slakken een soortelijk gewicht hebben van 2,90 ton per m³, klopt dat?

Antwoord:

Deze hoeveelheid is incl. op te breken hoogovenslakken t.b.v. huis /kolkaansluitingen, inlaten, kolken en putten, de bestekspost 165310 wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
4

Onderwerp:
BLVC plan paragraaf 5.2

Vraag:

Hierin wordt gesteld dat er "trillingsarm" gewerkt dient te worden. Hoe ziet u dit precies voor zich? Ons inziens is een trillingsarme uitvoering van dit werk onmogelijk gezien het feit dat er fundatielagen van gemiddeld 1 meter dik verwijderd moeten worden. Kunt u deze eis laten vallen of aanpassen?

Antwoord:

Inschrijver dient uit te gaan van zoveel als mogelijk trillingsarm te werken, het BLVC-plan wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:
BLVC plan paragraaf 5.2

Vraag:

Hierin wordt gesteld dat transporten van maximaal 20 ton zijn toegestaan. Gaat het hier om maximaal laadgewicht, of om maximaal totaalgewicht? Al het gaat om een totaalgewicht van 20 ton: Een totaalgewicht van 20 ton is erg weinig gezien de hoeveelheid aan- en af te voeren materialen op het werk. Mede door het feit dat er ook geen depotruimte beschikbaar is werkt deze eis zeer kostenverhogend. Kunt u dit aanpassen naar een totaalgewicht van 40 ton?

Antwoord:

De tonnagebeperving in paragraaf 5.2 in het BLVC-plan komt te vervallen. In het kader van de gewichtsbeperving wordt verwezen naar het bestek deel 3, paragraaf 01.01.13 lid 14.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 5.5 Geschiktheidseisen

Vraag:

In dit hoofdstuk staat omschreven dat de inschrijver/onderaannemer voor het straatwerk in het bezit moet zijn van het certificaat BRL 9334 en SEB erkend moet zijn. De spoeling van bedrijven die aan beide eisen voldoen is erg dun waardoor slechts een zeer select aantal inschrijvers kan voldoen. Nu prefereert het BRL9334 certificaat volgens de branche boven de SEB erkenning. Kunt u een aanpassing doen waardoor een inschrijving met een BRL 9334 gecertificeerde onderaannemer (zonder SEB erkenning) ook voldoende is voor een geldige inschrijving?

Antwoord:

Inschrijver dient in het bezit te zijn van minimaal BRL9334. De SEB-certificering komt hiermee te vervallen, de aanbestedingsleidraad wordt gewijzigd.

Percelen:

P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op:

10 sep. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Deel 3 - 25 17 04

Vraag:

Deze bepaling is alleen van toepassing op het aanleggen van het hoofdriool 315mm?

Antwoord:

Dit betreft het DWA en HWA \varnothing 315mm

Percelen:

P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op:

10 sep. 2024

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Deel 3 - 22 05 06

Vraag:

Kan hier dan een verrekenbare post voor opgenomen worden?

Antwoord:

Bestekspost 810060 is toegevoegd

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr. 9
Onderwerp: Deel 3 - 01 29 01 lid 02

Vraag:
Speeltoestellen maken geen onderdeel uit van de opdracht, kan dit onderdeel uit het opleverdossier worden gehaald?

Antwoord:
Logboek speeltoestellen wordt verwijderd, paragraaf 01.29.01 lid 02 wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr. 10
Onderwerp: BP 830070

Vraag:
Welke kosten worden geacht onder deze post te vallen?

Antwoord:
Bestekspost 830070 komt te vervallen. Voor het toepassen van het BLVC-plan zijn diverse posten opgenomen in het bestek.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr. 11
Onderwerp: BP 810010

Vraag:
Is dit dezelfde post als post 382020?

Antwoord:
Post 382020 komt te vervallen, post 810010 wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
12

Onderwerp:
BP 441020

Vraag:
Moeten deze tegels geleverd worden?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 1.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
BP 423010, 423030, 423050, 424010 - Leverantie stenen

Vraag:
Dienen deze stenen ook te voldoen aan de gestelde eisen in hoofdstuk 43?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:
BP260010

Vraag:
Wat wordt bedoeld met de opmerking "keuren per fase"?

Antwoord:
"Keuren per fase" is niet van toepassing. De bestekspost 260010 wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
15

Onderwerp:
BP 250010

Vraag:
Kan voor deze post een stelpost opgenomen worden? Er wordt geen depot door de gemeente ter beschikking gesteld en er moet dus door de opdrachtnemer een depot gezocht worden na aanbesteding. Voorafgaand aan

de aanbesteding is dit niet mogelijk en qua kosten niet in te schatten en aangezien er alleen dagproductie op het werk mogen staan is de afstand van het depot tot het werk van grote invloed op de prijs.

Antwoord:

Er wordt geen stelpost opgenomen. Er dient te worden uitgegaan van een maximale transportafstand van 15km, de omschrijving onder bestekspost 25 wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Worden voorafgaand aan onze werkzaamheden van alle belendingen vooropnames gemaakt?

Antwoord:

Ja, deze zijn uitgevoerd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:
situatietekeningen

Vraag:

In de linkerbovenhoek van de tekeningen (achter Van Goghstraat 1 t/m 39) staat een grijs gearceerd vlak aangegeven binnen de werkgrens. Wat moeten hier voor werkzaamheden worden uitgevoerd?

Antwoord:

Ja, zie bestekspost 950030.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:
deel 3 par 01.11.01

Vraag:

Kunt u duidelijk omschrijven met welke werkzaamheden van de

nutsbedrijven we rekening moeten houden en waar?

Antwoord:

De nutsbedrijven hebben geen werkzaamheden, eventuele werkzaamheden dienen in de eerste bouwvergadering besproken te worden. Paragraaf 01.11.01 wordt aangegeven welke afstemming er moet plaatsvinden, inclusief de werkzaamheden vermeld in post 830050.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
19

Onderwerp:
POST 441020

Vraag:

Moeten deze tegels geleerd worden?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 1.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
20

Onderwerp:
post 424010 en 424020

Vraag:

Op de dwarsprofielen A1 en A2 staan goten van 4 strekken omschreven. In het bestek en op de situatietekeningen staan goten van 3 en goten van 5 strekken omschreven. Wat is juist?

Antwoord:

Besteksposten 424010 en 424020 zijn juist, tekening 212301-BO-DWP-06 wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
21

Onderwerp:
post 342020

Vraag:

In het bestek wordt een put 425 omschreven. Op de tekeningen staan putten inw. \varnothing 600 mm. Wat is juist?

Antwoord:

Post 342020 betreft put H001, deze staat juist op de tekening. Overige HWA-putten zijn ø600mm waarvoor post 342010 is beschreven in bestek.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.

22

Onderwerp:

post 335010

Vraag:

Volgens de verschillende dwarsprofielen ligt de te handhaven DWA riolering grotendeels onder de slakkenfundering die nog niet volgens de betreffende bestekposten is verwijderd. (zie profiel A1 en A2). We moeten hier wel doorheen om nieuwe inlaten te kunnen maken. Hoe moeten we hier mee omgaan?

Antwoord:

Voor werkzaamheden t.b.v. kolk- en huisaansluitingen t.p.v. de slakkenfundering zijn de volgende besteksposten gewijzigd: 166230, 333110, 333210 en 335010. De volgende besteksposten zijn toegevoegd: 166240, 333120, 333220 en 335040.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Posten 3333

Vraag:

- Klopt het dat deze werkzaamheden buiten de werkgrens op de tekening vallen?
- Kunt u ons schetsmatig aangeven wat de verwachting is van de bestaande situatie en de wens is van de opdrachtgever wat er in deze bestekspost wordt gerealiseerd.
- Zijn de bewoners op de hoogte van deze werkzaamheden in hun voortuinen?

Antwoord:

De werkzaamheden vallen buiten de op tekening aangegeven werkgrens. Communicatie ten tijden van de uitvoering door inschrijver, zie post 113010. Het verstrekken van informatie m.b.t. het afkoppelen van de woningen zal door de opdrachtgever worden gedaan.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr. 24
Onderwerp: post 231410

Vraag:
De omschrijving zegt vrijgekomen zand, maar het zand is ook als leverantie omschreven. Wat is juist?

Antwoord:
Het betreft leveren zand, bestekspost 231410 wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr. 25
Onderwerp: Verwijderen en aanleggen kolk- en huisaansluitingen

Vraag:
Veel van de kolk- en huisaansluitingen zijn waarschijnlijk gesitueerd op locaties waar de bestaande hoogovenslakken niet volgens de posten 165210 en 165220 verwijderd worden. Mogen we ervan uitgaan dat bij het verwijderen en aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen geen slakkenfundering opgebroken hoeft te worden?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 22.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr. 26
Onderwerp: post 150010 / 150020

Vraag:
Hoe gaan we om met schades aan bestaande kabels en leidingen die optreden bij het opbreken van de verschillende slakkenfunderingen? Hoe voorzichtig de slakkenfundering ook opgebroken zal worden, schade zal er nagenoeg altijd ontstaan. Het is niet reëel om deze risico's/kosten bij de aannemer neer te leggen
- Zijn de nutsbedrijven hiervan op de hoogte en beschikbaar voor spoedig herstel?

- Kan er een stelpost opgenomen worden voor deze schadegevallen?

Antwoord:

"Zie antwoord vraag 2 m.b.t. het opnemen van een stelpost.
M.b.t. de vraag over de beschikbaarheid van de nutsbedrijven heeft de inschrijver een coördinatieplicht, zie bestekspost 830030."

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
27

Onderwerp:
post 112060

Vraag:

Op basis van de besteksomschrijving komt het er op neer dat we, om aan die 15 m1 eis te voldoen, nagenoeg iedere woning moeten voorzien van een trillingsmeter. Dit is ongebruikelijk en bovendien extreem duur. Is dit werkelijk wat u als opdrachtgever voor ogen heeft, of kunnen we bijvoorbeeld volstaan met 3 trillingsmeters per weglengte van 100 m1?

Antwoord:

De inschrijver kan volstaan met 3 trillingsmeters per zijde per 100m weglengte, bestekspost 112060 wordt gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
28

Onderwerp:
post 250010 t/m 250030

Vraag:

Deze bestekspost is vooraf niet af te prijzen en is, samen met en in relatie tot andere eisen/voorwaarden (zoals transportbeperkingen, dagproducties, opslagmogelijkheden e.d.) uit het BLVC-plan, van grote invloed op de producties en de prijzen van veel van de overige besteksposten. U stelt in het BLVC plan dat er binnen Reeuwijk-Brug geen depotruimte beschikbaar is en dat er in het werk geen opslag mag plaatsvinden van zand, grond puin e.d.. Vervolgens legt u de verantwoordelijkheid voor een depotlocatie met de daarbij behorende kosten in deze besteksposten bij de aannemer. Ons inziens is dat niet reëel. Kunt u voor deze post een stelpost opnemen met daaraan gekoppeld een max. transportafstand waar alle partijen vanuit kunnen gaan voor het bepalen van de producties van de besteksposten? Dan kan er met de uiteindelijke aannemer van het werk gekeken worden naar de meest geschikte oplossing voor alle partijen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 15.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestekspost 613040 en 630030

Vraag:

Klopt de hoeveelheids resultaat verplichting?

Antwoord:

De hoeveelheids resultaat verplichting is niet juist, besteksposten 613040 en 630030 worden gewijzigd.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bijlage 7 plantlijst

Vraag:

Op deze plantlijst staan niet alle hoeveelheden beplanting conform bestek vermeld. Klopt dit? Er staan hier ook 2 soorten solitairen op (Viburnum rithyodophyllum en Corylus avellana) die niet bij de leverantie van bestekspost 621010 staan.

Antwoord:

Bestekspost en tekening 212301-BO-BG-05 versie 2 zijn leidend, bijlage 7 is ter indicatie.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bestekspost 621010

Vraag:

Kunt u aangeven in welke maat de Deutzia, de Cornus, de Mahonia en potentilla geleverd moeten worden. Deze staan niet vermeld in bestek, tekeningen en bijlage 7

Antwoord:

Maat C5.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
32

Onderwerp:
gunningscriterium aanbestedingsleidraad in relatie tot post 830070

Vraag:

Ons inziens is dit werk met de, in het BLVC-plan genoemde eisen /voorwaarden, bij uitstek geschikt om te gunnen op waarde (prijs/kwaliteit verhouding/EMVI) Door het BLVC-plan met al zijn eisen en voorwaarden op te nemen in een europost in het bestek is deze post in de concurrentiesfeer terecht gekomen waardoor de kans bestaat dat de opdrachtgever niet (of niet geheel) krijgt wat ze voor ogen heeft omdat financieel gekozen zal worden voor het minimale qua inspanning. Op basis van prijs/kwaliteit kan de opdrachtgever gunnen aan partijen met het plan wat het dichtst komt bij de wensen van de opdrachtgever of deze mogelijk zelfs overschrijdt. Is de opdrachtgever genegen het gunningscriterium aan te passen aan gunnen op waarde (prijs/kwaliteit verhouding/EMVI)?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat uit van gunnen op basis van laagste prijs.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
33

Onderwerp:
par. 5.2 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Tot waar binnen Reeuwijk-Brug geldt de beperking van max. 20 ton voor transport?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 5.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg
Beantwoord op: 10 sep. 2024

Ref.nr.
34

Onderwerp:
par. 5.2 Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Wij gaan ervan uit dat de beperking van 20 ton niet geldt voor de aan- en afvoer en inzet van het benodigde materieel voor de uitvoering van het werk. Klopt deze aanname?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 5.

Percelen: P1 Reconstructie Van Goghstraat & Erasmusweg

Beantwoord op: 10 sep. 2024