





Behoort bij: 120908.OR.B24.001

Herinrichting Erasmusweg / van Goghstraat in Reeuwijk-Brug

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 120908.OR.B24.001  
Herinrichting Erasmusweg / van Goghstraat in Reeuwijk-Brug  
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)  
(naam)

C)

(functie)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 120908.OR.B24.001

Herinrichting Erasmusweg / van Goghstraat in Reeuwijk-Brug

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>Algemene informatie</b>				
1	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
11	<b>Werkvoorbereiding</b>				
111	<b>Algemene plannen</b>				
111010	Opstellen Algemeen Tijdschema.	EUR		N	
111020	Veiligheids- & gezondheidsplan en -dossier.	EUR		N	
112	<b>Werkplannen</b>				
112010	Opstellen gedetailleerd werkplan.	EUR		N	
112020	Opstellen detail werkplan bereikbaarheid woningen.	EUR		N	
112030	Toepassen maatregelen bereikbaarheid woningen.	EUR		N	
112040	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
112050	Melding bemaling bij bevoegd gezag.	EUR		N	
112060	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
113	<b>Communicatie</b>				
113010	Communiceren met derden over de werkzaamheden.	EUR		N	
12	<b>Inmeten / Uitzetwerk</b>				
120010	Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden	EUR		N	
13	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
130010	Opstellen faseringsplan met omleidingsroutes.	EUR		N	
130020	Opstellen tekeningen afzettingen en omleidingsroutes.	EUR		N	
130030	Toepassen informatieborden.	EUR		N	
130040	Coördinatie omleidingsroutes.	EUR		N	
130050	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
130060	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
130070	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
130080	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
14	<b>Tijdelijke voorzieningen</b>				
140010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
140020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	53,00V		
15	<b>Kabels en leidingen</b>				
150010	Graven proefsleuf kabels en leidingen.	st	20,00V		
150020	Treffen voorzieningen t.b.v. opvangen k&l.	EUR		N	
150030	Verwijderen stalen buis.	m	75,00V		
16	<b>Opnemen / verwijderen</b>				
161	<b>Verwijderen Groenvoorzieningen</b>				
1611	<u>Bomen</u>				
161110	Verwijderen bomen uit groenstroken.	st	31,00V		
161120	Verwijderen stobben.	st	2,00V		
1612	<u>Beplanting</u>				
161210	Verwijderen begroeiing < 1,00 m. uit groenstroken.	are	11,00V		
161220	Verwijderen begroeiing > 1,00 m. uit groenstroken.	are	11,00V		
161230	Maaien grasvelden.	are	7,00V		
161240	Frezen groenvakken.	are	29,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162	<b>Verwijderen Straatmeubilair</b>				
162010	Opnemen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00V		
162020	Verwijderen kunststof diamantkoppaal.	st	1,00V		
162030	Verwijderen afvalbak	st	2,00V		
162040	Verwijderen hek met voetgangers sluis.	m	80,00V		
162050	Verwijderen houten palen achter kantopsluiting	st	500,00V		
163	<b>Verwijderen Elementenverhardingen</b>				
1631	<u>Betonstraatstenen</u>				
163110	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen keiformaat.	m2	3.355,00V		
163120	Opnemen tbv hergebruik bss rood keiformaat.	m2	200,00V		
163130	Opnemen tbv hergebruik bss terracotta keiformaat.	m2	80,00V		
163140	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	280,00V		
1632	<u>Betontegels</u>				
163210	Opnemen betontegels 300x300x60 mm tbv hergebruik.	m2	135,00V		
163220	Betontegels ontdoen van grond.	m2	135,00V		
163230	Opbreken betontegels 300x300x45 mm.	m2	2.180,00V		
1633	<u>Rubber tegels</u>				
163310	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.	m2	35,00V		
164	<b>Verwijderen Kantopsluitingen</b>				
1641	<u>Opsluitbanden</u>				
164110	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	1.140,00V		
164120	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	90,00V		
164130	Opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm.	m	35,00V		
1642	<u>Trottoirbanden</u>				
164210	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	70,00V		
164220	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	1.050,00V		
1643	<u>Inritbanden</u>				
164310	Opbreken inritbanden 750 x 200 x 500 mm.	m	4,00V		
1644	<u>Stootbanden</u>				
164410	Opbreken stootbanden.	m	105,00V		
165	<b>Verwijderen Fundering</b>				
1651	<u>Zagen fundering hoogovenslakken</u>				
165110	Zagen fundering van hoogovenslakken.	m	452,00V		
1652	<u>Opbreken fundering van Hoogovenslakken</u>				
165210	Verwijderen teerhoudende fundering uit sleuven.	m2	262,00V		
165220	Verwijderen teerhoudende fundering uit rijbaan.	m2	1.320,00V		
1653	<u>Stort- en acceptatiekosten gebonden funderingslaag</u>				
165310	Stort- en acceptatiekosten gebonden fundering	ton	4.500,00V		
166	<b>Verwijderen Riolering</b>				
1661	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
166110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten te verwijderen riool	EUR	N		
166120	Te verwijderen riool reinigen onder hoge druk.	m	145,00V		
166130	Rioolslib vervoeren.	ton	7,00V		
166140	Toepassen bronbemaling rioolsleuf.	EUR	N		
166150	Toepassen open bemaling.	EUR	N		
166160	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	420,00V		
1662	<u>Verwijderen rioolbuis</u>				
166210	Verwijderen rioolbuis Ø 315 mm uit rijbaan Erasmusweg	m	70,00V		
166220	Verwijderen rioolbuis Ø 315 mm uit groenstrook Erasmusweg.	m	75,00V		
166230	Verwijderen kolk- en huis aansluitleidingen.	m	340,00V		
166240	Verwijderen kolk- en huis aansluitleidingen.	m	260,00V		
1663	<u>Verwijderen inspectieputten</u>				
166310	Verwijderen inspectieput.	st	3,00V		
1664	<u>Verwijderen kolken</u>				
166410	Verwijderen straat- en trottoirkolken.	st	203,00V		
2	<b>Grondwerk</b>				
21	<b>Grond ontgraven</b>				
211	<b>Zand ontgraven</b>				
2111	<u>Uit cunet</u>				
211110	Zand ontgraven uit cunet rijbaan	m3	530,00V		
211120	Zand ontgraven uit cunet parkeervakken	m3	59,00V		
211130	Zand ontgraven uit sleuven rijbaan Van Goghstraat	m3	55,00V		
211140	Zand ontgraven uit sleuven rijbaan Erasmusweg	m3	73,00V		
211150	Zand ontgraven uit sleuf in cunet voetpad Erasmusweg.	m3	11,00V		
2112	<u>Uit depot</u>				
211210	Zand ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	728,00V		
212	<b>Gemengde grond ontgraven</b>				
2121	<u>Uit groenvakken</u>				
212110	Kleigrond ontgraven uit groenvakken	m3	1.427,00V		
212120	Kleigrond ontgraven en afvoeren ivm Japanse Duizendknoop.	m3	23,00V		
2122	<u>Uit depot</u>				
212210	Kleigrond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	1.427,00V		
22	<b>Grond vervoeren</b>				
221	<b>Zand vervoeren naar depot</b>				
221010	Zand vervoeren naar depot.	m3	728,00V		
222	<b>Zand vervoeren naar plaats van bestemming</b>				
222010	Zand vervoeren uit depot naar plaats van verwerking.	m3	728,00V		
223	<b>Kleigrond vervoeren naar depot</b>				
223010	Kleigrond vervoeren naar depot.	m3	1.509,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224	<b>Kleigrond afvoeren</b>				
224010	Kleigrond afvoeren uit depot.	m3	1.509,00V		
23	<b>Grond verwerken</b>				
231	<b>Zand verwerken</b>				
2311	<u>In tijdelijk depot</u>				
231110	Zand verwerken in tijdelijk gronddepot.	m3	728,00V		
2312	<u>In Van Goghstraat</u>				
231210	Zand leveren en verwerken in aanvulling sleuven Van Goghstraat.	m3	101,00V		
231220	Zand verwerken in zandbed sleuven Van Goghstraat.	m3	55,00V		
231230	Zand verwerken in ophoging rijbaan Van Goghstraat.	m3	63,00V		
231240	Zand leveren en verwerken in rijbaan Van Goghstraat onder funderingslaag.	m3	474,00V		
231250	Zand verwerken in rijbaan Van Goghstraat boven funderingslaag.	m3	266,00V		
2313	<u>In Erasmusweg</u>				
231310	Zand leveren en verwerken in aanvulling sleuven Erasmusweg.	m3	135,00V		
231320	Zand verwerken in zandbed sleuven Erasmusweg.	m3	84,00V		
231330	Zand verwerken in ophoging rijbaan Erasmusweg.	m3	123,00V		
231340	Zand leveren en aanbrengen in rijbaan Erasmusweg onder funderingslaag	m3	582,00V		
231350	Zand verwerken in cunet rijbaan Erasmusweg boven funderingslaag.	m3	327,00V		
231360	Leveren zand voor zandbed.	m3	192,00V		
2314	<u>In trottoirs</u>				
231410	Zand leveren en verwerken in cunet trottoirs en voetpaden	m3	628,00V		
2315	<u>In straatlaag</u>				
231510	Aanbrengen straatlaag van brekerzand.	m2	3.125,00V		
232	<b>Gemengde grond verwerken</b>				
232010	Kleigrond verwerken in tijdelijk gronddepot.	m3	1.509,00V		
232020	Grond verwerken in aanvulling en ophoging groenvakken	m3	2.175,00V		
24	<b>Grond verdichten</b>				
240010	Verdichten zand in aanvulling cunet rijbaan.	m3	2.838,00V		
25	<b>Tijdelijk gronddepot</b>				
250010	Inrichten tijdelijk gronddepot.	EUR		N	
250020	In stand houden tijdelijk gronddepot.	EUR		N	
250030	Opruimen tijdelijk gronddepot.	EUR		N	
26	<b>Keuringen</b>				
260010	Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkwaliteit (AP04).	EUR		N	
3	<b>Riolering</b>				
33	<b>Aanbrengen PVC-leidingen</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331	<b>Vuilwater riolering</b>				
331010	Aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm in DWA-riool.	m	145,00V		
332	<b>Hemelwater riolering</b>				
332010	Aanbrengen PVC IT-buis Ø 315 mm in HWA riool.	m	420,00V		
332020	Aanbrengen PVC IT-buis Ø 200 mm in HWA riool.	m	30,00V		
333	<b>Huis- en kolkaansluitingen</b>				
3331	<u>Huisaansluitingen Ø 125 mm DWA incl. grondwerk</u>				
333110	Aanbr. PVC-buis Ø 125 mm t.b.v. huisaansluitingen DWA.	m	107,00V		
333120	Aanbr. PVC-buis Ø 125 mm t.b.v. huisaansluitingen DWA.	m	148,00V		
3332	<u>Huis- en kolkaansluitingen Ø 125 mm HWA incl. grondwerk</u>				
333210	Aanbr. PVC-buis Ø 125 mm huis- en kolkaansluitingen.	m	495,00V		
333220	Aanbr. PVC-buis Ø 125 mm huis- en kolkaansluitingen.	m	260,00V		
3333	<u>Huisaansluitingen particulier terrein</u>				
333310	HWA afkoppelen bij woningbouw voorbereid.	st	34,00V		
333320	HWA afkoppelen bij woningbouw onvoorbereid.	st	5,00V		
333330	HWA afkoppelen bij particuliere woningen.	st	20,00V		
334	<b>PVC-hulpstukken</b>				
3341	<u>Hulpstuk Ø 200 mm</u>				
334110	Aanbrengen PVC dubbel T-stuk 45° Ø 200 mm	st	1,00V		
3342	<u>Hulpstukken Ø 125 mm</u>				
334210	Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90° Ø 125 mm	st	20,00V		
334220	Aanbrengen PVC bocht 45° Ø 125 mm	st	675,00V		
3343	<u>Controleputten</u>				
334310	Aanbrengen PVC Efscheidingsput PK315 Ø 125 mm	st	142,00V		
335	<b>Inlaten en standpijpen</b>				
335010	Maken inlaat Ø 125 mm op PVC buis Ø 315 mm.	st	41,00V		
335020	Maken inlaat Ø 125 mm op PVC IT-buis Ø 315 mm.	st	105,00V		
335030	Maken inlaat Ø 125 mm op PVC IT-buis Ø 200 mm.	st	3,00V		
335040	Maken inlaat Ø 125 mm op PVC buis Ø 315 mm.	st	43,00V		
335050	Aanbrengen PVC-standpijp Ø 125 mm in inlaat.	m	125,00V		
34	<b>Inspectieputten</b>				
341	<b>Aanbrengen inspectieputten DWA</b>				
341010	Aanbrengen put van kunststof Ø 800 mm.	st	3,00V		
341020	Aanbrengen putrand met deksel RB 3223VR VEPRO.	st	3,00V		
342	<b>Aanbrengen inspectieputten HWA</b>				
342010	Aanbrengen put van kunststof Ø 600 mm.	st	14,00V		
342020	Aanbrengen put van kunststof Tegra 425 mm	st	1,00V		
342030	Aanbrengen putrand met deksel RB 3223VR VEPRO.	st	15,00V		
343	<b>Bijkomende werkzaamheden inspectieputten</b>				
343010	Op hoogte brengen bestaande putdeksels DWA riool.	st	13,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
35	<b>Straatafwatering</b>				
3511	<u>Straatkolken</u>				
351110	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer.	st	55,00V		
3512	<u>Trottoirkolken</u>				
351210	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer.	st	25,00V		
38	<b>Bijkomende werkzaamheden riool</b>				
381	<b>Reinigen en inspectie riool</b>				
381010	Leegpompen riolering	EUR	N		
381020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
381030	Riool reinigen onder hoge druk Ø 315 mm.	m	565,00V		
381060	Rioolslib afvoeren.	ton	4,00V		
381070	Uitvoeren visuele inspectie riool Ø 315 mm.	m	565,00V		
382	<b>Bijkomende werkzaamheden riolering</b>				
382010	Toepassen tijdelijke afrastering rioolsleuven.	EUR	N		
4	<b>Verhardingen</b>				
41	<b>Funderingen</b>				
411	<b>Licht ophoogmateriaal</b>				
411010	Aanbr. inlage van kunststof t.b.v. inpakken schuimglas.	m2	1.600,00V		
411020	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, schuimglas	m3	182,00V		
411030	Aanbr. inlage van kunststof t.b.v. inpakken Yalibims.	m2	1.300,00V		
411040	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, Yalibims.	m3	148,00V		
412	<b>Menggranulaat</b>				
412010	Aanbrengen wegfundering van menggranulaat 0/31,5.	m2	3.000,00V		
412020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	3.250,00V		
413	<b>Grastegelfundatie</b>				
413010	Aanbrengen Grastegelfundatie 70-45 onderlaag, d=15cm	m2	600,00V		
413020	Aanbrengen Grastegelfundatie 60-40 toplaag, d=10cm	m2	600,00V		
413030	Aanbrengen Grastegelsubstraat, d=25cm	m2	800,00V		
42	<b>Kantopsluitingen</b>				
421	<b>Opsluitbanden</b>				
421010	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm grijs recht.	m	980,00V		
421020	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm grijs bocht.	m	18,00V		
421030	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm grijs hoek.	m	50,00V		
421040	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm grijs recht.	m	80,00V		
421050	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm grijs bocht.	m	82,00V		
422	<b>Gazonbanden</b>				
422010	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm recht.	m	290,00V		
422020	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm hoekstuk.	m	17,00V		
423	<b>Trottoirbanden</b>				
423010	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm recht.	m	870,00V		
423020	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm bocht.	m	55,00V		
423030	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm hoekblok.	m	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423040	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm hoekstuk.	m	30,00V		
423050	Aanbrengen inritverloopbanden 130/150x250 mm.	m	15,00V		
423060	Aanbrengen inritperronbanden 130/150x250 mm.	m	13,50V		
423070	Aanbrengen verloopbanden 130/150x250 - 150x250 mm	m	18,00V		
424	<b>Molgoten</b>				
424010	Aanbrengen molgoot 5 strekken.	m	440,00V		
424020	Aanbrengen molgoot 3 strekken.	m	140,00V		
425	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
425010	Pasmaken van betonbanden.	st	250,00V		
43	<b>Betonstraatstenen</b>				
430010	Aanbrengen bss keiformaat rood hergebruik.	m2	200,00V		
430020	Aanbrengen bss keiformaat terracotta hergebruik.	m2	80,00V		
430030	Aanbrengen bss keiformaat rood in rijbaan.	m2	2.035,00V		
430040	Aanbrengen bss keiformaat terracotta in plateaus rijbaan	m2	400,00V		
430050	Aanbrengen bss keiformaat in drempelkam.	m2	55,00V		
430060	Aanbrengen bss keiformaat grijs in mindervalideninritten	m2	7,00V		
430070	Aanbrengen bss dikformaat geel in voetpad.	m2	200,00V		
430080	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	440,00V		
44	<b>Betontegels</b>				
441	<b>Betontegels 300 x 300 mm</b>				
441010	Aanbrengen hergebruik betontegels 300x300x60 mm.	m2	135,00V		
441020	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm grijs.	m2	1.660,00V		
441030	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm grijs.	m2	140,00V		
441040	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm blauw.	m2	50,00V		
441050	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm rood.	m2	50,00V		
441060	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm op z'n kop.	m2	75,00V		
442	<b>Grasbetontegels</b>				
442010	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2	40,00V		
45	<b>Overige</b>				
451	<b>Parkeerplaatsen met Grasfundatieplaten</b>				
451010	Aanbrengen kantopsluiting van 3 strekken bss	m	415,00V		
451020	Aanbrengen kantopsluiting van 4 strekken bss	m	225,00V		
451030	Aanbrengen TTE MultidrainPLUS 800x400x62 mm	m2	1.170,00V		
451040	Aanbrengen TTE MultidrainPLUS, 800 x 400 x 62 mm.	m2	70,00V		
451050	Aanbr. markeringsstrepen en loopvlakken TTE antraciet.	m2	68,50V		
453	<b>Particuliere verhardingen</b>				
453010	Ophalen aansluitende percelen	m2	112,00V		
5	<b>Inrichting</b>				
51	<b>Bebording</b>				
510010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00V		
52	<b>Straatmeubilair</b>				
520010	Aanbrengen zitbank met leuning	st	4,00V		
520020	Aanbrengen diamantkoppaal	st	2,00V		
520030	Aanbrengen afvalbak	st	2,00V		
520040	Aanbrengen hek (m)	m	32,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	<b>Groenwerkzaamheden</b>				
61	<b>Bomen</b>				
611	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
611010	Aanbrengen wortelscherm RootBlock WB/BB	m	365,00V		
611020	Aanbrengen beluchtungs- en bewateringssysteem.	st	70,00V		
612	<b>Planten bomen</b>				
612010	Leveren bomen t.b.v. beplantingsplan.	EUR	N		
612020	Planten bomen volgens beplantingsplan.	st	70,00V		
613	<b>Bijkomende werkzaamheden planten bomen</b>				
613010	Aanbrengen gietrand.	st	70,00V		
613020	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	70,00V		
613030	Inboeten bomen.	st	7,00V		
613040	Water geven bomen.	st	560,00V		
62	<b>Beplanting</b>				
621	<b>Sierplantsoen</b>				
621010	Leveren plantmateriaal Sierplantsoen.	EUR	N		
621020	Planten van sierplantsoen volgens beplantingsplan.	st	10.355,00V		
623	<b>Bijkomende werkzaamheden beplanting</b>				
623010	Inboeten beplanting Sierplantsoen.	EUR	N		
623020	Onkruidbeheersing plantvakken	EUR	N		
623030	Water geven sierplantsoen.	EUR	N		
63	<b>Gazon</b>				
630010	Frezen gazon.	are	1,00V		
630020	Inzaaien gazon.	are	1,00V		
630030	Maaien gazon.	are	16,00V		
7	<b>Kabels en leidingen</b>				
71	<b>Mantelbuizen</b>				
710010	Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. openbare verlichting.	m	20,00V		
8	<b>Werk algemene aard</b>				
81	<b>Diverse werkzaamheden algemene aard</b>				
810010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
810020	Aanleveren revisiegegevens overige werkzaamheden.	keer	1,00V		
810030	Toepassen rijplaten t.b.v. hulpdiensten.	EUR	N		
810040	Inzamelen en vervoeren huisvuil	EUR	N		
810050	Toepassen verkeersbord "Hier huisvuil aanbieden".	EUR	N		
810060	Schoonhouden wegen.	EUR	N		
82	<b>Ter beschikking stellen</b>				
821	<b>Materieel</b>				
821010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	60,00V		
821020	Inzetten autokraan.	uur	60,00V		
822	<b>Werknemers</b>				
822010	Inzetten grondwerker / opperman.	uur	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822020	Inzetten Vakman GWW of een stratenmaker.	uur	80,00V		
83	<b>Coördinatie werkzaamheden derden</b>				
830010	Coördinatie werkzaamheden verlichting	EUR		N	
830020	Coördinatie werkzaamheden reinigingsdienst	EUR		N	
830030	Coördinatie nutspartijen	EUR		N	
830040	Coördinatie werkzaamheden OG containers.	EUR		N	
830050	Coördinatie werkzaamheden elektrische laadpaal.	EUR		N	
830060	Coördinatie woningbouwvereniging Reeuwijk.	EUR		N	
830080	Uitvoeren projectadministratie	EUR		N	
830090	Coördinatie werkzaamheden speeltoestellen	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten/opruimen werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	30.000,00V		
950030	Stelpost vervangen verharding brandgang.	EUR	5.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				