

Verklaring:

- bestaande situatie
- kadastrale grens
- materiaalgrens
- werkgrens
- opbreken trottoirband 130/150x250, grijs
- opbreken trottoirband 180/200X250, grijs
- opbreken opsluitband 60x150, grijs
- opbreken opsluitband 100x200, grijs
- opbreken opsluitband 150x250, grijs
- opbreken bushalteband, 250/300x400, grijs
- opbreken S-streks molgoot, bss, kf, grijs
- opbreken 4-streks molgoot, bss, kf, grijs
- opbreken goottegel 300x150
- opbreken inritbanden 450x160x500, grijs
- zagen asfalt, dik gem. 160
- opbreken blindegeleidelijn tegels, 300x300, wit
- frezen asfalt, zwart
- frezen asfalt, rood
- opbreken asfalt, zwart
- opbreken asfalt, rood
- opbreken btt, 300x300, hv, grijs
- opbreken kasteltegel, 300x300, hv, grijs
- opbreken betontegel, 300x300, lv, grijs
- opbreken btt, 300x300, lv, antraciet
- opbreken bss, kf, ev, grijs
- opbreken bss, kf, hv, zwart-wit (v.o.p.)
- opbreken bss, kf, bv, zwart-wit (faludmarkering)
- opbreken bss, kf, bv, grijs
- opbreken bss, kf, hv, grijs
- opbreken bss, kf, kv, rood
- opbreken bss, kf, kv, grijs
- opbreken bss, kf, kv, zwart
- opbreken sbs, df, kv, bruin
- opbreken sbs, df, kv, rood
- opbreken sbs, kf, kv, rood
- opbreken schanskorf, H= ca. 1000
- opbreken kunststof diamantkoppaal
- opbreken verkeersbord, bevestigd aan lichtmast
- opbreken verkeersbord, bevestigd aan verkeersbordpaal
- opbreken verkeersbordpaal, incl. bebording
- opbreken schrikhek L=3000, bevestigd in asfalt
- opbreken schrikhek L=1500, bevestigd in asfalt
- opbreken trottoirkolk
- opbreken straatkolk
- opbreken bushalteband kolk
- frezen thermoplastische tekst
- frezen thermoplastisch materiaal
- frezen 1-1 streep 0.10, thermoplastisch
- frezen 1-3 streep 0.10, thermoplastisch
- frezen ononderbroken streep 0.10, thermoplastisch
- frezen gras/lage begroeiing



Opmerkingen:

Maten niet van tekening meten (analoog of PDF), maar geschreven maten aanhouden

Maten in meters, materiaalmaten in millimeters en hoogtematen t.o.v. NAP

Versie	Status	Getekend	Versie datum
C	Gewijzigd definitief	jbo	21-07-2023
B	Gewijzigd definitief	jbo	02-06-2023
A	Definitief	jbo	19-04-2023

Project : Reconstructie Keetzijde te Edam

Onderdeel : Opbreek

Opdrachtgever : Gemeente EDAM VOLENDAM

Formaat : A0		Bladnr. : 1 van 3	
Schaal : 1:200		Bestekn : 19431	
Getekend: msc		Controle : bvi	
Fase : Bestek			
Tekeningnummer: EDA-19431	: BE	Fase	- 02 volgnr.

BuroScope
W.M. Dudokweg 22b
1703 DB HEERHUGOWAARD
Postbus 1038
1700 BA HEERHUGOWAARD
www.buroscope.nl
info@buroscope.nl

NLCS