Behoort bij: 19431

Reconstructie Keetzijde te Edam

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
112	**OPSCHONEN TERREIN**					
112010	Afsteken overgroeide kanten.	m	1.550,00	V		
12	**VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN**					
120	**ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
120010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	315,00	V		
121	**VERWIJDEREN TEERVRIJ ASFALT D.M.V. FREZEN**					
121010	Frezen teervrij asfalt, dik 90 mm.	m2	1.845,00	V		
121030	Frezen teervrij asfalt, profielfrezen.	m2	1.845,00	V		
122	**VERWIJDEREN TEERH. ASFALT D.M.V. FREZEN**					
122010	Frezen teerhoudend asfalt, rood asfalt fietsstrook.	m2	80,00	V		
123	**VERWIJDEREN TEERH. ASFALT D.M.V. OPBREKEN**					
123010	Opbreken teerh. asfalt, dikte gem. 120-220 mm	m2	4.075,00	V		
123020	Opbreken teerh. asfalt, dikte gem. 120-220 mm	m2	445,00	V		
123030	Verwijderen asfaltwapening.	m2	4.155,00	V		
124	**FREZEN (GETRAPTE) AANSLUITINGEN**					
124010	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,00	V		
125	**TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN**					
125010	Vervoeren teervrij freesasfalt.	ton	555,00	V		
125020	Acceptatiekosten teervrij freesasfalt.	ton	555,00	V		
125030	Vervoeren teerhoudend freesasfalt.	ton	5,00	V		
125040	Acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt	ton	5,00	V		
125050	Vervoeren teerhoudend rood freesasfalt.	ton	8,00	V		
125060	Acceptatiekosten gefreesd teerhoudend rood asfalt.	ton	8,00	V		
125070	Vervoeren teerhoudend opgebroken asfalt.	ton	1.730,00	V		
125080	Acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt.	ton	1.730,00	V		
125090	Vervoeren teerhoudend rood opgebroken asfalt.	ton	200,00	V		
125100	Acceptatiekosten opgebroken teerhoudend rood asfalt.	ton	200,00	V		
13	**OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN**					
131	**OPBREKEN OPSLUITBANDEN**					
131010	Opbr opsluitbanden 60x150mm.	m	525,00	V		
131020	Opbr opsluitbanden 100x200mm.	m	37,00	V		
131030	Opbr opsluitbanden 150x250mm.	m	185,00	V		
132	**OPBREKEN TROTTOIRBANDEN**					
132010	Opbr trottoirb 130/150x250mm.	m	890,00	V		
132020	Opbr trottoirb 180/200x250mm.	m	5,00	V		
133	**OPBREKEN INRITBANDEN**					
133010	Opbr inritband 450x160x500mm.	m	18,50	V		
134	**OPBREKEN SPECIALE BANDEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134010	Opbreken betonbanden, bushaltebanden.	m	19,00	V		
14	**OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN**					
141	**OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN**					
141010	Opbr. betonstraatstenen KF, ev grijs.	m2	565,00	V		
141020	Opbr. betonstraatstenen KF, hv zwart-wit.	m2	45,00	V		
141030	Opbr. betonstraatstenen KF, bv zwart-wit.	m2	130,00	V		
141040	Opbr. betonstraatstenen KF, bv grijs.	m2	10,00	V		
141050	Opbr. betonstraatstenen KF, hv grijs.	m2	155,00	V		
141060	Opbr. betonstraatstenen KF, kv rood.	m2	75,00	V		
141070	Opbr. betonstraatstenen KF, kv grijs.	m2	540,00	V		
141080	Opbr. betonstraatstenen KF, kv zwart.	m2	100,00	V		
142	**OPBREKEN STRAATBAKSTENEN**					
142010	Opbr straatbakstenen DF, kv bruin.	m2	95,00	V		
142020	Opbr straatbakstenen DF, kv rood.	m2	140,00	V		
142030	Opbr straatbakstenen KF, kv rood.	m2	285,00	V		
143	**OPBREKEN BETONTEGELS**					
143010	Opbr. betontegels, 300x300x45mm grijs	m2	860,00	V		
143020	Opbr. betontegels, 300x300x45mm, kartel tegel grijs.	m2	565,00	V		
143030	Opbr. betontegels, 300x300x45mm, zwart.	m2	75,00	V		
143040	Opbr. betontegels, 300x300x45mm, blindegeleidetegels.	m2	18,00	V		
144	**OPBREKEN GOTEN**					
144010	Opbreken molgoot, bss KF 4 strek.	m	110,00	V		
144020	Opbreken molgoot, bss KF 5 strek.	m	25,00	V		
144030	Opbreken gootlaag, tegel 150x300x60 mm.	m	585,00	V		
15	**VERWIJDEREN FUNDERINGEN**					
151	**VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN**					
151010	Verwijderen ongebonden funderingslaag (herbruikbaar)	m2	375,00	V		
151020	Verwijderen gebonden funderingslaag (niet herbruikbaar)	m2	325,00	V		
152	**HALFVERHARDINGEN**					
152010	Verwijderen halfverharding.	m2	5,00	V		
16	**VERWIJDEREN RIOLERING**					
161	**VERWIJDEREN LEIDINGEN**					
161010	Verwijderen kunststofbuis.	m	90,00	V		
162	**VERWIJDEREN PUTAFDEKKINGEN**					
162010	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.	st	8,00	V		
163	**VERWIJDEREN KOLKEN**					
163010	Verw en afv straatkolk beton/gietijzer combinatie.	st	18,00	V		
163020	Verw en afv trottoirkolk beton/gietijzer combinatie.	st	26,00	V		
163030	Verw en afv trottoirkolk bushalteband beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V		
163040	Reinigen kolken.	st	45,00	V		
163050	Rioolslib afvoeren.	ton	0,75	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
17	**VERWIJDEREN TERREININRICHTING**					
171	**MARKERINGEN**					
171010	Verw. lengtemarkering 1-1 (thermoplast dmv frezen)	m2	3,55	V		
171020	Verw. lengtemarkering 1-3 (thermoplast dmv frezen)	m2	4,40	V		
171030	Verw. lengtemarkering ononderbroken (thermoplast dmv frezen)	m2	30,50	V		
171050	Verw. overige markering.(thermoplast dmv frezen)	m2	15,00	V		
172	**STRAATMEUBILAIR**					
172010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	8,00	V		
172020	Verwijderen verkeersborden.	st	3,00	V		
172040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, portaalbord	st	4,00	V		
172050	Opnemen kunststof palen, diamantkop.	st	21,00	V		
172060	Verwijderen schrikhek.	st	9,00	V		
2	**GRONDWERK**					
20	**VEILIGHEIDSKLASSE**					
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N		
21	**GROND ONTGRAVEN**					
210	**IN WERK**					
210010	Grond ontgraven uit cunet, trottoir dik 0,70 m	m3	235,00	V		
210020	Grond ontgraven uit cunet, trottoir dik 0,35 m	m3	175,00	V		
210030	Grond ontgraven uit cunet, parkeervakken dik 0,60 m	m3	50,00	V		
210040	Grond ontgraven uit cunet, rijbaan dik 0,90 m	m3	175,00	V		
210050	Grond ontgraven uit cunetverbreding, rijbaan dik 0,90 m	m3	600,00	V		
210060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	400,00	V		
210070	Zand ontgraven uit depot.	m3	400,00	V		
210080	Grond ontgraven uit groenvak, dik 0,25 m	m3	55,00	V		
210090	Grond ontgraven uit groenvak, dik 0,30 m	m3	165,00	V		
210100	Grond ontgraven uit groenvak, dik 0,80 m	m3	300,00	V		
212	**UIT DEPOT**					
212010	Zand ontgraven uit depot, klasse Niet Toepasbaar	m3	50,00	V		
212020	Zand ontgraven uit depot, klasse Industrie	m3	1.445,00	V		
212030	Veen ontgraven uit depot, klasse Niet Toepasbaar	m3	30,00	V		
212040	Klei ontgraven uit depot, klasse Industrie	m3	80,00	V		
212050	Klei ontgraven uit depot, klasse Niet Toepasbaar	m3	30,00	V		
22	**GROND VERVOEREN**					
220	**VERVOEREN NAAR DEPOT**					
220010	Zand uit cunet vervoeren, binnen 5 km, klasse AW.	m3	520,00	V		
220020	Zand uit groenvakken vervoeren, binnen 5 km, klasse Industrie	m3	1.445,00	V		
220030	Zand uit groenvakken vervoeren, binnen 5 km, kl. Niet toepasbaar	m3	50,00	V		
220040	Klei vervoeren, binnen 5 km, klasse Industrie.	m3	80,00	V		
220050	Klei vervoeren, binnen 5 km, klasse Niet Toepasbaar	m3	30,00	V		
220060	Veen vervoeren, binnen 5 km, klasse Niet Toepasbaar	m3	30,00	V		
220070	Zand vervoeren van depot naar plaats van verwerking.	m3	400,00	V		
221	**AFVOEREN**					
221010	Zand afvoeren, klasse Niet Toepasbaar.	ton	90,00	V		
221020	Zand afvoeren, klasse Industrie	ton	2.601,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221030	Veen afvoeren, klasse Niet Toepasbaar.	ton	40,00	V		
221040	Klei afvoeren, klasse Industrie	ton	160,00	V		
221050	Klei afvoeren, klasse Niet Toepasbaar.	ton	60,00	V		
23	**GROND VERWERKEN**					
230	**IN WERK**					
230010	Grond verwerken in cunet trottoir, 0,30 m	m3	150,00	V		
230020	Grond verwerken in cunet trottoir, 0,72 m	m3	400,00	V		
230030	Grond verwerken in cunet rijbaan, 0,40 m	m3	75,00	V		
230040	Grond verwerken in cunetverbreding rijbaan, 0,40 m	m3	275,00	V		
230060	Grond verwerken in bermen dikte gem. 0,30 m.	m3	165,00	V		
230070	Grond verwerken in bermen dikte gem. 0,90 m.	m3	350,00	V		
230080	Grond verwerken in bermen dikte gem. 0,50 m.	m3	65,00	V		
230090	Aanvullen sleuf.	m3	400,00	V		
231	**IN DEPOT**					
231010	Zand verwerken in depot, klasse Niet Toepasbaar	m3	50,00	V		
231020	Zand verwerken in depot, klasse Industrie	m3	1.445,00	V		
231030	Veen verwerken in depot, klasse Niet Toepasbaar	m3	30,00	V		
231040	Klei verwerken in depot, klasse Industrie	m3	80,00	V		
231050	Klei verwerken in depot, klasse Niet Toepasbaar	m3	30,00	V		
231060	Zand verwerken in depot, klasse AW	m3	520,00	V		
231070	Partijkeuring (AP04 incl. Pfas)	st	5,00	V		
24	**GROND LEVEREN**					
240010	Leveren grond, teelgrond	m3	581,00	V		
240020	Leveren grond, zand voor zandbed	m3	900,00	V		
25	**GROND BEWERKEN**					
250010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	400,00	V		
250020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.400,00	V		
26	**VOORBELASTING**					
260010	Toepassen voorbelasting bigbags met zand.	st	665,00	V		
260020	Opnemen, vervoeren en plaatsen bigbags met zand.	st	115,00	V		
260030	Grond ontgraven uit bekleding., intanden talud.	m3	40,00	V		
260040	Toepassen zakbaken.	st	7,00	V		
260050	Monitoring zakbaken.	st	56,00	V		
260060	Grond verwerken in bekleding, herstellen ingetand talud.	m3	40,00	V		
3	**AANBRENGEN RIOLERING**					
31	**AANBRENGEN LEIDINGEN**					
311	**KOLKAANSLUITINGEN**					
311010	Lev./aanbr. PVC-buis, ø125 mm.	m	200,00	V		
311020	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45º.	st	252,00	V		
311030	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, T-stuk 45º.	st	67,00	V		
311040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap 125 mm.	st	63,00	V		
312	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
312010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	290,00	V		
32	**AANBRENGEN KOLKEN**					
326	**KOLKEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
326010	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	7,00	V		
326020	Aanbrengen korte straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	4,00	V		
326030	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	49,00	V		
326040	Aanbrengen trottoirkolk kort van beton/gietijzer combinatie.	st	2,00	V		
326050	Laden en vervoeren kolken.	st	62,00	V		
33	**AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN**					
331	**AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN**					
331010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00	V		
331020	Aanbr. ronde putafdekking in asfalt.	st	8,00	V		
3311	Tijdelijke metalen afdekplaat					
331110	Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker.	st	8,00	V		
332	**OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN**					
332010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00	V		
34	**RWA RIOLERING**					
340010	Aanbrengen PVC-buis, 200 mm.	m	265,00	V		
340020	Aanbrengen put van kunststof.	st	5,00	V		
340030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 125-200 mm.	st	14,00	V		
340040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex bocht 90 gr.	st	14,00	V		
340050	Lev./aanbr. PVC-buis, ø125 mm, standpijp.	m	14,00	V		
340060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45 gr, diam. 200 mm.	st	4,00	V		
340070	Maken aansluiting op rioolput, diam. 200 mm.	st	3,00	V		
340080	Maken doorvoer kademuur.	st	1,00	V		
35	**LEVEREN RIOLERINGSONDERDELEN**					
351	**PUTAFDEKKINGEN**					
351010	Leveren betonnen stelring, hoogte 50 mm.	st	8,00	V		
351020	Leveren betonnen stelring, hoogte 100 mm.	st	8,00	V		
351030	Transport putrand met deksel.	st	5,00	V		
36	**CONTROLE LEIDINGEN**					
360010	Riool reinigen en afvoeren materiaal, Ø200 mm.	m	265,00	V		
360040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	265,00	V		
4	**AANBRENGEN VERHARDINGEN**					
41	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
411	**AFWERKEN ZANDBED**					
411010	Afwerken zandbed.	m2	3.600,00	V		
42	**AANBRENGEN FUNDERINGS- EN STRAATLAGEN**					
421	**AANBRENGEN FUNDERINGEN**					
421010	Aanbrengen ongebonden wegfundering, verbreding rijbaan.	m2	535,00	V		
421020	Aanbrengen ongebonden wegfundering, rijbaan.	m2	210,00	V		
422	**AANBRENGEN STRAATLAGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422010	Leveren en aanbrengen straatlaag, dikte 50mm.	m2	3.600,00	V		
43	**AANBRENGEN / OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN**					
431	**AANBRENGEN / OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN**					
4311	Aanbrengen opsluitbanden					
431110	Aanbrengen opsluitbanden van beton (10x20)	m	975,00	V		
431120	Aanbrengen opsluitbanden van beton (15x25)	m	230,00	V		
432	**AANBRENGEN / OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN**					
4321	Aanbrengen trottoirbanden					
432110	Aanbrengen trottoirbanden van beton (13/15x25cm)	m	944,00	V		
432120	Aanbrengen trottoirbanden van beton (18/20x25cm)	m	11,00	V		
433	**AANBRENGEN INRITBANDEN**					
433010	Aanbrengen inritbanden van beton (45x20x50)	m	41,50	V		
434	**PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN**					
434010	Pasmaken van opsluitbanden (10x20)	st	70,00	V		
434020	Pasmaken van opsluitbanden (15x25)	st	25,00	V		
434030	Pasmaken van trottoirbanden (13/15x25)	st	45,00	V		
434040	Pasmaken van trottoirbanden (18/20x25)	st	3,00	V		
44	**AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
440	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
440010	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	20.600,00	V		
441	**AANBRENGEN ONDER- EN TUSSENLAGEN**					
4411	Aanbrengen onderlagen					
441110	Aanbr. onderlaag AC22 base.	ton	605,00	V		
4412	Aanbrengen tussenlagen					
441210	Aanbr. tussenlaag AC16 bind.	ton	782,00	V		
4413	Aanbrengen uitvullingen					
441310	Aanbr. uitvullingen AC 16 Bind.	ton	180,00	V		
442	**AANBRENGEN DEKLAGEN**					
4421	Aanbrengen deklagen AC11-surf					
442110	Aanbr. deklaag AC 11 surf, rood 4%	ton	556,00	V		
442120	Aanbr. deklaag AC 11 surf	ton	18,00	V		
4422	Aanbrengen deklagen fietspaden / -stroken					
442210	Aanbr. deklaag AC 11 surf, rood 4%	ton	22,00	V		
443	**AANBRENGEN ASFALT IN FREESBAKKEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4430	Aanbrengen onderlagen					
443010	Aanbr. onderlaag, AC22 base, breedte <1,00m	ton	50,00	V		
444	**AANBRENGEN KLEEFLAGEN**					
444010	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	17.800,00	V		
444020	Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2.	m2	2.800,00	V		
445	**REPARATIES**					
4452	Aanbrengen wapening					
445210	Aanbrengen asfaltwapening. (glasvezel)	m2	6.000,00	V		
446	**AFWERKEN NADEN**					
446010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 40mm	m	50,00	V		
4461	Aanbrengen StreetPrint (patroonafdruk in asfalt)					
446110	Aanbr. patr. in asfalt 'StreetPrint' warm.	m2	2.505,00	V		
4462	Aanbrengen asfalt in drempels en plateaus					
446210	Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 30 km/u.	st	5,00	V		
45	**BETONSTRAATSTENEN**					
451	**AANBRENGEN / HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN**					
4510	Herstraten betonstraatstenen					
451010	Herstraten betonstraatstenen. DF	m2	120,00	V		
451020	Herstraten betonstraatstenen. KF	m2	50,00	V		
4511	Aanbrengen betonstraatstenen					
451110	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, ev grijs.	m2	35,00	V		
451120	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, ev grijs.	m2	80,00	V		
451140	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, kv rood	m2	780,00	V		
451150	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, ev rood	m2	220,00	V		
451160	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, kv grijs.	m2	165,00	V		
451170	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, ev zwart	m2	165,00	V		
451180	Aanbrengen betonstraatstenen, KF plateaumarkering	m2	100,00	V		
452	**AANBRENGEN / HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN**					
4520	Herstraten straatbakstenen					
452010	Herstraten straatbakstenen. KF	m2	20,00	V		
4521	Aanbrengen straatbakstenen					
452110	Aanbrengen straatbakstenen. DF bruin.	m2	45,00	V		
452120	Aanbrengen straatbakstenen. DF rood hergebruik.	m2	135,00	V		
453	**AANBRENGEN / HERSTRATEN BETONTEGELS**					
4530	Herstraten betontegels					
453010	Herstraten betontegels. 45mm	m2	115,00	V		
4531	Aanbrengen betontegels					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
453110	Aanbrengen betontegels, 300x300x45 mm.	m2	1.400,00	V		
453120	Aanbrengen betontegels, 300x300x80 mm.	m2	235,00	V		
453130	Aanbrengen betontegels, 500x500x80 mm haaietandtegels.	m2	7,50	V		
453140	Zagen van bestrating, 45mm.	m	75,00	V		
453150	Zagen van bestrating, 80mm.	m	50,00	V		
454	**AANBRENGEN BERMVERHARDING**					
454010	Aanbrengen betontegels. grasbetontegels in de lengte.	m2	30,00	V		
455	**AANBRENGEN GOTEN**					
455010	Aanbr. goot van betontegels.(300x150x60 in c. op f.)	m	825,00	V		
455020	Aanbrengen molgoot,. 4 strek BSS KF.	m	235,00	V		
455030	Aanbrengen molgoot,.6 strek SBS DF.	m	19,00	V		
455050	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	24,00	V		
46	**HALFVERHARDINGEN**					
460010	Aanbrengen halfverharding.	m2	5,00	V		
47	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
472	**PALLETTEREN / PAKKETTEREN**					
472010	Palletteren hele stenen	m2	1.321,00	V		
472040	Leveren pallets	st	170,00	V		
472050	Pakketteren hele tegels	m2	18,00	V		
48	**LEVERANTIES**					
481	**LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL**					
481010	Leveren menggranulaat 0/31,5 mm.	ton	425,00	V		
482	**LEVEREN KANTOPSLUITINGEN**					
4821	Leveren opsluitbanden					
482110	Leveren rechte opsluitband 100x200mm.	st	930,00	V		
482120	Leveren gebogen opsluitband 100x200mm.	st	58,00	V		
482130	Leveren rechte opsluitband 150x250mm.	st	17,00	V		
482140	Leveren gebogen opsluitband 150x250mm.	st	87,00	V		
482150	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	1,00	V		
4822	Leveren trottoirbanden					
482210	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250mm.	st	865,00	V		
482220	Leveren rechte trottoirband 130/150 -verloop	st	27,00	V		
482230	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250mm.	st	97,00	V		
482240	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	4,00	V		
482250	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 160mm.	st	18,00	V		
482260	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250mm.	st	7,00	V		
482270	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	4,00	V		
4823	Leveren inritbanden					
482310	Leveren inritbanden van beton.	m	41,50	V		
483	**LEVEREN BETONSTRAATSTENEN**					
483010	Leveren betonstraatstenen, KF, grijs	st	1.575,00	V		
483020	Leveren betonstraatstenen, KF, antraciet	st	10.425,00	V		
483030	Leveren betonstraatstenen, KF, wit	st	1.500,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
483040	Leveren betonstraatstenen, KF, rood kleur echt	st	45.000,00	V		
484	**LEVEREN BETONTEGELS**					
484010	Lev. betontegels 150x300x45mm, grijs	st	1.556,00	V		
484020	Lev. betontegels 150x300x80mm, grijs	st	261,00	V		
484030	Leveren betontegels 300x300x45 mm, grijs.	st	5.890,00	V		
484040	Leveren betontegels, 300x300x80 mm grijs.	st	2.481,00	V		
484050	Lev. goottegels 150x300x60mm, grijs	st	2.747,00	V		
485	**LEVEREN GRASBETONTEGELS**					
485010	Leveren grasbetontegels 400x600x120mm, grijs.	st	125,00	V		
486	**LEVEREN STRAATBAKSTENEN**					
486010	Leveren straatbakstenen, df rood.	st	570,00	V		
5	**WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES**					
500010	Aanbrengen beschoeiing.	m	30,00	V		
6	**BEBORDING, MARKERINGEN EN VERLICHTING**					
61	**AANBRENGEN MARKERINGEN**					
612	**AANBRENGEN MARKERINGEN VAN THERMOPLAST**					
6121	Aanbrengen lengtemarkeringen					
612110	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 1-1 0,10m.	km	2,00	V		
612120	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	3,75	V		
6122	Aanbrengen figuratiemarkeringen					
612210	Lev en aanbr overige figuratie markering	m2	95,00	V		
613	**UITZETTEN MARKERINGEN**					
613010	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering	EUR		N		
62	**AANBRENGEN BEBORDING**					
620	**OPNIEUW RICHTEN**					
620010	Opnieuw richten verkeersbordpaal met bord.	st	5,00	V		
621	**AANBRENGEN**					
621010	Aanbrengen verkeersbordpalen (3,60).	st	4,00	V		
621020	Aanbrengen verkeersbordpalen (3,60). hergebruik	st	1,00	V		
621030	Aanbrengen verkeersborden, hergebruik.	st	5,00	V		
621040	Aanbrengen portaal 30-zone.	st	2,00	V		
63	**DIVERSEN**					
630010	Aanbrengen dubbelstaafsmathekwerk.	m	13,00	V		
630020	Aanbrengen reflectorpalen.	st	17,00	V		
64	**INZAAIEN GAZON**					
640010	Frezen.	are	21,00	V		
640020	Egaliseren.	are	33,00	V		
640030	Zaaien.	are	33,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	**OPENBARE VERLICHTING**					
70	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN OVL.**					
7000	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen.					
700010	Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC).	EUR		N		
700020	Coördinatieverplichting netbeheerder	EUR		N		
71	**DEMONTAGE/VERWIJDEREN BESTAANDE OVL-INSTALLATIE**					
7110	Demontage verlichtingsobjecten.					
711010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	6,00	V		
711020	Verwijderen verlichtingsobject.	st	2,00	V		
7111	Verwijderen kabel					
711110	Verwijderen grondkabel.	m	455,00	V		
72	**GRAAF- EN GRONDWERKZAAMHEDEN OVL**					
7210	Graafwerkzaamheden.					
721010	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,6 m).	m	725,00	V		
7211	Mantelbuizen					
721110	Aanbrengen kabel-/mantelbuis in sleuf, PE 50mm	st	2,00	V		
721120	Aanbrengen kabel-/mantelbuis in sleuf, PVC 110mm	st	3,00	V		
73	**KABELWERKZAAMHEDEN (EIGEN NET).**					
7310	Leveren en aanbrengen kabels.					
731010	Leveren en aanbr. energiegrondkabel 3x10 mm².	m	435,00	V		
731020	Leveren en aanbr. energie-aansluitkabel 3x2,5 mm².	m	200,00	V		
7311	Leveren en aanbrengen kabelmoffen.					
731110	Leveren en aanbrengen enkele splitsmof (laagsp.)	st	16,00	V		
731120	Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel	st	6,00	V		
731130	Aanbrengen verbindingsaftakmof in energiegrondkabel	st	1,00	V		
731140	Leveren en aanbrengen eindmof (laagsp.).	st	1,00	V		
7312	Aansluiten energie-grond-/aansluitkabels.					
731210	Invoeren en aansluiten grondkabel (IN).	st	29,00	V		
731220	Invoeren en aansluiten grondkabel (IN/UIT).	st	1,00	V		
74	**AANBRENGEN EN VERPLAATSEN OVL-INSTALLATI**					
740010	Aanbrengen verlichtingsobject 4,0 mtr	st	2,00	V		
740020	Aanbrengen verlichtingsobject 7,0 mtr	st	5,00	V		
740030	Aanbrengen verlichtingsobject 7,0 mtr	st	1,00	V		
740040	Aanbrengen verlichtingsobject 6,0 mtr	st	5,00	V		
740050	Verplaatsen verlichtingsobject 6,0 mtr.	st	17,00	V		
740060	Vervangen verlichtingsarmatuur.	st	2,00	V		
740070	Vervangen binnenwerk armatuur	st	29,00	V		
75	**LEVERANTIES OVL-INSTALLATIE**					
7510	Levering lichtmasten					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
751010	Leveren lichtmast 4 mtr.	st	2,00	V		
7511	Levering armaturen					
751110	Leveren verlichtingsarmatuur Lightwell Luxis.	st	1,00	V		
751120	Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics Farao.	st	2,00	V		
751130	Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics Brisa.	st	2,00	V		
7512	Levering binnenwerk					
751210	Leveren binnenwerk Lightronics Brisa	st	29,00	V		
7513	Leveren montage aansluitsnoer					
751310	Leveren aansluitsnoer.	m	20,00	V		
7514	Leveren montage aansluitvoorziening					
751410	Leveren aansluitvoorziening.	st	13,00	V		
76	**AARDINGSVOORZIENINGEN**					
7610	Aardingsvoorziening kabelmof					
761010	Leveren en Aanbrengen aardingsvoorziening 1,5 ohm	st	1,00	V		
7611	Aardelektrode aanvullende lengte					
761110	Post verrekenen aardelektrode langer dan 25 meter	m	1,00	V		
77	**AANVULLENDE OVL-WERKZAAMHEDEN.**					
7710	Algemeen					
771010	Opnemen/herplaatsen verkeersborden	st	10,00	V		
771020	Schilderen lichtmasten	st	35,00	V		
771030	Leveren en aanbrengen objectnummer lichtmast.	st	37,00	V		
7711	Software dynamische verlichting					
771110	Software dynamische verlichting	EUR		N		
78	**TESTEN,RAPPORTAGE EN REVISIETEKENINGEN.**					
780010	Testen OVL-installatie	EUR		N		
780020	Registreren wijzigingen in het Object Beheer Systeem	EUR		N		
780030	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N		
8	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
80	**TIJDELIJKE VOORZIENINGEN**					
8010	Tijdelijke beschermende voorzieningen					
801010	Toepassen stamommanteling. (tot 0,30)	st	10,00	V		
801020	Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50)	st	70,00	V		
81	**TER BESCHIKKING STELLEN**					
811	**T.B.S. WERKNEMERS**					
811010	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	8,00	V		
811020	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	8,00	V		
811030	Inzetten werknemer, opperman bestratingen.	uur	8,00	V		
811040	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	240,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812	**T.B.S. MATERIEEL**					
812010	T.b.s. vrachtauto, 10 ton zelflossend.	uur	8,00	V		
812020	T.b.s. minikraan met hydraulische klem.	uur	8,00	V		
812030	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V		
812040	T.b.s. wiellader.	uur	8,00	V		
812050	T.b.s. minishovel.	uur	8,00	V		
812060	T.b.s. tekstkar 1/2 dag.	keer	4,00	V		
812070	T.b.s. veeg-/zuigwagen (groot).	uur	8,00	V		
82	**VERKEERSMAATREGELEN**					
820	**TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN**					
820010	Opstellen tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen	st	2,00	V		
820020	Instandhouden omleidingsroute.	dag	80,00	V		
820030	Toepassen bebording vooraankondiging	st	1,00	V		
820040	Toepassen omleidingsroutes en afzetting werkvak.	EUR		N		
820050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	3,00	V		
821	**TOEPASSEN OVERIGE TIJDELIJKE VOORZIENINGE**					
821010	Toepassen rijplaten.	m	150,00	V		
821020	Instandhouden rijplaten	dag	80,00	V		
821040	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	m	200,00	V		
821050	Instandhouden kunststofschotten t.b.v. voetgangers	dag	80,00	V		
83	**KABELS EN LEIDINGEN**					
830010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	25,00	V		
830020	Verrichten KLIC melding	st	1,00	V		
830030	Aanbrengen deelbare mantelbuis.	m	23,00	V		
84	**OMGEVINGS MANAGEMENT**					
840010	Omgevingsmanagement.	EUR		N		
85	**WERKPLANNEN EN COMMUNICATIE**					
850	**WERKPLANNEN**					
850010	Opstellen werkplan.	st	1,00	V		
851	**REVISIE**					
851010	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting.	keer	1,00	V		
852	**COMMUNICATIE**					
852010	Verzorgen huis-aan-huis brief, 150-300 adressen.	keer	3,00	V		
853	**COORDINATIE DERDEN**					
853010	Coordinatiewerkzaamheden derden	EUR		N		
87	**VERVOERSKOSTEN**					
870010	Verv. elementenverh. op pallets (naar depot)	m2	1.288,00	V		
88	**STORTKOSTEN**					
880	**STORTKOSTEN PUIN**					
880010	Acceptatiekosten gemengd puin/menggranulaat.	ton	300,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
880020	Acceptatiekosten slakken	ton	310,00	V		
881	**STORTKOSTEN, OVERIGE**					
881010	Acceptatiekosten boomwortels.	ton	2,00	V		
882	**GROND**					
882010	Acceptatiekosten zand, Niet Toepasbaar.	ton	90,00	V		
882020	Acceptatiekosten zand, Industrie.	ton	2.601,00	V		
882030	Acceptatiekosten veen, Niet Toepasbaar.	ton	40,00	V		
882040	Acceptatiekosten klei, Industrie.	ton	160,00	V		
882050	Acceptatiekosten klei, Niet Toepasbaar.	ton	60,00	V		
89	**DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
890010	Uitzetwerk.	EUR		N		
890020	Veiligheid en gezondheid (V&G).	EUR		N		
890030	Melding Besluit Bodemkwaliteit.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Aan- en afvoerkosten materieel.	EUR		N		
910040	Faseringskosten.	EUR		N		
910050	Investeringen Plan van aanpak.	EUR		N		
910060	Korting	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost.	EUR	15.000,00	V		
950020	Stelpost, opzoeken bestaand riool en aansluiten nieuw riool.	EUR	5.000,00	V		
950030	Stelpost, klei aanvulling watervergunning	EUR	5.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te De 20.. De inschrijver(s),					