

Behoort bij: 2024-GNS-13

Afkoppelen Koningin Julianalaan, Gulpen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Vorbereidende werkzaamheden				
01	Verkeersmaatregelen				
011	Verkeersmaatregelen voorbereiding				
011010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
011020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
011030	Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersm.	EUR		N	
011040	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	
011050	Opstellen bereikbaarheidsplan.	EUR		N	
012	(Verkeers)afzettingen				
012010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 1.	EUR		N	
012020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 2.	EUR		N	
012030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3.	EUR		N	
012040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 4.	EUR		N	
012050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 5.	EUR		N	
012060	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 6.	EUR		N	
012070	Toepassen afzetting(en) op voetpaden, 1103b.	EUR		N	
013	Omleidingsroutes				
013010	Toepassen omleidingsroutes, enkelbaansweg.	EUR		N	
014	Inspecteren verkeersmaatregelen				
014010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
02	Uitzetwerkzaamheden				
020010	Controleren/aanpassen maatvoering en hoogten.	EUR		N	
020020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
03	Kabels en leidingen				
030010	Verrichten KLIC-meldingen.	EUR		N	
030020	Graven proefsleuf.	st	50,00V		
030030	Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. weesleidingen.	dag	1,00V		
030040	Verwijderen kunststofbuis, PVC.	m	20,00V		
04	Werkzaamheden t.b.v. omwonenden				
040010	Opstellen communicatieplan.	EUR		N	
040020	In kennis stellen bewoners en belanghebbenden.	EUR		N	
040030	Informatieavond bewoners en belanghebbenden.	EUR		N	
040040	Communiceren met derden, inloopuurtje bouwkeet.	EUR		N	
040050	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR		N	
040060	Toepassen tijdelijke voorzieningen, bereikbaarheid.	EUR		N	
040070	Garanderen toegankelijkheid voor derden.	EUR		N	
040080	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
05	Boombescherming op bouwlocaties				
050010	Toepassen stamommanteling bomen, diam. < 0,30m.	st	1,00V		
050020	Toepassen stamommanteling bomen, diam. 0,3-0,5m.	st	7,00V		
050030	Toepassen stamommanteling bomen, diam. 0,5-0,8m.	st	4,00V		
06	Archeologisch onderzoek				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0601	<u>Ontgraven en aanvullen proefsleuven</u>				
060110	Grond ontgraven t.b.v. proefsleuf archeologie.	m3	10,00V		
060120	Aanvullen proefsleuf archeologie.	m3	10,00V		
060130	Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. arch.	dag	1,00V		
07	Directievoorzieningen				
071	Keet & kantoorinrichting				
071010	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
072	Projectbord				
072010	Plaatsen projectbord.	st	1,00V		
072020	Verwijderen projectbord.	st	1,00V		
08	Bouwkundige en civieltechnische opname				
080010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten	EUR		N	
080020	Opstellen risicoinventarisatie en monitoringsplan.	EUR		N	
080030	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
080040	Toepassen van trillingsmeters (huurkosten).	week	47,00V		
080050	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR		N	
080060	Opnemen bestaande toestand objecten, bebording/meubilair.	EUR		N	
09	Planning				
090010	Bijstellen werk-/projectplanning.	EUR		N	
090020	Faseringskosten asfaltverharding.	EUR		N	
1	Opruimwerkzaamheden				
11	Terreininrichting				
110010	Schonen terrein.	EUR		N	
110020	Verwijderen kunststof afzetpaal, VAP, afv. verw.	st	7,00V		
110030	Verwijderen metalen afzetpaal, hergebruik.	st	3,00V		
12	Verhardingen				
121	Verwijderen asfaltverharding				
1211	<u>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem</u>				
121110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR		N	
1212	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
121210	Zagen van bitumineuze verharding, dik 100 mm.	m	15,00V		
121220	Zagen van bitumineuze verharding, dik 150-175 mm.	m	17,00V		
1213	<u>Teervrije asfaltverharding</u>				
121310	Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 100 mm.	m2	300,00V		
121320	Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 160 mm.	m2	1.050,00V		
121330	Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 175 mm.	m2	25,00V		
121340	Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren.	ton	506,00V		
1214	<u>Teerhoudende asfaltverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121410	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 90 mm.	m2	4.050,00V		
121420	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	912,00V		
122	Verwijderen elementenverharding				
1221	<u>Straatbakstenen</u>				
122110	Opbreken straatbaksteen, df, kleur rood/bruin, herg.	m2	88,00V		
122120	Straatbakstenen, wf, ontdoen van grond.	m2	80,00V		
122130	Vervoeren straatbakstenen, df.	m2	80,00V		
122140	Opbreken straatbaksteen, kf, kleur paars, herg.	m2	115,00V		
122150	Opbreken straatbaksteen, kf, kleur wit, herg.	m2	8,00V		
122160	Opbreken straatbaksteen, kf, kleur rood/bruin, herg.	m2	195,00V		
122170	Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond.	m2	287,20V		
122180	Vervoeren straatbakstenen, kf.	m2	295,20V		
1222	<u>Betonstraatstenen</u>				
122210	Opbreken betonstraatstenen, kf, b <1,5 m, afv. verw.	m2	25,00V		
122220	Opbreken betonstraatstenen, kf, b 1,5-3 m, afv. verw.	m2	110,00V		
122230	Opbreken betonstraatstenen, kf, b >3 m, afv. verw.	m2	615,00V		
1223	<u>Betontegels</u>				
122310	Opbr. betontegels, 300x300x60 mm, b 1,5-3 m, afv. verw.	m2	1.910,00V		
123	Verwijderen kantopsluiting				
123010	Opbreken betonbanden, 130/150x200 mm, afv. verw.	m	1.600,00V		
123020	Opbreken betonbanden, 280/300x200 mm, afv. verw.	m	30,00V		
123030	Opbreken betonbanden, 80x200 mm, afv. verw.	m	300,00V		
123040	Opbreken betonbanden, 100x200 mm, afv. verw.	m	80,00V		
124	Verwijderen kantlagen en molgoten				
124010	Opbreken kantlaag, 1 strek bss, kf, afv. verw.	m	180,00V		
124020	Opbreken kantlaag, 2 strek bss, kf, afv. verw.	m	450,00V		
124030	Opbreken kantlaag, 1 strek sbs, kf, afv. verw.	m	1.520,00V		
124040	Opbreken kantlaag, 3 strek sbs, kf, afv. verw.	m	30,00V		
124050	Opbreken inritconstructie, 5 strek bss, kf, afv. verw.	m	400,00V		
124060	Opbreken molgoot, 5 strekken bss, kf, afv. verw.	m	100,00V		
13	Funderingen				
130	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem				
130010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR		N	
130020	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, oranje-vluchtig.	EUR		N	
130030	Inzet deskundigheid, middelbare veiligheidskundige.	EUR		N	
130040	Ter beschikking stellen PBM's.	EUR		N	
130050	Toepassen borstel-/wasplaats(en).	EUR		N	
131	Verwijderen funderingen				
131010	Verw. teevr. funderingsl., dik 280 mm, NVB.	m2	880,00V		
131020	Verw. teevr. funderingsl., dik 320 mm, L/N.	m2	1.830,00V		
131030	Verw. teevr. funderingsl., dik 370 mm, Wonen.	m2	200,00V		
131040	Verw. teevr. funderingsl., dik 330 mm, IND.	m2	890,00V		
131050	Verw. teevr. funderingsl., dik 270 mm, Matig verontr.	m2	2.320,00V		
131060	Verw. teerh. funderingsl, dik 300 mm, Sterk verontr.	m2	120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132	Funderingen vervoeren				
132010	Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof.	m3	247,00V		
132020	Fundering vervoeren naar depot, L/N.	m3	586,00V		
132030	Fundering vervoeren naar depot, Wonen.	m3	74,00V		
132040	Fundering vervoeren naar depot, IND.	m3	294,00V		
132050	Fundering vervoeren naar depot, Matig verontreinigd.	m3	627,00V		
132060	Fundering afvoeren, Sterk verontreinigd.	m3	36,00V		
133	Depot funderingen				
133000	Depotkosten tijdelijk depot, fundering.	EUR	N		
133010	Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof.	m3	247,00V		
133020	Fundering verwerken in depot, L/N.	m3	586,00V		
133030	Fundering verwerken in depot, Wonen.	m3	74,00V		
133040	Fundering verwerken in depot, IND.	m3	294,00V		
133050	Fundering verwerken in depot, Matig verontreinigd.	m3	627,00V		
133060	Fundering ontgraven en afvoeren, NV-bouwstof.	m3	247,00V		
133070	Fundering ontgraven en afvoeren, L/N.	m3	586,00V		
133080	Fundering ontgraven en afvoeren, Wonen.	m3	74,00V		
133090	Fundering ontgraven en afvoeren, IND.	m3	294,00V		
133100	Fundering ontgraven en afvoeren, Matig verontreinigd.	m3	627,00V		
134	Bijkomende werkzaamheden funderingen				
134010	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering.	st	5,00V		
134020	Stort- en/of acceptatiekosten fundering, NVB.	ton	494,00V		
134030	Stort- en/of acceptatiekosten fundering, L/N.	ton	938,00V		
134040	Stort- en/of acceptatiekosten fundering, Wonen.	ton	119,00V		
134050	Stort- en/of acceptatiekosten fundering, IND.	ton	471,00V		
134060	Stort- en/of acceptatiekosten fundering, Matig verontr.	ton	1.004,00V		
14	Riolering				
141	Rioolreiniging en -inspectie				
141010	Riolering reinigen, Ø300 - 700 mm, beton.	m	1.090,00V		
141020	Riolering reinigen, Ø315 mm, kunststof.	m	47,00V		
141030	Rioolput reinigen.	st	29,00V		
141040	Reinigen kolken.	st	64,00V		
141050	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	40,00V		
141060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.137,00V		
141070	Opsporen en verklikken huisaansl., ontstoppingsstuk.	st	104,00V		
142	Vullen riolering				
142010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put.	st	2,00V		
142020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding.	st	24,00V		
142030	Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, afv. verw.	st	3,00V		
142040	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø300 mm.	m	170,00V		
143	Verwijderen riolering				
143010	Verwijderen betonbuis, Ø300 mm, afv. verw.	m	720,00V		
143020	Verwijderen kunststofbuis, Ø200mm, afv. verw.	m	5,00V		
143030	Verwijderen putrand met deksel, afv. verw.	st	28,00V		
143040	Verw. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden.	st	12,00V		
143050	Verwijderen prefab betonnen put, afv. verw.	st	15,00V		
143060	Verwijderen straatkolk, afv. verw.	st	64,00V		
143070	Verwijderen kunststofbuis, Ø125 mm, afv. verw.	m	520,00V		
143080	Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, afv. verw.	m	200,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
15	Groenvoorzieningen				
150010	Maaien gewas.	are	1,00V		
150020	Frezen terrein.	are	1,00V		
150030	Verwijderen begroeiing, <1,0 m, afv. verw.	are	3,50V		
150040	Verwijderen begroeiing, <5 m, afv. verw.	are	1,20V		
16	Wegbebakening				
161	Verwijderen bebording				
161010	Verwijderen verkeersbordpalen, lengte 3 tot 4 m.	st	20,00V		
161020	Verwijderen verkeersbordpalen, lengte > 4 m.	st	4,00V		
161030	Verwijderen verkeersborden, gem. depot.	st	32,00V		
161040	Verwijderen onderborden, hergebruik.	st	4,00N		
161050	Verwijderen straat-/ plaatsnaamborden, hergebruik.	st	12,00N		
161060	Verwijderen informatieborden, hergebruik.	st	12,00N		
162	Verwijderen markering				
162010	Volledig verwijderen markering, lengtemarkering.	m2	3,00N		
162020	Volledig verwijderen markering, figuratie.	m2	10,75N		
2	Grondwerk				
20	Kwaliteitsaspecten en veiligheidsklassen landbodem				
200010	Kwaliteitsaspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR		N	
21	Grondwerk hoofdriool				
211	Rioolsleuf ontgraven				
211010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA-riool, L/N, IND en MV.	m3	750,00V		
211020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA-riool, L/N en IND.	m3	355,00V		
211030	Grond ontgr. t.b.v. sleuf HWA en DWA-riool, L/N.	m3	1.060,00V		
211040	Grond ontgr. t.b.v. sleuf HWA en DWA-riool, L/N.	m3	1.500,00V		
211050	Grond ontgr. t.b.v. sleuf HWA en DWA-riool, L/N.	m3	1.300,00V		
211060	Grond ontgr. t.b.v. sleuf HWA en DWA-riool, L/N en MV.	m3	250,00V		
211070	Grond ontgr. t.b.v. sleuf HWA en DWA-riool, L/N.	m3	300,00V		
212	Rioolsleuf aanvullen en verdichten				
212010	Aanvullen sleuf hoofdriool, HWA.	m3	1.040,00V		
212020	Aanvullen sleuf hoofdriool, HWA en DWA.	m3	4.050,00V		
213	Bouwhekken t.b.v. rioolsleuf				
213010	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	EUR		N	
22	Grondwerk huis- en kolkaansluitingen				
221	Rioolsleuf ontgraven				
221010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen huisaansl., L/N.	m3	200,00V		
221020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl., HWA, L/N.	m3	215,00V		
221030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansl., DWA, L/N.	m3	210,00V		
221040	Grond ontgr. t.b.v. sleuf vervallen kolkaansluitingen, L/N.	m3	105,00V		
221050	Grond ontgr. t.b.v. sleuf nieuwe kolkaansluitingen, L/N.	m3	240,00V		
221060	Grond ontgr. t.b.v. sleuf verv. en nieuwe aansluitingen, handmatig.	m3	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221070	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw, L/N en IND.	st	84,00V		
221080	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand, L/N en IND.	st	64,00V		
222	Rioolsleuf aanvullen en verdichten				
222000	Aanvullen sleuf vervallen huisaansluitingen.	m3	205,00V		
222010	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, HWA.	m3	210,00V		
222020	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, DWA.	m3	205,00V		
222030	Aanvullen sleuf vervallen kolkaansluitingen.	m3	110,00V		
222040	Aanvullen sleuf nieuwe kolkaansluitingen.	m3	185,00V		
222050	Aanvullen sleuf vervallen en nieuwe aansluitingen, handmatig.	m3	50,00V		
23	Grondwerk verhardingen				
231	Cunetten ontgraven				
231010	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 50 mm, L/N en IND.	m3	81,00V		
231020	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 200 mm, L/N en IND.	m3	108,00V		
231030	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 450 mm, L/N.	m3	70,00V		
231040	Grond ontgraven uit cunet p-vak, dik 300 mm, IND.	m3	50,00V		
231050	Grond ontgr. uit cunet trottoir, dik 200 mm, L/N, W en IND.	m3	274,00V		
231060	Grond ontgr. uit cunet trottoir, dik 300 mm, L/N, W en IND.	m3	177,00V		
232	Cunetten aanvullen en verdichten				
232010	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 200 mm.	m3	280,00V		
24	Grondwerk cultuurtechnisch				
241	Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden				
241010	Grond ontgraven uit plantvakken, dik 300 mm, IND.	m3	15,00V		
242	Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden				
242010	Leveren bomengranulaat (BVB).	ton	183,60V		
242020	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, L/N, W en IND.	m3	140,00V		
242030	Aanbrengen beluchtingssysteem, Airco-Tec.	st	12,00V		
242040	Aanbrengen wortelscherm, langs boom, TRG60.	m	100,00V		
242050	Aanbrengen wortelscherm, langs boom, TRG120.	m	100,00V		
242060	Aanbrengen ondergrondse verankering boom.	st	12,00V		
242070	Teelgrond verw. in boom- en plantvakken, dik 300 mm.	m3	50,00V		
242080	Profilieren van oppervlakken, terreinen.	m2	160,00V		
25	Grond vervoeren				
250010	Grond vervoeren naar depot, landbouw/natuur.	m3	6.684,00V		
250020	Grond vervoeren naar depot, Wonen.	m3	364,00V		
250030	Grond vervoeren naar depot, Industrie.	m3	530,00V		
250040	Grond vervoeren naar depot, Matig verontreinigd.	m3	50,00V		
26	Depot grond				
260010	Depotkosten tijdelijk depot, grond.	EUR	N		
260020	Grond verwerken in depot, landbouw/natuur.	m3	6.684,00V		
260030	Grond verwerken in depot, Wonen.	m3	364,00V		
260040	Grond verwerken in depot, Industrie.	m3	530,00V		
260050	Grond verwerken in depot, Matig verontreinigd.	m3	50,00V		
260060	Grond ontgraven en afvoeren, landbouw/natuur.	m3	6.684,00V		
260070	Grond ontgraven en afvoeren, Wonen.	m3	364,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
260080	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.	m3	530,00V		
260090	Grond ontgraven en afvoeren, Matig verontreinigd.	m3	50,00V		
27	Bijkomende werkzaamheden grondwerk				
271	Algemene werkzaamheden				
271010	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	st	5,00V		
271020	Stort- en/of acceptatiekosten grond, L/N.	ton	10.560,00V		
271030	Stort- en/of acceptatiekosten grond, Wonen.	ton	583,00V		
271040	Stort- en/of acceptatiekosten grond, IND.	ton	840,00V		
271050	Stort- en/of acceptatiekosten grond,, Matig verontr.	ton	80,00V		
3	Riolering				
30	Tijdelijke voorzieningen				
300010	Opstellen ompompplan.	EUR	N		
300020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten bestaand riool.	EUR	N		
300040	Aanbrengen kabeldrager.	m	50,00V		
31	Hoofdriool				
311	Riool van PVC				
311010	Aanbrengen PVC-buis, Ø250 mm, kleur roodbruin.	m	10,00V		
311020	Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm, kleur roodbruin.	m	882,00V		
311030	Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm, kleur groen.	m	965,00V		
311040	Aanbrengen PVC-buis, Ø400 mm, kleur groen.	m	190,00V		
311050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop Ø250-Ø200 mm.	st	1,00V		
311060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø250 mm, bocht 45°.	st	1,00V		
32	Huisaansluitingen				
321	Huisaansluitingen hwa Ø125				
321010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur groen.	m	550,00V		
321020	Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool.	st	107,00V		
321030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 90°.	st	107,00V		
321040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	st	220,00V		
321050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, ontstopningsstuk.	st	107,00V		
321060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, combikap.	st	107,00V		
322	Huisaansluitingen dwa Ø125				
322010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur roodbruin.	m	560,00V		
322020	Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool.	st	104,00V		
322030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex bocht 90°.	st	104,00V		
322040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	st	210,00V		
322050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, ontstopningsstuk.	st	104,00V		
322060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, combikap.	st	104,00V		
322070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, PVC-gres.	st	50,00V		
33	Kolkaansluitingen				
331	Kolkaansluitingen Ø160				
331010	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur groen.	m	480,00V		
331020	Maken inlaat, Ø160 mm, in PVC-riool.	st	46,00V		
331030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, flex bocht 90°.	st	3,00V		
331040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, stroom T-stuk 90°.	st	44,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, T-stuk 90°.	st	84,00V		
331060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	168,00V		
331070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 90°.	st	84,00V		
331080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, combikap.	st	84,00V		
34	Controleputten				
341	Prefab betonnen putten				
341010	Maken DWA put v. prefab beton., 1000 x 1000mm, afdekpl.	st	7,00V		
341020	Maken DWA put v. prefab beton., 1000 x 1000mm, kegelst.	st	9,00V		
341030	Maken DWA put om bestaande buis, 1000 x 1000 mm.	st	1,00V		
341040	Maken HWA put v. prefab beton., 1000 x 1000mm, afdekpl.	st	17,00V		
341050	Maken HWA put v. prefab beton., 1000 x 1000mm, kegelst.	st	11,00V		
341060	Maken HWA instroomput v. prefab beton., 1000 x 1000mm.	st	1,00V		
342	Metselwerk putten				
3421	<u>Metselwerkput</u>				
342110	Berekeningen en tekeningen t.b.v. metselwerkput	EUR	N		
342120	Aanbrengen beton vloer, dik 50 mm.	m3	0,60V		
342130	Aanbrengen gewapende beton bodemplaat, dik 200 mm.	m3	2,40V		
342140	Maken HWA put v. metselw./beton, 1700 x 3260 mm.	st	1,00V		
342150	Aanbrengen PVC-buis, Ø700 mm, kleur roodbruin.	m	2,00V		
3422	<u>Metselwerkput (optioneel)</u>				
342210	Berekeningen en tekeningen t.b.v. metselwerkput	EUR	N		
342220	Aanbrengen beton vloer, dik 50 mm.	m3	0,60V		
342230	Aanbrengen gewapende beton bodemplaat, dik 200 mm.	m3	2,40V		
342240	Maken HWA put v. metselw./beton, 1700 x 3260 mm.	st	1,00V		
342250	Aanbrengen PVC-buis, Ø700 mm, kleur roodbruin.	m	2,00V		
344	Tijdelijke putafdekking				
344010	Aanbrengen tijdelijke metalen afdekking mangat.	st	48,00V		
35	Putranden & kolken				
351	Aanbrengen putafdekking				
351010	Aanbrengen putrand met deksel, DWA.	st	6,00V		
351020	Aanbrengen putrand met deksel, HWA.	st	8,00V		
351030	Aanbrengen spijlenrooster.	st	1,00V		
352	Aanbrengen ronde putafdekking asfalt				
352010	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt, DWA.	st	22,00V		
352020	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt, HWA.	st	23,00V		
353	Kolken				
353010	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, 2-delig.	st	84,00V		
36	Rioolreiniging en -inspectie				
360010	Riolering reinigen, Ø250-315-400 mm, kunststof.	m	2.047,00V		
360020	Rioolput reinigen.	st	47,00V		
360030	Reinigen kolken.	st	84,00V		
360040	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
360050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.047,00V		
37	Bijkomende werkzaamheden riolering				
370010	Maken aansluiting op rioolput, Ø315 mm.	st	3,00V		
38	Revisie riolering				
380010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR	N		
4	Funderingen				
41	Vorbereidende werkzaamheden				
410010	Afwerken ondergrond.	m2	8.800,00V		
42	Aanbrengen funderingen				
421	Aanbrengen funderingen				
421010	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 300 mm.	m2	7.400,00V		
5	Verhardingen				
51	Bitumineuze verhardingen				
511	Vorbereidende werkzaamheden				
511010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	9.620,00V		
511020	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,80V		
511030	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	12,00V		
511040	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	12,00V		
512	Asfalt CE				
512010	Aanbr. onderlaag AC22 base OL-B, dik 60 mm.	ton	720,00V		
512020	Aanbr. tussenlaag AC22 bind TL-B, dik 60 mm.	ton	721,00V		
512030	Aanbr. deklaag SMA-NL 8B 70/100, dik 30 mm.	ton	361,00V		
52	Straatwerk				
521	Straatbakstenen				
521000	Vervoeren straatbakstenen, df, kleur rood/bruin, herg.	m2	62,00V		
521010	Vervoeren straatbakstenen, kf, kleur rood/bruin, herg.	m2	103,00V		
521020	Vervoeren straatbakstenen, kf, kleur paars, herg.	m2	90,00V		
521030	Vervoeren straatbakstenen, kf, kleur wit, herg.	m2	7,20V		
521040	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	265,00V		
521050	Aanbr. sbs, df, kleur rood/bruin, in halfst.verband, post.	m2	72,00V		
521060	Aanbr. sbs, kf, kleur paars, in elleb. verband, van post.	m2	90,00V		
521070	Aanbr. sbs, kf, kleur rood/bruin, in keperverb., van post.	m2	95,00V		
521080	Aanbr. sbs, kf, kleur wit, van post.	m2	9,60V		
521090	Pasmaken van straatbakstenen.	m	100,00V		
521110	Leveren straatbakstenen, kf, kleur wit.	st	120,00V		
522	Betonstraatstenen				
522010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	1.140,00V		
522020	Aanbr. bss, kf, kleur rood, in keperverband, b >3 m.	m2	365,00V		
522030	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in elleb.verband, b 1,5-3 m.	m2	195,00V		
522040	Aanbr. bss, kf, kleur antraciet, in elleb.verband, b 1,5-3 m.	m2	55,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522050	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in elleb.verband, b >3 m.	m2	390,00V		
522060	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in keperverband, b 1,5-3 m.	m2	120,00V		
522070	Aanbr. bss, kf, kleur wit, in elleb.verband, b 0,5 m.	m2	15,75V		
522080	Aanbr. dwarsmark. in bestr., bss, kf, kleur wit.	m	230,00V		
522090	Pasmaken van betonstraatstenen.	m	150,00V		
523	Betontegels				
523010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	1.900,00V		
523020	Aanbr. betontegels, 150 x 300 x 45 mm, kl. grijs, b 1,5-3 m.	m2	80,00V		
523030	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs, b 1,5-3 m.	m2	1.220,00V		
523040	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, kl. grijs, b 1,5-3 m.	m2	600,00V		
523050	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 80 mm, P-tegel.	m2	3,96V		
523060	Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 80 mm, NP-tegel.	m2	0,27V		
523070	Pasmaken van betontegels.	m	100,00V		
53	Kantopsluitingen				
531	Kantlagen en molgoten				
5311	<u>Kantlagen</u>				
531110	Aanbr. kantlaag, 3 str. sbs, kf, kl. rood/bruin.	m	25,00V		
531120	Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, kl. rood.	m	320,00V		
531130	Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, kl. grijs.	m	2.800,00V		
531140	Aanbr. inritconstr., 4 str. bss, kf en 1 str. bss df, kl. grijs.	m	420,00V		
5312	<u>Molgoten</u>				
531210	Aanbr. molgoot, 5 str. bss, kf, kl. grijs.	m	40,00V		
531220	Aanbr. molgoot, 10 str. bss, kf, kl. grijs.	m	5,00V		
532	Trottoirbanden				
5321	<u>Trottoirband 180/200</u>				
532110	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht.	m	1.150,00V		
532120	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht.	m	87,90V		
532130	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok.	m	62,00V		
532140	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl., mv.	m	10,00V		
532150	Aanbr. trottoirbanden 280/300 x 240 mm, inrit.	m	12,00V		
532160	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.	st	150,00V		
5322	<u>Geleideband 50/200</u>				
532210	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250, recht.	m	100,00V		
532220	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, bocht.	m	38,00V		
532230	Pasmaken van betonbanden 50/200 x 250 mm.	st	10,00V		
533	Opsluitbanden				
5331	<u>Opsluitband 80 x 200</u>				
533110	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht.	m	1.760,00V		
533120	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht.	m	50,20V		
533130	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, hoekst.	m	15,20V		
533140	Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm.	st	300,00V		
5332	<u>Opsluitband 200 x 250</u>				
533210	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, recht.	m	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533220	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, bocht.	m	31,40V		
533230	Pasmaken van betonbanden 200 x 250 mm.	st	20,00V		
54	Herstraten				
541	Herstraten elementenverharding				
541010	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00V		
541020	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
541030	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
6	Bijkomende werkzaamheden				
61	Bebording				
610010	Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm.	st	20,00V		
610020	Aanbr. verkeersbordpalen, 3900 mm.	st	14,00V		
610030	Aanbr. verkeersbordpalen, 4300 mm.	st	5,00V		
610040	Aanbr. verkeersborden.	st	39,00V		
610050	Aanbr. onderborden, van post.	st	4,00V		
610060	Aanbr. onderborden.	st	12,00V		
610070	Aanbr. straat-/ plaatsnaamborden, van post.	st	12,00V		
610080	Aanbr. informatieborden, van post.	st	8,00V		
62	Markeringen & coatings				
621	Markering van thermoplast				
6211	<u>Lijnmarkering</u>				
621110	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, ononderbr., (10).	km	0,25V		
621120	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10).	km	0,03V		
6212	<u>Figuratie</u>				
621210	Aanbr. markering -thermopl.-, blokstreep.	m2	7,25V		
621220	Aanbr. markering -thermopl.-, driehoeken.	m2	0,87V		
621230	Aanbr. markering -thermopl.-, symbolen, P.	m2	1,27V		
621240	Aanbr. markering -thermopl.-, drempelfiguratie.	m2	5,00V		
621250	Aanbr. markering -thermopl.-, VOP.	m2	20,00V		
622	Coating				
6221	<u>Coating op asfaltverharding SMA</u>				
622110	Aanbrengen van een duurzaam flexibel thermoplast.	m2	620,00V		
63	Straatmeubilair				
630010	Aanbrengen metalen afzetpaal, van post.	st	3,00V		
630020	Aanbrengen afzetpaal, Diamant.	st	10,00V		
64	Algemene werkzaamheden				
640010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR	N		
65	Mantelbuizen				
650010	Aanbrengen deelbare mantelbuizen, Ø125 mm.	m	100,00V		
66	Kwaliteitsborging				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
660010	Kwaliteitskeuringen	EUR		N	
67	Groenvoorzieningen				
671	Vorbereidende werkzaamheden				
671010	Spitten, diep 0,60 m.	are	1,60V		
671020	Egaliseren, plantvakken.	are	1,60V		
672	Aanbrengen groenvoorzieningen				
6721	<u>Bomen</u>				
672110	Planten bomen, maat 20-25.	st	12,00V		
6722	<u>Sierplantsoen</u>				
672210	Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting.	m2	50,00V		
673	Onderhoud groenvoorzieningen				
6730	<u>Beoordelen levenskracht & inboet</u>				
673010	Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	EUR	N		
6731	<u>Bomen</u>				
673110	Inboeten bomen (nazorg).	EUR	N		
673120	Water geven bomen.	st	12,00V		
6732	<u>Sierplantsoen</u>				
673210	Inboeten sierplantsoen (nazorg).	EUR	N		
68	Revisiegegevens				
680010	Revisie nieuwe situatie, As-built.	EUR	N		
7	Beverbergweg (optioneel)				
70	Vorbereidende werkzaamheden				
701	Boombescherming op bouwlocaties				
701010	Toepassen stamommanteling bomen, diam. < 0,30m.	st	2,00V		
701020	Toepassen stamommanteling bomen, diam. 0,3-0,5m.	st	4,00V		
71	Opruimwerkzaamheden				
711	Terreininrichting				
711010	Schonen terrein.	EUR	N		
712	Verwijderen asfaltverharding				
7121	<u>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem</u>				
712110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR	N		
7122	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
712210	Zagen van bitumineuze verharding, dik 60 mm.	m	5,00V		
7123	<u>Teerhoudende asfaltverharding</u>				
712310	Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 60-80 mm.	m2	1.100,00V		
712320	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	193,00V		
713	Riolering				
7131	<u>Reinigen</u>				
713110	Reinigen kolken.	st	3,00V		
713120	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	2,00V		
7132	<u>Verwijderen riolering</u>				
713210	Verw. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden.	st	1,00V		
713220	Verwijderen straatkolk, afv. verw.	st	1,00V		
713230	Verwijderen kunststofbuis, Ø160 mm, afv. verw.	m	20,00V		
714	Groenvoorzieningen				
714010	Maaien gewas.	are	0,50V		
714020	Frezen terrein.	are	0,50V		
714030	Verwijderen begroeiing, <0,5 m, afv. verw.	are	2,50V		
72	Grondwerk				
720	Kwaliteitsaspecten en veiligheidsklassen landbodem				
720010	Kwaliteitsaspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR	N		
721	Grondwerk huis- en kolkaansluitingen				
7211	<u>Rioolsleuf ontgraven</u>				
721110	Grond ontgr. t.b.v. sleuf vervallen kolkaansluitingen, IND.	m3	12,00V		
721120	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand, IND.	st	1,00V		
7212	<u>Rioolsleuf aanvullen en verdichten</u>				
721210	Aanvullen sleuf vervallen kolkaansluitingen.	m3	12,00V		
722	Grondwerk verhardingen				
7221	<u>Cunetten ontgraven</u>				
722110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0-600 mm, Wonen.	m3	275,00V		
723	Grondwerk cultuurtechnisch				
7231	<u>Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden</u>				
723110	Teelgrond verwerken in bermen, dik 0-400 mm.	m3	55,00V		
723120	Profilieren van oppervlakken, bermen.	m2	275,00V		
724	Grond vervoeren				
724010	Grond vervoeren naar depot, Wonen.	m3	275,00V		
724020	Grond vervoeren naar depot, Industrie.	m3	13,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
725	Depot grond				
725010	Depotkosten tijdelijk depot, grond.	EUR		N	
725020	Grond verwerken in depot, Wonen.	m3	275,00V		
725030	Grond verwerken in depot, Industrie.	m3	13,00V		
725040	Grond ontgraven en afvoeren, Wonen.	m3	275,00V		
725050	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.	m3	13,00V		
726	Bijkomende werkzaamheden grondwerk				
7261	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
726110	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	st	2,00V		
726120	Stort- en/of acceptatiekosten grond, Wonen.	ton	440,00V		
726130	Stort- en/of acceptatiekosten grond, IND.	ton	24,00V		
73	Riolering				
731	Putranden				
7311	<u>Aanbrengen ronde putafdekking asfalt</u>				
731110	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt, DWA.	st	1,00V		
732	Instroomputten				
732000	Opstellen werkplan instroomputten.	EUR		N	
732010	Instroomputput reinigen.	st	2,00V		
732020	Verwijderen spijlenrooster, afv. verw.	st	2,00V		
732030	Opmetselen bestaande instroomput, hoogte 0,15m.	st	2,00V		
732040	Aanbrengen spijlenrooster.	st	2,00V		
732050	Vervangen voegwerk.	m2	2,00V		
732060	Vervangen metselwerk.	m2	2,00V		
74	Funderingen				
741	Vorbereidende werkzaamheden				
741010	Afwerken ondergrond.	m2	1.300,00V		
742	Aanbrengen funderingen				
7421	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
742110	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, dik 550 mm.	m2	1.300,00V		
75	Verharding				
751	Bitumineuze verhardingen				
7511	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
751110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.205,00V		
751120	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	3,00V		
751130	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	3,00V		
751140	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	5,00V		
7512	<u>Asfalt CE</u>				
751210	Aanbr. onderlaag AC22 base OL-B, dik 60 mm.	ton	165,00V		
751220	Aanbr. tussenlaag AC22 bind TL-B, dik 60 mm.	ton	165,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
751230	Aanbr. deklaag SMA-NL 8B 70/100, dik 30 mm.	ton	83,00V		
752	Aanbrengen kantopsluitingen				
7521	<u>Trottoirbanden</u>				
752110	Aanbrengen gestorte RWS band incl. goot van beton.	m	500,00V		
752120	Aanbrengen nabehandelmiddel, curing compound.	m2	210,00V		
752130	Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg.	m	120,00V		
752140	Betonwacht.	EUR	N		
76	Bijkomende werkzaamheden				
761	Groenvoorzieningen				
7611	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
761110	Egaliseren, bermen.	are	2,75V		
7612	<u>Sierplantsoen</u>				
761210	Planten van sierplantsoen, heesterbeplanting.	m2	275,00V		
7613	<u>Onderhoud groenvoorzieningen</u>				
761310	Inboeten sierplantsoen (nazorg).	EUR	N		
762	Revisiegegevens				
762010	Revisie nieuwe situatie, As-built.	EUR	N		
8	In te zetten werknemers & materieel				
81	In te zetten werknemers				
810010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
810020	Inzetten werknemer, opperman bestratingen.	uur	40,00V		
810030	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	40,00V		
810040	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	40,00V		
810050	Inzetten werknemer, landmeetploeg.	uur	24,00V		
810060	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	80,00V		
810070	Inzetten werknemer, straatmaker en handlanger.	uur	120,00V		
82	In te zetten materieel				
820010	Inzetten minigraver.	uur	40,00V		
820020	Inzetten wielgraafmachine, 0,5 m3.	uur	40,00V		
820030	Inzetten wiellader, knikmops, 1,0 m3.	uur	20,00V		
820040	Inzetten rupsgraafmachine, 1,5 m3.	uur	10,00V		
820050	Inzetten vrachtauto, 6 x 6.	uur	40,00V		
820060	Inzetten compressor, excl bediening.	uur	16,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorzien en kleine wijzigingen opdrachtgever.	EUR	45.000,00V		
950020	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	500,00V		
950040	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	500,00V		
950050	Stelpost verkeerstekening en tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	1.000,00V		
950060	Stelpost onvoorzien rioleringswerkzaamheden / grondverbetering	EUR	25.000,00V		
950070	Stelpost leveren van elementenverharding.	EUR	750,00V		
950080	Stelpost constructieve werkzaamheden instroomput.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				