

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2024-GNS-13 d.d. 16-08-2024

Project: Afkoppelen Koningin Julianastraat e.o, Gulpen

Opdrachtgever: Gemeente Gulpen - Witterm

Besteknummer: 2024-GNS-13
Projectnummer: CA230073
Betreft: Nota van inlichtingen 01
Status: DEFINITIEF
Versie: v1.0
Datum: 13-09-2024

Auteur P. Blom (Geonius Infra B.V.)

Gecontroleerd N. Bosten (Geonius Infra B.V.)

Vrijgegeven J. van Oeffelt (Gemeente Gulpen-Witterm)

Gemeente Gulpen-Witterm
Willem Vliegenstraat 12
6271 DA Gulpen
Postbus 56
6270 AB Gulpen
info@gulpen-witterm.nl
© 2024

WIJZIGINGEN OPDRACHTGEVER

Onderstaand een overzicht van de opmerkingen/wijzigingen van de opdrachtgever.

Stelpost 950080 constructieve werkzaamheden instroomput toegevoegd:

In aanvullen op de besteksposten in paragraaf 732 is er een stelpost toegevoegd voor het uitvoeren van constructieve werkzaamheden aan de instroomputten in de Beverbergweg.

VRAGEN INLICHTINGEN

Voor een overzicht van de door de inschrijvers gestelde vragen alsmede de daarop door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden wordt verwezen naar de separate bijlage op TenderNed.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het RAW-bestek behorende inschrijfstaat d.d. 16-08-2024 komt te vervallen en wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen behorende inschrijfstaat d.d. 13-09-2024.

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	3
2.1 Algemene gegevens	3
12 Controleputten	5
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Opruimwerkzaamheden	9
14 Riolering	9
141 Rioolreiniging en -inspectie	9
16 Wegbebakening	9
162 Verwijderen markering	9
3 Riolering	11
36 Rioolreiniging en -inspectie	11
5 Verhardingen	12
52 Straatwerk	12
522 Betonstraatstenen	12
6 Bijkomende werkzaamheden	13
63 Straatmeubilair	13
9 Staartposten	14
95 Stelposten	14

Bladnr. II

Nvl behorende bij bestek: 2024-GNS-13 - Datum: 16-08-2024
Afkoppelen Koningin Julianastraat e.o, Gulpen
Opdrachtgever: Gemeente Gulpen-Wittern



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

12 Controleputten

Paragraaf 12 Controleputten toegevoegd:

Indien ronde putten qua omvang niet groter zijn dan vierkante/rechthoekige putten, maar wel geschikt om dezelfde diameter buizen op aan te sluiten en qua hydraulische eigenschappen en kwaliteitseisen voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit bestek, worden deze als gelijkwaardig product gezien van vierkante/rechthoekige putten.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Opruimwerkzaamheden De aannemer dient te kunnen bewijzen dat vrijkomende materialen die naar het gemeente depot zijn afgevoerd ook daar zijn afgeleverd. Indien de aannemer geen bewijslast kan overleggen geldt een boete van €100,--/stuk.			
14			Riolering			
141			Rioolreiniging en -inspectie			
141060			Bestekspost GEWIJZIGD. - Uitvoeren m.b.v. 3D-Panorama opname vervallen.			
141060	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: te handhaven riolering in bestaand profiel Visuele inspectie ten behoeve van het lokaliseren over te nemen (huis)aansluitingen Bovengronds verklikken van de aangetroffen inlaten volgens bestekspostnr(s). 141070 Bijzonderheid: incl. alle aansluitende rioolstrengen tot de eerste put buiten de werkgrenzen Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatietabellen Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een USB-stick Grootste putafstand: 63 m 4. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 7. Materiaal riool: beton cq. PVC 1. Rond riool, profielafmetingen: 300 - 700 mm 2. Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van toestandsaspecten met een klasse > 1 2. Opnamen aanleveren op een USB-stick in MPG-bestand(en) per rioolstreng Nummering conform beheersysteem Gemeente Gulpen-Wittem 9 Rapportage digitaal in RibX-bestand en pdf-formaat met foto's in digitaal formaat aanleveren JPG-bestand(en), min. 300 dpi	m	1.137,00	V
16			Wegbebakening			
162			Verwijderen markering			
162010			Bestekspost GEWIJZIGD. - Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
162010	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	3,00	N	
			Situering: lijnmarkering op te verwijderen teervrije				
			asfaltverharding				
		7.	Lengtemarkering 1-1, 1-3 en 3,1 (10)				
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .9. . .	Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer				
		1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
							
162020			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Methode van verwijderen ter keuze van de				
			aannemer.				
							
162020	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	10,75	N	
			Situering: figuratie op te verwijderen teervrije				
			asfaltverharding				
		1.	Dwarsmarkering: VOP en driehoeken (50)				
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		. .3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .9. . .	Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer				
		1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Riolering				
36			Rioolreiniging en -inspectie				
360050			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Uitvoeren m.b.v. 3D-Panorama opname vervallen.				
360050	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.047,00	V	
			Situering: nieuw aangelegd dwa en hwa hoofdriool				
			Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens				
			NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde				
			classificatietabellen				
			Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand				
			bediende camera waarbij de beelden bovengronds				
			worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.				
			op een USB-stick				
			Grootste putafstand: 91 m				
		2.	Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten				
			bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool				
		.5.	Materiaal riool: kunststof, PVC				
		. .1. . . .	Rond riool, profielafmetingen:				
			250, 315 en 400 mm				
		. . .2. . .	Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 20				
			m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van				
			toestandsaspecten met een klasse > 1				
		2. .	Opnamen aanleveren op een USB-stick in				
			MPG-bestand(en) per rioolstreng				
			Nummering conform beheersysteem gemeente				
			Gulpen-Wittem				
		9	Rapportage digitaal in RibX-bestand en pdf-formaat met				
			foto's in digitaal formaat aanleveren JPG-bestand(en),				
			min. 300 dpi.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			Verhardingen				
52			Straatwerk				
522			Betonstraatstenen				
522080			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Hoeveelheid ter inlichting betonstraatstenen				
			gewijzigd in leverantie.				
522080	831132		Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;	m	230,00	V	
			verband aanpassen.				
			Situering: aanbrengen dwarsmarkering van				
			betonstraatstenen tbv parkeervakscheidingen				
			Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met				
			brekerzand.				
		4.	Verband bestrating: elleboogverband				
		.1.	Dwarsmarkering: strepen 0,20 - 0,20				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .2. . .	Betonstraatstenen, dik 80 mm , standaard keiformaat	st			575,00 L
			- Met 75% natuurlijke toeslagmaterialen in de				
			toplaag				
			- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen				
			- Kleur: wit				
		2. .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Bijkomende werkzaamheden				
63			Straatmeubilair				
630010			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Leverantie afzetpalen gewijzigd in hoeveelheid ter				
			inlichting.				
630010	109999		Aanbrengen metalen afzetpaal.	st	3,00	V	
			Situering: afzetpaal bij oversteek Witteweg				
			Bijzonderheid: afzetpalen vrijgekomen volgens				
			bestekspostnr(s). 110030				
			In een bestrating				
			Afzetpaal:	st			3,00 I
			- Metalen afzetpaal Ø200 mm				
			- hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,80 m				
			- Plaatsing: onder maaiveld				
			Inclusief grondwerk, zandaanvulling en				
			herstraatwerkzaamheden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950080			Bestekspost TOEGEVOEGD.				
950080	100301		Stelpost constructieve werkzaamheden instroomput.	EUR	10.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Constructieve werkzaamheden aan de instroomputten in				
			de Beverbergweg.				
							
							