
Aanbesteding	Ondergrondse Afvalinzamelsystemen
Aanbestedende Dienst:	Gemeente Utrecht
Referentie:	13.SW.064

Omschrijving:

De gemeente Utrecht is voornemens vier overeenkomsten af te sluiten met betrekking tot ondergrondse afvalinzamelsystemen. De gemeente Utrecht is voornemens om per perceel aan één inschrijver de opdracht te gunnen.

De aanbesteding bestaat uit de volgende vier percelen:

Perceel 1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalcontainers;

Perceel 2 Productie en transport van betonputten ten behoeve van ondergrondse afvalcontainers;

Perceel 3 Straat- en grondwerk ten behoeve van de plaatsing van betonputten en afwerking van de locaties voor ondergrondse afvalcontainers;

Perceel 4 Toegangssystemen ten behoeve van ondergrondse afvalcontainers inclusief levering afvalpassen.

Toelichting:

Nr:	Categorie Eisen en criteria
	Betreft n.a.
1	Vraag 1. Er staat geen beschrijving van het type kaart. Mag dit een card zijn met met een Mifare Classic module 7 byte UID, 1024 kb zijn? 2. Is er in het aantal van 50.000 rekening gehouden met het meebestellen van cards voor mutaties voor de komende 5 jaar. gemiddeld 3,5 % per jaar? 3. Worden de kaarten tbv aansluitadressen als mailpack (card, brief en enveloppe) in een bulk verzonden, of geschiedt dit op afroep? 4. Gaat de verspreiding naar de huisadressen met Post NL, of is een andere spreid organisatie gewenst? 5. Dienen de kosten van kaartproductie/drukken van brieven en enveloppen/personalisatie (print mailservice) en porti gespecificeerd te worden weergegeven in de prijsopgave? (is in het prijsblad niet voorzien)
	Antwoord Vrijgegeven: 27-03-2014 antwoord punt 1 De huidige in gebruik zijnde passen in de gemeente Utrecht zijn: Mifare Classic module 4 byte UID. Deze passen dienen dan ook geleverd te worden. Conform de Stosag standaard dienen de nieuwe paslezers zowel de 4 als de 7 byte Classic kaarten te kunnen lezen en dient de achterliggende beheer software beide kaartgegevens te kunnen verwerken. antwoord punt 2 Nee, hier is geen rekening mee gehouden. Op dit moment ligt het percentage mutaties op ongeveer 7%. antwoord punt 3 De kaarten dienen per deellevering in bulk op afroep te worden afgeleverd bij een door gemeente Utrecht aangegeven adres. antwoord punt 4 Verspreiding naar de huisadressen valt buiten de opdracht, dit wordt vanuit de gemeente Utrecht geregeld. antwoord punt 5 Nee, zoals gezegd gaat het alleen om het afleveren van de passen met deelleveringen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.

2 **Vraag**

Bij de te downloaden documenten welke onderdeel uitmaken van het bestek missen wij document 22- Concept Service Level Agreement (SLA) kunt u hierin alsnog in voorzien.

Antwoord **Vrijgegeven:** 31-03-2014

Document 22 - Concept Service Level Agreement (SLA) 1v0 is toegevoegd aan TenderNed.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

3 **Vraag**

14) U eist een certificering conform VCA** of gelijkwaardig of gelijkwaardige maatregelen op het gebied van veiligheidszorg. Deze eisen zijn voor het leveren, installeren en onderhouden van elektronische systemen zeer ongebruikelijk aangezien de veiligheidsrisico's zeer gering zijn. Bovendien zal de inbouw van de systemen plaatsvinden op locatie van de containerbouwer aangezien dat veel efficiënter is. Wij verzoeken u dus ook deze eis voor perceel 4 aan te passen naar de eis voor een persoonscertificaat VCA en VCA VOL.

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014

Inschrijver beschikt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving over een geldig veiligheidszorgcertificaat conform VCA ** of een gelijkwaardig certificaat uit het land van vestiging, of over gelijkwaardige maatregelen op het gebied van veiligheidszorg. Als inschrijver op één van deze niveaus kan voldoen, dan wordt de inschrijving als geldig beoordeeld.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

4 **Vraag**

In de inschrijving worden 2 betonputten gespecificeerd;
A. Document 15 – standaard betonput (Bammens)
B. Document 16 – afwijkende betonput (Metro)

Kunnen wij er vanuit gaan dat de nieuw te leveren stalen binnencontainers in de standaard betonput uit document 15 dienen te passen? En dat de te vervangen containers (onderdeel 1B) in de betonputten uit document 16 dienen te passen?

Zo ja, dan is dit in tegenspraak met Eis 14 uit perceel 1. Hier wordt namelijk aangegeven dat de binnencontainer een minimale afmeting van 1400*1400 mm moet hebben. De binnenmaten van de betonput uit document 16 is namelijk 1465 mm, hierdoor is het technisch niet mogelijk om het gevraagde veiligheidssysteem te plaatsen. Er wordt namelijk in eis 5 van perceel 1 gesteld dat de container rondom een speling van 25mm moet hebben terwijl er in deze combinatie maar 7,5 mm speling overblijft.

Voor de betonput uit document 16 moeten de maten van 1400*1400 op zijn minst gewijzigd worden naar 1330*1330 mm. Deze wijziging heeft echter wel effect op bijvoorbeeld de inhoud van de container.

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014

Inschrijver mag uitgaan van de betonput als weergegeven in document 15 welke ook het meest voorkomend is binnen gemeente Utrecht.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

5 **Vraag**

Dient er een complete documentatie set (tekeningen etc.) voor zowel de stalen binnencontainer die in de standaard put (document 15) als in de afwijkende put (document 16) te worden aangeleverd? Of mag de inschrijver volstaan met een documentatie set voor containers in de standaard betonput?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Inschrijver mag hier uitgaan van een stalen binnencontainer passend in de betonput die weergegeven wordt in document 15.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

6

Vraag

Eis 14: Bij het gebruik van de afwijkende betonput uit document 16 is de afmeting van minimaal 1400*1400mm technisch onmogelijk. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de afwijkende betonput zal de maat van de stalen binnencontainer aangepast moeten worden naar 1320*1320 mm. Kunt u deze eis aanvullen?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Inschrijver mag uitgaan van de betonput als weergegeven in document 15 welke ook het meest voorkomend is binnen gemeente Utrecht.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

7

Vraag

Eis 15: Is een afwijking van + 10% en – 10% van het nominale volume toegestaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Inschrijver mag uitgaan van een volume als omschreven in de eis met de volgende toegestane afwijkingen: +/- 0 en + 10%.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

8

Vraag

Eis 15: Is een afwijking van het volume volgens DIN 13071 toegestaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Inschrijver mag uitgaan van een volume als omschreven in de eis met de volgende toegestane afwijkingen: +/- 0 en + 10%.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

9

Vraag

Eis 27: Is een TÜV certificaat voldoende als bewijs of dient de complete sterkteberekening van de bodemkleppen toegevoegd te worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Inschrijver dient een complete sterkteberekening bij zijn inschrijving te voegen.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

10

Vraag

Eis 29: Door een minimale laag dikte van 70 µm te eisen bij een plaatdikte van 3mm (eis 28) spreekt u de geëiste DIN -EN-ISO 1461 norm tegen. Volgens deze norm ligt de minimale laagdikte voor 3 mm plaatstaal op 55 µm. Wij verzoeken u daarom deze eis aan te passen. Door de minimale laag dikte te verlagen naar 55 µm. Of de eis om de DIN-EN-ISO 1461 norm te laten vallen.

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

De eis conform DIN-EN-ISO 1461 blijft gehandhaafd. De laagdikte wordt verlaagd, conform deze norm, naar 55 µm.

Nr:**Categorie** Aanbestedingsprocedure**Betreft** n.a.

11

Vraag

Volgens melding op de TenderNed website en een e-mail zou 2 april de uiterste datum zijn voor het stellen van vragen. Dit is niet conform het bestek, waarin staat dat vragen doorlopend gesteld kunnen worden. Graag even duidelijkheid hieromtrent.

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

De mogelijkheid tot het stellen van vragen is verruimd tot 8 april 2014.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** n.a.

12

Vraag

Aankondiging II.1. / Inschrijvingsleidraad 1.1.:

Er dient ingeschreven te worden op één of meerdere percelen. Tevens wordt vermeld dat de opdrachtgever voornemens is de opdrachten "per perceel" aan "één inschrijver" te gunnen. Lezen wij het juist dat elk perceel gegund kan worden aan een andere opdrachtnemer? Bij 4 aparte opdrachten, c.q. opdrachtnemers, voor de 4 percelen kan het zijn dat het een niet op het ander aansluit. Hoe wordt daar mee omgegaan?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Hier worden in de SLA detailafspraken over gemaakt.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** n.a.

13

Vraag

Aankondiging IV.2.1:

U geeft aan dat de CO2 prestatieladder alleen van toepassing is op Perceel 1 en 2. Waarom niet op Perceel 3?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Gemeente Utrecht is van mening dat beoordeling van dit gunningscriterium bij perceel 3 minder meerwaarde had.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** n.a.

14

Vraag

Aankondiging IV.2.1:

Plan van aanpak Perceel 3:

De maximale tijd die wij kwijt zijn met de werkzaamheden is sterk afhankelijk van het aantal containers per locatie en het aantal locaties in een fase (batch-grootte)

Kunt u een differentiatie aangeven in het aantal locaties, het aantal containers per locatie en hoeveel locaties er gelijktijdig in uitvoering mogen zijn?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Voor het uitwerken van het plan van aanpak dient inschrijver uit te gaan van de casus uit de bijlage 'Casus Gunningscriterium perceel 3.pdf'. Het aantal pagina's gaat van 1A4 naar maximaal 5A4. De casus wordt toegevoegd aan TenderNed.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document

15 **Betreft** n.a.
Vraag
Aankondiging IV.2.1:
Plan van aanpak Perceel 3:
De maatregelen, welke genomen moeten worden aangaande de bereikbaarheid van de openbare ruimte, zijn sterk afhankelijk van de locatie, de omgeving en het aantal containers op die locatie.
Kunt u aangeven waar alle locatie liggen en hoeveel containers en op de locaties geplaatst moeten gaan worden ? Gaarne ook een opgave van prijsbepalende omgevingsfactoren, zoals wel/of geen bevoorrading, frequentie van de bevoorrading, soort aanliggende bedrijven, etc.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Voor het uitwerken van het plan van aanpak dient inschrijver uit te gaan van de casus uit de bijlage 'Casus Gunningscriterium perceel 3.pdf'. Het aantal pagina's gaat van 1A4 naar maximaal 5A4. De casus is toegevoegd aan TenderNed.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
16 **Betreft** n.a.
Vraag
Aankondiging IV.2.1 :
Plan van aanpak Perceel 3:
De maatregelen, welke genomen moeten worden aangaande de veiligheid van de openbare ruimte, zijn sterk afhankelijk van de locatie, de omgeving, het aantal containers op die locatie en de verontreinigingssituatie van bijvoorbeeld de ondergrond.
Kunt u aangeven waar alle locatie liggen en hoeveel containers en op de locaties geplaatst moeten gaan worden ? Gaarne ook een opgave van de verontreinigingssituatie van bijv. de bodem en het grondwater.
Ook de kans op het aantreffen van bijv. explosieven is van invloed op de veiligheid van de openbare ruimte.
Gaarne ook hiervoor de nodige informatie aanleveren.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Voor het uitwerken van het plan van aanpak dient inschrijver uit te gaan van de casus uit de bijlage 'Casus Gunningscriterium perceel 3.pdf'. Het aantal pagina's gaat van 1A4 naar maximaal 5A4.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
17 **Betreft** n.a.
Vraag
Inschrijvingsleidraad Par. 2.2 :
De opmaak en vorm van de digitale documenten mogen niet worden aangepast.
In het bestand met eisen (document 26) valt af te toe tekst weg, omdat de rijhoogte niet voldoende is.
Kunt u een juist document toevoegen, waarbij de volledige tekst / eis te lezen is ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Een goed leesbaar document is reeds beschikbaar gesteld via TenderNed.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
18 **Betreft** n.a.
Vraag
Inschrijvingsleidraad Par. 3.2 :
Zijn de gemaakte kosten voor het uitvoeren van de PoC voor de opdrachtgever ?
Deze kosten zijn dusdanig hoog, dat deze niet zomaar onder de Algemene Kosten / inschrijfkosten van de inschrijver kunnen vallen.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014

Het is belangrijk eis 51 in samenhang te lezen met eis 52 en de omschrijving van de PoC in de inschrijvingsleidraad.

Eis 51 Indien gemeente Utrecht de PoC niet accepteert, dan wordt de onderhavige inschrijving ongeldig verklaard en vindt er geen vergoeding van de gemaakte kosten plaats.

Eis 52 Na acceptatie van de resultaten van de PoC kan in principe worden overgegaan tot het definitief gunnen van de opdracht. De door inschrijver gemaakte kosten voor het uitvoeren van de PoC voor de gevraagde ondergrondse afvalinzamelsystemen worden op dat moment gezien als initiële leveringen, waarbij verrekening plaatsvindt tegen de geoffreerde prijzen uit het ingediende prijsinvalformulier.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

19

Vraag

Document 1:

Het betreft hier een opdracht, waar het merendeel van de kosten bestaat uit leveranties van bijv. staal, en waarbij het totaalbedrag van de 4 percelen dusdanig hoog is, dat 5% voor Social Return dan niet reëel wordt geacht.

Kunt u genoemde percentages niet afhankelijk maken van het loonbestaandeel i.p.v. de totale aanneemsom ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Er zijn volgens gemeente Utrecht voldoende mogelijkheden om social return voor de betreffende percelen in te vullen. Het gevraagde percentage zal derhalve gehandhaafd blijven.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

20

Vraag

Document 2 :

Dit betreft een V&G-plan ontwerp, wat nog de nodige invulling vereist.

Kunt u een ingevuld en project-specifiek V&G-plan ontwerp aanreiken ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Nee, een dergelijk voor ingevuld plan is niet beschikbaar.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

21

Vraag

Document 19 Tab "Perceel 1" :

Regel 23:

Hoeveel containers kunnen er gelijktijdig worden geleverd ?

Is de opgegeven locatie de locatie waar de binnencontainer ook daadwerkelijk wordt geplaatst, of dient er nog rekening gehouden te worden met tussentransport vanuit bijv. een centraal depot ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Zie eis 36 in de overige eisen: Alle deelleveringen roept de gemeente Utrecht zoveel mogelijk af in volle vrachten. De opgegeven locatie zal doorgaans de locatie zijn waar de binnencontainer ook daadwerkelijk geplaatst wordt.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

22

Vraag

Document 19 Tab "Perceel 1" :
"Afvoer bestaande container":
Dienen de acceptatiekosten / opbrengsten hier ook bij gerekend te worden ?
Er dienen verschillende binnencontainers te worden afgevoerd, met een verschillende inhoud en gewicht.
Kunt deze post differentiëren naar de verschillende inhoud / gewichten ? Maar ook naar het aantal af te voeren containers per locatie ?
Dient het afvoeren van de te verwijderen veiligheidsvloeren en omrandingen bij deze post ook inbegrepen te zijn ?
Kunt u in dat geval de gewichten opgeven ?
Tevens strookt dit niet met eis 122 en eis 123 uit document 26, tabblad 'Perceel 1'.

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014

Nee, u hoeft de acceptatiekosten en opbrengsten niet mee te nemen in het prijsinvalformulier. Zoals terecht opgemerkt zal de opbrengst per container verschillen, deze opbrengsten komen ten goede aan de gemeente Utrecht. Het gaat hierbij om alle materialen, dus ook veiligheidsvloeren en omrandingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

23

Vraag

Document 19 Tab "Perceel 2" :

Regel 9:

Hoeveel betonputten kunnen er gelijktijdig worden geleverd ?

Is de opgegeven locatie de locatie waar de betonputten ook daadwerkelijk wordt geplaatst, of dient er nog rekening gehouden te worden met tussentransport vanuit bijv. een centraal depot ?

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014

Zie eis 36 in de overige eisen: Alle deelleveringen roept de gemeente Utrecht zoveel mogelijk af in volle vrachten. De opgegeven locatie zal doorgaans de locatie zijn waar de binnencontainer ook daadwerkelijk geplaatst wordt. De opgegeven locatie zal doorgaans de locatie zijn waar de betonput ook daadwerkelijk geplaatst wordt.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

24

Vraag

Document 20 en 20a :

Waarom 2 verschillende Algemene Voorwaarden van de gemeente Utrecht hanteren ?

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014

Gemeente Utrecht is van mening dat de AVA 1992 beter aansluiten bij de opdrachtomschrijving uit perceel 3 dan de Algemene Voorwaarden van de gemeente Utrecht.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

25

Vraag

Document 20a :

Is dit document niet erg gedateerd ?

In de laatste 22 jaar is er vast wel iets gewijzigd.

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014

Gemeente Utrecht is van mening dat de AVA 1992 goed van toepassing is op de uit te voeren werkzaamheden beschreven in perceel 3.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

26

Vraag

Document 21a 1.2:
Is de AVA 1992 niet erg gedateerd ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht is van mening dat de AVA 1992 goed van toepassing is voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschreven in perceel 3.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

27

Vraag

Document 26 :
De opmaak en vorm van de digitale documenten mogen niet worden aangepast.
In dit document (alle tabbladen) valt af te toe tekst weg, omdat de rijkhoogte niet voldoende is.
Kunt u een juist document toevoegen, waarbij de volledige tekst / eis te lezen is ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Een goed leesbaar document is reeds beschikbaar gesteld via TenderNed.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

28

Vraag

Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 2 :
Kosten voor het uitvoeren van de PoC zijn dusdanig substantieel, dat dit in alle redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van de inschrijver kan zijn.
Worden deze kosten wel vergoed, ongeacht de uitslag van de PoC ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Het is belangrijk eis 51 in samenhang te lezen met eis 52 en de omschrijving van de PoC in de inschrijvingsleidraad.

Eis 51 Indien gemeente Utrecht de PoC niet accepteert, dan wordt de onderhavige inschrijving ongeldig verklaard en vindt er geen vergoeding van de gemaakte kosten plaats.

Eis 52 Na acceptatie van de resultaten van de PoC kan in principe worden overgegaan tot het definitief gunnen van de opdracht. De door inschrijver gemaakte kosten voor het uitvoeren van de PoC voor de gevraagde ondergrondse afvalinzamelsystemen worden op dat moment gezien als initiële leveringen, waarbij verrekening plaatsvindt tegen de geoffreerde prijzen uit het ingediende prijsinvalformulier.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

29

Vraag

Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 1 t/m 13 :
Kunt u een planning aanreiken wanneer het e.e.a. gepland staat ?
Te denken valt aan :

- Beoordeling van de inschrijvingen
- Uitvoeren PoC
- Bekendmaken voorlopige gunning
- Bekendmaken definitieve gunning
- Verificatiegesprek
- Etc.

Er staat wel wat op TenderNed, maar graag zien wij bovenstaande terug in een bij de aanbesteding horend document.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Zie bijgevoegde planning.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

- 30 **Betreft** n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 15 :
Hoe vaak gaan deze gesprekken plaatsvinden ?
Wat is de verwachte tijdsduur van deze gesprekken ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Zo vaak dit nodig is ten behoeve van de projecten en uiteraard alleen met de relevante betrokken partijen. Hoe lang een gesprek duurt zal afhangen van de omvang en complexiteit van nieuwe te plaatsen locaties. Naar verwachting zullen deze overleggen in verband met de afstemming vooral in het begin van de overeenkomst vaker plaatsvinden.
- Nr:**
- 31 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 17 :
Wie zijn deze "derden" ?
Wat doen zij, waar en hoeveel ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Onder derden wordt elke leverancier verstaan anders dan de eigen onderneming.
- Nr:**
- 32 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 32 :
Er wordt een leveringscapaciteit aangegeven van maximaal 20 stuks per week.
Hoeveel zijn dit er minimaal ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Zie eis 36 in de overige eisen: Alle deelleveringen roept de gemeente Utrecht zoveel mogelijk af in volle vrachten. Een minimum kan niet worden gegeven.
- Nr:**
- 33 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 37 :
Het plaatsingsplan is kostenbepalend.
Kunt u voor inschrijving al een indicatie hiervan geven ?
Hoe wordt er omgegaan met wijzigingen in het plaatsingsplan ? Deze kunnen zeer kostenverhogend werken.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Het plaatsingsplan gaat vooral om afspraken in de volgorde van leveringen / afmontage. Conform eis 30 levert, plaatst en assembleert iedere opdrachtnemer uiterlijk binnen 12 weken na opdrachtverstrekking. Een dergelijke basisuitrol van een ondergrondse container zal worden overeengekomen en vastgelegd in de SLA. Wijzigingen/afwijkingen hiervan worden in overleg met de betrokken opdrachtnemers gedaan.
- Nr:**
- 34 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 41 :
Wij moeten uitvoering garanderen binnen de opgegeven tijd en conform de opgegeven fasering.
Beide hebben wij in de stukken niet terug kunnen vinden.
Kunt u dit alsnog aangeven ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Conform eis 30 levert, plaatst en assembleert iedere opdrachtnemer uiterlijk binnen 12 weken na opdrachtverstrekking. De exacte fasering zal verder worden uitgewerkt in de SLA in samenspraak met alle opdrachtnemers.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** n.a.

35

Vraag

Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 50:

Mogen wij er van uitgaan dat door, of namens de gemeente Utrecht alle locatieonderzoeken worden uitgevoerd ?

Dan met name :

- de grondboringen en bodem- en grondwater-onderzoeken tot een diepte van ca. 3,50 m.

- Inventarisatie van de aanwezige kabels en leidingen om de plaatsingslocatie te bepalen

En dat de opdrachtnemer de nodige locatietekeningen van de opdrachtgever krijgt overhandigd ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

De gemeente doet bij de locatiebepaling een Klikmelding voor de inventarisatie van kabels en leidingen. Opdrachtnemer dient conform eis 2 altijd een proefsleuf te graven. Ja, in basis kan inschrijver uitgaan van niet-vervuilde grond in de inschrijver. Is dit wel het geval of bestaat dit vermoeden op specifieke locaties, dat zal maatwerk plaatsvinden. Opdrachtnemer dient bekend te zijn met de procedures omtrent het omgaan met verontreinigde grond.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** n.a.

36

Vraag

Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 51 :

Kosten voor het uitvoeren van de PoC zijn dusdanig substantieel, dat dit in alle redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van de inschrijver zouden moeten zijn.

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Het is belangrijk eis 51 in samenhang te lezen met eis 52 en de omschrijving van de PoC in de inschrijvingsleidraad.

Eis 51 Indien gemeente Utrecht de PoC niet accepteert, dan wordt de onderhavige inschrijving ongeldig verklaard en vindt er geen vergoeding van de gemaakte kosten plaats.

Eis 52 Na acceptatie van de resultaten van de PoC kan in principe worden overgegaan tot het definitief gunnen van de opdracht. De door inschrijver gemaakte kosten voor het uitvoeren van de PoC voor de gevraagde ondergrondse afvalinzamelsystemen worden op dat moment gezien als initiële leveringen, waarbij verrekening plaatsvindt tegen de geoffreerde prijzen uit het ingediende prijsinvalformulier.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** n.a.

37

Vraag

Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 70 :

Daar het een Europese, openbare aanbesteding betreft dient u alle kostenbepalende omstandigheden te vermelden in de aanbestedingsstukken.

Zijn er bijvoorbeeld beperkingen in bereikbaarheid ?

Hoe zit het met bijvoorbeeld parkeeronthefingen, precario, etc. ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Wat betreft bereikbaarheid draagt gemeente Utrecht waar nodig zorg voor de benodigde ontheffingen op aanvraag van opdrachtnemer.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document

38 **Betreft** n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Overig perceel 1234' Eis 76 :
Het betreft hier een opdracht, waar het merendeel van de kosten bestaat uit leveranties van bijv. staal, en waarbij het totaalbedrag van de 4 percelen dusdanig hoog is, dat 5% voor Social Return dan niet reëel wordt geacht.
Kunt u genoemde percentages niet afhankelijk maken van het loonbestandeel i.p.v. de totale aanneemsom ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Er zijn volgens gemeente Utrecht voldoende mogelijkheden om social return voor de betreffende percelen in te vullen. Het genoemde percentage zal derhalve gehandhaafd blijven.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
39 **Betreft** n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 1' Eis 122 en 123 :
Daar de opdrachtgever zorg draagt voor de afvoer van bestaande materialen, waarom is de afvoer van de bestaande materialen dan opgenomen in de prijzentabel ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Dit gaat om de transportkosten. Inschrijver hoeft de acceptatiekosten en opbrengsten niet mee te nemen in het prijsinvulformulier. Zoals terecht opgemerkt zal de opbrengst per container verschillen, deze opbrengsten komen ten goede aan de gemeente Utrecht. Het gaat hierbij om alle materialen, dus ook veiligheidsvloeren en omrandingen.

Nr:
40 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 3' (algemeen) :
Daar er niets staat vermeld, mag de inschrijver uitgaan van het meest gunstige scenario en wordt er dus van uitgegaan dat alle grondwerkzaamheden (proefsleuven, plaatsing, etc.) plaats vinden in schone, niet verontreinigde grond ? (Natuur / achtergrondwaarde)
Hoe wordt er omgegaan met eventuele vervuilingen / saneringen ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Ja, in basis kunt u uitgaan van niet-vervuilde grond in uw inschrijving. Is dit wel het geval of bestaat dit vermoeden op specifieke locaties, dat zal maatwerk plaatsvinden. Opdrachtnemer dient bekend te zijn met de procedures omtrent het omgaan met verontreinigde grond.

Nr:
41 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 3' (algemeen) :
Mogen wij er van uitgaan dat door, of namens de gemeente Utrecht alle locatieonderzoeken worden uitgevoerd ?
Dan met name :
- de grondboringen en bodem- en grondwater-onderzoeken tot een diepte van ca. 3,50 m.
- Inventarisatie van de aanwezige kabels en leidingen om de plaatsingslocatie te bepalen
En dat de opdrachtnemer de nodige locatietekeningen van de opdrachtgever krijgt overhandigd ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Gemeente Utrecht doet bij de locatiebepaling een Klikmelding voor de inventarisatie van kabels en leidingen. Opdrachtnemer dient conform eis 2 altijd een proefsleuf te graven. Ja, in basis kunt u uitgaan van niet-vervuilde grond in uw inschrijving. Is dit wel het geval of bestaat dit vermoeden op specifieke locaties, dat zal maatwerk plaatsvinden. Opdrachtnemer dient bekend te zijn met de procedures omtrent het omgaan met verontreinigde grond.

- Nr:**
42
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 1 :
De kans is erg groot dat voor perceel 1,2 en 4 andere opdrachtnemers worden gecontracteerd.
Dan lijkt ons de tekst "door u te leveren onderdelen" niet op dit perceel van toepassing.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Inschrijver dient dit te lezen als de werkzaamheden die ten behoeve van perceel 3 moeten worden uitgevoerd.
- Nr:**
43
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 3 :
Hoe wordt er omgegaan met het graven van proefsleuven indien de locatie niet vrij blijkt te zijn van kabels en leidingen ?
Wie bepaalt exact de locaties ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
De locaties worden bepaald door opdrachtgever en vooraf gecontroleerd met een Klikmelding. Indien er toch kabels/leidingen worden aangetroffen, dan wordt dit teruggekoppeld naar opdrachtgever.
- Nr:**
44
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 4 :
Wij gaan er van uit dat dit alleen de locatie zelf betreft, en dat wij niet uit hoeven te gaan van omleidingen, wegafzettingen, etc.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
In het algemeen zal dit niet aan de orde zijn tenzij het voor de werkzaamheden noodzakelijk is (een deel van) de weg tijdelijk af te zetten.
- Nr:**
45
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 5 :
Om deze kosten te kunnen bepalen is meer informatie nodig:
- Waar komen de containers exact ?
- Hoe dient de bereikbaarheid te worden gegarandeerd ? Te voet, per fiets, per (vracht)auto ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Dit is verschillend per locatie. Het handelen wordt gestuurd door de situatie ter plekke.
- Nr:**
46
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 6 :
Publicatie 96B van de CROW kent vele figuren om eventueel benodigde verkeersmaatregelen te nemen.
De te nemen verkeersmaatregelen hangen af van de situatie op de locatie zelf en hoe het werkvak is gesitueerd t.o.v. van de diverse verkeersstromen..
Aangezien de exacte locaties bij de inschrijvers nu niet bekend is kunnen de verkeersmaatregelen ook niet vooraf bepaald, c.q. gecalculeerd worden.
Tevens is het ondoenlijk om voor aanbesteding alle locaties af te prijzen, al zouden deze wel bekend zijn.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Omdat het om een groot aantal locaties gaat, vraagt gemeente Utrecht om een gemiddelde prijs per locatie.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

47

Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 10 :
Hoe wordt er met eventuele problemen / stagnatie omgegaan ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Dit wordt verder ingevuld in het plaatsingsplan van de SLA.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

48

Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 10 :
Hoe wordt er met eventuele problemen / stagnatie omgegaan ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Dit wordt verder ingevuld in het plaatsingsplan van de SLA.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

49

Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 13 :
Met welke rijafstand dient de inschrijver rekening te houden ?
Aangezien de opdrachtgever bepaalt waar de vrijkomende grond naartoe vervoerd moet worden gaan wij er van uit dat de opdrachtgever ook eventuele acceptatiekosten direct voor haar rekening neemt.
Is er ook vrijkomend materiaal geschikt voor aanvulling ?
Zo ja, hoeveel dient er dan exact afgevoerd te worden ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Inschrijver kan uitgaan van een gemiddelde afstand van 10km, echter binnen de gemeentegrenzen van Utrecht. Alle uitgegraven grond dient afgevoerd te worden. Acceptatiekosten van de grond zijn voor rekening van opdrachtgever.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

50

Vraag

Eis 16,
Gaarne een dit verduidelijking in verhouding tot wanneer men bv een pianoscharnier-constructie toepast.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Conform eis 16 is een pianoscharnier niet toegestaan.

Eis 16 wordt als volgt aangepast: De door u te leveren container is voorzien van twee bodemkleppen die elk met drie scharnieren aan de containerromp zijn bevestigd. De bodemkleppen sluiten zodanig aan op de containerromp en ten opzichte van elkaar dat er tijdens hijsen geen afval kan lekken.

Eis 17 wordt als volgt aangepast: de as of assen van de bodemklepscharnieren is gemaakt van RVS, is aan beide uiteinden geborgd, bevindt zich binnen de uiterste maat van de bodemklep en heeft na het verzinken voldoende ruimte in zijn scharnierbuis.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

51

Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 15 :

Wordt er aangevuld met vrijkomend zand ?

Dient tekortkomend zand geleverd te worden, of wordt dat door de opdrachtgever ter beschikking gesteld ? Zo ja, waar en hoeveel ?

Daar de betonput met de mal wordt geplaatst is er te weinig ruimte tussen de put en de mal om de aanvulling mechanisch te kunnen verdichten. (indien die ruimte er wel zou zijn , is een mal overbodig)

Is rondpompen van de bemaling ook toegestaan ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Alle uitgegraven grond dient afgevoerd te worden. Acceptatiekosten van de grond zijn voor rekening van opdrachtgever. Benodigd zand dient meegeleverd te worden. De vraag over het rondpompen van de bemaling is niet geheel duidelijk. Indien inschrijver een antwoord wenst op deze vraag dient inschrijver de vraag duidelijk te formuleren.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

52

Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 20 :

Indien een container wordt geplaatst in bestaande verharding, blijft er dusdanig veel materiaal over om eventuele breuk in het omliggende straatwerk op te vangen. Waarom is bijleveren dan noodzakelijk ?

Indien de opdrachtgever wel bijlevering wenst, dan ook gaarne aangeven wat exact en hoeveel.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Opdrachtnemer mag vrijgekomen materiaal gebruiken mits het naadloos aansluit op bestaande verharding.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

53

Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 23 :

Waar dient het restant aan bestratingmateriaal naar toe afgevoerd te worden ? Een werf van de gemeente, of dient het afgevoerd te worden naar een erkende verwerker ? Voor wie zijn, in het laatste geval, de acceptatiekosten ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Restanten dienen op aangeven van opdrachtgever afgevoerd te worden door opdrachtnemer naar een locatie binnen gemeente Utrecht. Opdrachtgever neemt de acceptatiekosten voor rekening.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

54

Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 24 :

Waarom dient er nieuw bestratingmateriaal geleverd te worden ? Dit strookt niet met het vermelde in eis 16 en 17, waarbij er van uitgegaan wordt dat vrijkomende materialen worden hergebruikt.

Wat dient er exact aan materialen te worden geleverd ?

(soort, formaat, kleur, kwaliteit)

Wij nemen aan dat het gebakken materiaal uit de binnenstad wordt hergebruikt. Of moet hier ook nog worden bijgeleverd ? In dat geval graan een opgave van hoeveel en wat (soort, formaat, kleur, kwaliteit)

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Oprachtnemer mag vrijgekomen materiaal gebruiken mits het naadloos aansluit op bestaande verharding.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

55

Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 27 :

Het handboek inrichten openbare ruimte van de gemeente Utrecht hebben wij niet bij de stukken aangetroffen. Kunt u die alsnog toevoegen ?

Bij hoeveel locaties dienen er aanpassingen gemaakt te worden om de containers toegankelijk te maken voor minder validen ?

Wat zijn deze aanpassingen ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Het HIOR is te vinden op <http://www.utrecht.nl/hior/>. Alle locaties dienen geschikt te zijn voor gebruik door minder validen. Hiervoor maakt inschrijver gebruik van de landelijke richtlijn 'agenda 22' (meer informatie op www.toegankelijkutrecht.nl). Het gaat hierbij met name om toegankelijkheid van de ondergrondse container tranenplaat voor rolstoelgebruikers. Er mogen bijvoorbeeld geen plotselinge hoogteverschillen van meer dan 2 cm aanwezig zijn.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

56

Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 28 :

Gebreken, welke voorkomen uit oneigenlijk gebruik van de verhardingen kunnen nooit voor rekening en risico zijn van de opdrachtnemer zijn.

Wanneer spreekt de opdrachtgever over een "gebrek" ?

De opdrachtnemer kan toch niet worden overgelaten aan beoordeling van de opdrachtgever ? Daar moeten toch eisen aan worden gesteld.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Over het algemeen gaat het hier om verzakkingen/verschuivingen die ontstaan bij onvoldoende verdichting en kwaliteit van het straatwerk.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

57

Vraag

Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 29 :

Is de AVA 1992 niet erg gedateerd ?

Waarom 2 verschillende Algemene voorwaarden van de gemeente Utrecht hanteren voor de diverse percelen ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht is van mening dat de AVA 1992 beter aansluiten op de opdrachtschrijving geformuleerd in perceel 3. Op de percelen 1/2 en 4 zijn de Algemene Voorwaarden gemeente Utrecht van toepassing.

Nr:
58
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 3' (algemeen) :
Zorgt de opdrachtgever er voor dat de locaties toegankelijk zijn voor de uitvoering en vrij van geparkeerde voertuigen ?
De opdrachtnemer heeft namelijk geen bevoegdheden op dit gebied (o.a. handhaving)
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Dit zal in samenspraak met de opdrachtgever per locatie worden geregeld.

Nr:
59
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 3' (algemeen) :
Wat te doen met eventuele bovengrondse obstakels als bijv. fietsenrekken, afzetpalen, verkeersborden, etc. ?
Daar kan de inschrijver op voorhand geen inschatting van maken. Indien wij hier kosten voor mee moeten nemen, dan gaarne een opgave hiervan, met vermelding wat er moet worden gedaan (verplaatsen, afvoeren, etc.)
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Deze worden in samenwerking met opdrachtnemer verwijderd. Hiervoor hoeft inschrijver geen kosten mee te nemen.

Nr:
60
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 3' (algemeen) :
Wat dient de opdrachtnemer te doen met eventuele kolkleidingen en huisaansluitingen, die door de plaatsingslocatie lopen ?
Indien hier kosten aan verbonden zijn graag een opgave van aantallen, materialen, etc.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Opdrachtgever bepaalt de locatie en doet hiervoor een Klikmelding. In principe zijn locaties dus vrij van kabels/leidingen. Opdrachtnemer dient wel bij elke container een proefsleuf te graven conform eis 3.

Nr:
61
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Document 26 Tab 'Perceel 3' (algemeen) :
Indien er kabels en leidingen van nutsbedrijven omgelegd dienen te worden, gaan wij er van uit dat dit een verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever, en dat de opdrachtgever dit uit laat voeren voordat met plaatsing van de ondergrondse container wordt begonnen.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Opdrachtgever bepaalt de locatie en doet hiervoor een Klikmelding. In principe zijn locaties dus vrij van kabels/leidingen. Opdrachtnemer dient wel bij elke container een proefsleuf te graven conform eis 3.

Nr:
62
Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag

eis 16,
Verzoek deze eis te laten vervallen en de invulling van dergelijke details aan de expertise van de inschrijver over te laten, aangezien de inschrijver ook de garanties van een werkend systeem moet afgeven?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Conform eis 16 is een pianoscharnier niet toegestaan.

Eis 16 wordt als volgt aangepast: De door inschrijver te leveren container is voorzien van twee bodemkleppen die elk met drie scharnieren aan de containerromp zijn bevestigd. De bodemkleppen sluiten zodanig aan op de containerromp en ten opzichte van elkaar dat er tijdens hijsen geen afval kan lekken.

Eis 17 wordt als volgt aangepast: De as of assen van de bodemklepscharnieren is gemaakt van RVS, is aan beide uiteinden geborgd, bevindt zich binnen de uiterste maat van de bodemklep en heeft na het verzinken voldoende ruimte in zijn scharnierbuis.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

63

Vraag

Pag. 5: Het is gebruikelijker dat de civiele aannemer de plaatsing en afmontage verricht voor wat betreft perceel 1 om diverse logische redenen, zoals logistiek en onderlinge taakverdeling. Kunt u deze werkzaamheden daarom onderbrengen bij perceel 3 (zie tevens eis 1 en 20 van perceel 3)?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Nee, de bestaande perceelindeling blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

64

Vraag

Pag. 7: In het kader van de proportionaliteit willen wij u verzoeken om de percentages voor leveranties te verlagen naar 2-3% van de loonsom en/of een lagere percentage van de opdrachtwaarde?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Er zijn volgens gemeente Utrecht voldoende mogelijkheden om social return voor de betreffende percelen in te vullen. De bestaande percentages zullen derhalve gehandhaafd blijven.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

65

Vraag

pag. 10: Kunt u het email adres van de inschrijver in de CC zetten als u een referentie check doet i.v.m. het verstrijken van de 7 werkdagen zodat zij deze voorwaarde kan borgen.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Nee, gemeente Utrecht gaat hier niet mee akkoord.

Nr:

Categorie Bewijslast

Betreft n.a.

66

Vraag

Algemeen: Dienen de eisen die beginnen met de zinssnede "U garandeert" bijgevoegd te worden d.m.v. een verklaring of volstaat paragraaf 1.6 op pag. 7 van 14?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Alleen indien gemeente Utrecht in een eis vraagt om een berekening, nadere toelichting c.q. beschrijving dient inschrijver deze informatie aanvullend te verstrekken. Voor alle eisen geldt hetgeen staat in paragraaf 1.6 van de inschrijvingsleidraad.

- Nr:** 67
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Algemeen: wie verricht het onderhoud?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Het onderhoud wordt verricht door Beek Containertechniek te Leiden.
- Nr:** 68
Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
E17: Kunt u het begrip 'derden' definiëren?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Onder derden wordt elke leverancier verstaan anders dan de eigen onderneming.
- Nr:** 69
Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
E28: De gebruikelijke leverantie van supplies in de branche is normaliter circa 10 jaar. Gaat u hiermee akkoord?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
De bestaande eis blijft ongewijzigd.
- Nr:** 70
Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
E32: Wat is de minimale en maximale bestelling (in aantallen) per fractie en batch grootte i.v.m. MVO maatregelen en CO2 uitstoot?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Alle deelleveringen roept de gemeente Utrecht zoveel mogelijk af in volle vrachten. De opgegeven locatie zal doorgaans de locatie zijn waar de binnencontainer ook daadwerkelijk geplaatst wordt.
- Nr:** 71
Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
E44: Kun u een omschrijving geven van de definitie 'garantie' en hoe gaat u om met vandalisme?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
U geeft garantie op het product. Dit betekent dat u ervoor instaat dat het product voldoet aan de eisen zoals gesteld in de aanbesteding en de productspecificaties. Als het product binnen de gegeven garantietermijn minder of niet meer functioneert zoals zou moeten, vervangt u het product (of het betreffende onderdeel hiervan) kosteloos. In het geval van vandalisme zal per geval worden beoordeeld of het hier gaat om overmacht of garantie.
- Nr:**
Categorie Eisen en criteria

72 **Betreft** n.a.
Vraag
E47: Stelt u een depot ter beschikking voor tijdelijke opslag van de containers en betonputten?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Nee, gemeente Utrecht stelt geen depot ter beschikking voor tijdelijke opslag.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
73 **Betreft** n.a.
Vraag
E55: Voor wat betreft de leveranties van de stalen ondergrondse containers en de betonputten is het gebruikelijk binnen onze branche dat de CROW indexering wordt tegepast. Kunt u dit wijzigen cq. toestaan?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Nee, de bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
74 **Betreft** n.a.
Vraag
E7: Wij raden u het gebruik van kabels, kettingen en verbindingsmiddelen in RVS ten zeerste af. Ervaring leert dat hier snel contactcorrosie kan optreden, met alle gevolgen van dien, waar de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor kan worden gesteld. Daarnaast zijn RVS kettingen enorm kostprijsverhogend. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen of meer functioneel te beschrijven, en de invulling ervan aan de expertise van de inschrijver over te laten.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Gemeente Utrecht hier goede ervaringen mee met al lange tijd in gebruik zijnde afvalsystemen. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
75 **Betreft** n.a.
Vraag
E8: Kunststof kabels en kettingen zijn niet toepasbaar in de huidige systemen. We spreken hier over complete herengineering- en hercertificeringstrajecten waarbij nog de vraag is of dit binnen de huidige geldende normen wordt toegestaan. Dit is dan ook nooit zonder meerprijzen te eisen. De onderzoekskosten voor de herengineering en hercertificering van het systeem zijn zeer hoog en de doorlooptijd lang. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Bij uw prijsberekening gaat u uit van RVS kabels en kettingen als eerder omschreven.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
76 **Betreft** n.a.
Vraag
E11: Kunt u voor de uitstekende delen een uitzondering toestaan voor de scharnieren en sloten van de servicedeur die enkele millimeters buiten het zijvlak uitsteken? Uiteraard zullen deze delen geen scherpe randen bevatten.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Gemeente Utrecht gaat hiermee akkoord.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

77
Vraag
E15: U kijkt hier af van de berekening uit de norm EN 13071-1. Deze norm is juist ontwikkeld om tot een standaardisatie in de markt te komen. Deze eis werkt deze standaardisatie tegen, en dat lijkt ons niet de bedoeling omdat we dan in trajecten met onbeproeft specials terecht komen. Wij verzoeken u voor de berekening van de inhoud de methode uit de norm te hanteren zodat inschrijvers de kans krijgen met hun eigen beproefde en meest duurzame systeem in te schrijven.

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Bij de benodigde capaciteitsberekeningen is gemeente Utrecht uitgegaan van netto volumes. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

78
Vraag
E21: Dit is een zeer specifieke eis. De vormgeving van de bodemkleppen is sterk afhankelijk van het gehele systeem en werkingsprincipe van de inschrijver. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen of meer functioneel te beschrijven, en de invulling ervan aan de expertise van de inschrijver over te laten, zodat inschrijvers ook de kans krijgen met hun eigen beproefde en meest duurzame systeem in te schrijven.

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Eis 21 wordt als volgt gewijzigd: De bodemkleppen van de uitneembare container hebben een diepte van minimaal 100 en maximaal 200 mm.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

79
Vraag
E25: Staat u hier ook geleidingsplaten van kunststof als alternatief toe?

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Gemeente Utrecht gaat hier niet mee akkoord. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

80
Vraag
E26: Dit is een zeer grote openingshoek, en bij de opgegeven slag van 470mm, betekent dit dat de kettingmontage zeer dicht bij de scharnierpunten zal komen te liggen. Hierdoor worden de krachten die op de scharnieren en ketting komen verveelvoudigd. Dit is niet wenselijk. Daarnaast bestaat er bij een dergelijke grote openingshoek de kans dat de ketting, die dus zeer dicht bij het scharnierpunt is bevestigd, de bodemklep niet dicht kan trekken. De praktijk leert dat een openingshoek van 90° ruim voldoende is om al het afval te kunnen ledigen, zonder verhinderingen. Wij verzoeken u deze waarde over te nemen of de eis meer functioneel te beschrijven en de invulling aan de inschrijver over te laten.

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Het goed laten functioneren van het ledigingsmechanisme, de hiervoor gekozen technische oplossing in combinatie met de gestelde eis is voor verantwoording van de inschrijver. Gemeente Utrecht stelt dat de genoemde eis een positieve bijdrage levert aan het goed lossen van de container en het voorkomen van schades. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

- 81 **Betreft** n.a.
Vraag
E27: Wij verzoeken u de berekeningen pas na gunning aan te laten leveren en in eerste instantie enkel een certificaat van typegoedkeuring te eisen. Daarmee wordt namelijk ook aangetoond, door een onafhankelijke instantie, dat alle benodigde berekeningen aanwezig zijn, en zijn goedgekeurd. Dit verhoogd de leesbaarheid van de aanbiedingen aanzienlijk.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
De benodigde tekeningen en berekeningen dienen ter onderbouwing om te controleren hoe wordt voldaan aan de gestelde eis. De bestaande eis blijft gehandhaafd.
- Nr:**
- 82 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
E45: De genoemde afstand is aanzienlijk groot, en kan grote dwarskrachten tijdens het hijsen (schommelen) te weeg brengen. Dit is zeer onwenselijk. Voor de sterkte en stijfheid van het systeem is het van belang dat deze afstand zo klein mogelijk is. Uiteraard wel zo groot dat het opnameblok om het opnamepunt kan grijpen. Wij verzoeken u deze eis meer functioneel te beschrijven en de verdere invulling aan de expertise van de inschrijvers over te laten.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Gemeente Utrecht stelt dat de genoemde eis een positieve bijdrage levert aan het voorkomen van schades. De bestaande eis blijft gehandhaafd.
- Nr:**
- 83 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
E74: Dit is sterk afhankelijk van de toegepaste constructie en techniek van de inschrijver. Wij verzoeken u deze eis derhalve meer functioneel te beschrijven opdat de inschrijver kan inschrijven met haar eigen meest beproefde, duurzame en veilige oplossing.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Eis E74 wordt als volgt aangepast: Tussen het constructieframe en de containerromp is een vrije ruimte voorzien. Deze vrije ruimte garandeert het probleemloos uitnemen en terugplaatsen van de container.
- Nr:**
- 84 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
E50: Een tweetraans tranenplaat is zeer moeilijk verkrijgbaar en zeer kostprijs verhogend. Tevens dient dit type in grote hoeveelheden (volledige coils) te worden ingekocht. Dit is zeer onwenselijk voor zowel de serieleveringen, als de supplee leveringen. Wij verzoeken u derhalve deze eis te wijzigen en een normale Europese, goed verkrijgbare enkeltraans tranenplaat voor te schrijven. Met daarbij ook de voorkeur voor een 4/6 sterkteklasse, omdat dit in de praktijk ruim voldoende blijkt te zijn voor alle belastingen uit de EN 13701 normreeks. Eventueel kan dit ook worden aangetoond met een certificaat van typegoedkeuring.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Traanplaat met een enkele Europese traan is toegestaan. De overige aspecten binnen de eis blijven gehandhaafd.
- Nr:**
- 85 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
E52: Wij verzoeken u de berekeningen pas na gunning aan te laten leveren en in eerste instantie enkel een certificaat van typegoedkeuring te eisen. Daarmee wordt namelijk ook aangetoond, door een onafhankelijke instantie, dat alle benodigde berekeningen aanwezig zijn, en zijn goedgekeurd. Dit verhoogd de leesbaarheid van de aanbiedingen aanzienlijk.

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

De benodigde tekeningen en berekeningen dienen ter onderbouwing om te controleren of aan de bestaande eis wordt voldaan. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** n.a.

86

Vraag

E55: Een afgelaste waterkering is ongebruikelijk, en lastig in het productieproces in te passen. Daarnaast is een zuil tegen de waterkering monteren zeer ongebruikelijk. Dit gaat ten koste van de sterkte/stabiliteit ten opzichte van een montage aan het onderliggende draagframe. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen.

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

De inwerpzuil is een ontwerp dat speciaal voor gemeente Utrecht is ontworpen. De eigendomsrechten liggen ook bij de gemeente Utrecht. Bij deze inwerpzuil is er in het ontwerp rekening mee gehouden dat deze op een sokkel wordt gemonteerd. Deze sokkel dient een waterdichte solide eenheid te vormen met de dekselplaat. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** n.a.

87

Vraag

E64: Een scharnieras van RVS zal contactcorrosie opleveren en is onnodig kostprijsverhogend. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen en/of meer functioneel te beschrijven en de verdere invulling aan de expertise van de inschrijver over te laten.

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Gemeente Utrecht heeft al jaren containers in gebruik met een RVS scharnieras zonder dat dit ooit problemen heeft opgeleverd. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:**Categorie** Bewijslast**Betreft** n.a.

88

Vraag

Dient de eigen verklaring bij elke "eis" te worden toegevoegd of is het akkoord dat deze eenmalig wordt toegevoegd? zo ja bij welke "eis"

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Per perceel dient inschrijver eenmalig een ondertekende Eigen Verklaring te overleggen. Dit document kunt u als separaat document toevoegen aan de aanbesteding.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** n.a.

89

Vraag

Gezien de beperkte hoeveelheid aan betoncentrales die in de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de productie van betonbakken is het niet mogelijk om aan de gestelde referentie-eisen te voldoen. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend een vergelijkbare eis/compensatie/ qua complexiteit te omschrijven waarin de marktwerking en duurzaamheid een rol kan spelen in de gunning tot dit perceel.

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

De gestelde referentie-eis wordt als volgt aangepast:
U heeft bij één opdrachtgever ervaring met het leveren van tenminste 50 betonputten ten behoeve van ondergrondse containers of gelijkwaardig.
Onder gelijkwaardig worden frefab betonelementen verstaan met een ronde, vierkante of rechthoekige bakconstructie en een minimale inhoud van 3m3.

- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE - Eis-9 perceel 1
90
Vraag
Zou u kunnen aangeven hoe dit aangetoond dient te worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
De containerromp bestaat uit niet brandbare materialen. De naden tussen de verschillende componenten zijn zo klein mogelijk, als omschreven in de aanbestedingsdocumenten. Inschrijver dient dit niet separaat aan te tonen.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE - Eis-16 perceel 1
91
Vraag
Zijn 2 scharnierpunten toegestaan? Dit levert minder frictie op tijdens het gebruik. Is het toegestaan om het materiaal voor de as uit S235 thermisch verzinkt te laten bestaan. Voordeel hiervan is: Een RVS as kan roesten, een S235 thermisch verzinkte as niet.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Dit is niet toegestaan. De bestaande eis blijft gehandhaafd.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE Eis-32 perceel 1
92
Vraag
Zijn sendzimir (dx51 Z275) verzinkte platen ook toegestaan ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Dit is niet toegestaan. De bestaande eis blijft gehandhaafd.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE - Eis-33 perceel 1
93
Vraag
Is het toegestaan om de rompconstructie d.m.v. bout/moer verbindingen te bouwen? Dit zorgt voor een maatvastere rompconstructie zonder spanning en is tevens kostenbesparend bij vervanging i.v.m. het vrij vervangen van wanden dit t.o.v. een complete binnencontainer.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Dit is niet toegestaan. De bestaande eis blijft gehandhaafd.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE - Eis-50 perceel 1
94
Vraag
Zijn 4 delen (geheel doorgelast) ook toegestaan?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Dit is toegestaan.
- Eis 50 wordt als volgt gewijzigd: U gaat er mee akkoord dat het voetgangersplateau uit 1 stuk van traanplaat in een één / twee traans Europees motief is gemaakt, met een minimale dikte van 5/7 mm, staalkwaliteit S235JR. Het is daarnaast ook toegestaan het voetgangersplateau uit meerdere delen te construeren (maximaal 4) mits deze delen doorgelast en vloeistofdicht aan elkaar verbonden zijn.

- 95 **Categorie** Bewijslast, Eisen en criteria
Betreft PvE Eis-64 perceel 1
Vraag
Is het toegestaan om het materiaal RVS voor de as uit S235 thermisch verzinkt te laten bestaan? Voordeel hiervan is: Eens RVS As kan Roesten, een S235 Thermisch verzinkte as niet.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Dit is niet toegestaan. De bestaande eis blijft gehandhaafd.
- Nr:**
- 96 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE Eis-71 perceel 1
Vraag
Zou u kunnen aangeven wat voor antislip u wenst? Hoe groot moet het antislip gedeelte zijn?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Inschrijver mag een geperforeerde plaat toepassen of een plaat waar een noppen of traanmotief is ingedrukt. Het (gaten)patroon mag geen nadelige invloed hebben op het draagvermogen en of belemmering geven bij het uitnemen en terugplaatsen van de container
- Nr:**
- 97 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE Eis-73 perceel 1
Vraag
Zou u de RAL kleur hiervan kunnen opgeven?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Het betreft RAL 3001.
- Nr:**
- 98 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE - Eis 85 perceel 1
Vraag
Op de door u verstrekte tekeningen zijn naden te zien, dit houdt in dat de inwerpzuil niet waterdicht is naar IP 34. Kunt u de tekeningen hierop aanpassen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Nee, het is niet nodig om de tekeningen aan te passen. Gemeente Utrecht heeft al jaren ervaring met dit type inwerpzuil. Een en ander heeft te maken met montage en coatingsvolgorde. De eis blijft gehandhaafd.
- Nr:**
- 99 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE - Eis 125 perceel 1
Vraag
Doorgaans wordt er een garantietermijn van 3 jaar gevraagd. Zou u deze eis wellicht kunnen wijzigen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Inschrijver dient hier de garantievoorwaarden te gebruiken zoals opgesteld door Visem. Een garantieperiode van 5 jaar wordt hier niet uitgesloten. De bestaande eis blijft gehandhaafd.
- Nr:**
- 100 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft PvE - Eis 126 perceel 1
Vraag
Doorgaans wordt hier 5 jaar gehanteerd bij normaal gebruik, kunt u deze eis wijzigen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Nee, gemeente Utrecht houdt vast aan de bestaande eis.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** PvE Eis 127 - perceel 1

101

Vraag

Zou u deze eis kunnen aanvullen met: 'bij normaal gebruik'

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Nee, gemeente Utrecht houdt vast aan de bestaande eis.

Nr:**Categorie** Aanbestedingsprocedure, Bestek/beschrijvend document**Betreft** CO2 prestatieladder

102

Vraag

Op pagina 12 van het document geeft u aan dat het niveau van de de CO2 prestatieladder (5 meetbare treden) niet echt meetbaar is. Ons inziens zou dit echter wel direct meetbaar gemaakt kunnen worden door bij voorbeeld het ambitieniveau van de inschrijver(s) te nemen dat zij aangeven te hebben binnen 6 maanden na aanvang van de opdracht? Op deze wijze worden inschrijvers extra gestimuleerd deze vorm van verduurzaming te overwegen. Wilt u dit in overweging nemen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Het is gemeente Utrecht niet duidelijk wat u bedoelt met de vraagstelling. Op TenderNed is bij het gunningscriterium CO2 Prestatieladder de volgende tekst opgenomen. "Bij het aanbieden van een ambitieniveau dient de opdrachtnemer maximaal een jaar (12 maanden) na gunning van de opdracht aan te tonen te voldoen aan het aangeboden ambitieniveau. Een CO2-bewust certificaat van een ladder certificerende instelling (of gelijkwaardige bewijsstukken) in de zin van de CO2-prestatieladder dient als bewijsmiddel om aan te tonen dat voldaan is aan dit gunningscriterium".

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** n.a.

103

Vraag

Graag specificeren wat er verstaan wordt. Plaatsing van betonbakken (civiel) of wordt bedoeld plaatsing van binnenbakken?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Per abuis staat hier Plaatsing betonputten in ondergrondse afvalcontainers inclusief straat- en grondwerk. Het betreft Plaatsing van betonputten voor de ondergrondse afvalcontainers. De inschrijvingsleidraad inclusief de bijbehorende documenten en de informatie op TenderNed geven hier voldoende duidelijkheid over.

Nr:**Categorie** Aanbestedingsprocedure, Planning**Betreft** Social Return

104

Vraag

Op het document van de Social Return geeft u een overzicht van de instelling waarmee samengewerkt kan worden om aan deze SR norm te voldoen. Wij nemen aan dat het niet UITSLUITEND deze instellingen hoeven te zijn aangezien er ook bedrijven zie in andere regio's van Nederland werken en dus daar hun SR-norm realiseren. Stemt u daarmee in?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Gemeente Utrecht stemt hiermee in.

Nr:**Categorie** Aanbestedingsprocedure, Bestek/beschrijvend document, Eisen en criteria

- 105 **Betreft** Onderaanneming
Vraag
Begrijpelijkerwijs vraagt u inschrijvers duidelijk te maken voor welke delen van de opdracht onderaannemers ingezet worden. De moertjes en bouten worden doorgaans elders ingekocht, de trommels misschien ook maar hoe ver gaat die verantwoording? Als die verantwoording heel ver gaat, wordt het voor de ons als hoofdaannemer erg lastig vanwege de inflexibiliteit. Kunt u aangeven waar dit grens precies ligt?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Indien u een onderaannemer nodig heeft om te kunnen voldoen aan de referentievereisten dient u het document Verklaring onderaannemer in te vullen. Dit geldt dus alleen als inschrijver de onderaannemer nodig heeft om aan het gevraagde te kunnen voldoen. Een partij waarbij u als inschrijver uw moertjes en bouten inkoopt, wordt binnen de aanbesteding niet als onderaannemer gezien.
- Nr:**
- 106 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
- Er staat bij eis 15 omschreven dat men aanvult met zand, echter dient inschrijver dit ook te leveren?
- Er staat bij eis 18 omschreven dat men rekening moet houden met 12 m2, echter in het prijsinvulformulier wordt 5m2 gevraagd.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Benodigd zand dient inschrijver te leveren. De 12m2 is een indicatie van de hoeveelheid die ongeveer opengebrouwen dient te worden voor plaatsing van het ondergrondse afvalinzamelsysteem.
- Nr:**
- 107 **Categorie** Bestek/beschrijvend document, Contractvoorwaarden
Betreft boetebepaling
Vraag
Ons inziens kan de boete in paragraaf 9.1 van het contract wel erg snel opgelegd worden. Het lijkt ons redelijk als er een termijn is waarin het gebrek door opdrachtnemer kan worden hersteld. Stemt u daarmee in?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Gemeente Utrecht stemt hier mee in. Een boete wordt niet verbeurd zonder dat een in gebreke stelling is verstuurd.
- Nr:**
- 108 **Categorie** Aanbestedingsprocedure, Bestek/beschrijvend document
Betreft verzoek opgave inschrijvingslijst
Vraag
Bij veel aanbestedingen is het gebruikelijk dat er een checklist wordt bijgevoegd om inschrijvers duidelijk te maken welke documenten er moeten worden bijgevoegd. Kunt u dit voor deze aanbesteding ook verzorgen, per perceel?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Nee, gemeente Utrecht voegt niet separaat een checklist toe. Indien informatie moet worden aangeleverd door inschrijver, staat dit aangegeven op TenderNed of in een van de bijgevoegde documenten.
- Nr:**
- 109 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag

E65: Wij verzoeken u de berekeningen pas na gunning aan te laten leveren en in eerste instantie enkel een certificaat van typegoedkeuring te eisen. Daarmee wordt namelijk ook aangetoond, door een onafhankelijke instantie, dat alle benodigde berekeningen aanwezig zijn, en zijn goedgekeurd. Dit verhoogd de leesbaarheid van de aanbiedingen aanzienlijk.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

De bestaande eis blijft gehandhaafd. De benodigde tekeningen en berekeningen dienen er voor om voor gunning te kunnen controleren of wordt voldaan aan het gestelde in de eis.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

110

Vraag

E66: Kunt u deze keuze nader toelichten? Onze ervaring is namelijk juist dat gasdrukveren veel meer bedrijfszeker zijn dan trekveren.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht heeft de keuze gebaseerd op eigen ervaringen in combinatie met de opgedane ervaringen van collega gemeenten. Aan de hand van een evaluatie is door gemeente Utrecht genoemde keuze gemaakt. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

111

Vraag

E87: Kunt u het doel en de reden van de polyester poedercoating aan de binnenzijde nader toelichten?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht is van mening dat de gladde coating aan de binnenzijde bijdraagt aan een betere reiniging en grotere duurzaamheid. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

112

Vraag

E105: Wij verzoeken u de berekeningen pas na gunning aan te laten leveren en in eerste instantie enkel een certificaat van typegoedkeuring te eisen. Daarmee wordt namelijk ook aangetoond, door een onafhankelijke instantie, dat alle benodigde berekeningen aanwezig zijn, en zijn goedgekeurd. Dit verhoogd de leesbaarheid van de aanbiedingen aanzienlijk.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

De bestaande eis blijft gehandhaafd. De benodigde tekeningen en berekeningen dienen er voor om voor gunning te kunnen controleren of wordt voldaan aan het gestelde in de Eis. Gemeente Utrecht heeft er in deze niet voor gekozen dure prototypes te laten opstellen.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

113

Vraag

E106: De locatie van de sparing is sterk afhankelijk van de constuctie van het systeem, en voornamelijk de trommel (met vergrendelingsnokken) van de inschrijver. Wij verzoeken u om de plaatsing van de sparing rechts of links vrij te laten, zodat de inschrijver de kans krijgt om met meest beproefde, duurzame en veilige deelproducten (trommel) in te schrijven.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

De inwerpzuil is een ontwerp dat speciaal voor gemeente Utrecht is ontworpen. De eigendomsrechten liggen ook bij gemeente Utrecht. Bij de inwerpzuil is er in het ontwerp rekening gehouden met deze specifieke plaats van de paslezer. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

114 **Vraag**
E108: wat bedoelt u hier precies? Het lijkt erop dat u zowel een elektronische als een mechanische (sleutel) vergrendeling wenst in één en dezelfde zuil. Dit is niet mogelijk, omdat de mechanische vergrendeling zal stuiken op de delen van de elektronische vergrendeling (slot en kaartlezer). Kunt u de situatie en de bestemde afvalfracties nader toelichten?

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Deze eis komt te vervallen.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

115 **Vraag**
E125: Kunnen wij aannemen dat dit uitsluitend onder de reinigingsvoorwaarden van de leveranciers geldt? Tevens is 5 jaar geen realistische eis aangezien er geen fabrikant is die 5 jaar garantie geeft op een buitenproduct. In de markt is max. 3 jaar gebruikelijk. Graag willen wij u verzoeken deze eis aan te passen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Inschrijver dient hier de garantievoorwaarden te gebruiken zoals opgesteld door Visem. Een garantieperiode van 5 jaar wordt hier niet uitgesloten. De bestaande Eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

116 **Vraag**
E9: Met deze zeer specifieke maten schrijft u toe op 1 enkele inschrijver. Hiermee worden andere inschrijvers zo goed als buiten spel gezet, omdat het binnen de omvang van het bestek niet rendabel zal zijn om nieuwe eigen productiemallen in te zetten (kosten snel richting €50.000,- à €60.000,- voor deze omvang en afnamesnelheid). Dit lijkt ons niet de bedoeling en is ook in strijd met de proportionaliteitsgids. Wij verzoeken u derhalve deze eis te verwijderen en alle betonputten toe te staan. Overigens blijkt uit de praktijk dat containers op containerniveau niet of nauwelijks worden omgewisseld van locatie.

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Marktonderzoek heeft gemeente Utrecht geleerd dat meerdere marktpartijen invulling kunnen geven aan deze eis. De bestaande Eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

117 **Vraag**
E110: Kunt u hiervoor een extra post verwerken in de inschrijfsstaat daar hier veel tijd mee gepaard gaat?

Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Inschrijver mag deze kosten onderbrengen in de post 'overig: plaatsing bij vervanging'.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

118 **Vraag**

E17: "Het elektronisch systeem bewaakt de spanning in de accu. Indien deze spanning onder een kritisch niveau zakt dient het systeem onmiddellijk een storingsmelding te verzenden naar de host op de kantoorlocatie. Na deze melding dient het slot ontgrendeld te worden gezet zodat er door de gebruiker vrijelijk afval kan worden gestort.

o Indien het slot automatisch ontgrendeld wordt is het systeem niet meer Diftar proof en kan iedereen, dus ook bedrijven, gebruik maken van de inzamelsystemen. Wij stellen het volgende voor. Indien deze spanning onder een kritisch niveau zakt dient het systeem onmiddellijk een melding te verzenden naar de host op de kantoorlocatie dat het voltage onder een kritische waarde komt. Op basis hiervan kunnen dan tijdig serviceopdrachten worden ingepland om tijdig de batterij te vervangen. Hiermee voorkomt u dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de inzamelmiddelen.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Bij gemeente Utrecht is geen sprake van afrekening via diftar. Gemeente Utrecht heeft voor de omschreven systematiek gekozen omdat na onderzoek is gebleken dat dit minder of zelfs geen vervuiling rondom de container geeft in geval van de omschreven storing. De bestaande Eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

119

Vraag

E18: "U voorziet in een mogelijkheid om vanuit de centrale host, via datacommunicatie, de container in de vrijstand te zetten of te vergrendelen, waarbij het commando de container binnen 24 uur bereikt. Na het bereiken van het commando 'vrijstand' is de trommel los van het elektronische systeem (in spanningsloze toestand) vrijelijk te bewegen.

o De container op afstand blokkeren is een goede eis, echter indien u eist dat de container op afstand ook geheel vrijgegeven wordt is het systeem niet Diftar proof en kan iedereen, dus ook bedrijven, gebruik maken van de inzamelsystemen. Daarnaast is het gevaarlijk om een systeem dat in storing is open te stellen in verband met de veiligheid. Wij stellen het volgende voor: De container moet op afstand geblokkeerd kunnen worden binnen 24 uur.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht gaat hier niet mee akkoord. De bestaande Eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

120

Vraag

E5: Kunt een een stortpas toesturen naar de inschrijver(s)?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht gaat hiermee akkoord. Inschrijver kan een email sturen naar g.schoonvelde@utrecht.nl met dit verzoek. Vermeld hierbij uw adres en de contactpersoon waar de pas heen gestuurd dient te worden.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

121

Vraag

E23: Elke leverancier werkt men haar eigen beproefde accu's die nu eenmaal een bepaalde afmeting hebben. Staat u toe dat deze accu's ook mogen worden toegepast i.v.m. de ophanging die hierop afgestemd is? Zo niet dan vernemen wij hiervan graag de reden.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht gaat hiermee akkoord mits de plaats en de afmeting van de accu de vrije doorval van het afval niet belemmeren. Inschrijver dient een tekening aan te leveren waarop dit inzichtelijk gemaakt wordt.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

122

Vraag

E24: U garandeert gedurende de gebruiksduur van de batterij voldoende vermogen voor het storingsvrij functioneren van het elektronische toegangssysteem, uitgaande van een gebruik van maximaal 30 stortingen per dag en minimaal één keer per etmaal gebruik van het GPRS modem ten behoeve van het verzenden van data en een minimale bekrachtigingstijd van het elektronische slot van 5 seconden. Wat is deze gebruiksduur?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

De gebruiksduur van de accu is gesteld op 6 jaar na oplevering.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

123

Vraag

E31: "U schrijft: een back-up: niet vluchtig uitwisselbaar geheugen voor data en instellingen langer dan 1 jaar en een klok voor datum en tijd langer dan 1 maand.

o Wij ondervangen dat het geheugen van het systeem alleen mag worden overschreven indien gegarandeerd is dat alle data is overgekomen op de backoffice software (Vendor Management Systeem STOSAG). Wij verzoeken u deze oplossing ook toe te staan: "Alle configuratie instellingen worden bewaart totdat een nieuwe configuratie is verstuurd en data mag pas worden overschreven indien er is gewaarborgd dat alle data is overgekomen in het Communicatie Management Systeem (STOSAG term) van de opdrachtnemer"

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht gaat akkoord met deze oplossing.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

124

Vraag

E35: "• Het back-up geheugen is geplaatst op een verwisselbaar medium zodat deze overgezet kan worden in de vervangende elektronica. Hiervoor voegt u een omschrijving toe.
o U schrijft hierbij een technische gedateerde oplossing voor van een zeer beperkt aantal leveranciers. Deze oplossing realiseren voor al bestaande functionaliteit betekent kostenverhoging voor vele marktpartijen en een significante beperking van het aantal inschrijvers. Daar elke leverancier zijn eigen bewezen technische oplossing heeft voor de door u gewenste functionaliteit, stellen wij voor om hier functionaliteit voor te schrijven. Het gaat uiteindelijk om de functionaliteit om instellingen van containers op locatie in te regelen of over te zetten en om de aanwezige data veilig te stellen. Middels onze beheerapplicatie op een laptop en de activering van het toegangscontrole systeem is iemand in staat om configuratie instellingen over te zetten en in te regelen. Daarnaast is deze techniek veel minder storingsgevoelig daar er geen aansluitkabel benodigd is of het systeem moet worden opengemaakt. Het verzoek deze technische oplossing, die dezelfde functionaliteit biedt ook toe te staan.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

De Eis wordt als volgt aangepast:

OLD

E35: "• Het back-up geheugen is geplaatst op een verwisselbaar medium zodat deze overgezet kan worden in de vervangende elektronica. Hiervoor voegt u een omschrijving toe.

NIEUW

E35: "• Het back-up geheugen is geplaatst op een verwisselbaar medium zodat deze overgezet kan worden in de vervangende elektronica of het is mogelijk data en instellingen draadloos op locatie over te zetten. Hiervoor voegt u een omschrijving toe.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

125 **Betreft** n.a.
Vraag
E36: "• De voorziening om het systeem tijdelijk te activeren bevat geen bewegende delen en is molestbestendig uitgevoerd, drukkknoppen of soortgelijke oplossingen zijn niet toegestaan. Hiervoor voegt u een omschrijving toe.
o U schrijft hierbij een technische oplossing voor van een zeer beperkt aantal leveranciers. Deze oplossing realiseren voor al bestaande functionaliteit betekend kostenverhoging voor vele marktpartijen en een significante beperking van het aantal inschrijvers. Daar elke leverancier zijn eigen bewezen technische oplossing heeft voor de door U gewenste functionaliteit, stellen wij voor om hier functionaliteit voor te schrijven. Het verzoek de volgende eis voor te stellen: "De voorziening om het systeem tijdelijk te activeren is molestbestendig uitgevoerd, Dit kan middels een Mifare pas hiervoor te autoriseren. Indien ook drukkknoppen worden toegepast zijn deze alleen voor de servicemonteur beschikbaar. Hiervoor voegt u een omschrijving toe."
"

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht bedoelt met de Eis het volgende: De pasleze is in rust in een slaapstand/ "low energie" stand. Wordt er door de burger een pas aangeboden dan dient het systeem uit deze stand naar een activiteitsstand te gaan. Gemeente Utrecht kan dit niet koppelen aan uw vraagstelling. De bestaande Eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

126

Vraag

E40: "Het GPRS-modem kan optioneel realtime datacommunicatie verzorgen en maakt het mogelijk het systeem op afstand te programmeren. U geeft aan hoe aan deze eis wordt voldaan.

o Wat bedoelt u hiermee en wat is het doel hiervan, graag nader toelichten...?"

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht bedoelt hiermee dat het mogelijk moet zijn per GPRS-modem te bepalen of er periodiek gecommuniceerd wordt of bij elke transactie/ storting van afval.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

127

Vraag

E51: Een kruiszetting in een 5/7 tranenplaat is ondoenlijk en in de fabriek niet ARBO-verantwoord te zetten. Wij verzoeken u deze eis aan te passen naar 'licht afwaterend'.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Gemeente Utrecht heeft een weloverwogen keuze gemaakt om deze Eis op te nemen. De bestaande Eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Bewijslast

Betreft n.a.

128

Vraag

Bij de diverse onderdelen van de ondergrondse afvalcontainers worden berekeningen en/of tekeningen gevraagd ter onderbouwing.

Vraag: waar moeten deze documenten in Tenderned worden bijgevoegd?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Indien bij een EIS om een berekening, tekening of nadere informatie/beschrijving wordt gevraagd, dient inschrijver hiervoor een apart Document te maken. Inschrijver plaatst het Document bij het onderwerp DOCUMENTEN op TenderNed. U voorziet het document van uw bedrijfsnaam met een duidelijke verwijzing naar de desbetreffende EIS.

Nr:

- 129 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Levering en Plaatsing:
Eis 8:
Hierin wordt een certificaat gevraagd voor een product welke door de gemeente Utrecht worden getest. Klopt het dat gezien de testfase van het product er op voorhand een certificaat moet worden overlegd.
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Nee dit klopt niet. Op voorhand hoeft inschrijver geen certificaat te overleggen. Pas op aangeven van gemeente Utrecht dient een certificaat te worden overlegd. Voor de aanbesteding dient inschrijver uit te gaan van de tevens in eis 8 omschreven RVS kabels/kettingen.
- Nr:
- 130 **Categorie** Bewijslast
Betreft n.a.
Vraag
Eisen aan de aanbestedingsprocedure:
Eis 18
Waar dient het formulier op deze eis te worden upgeload, en met welk formulier?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Indien bij een EIS om een berekening, tekening of nadere informatie/beschrijving wordt gevraagd, dient inschrijver hiervoor een apart Document te maken. Inschrijver plaatst het Document bij het onderwerp DOCUMENTEN op TenderNed. U voorziet het document van uw bedrijfsnaam met een duidelijke verwijzing naar de desbetreffende EIS.
- Nr:
- 131 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
Eisen aan de aanbestedingsprocedure:
Eis 22
Waar dient het formulier op deze eis te worden upgeload, en met welk formulier?
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Indien bij een EIS om een berekening, tekening of nadere informatie/beschrijving wordt gevraagd, dient inschrijver hiervoor een apart Document te maken. Inschrijver plaatst het Document bij het onderwerp DOCUMENTEN op TenderNed. U voorziet het document van uw bedrijfsnaam met een duidelijke verwijzing naar de desbetreffende EIS.
- Nr:
- 132 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
Eis 79 is niet goed leesbaar (stopt halverwege).
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014
Een goed leesbaar document Eisen aan de opdracht is reeds beschikbaar gesteld via TenderNed.
- Nr:
- 133 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
Eis 8 lijkt eerder te eindigen...
Antwoord **Vrijgegeven:** 13-04-2014

Een goed leesbaar document Eisen aan de opdracht is reeds beschikbaar gesteld via TenderNed.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document, Eisen en criteria

Betreft n.a.

134

Vraag

Mogen wij u vragen het Programma van Eisen voor de diverse percelen in excell zodanig te lay-outen dat dit op een breed A-4 past?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Een goed leesbaar document Eisen aan de opdracht is reeds beschikbaar gesteld via TenderNed.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

135

Vraag

Eis 25: U vraagt hier om een Aluminium geleidingskooft, mag deze ook worden uitgevoerd in een hoogwaardig kunststof?
Kunststof heeft vooral het voordeel dat het beter geluiddempend werkt.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Nee, bestaande Eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

136

Vraag

Eis 47: U eist hier dat het opname systeem een apart constructiedeel van de inwerpzuil is, mag hier ook een variant aangeboden worden waarbij de zuil onderdeel uitmaakt van het hijssysteem? Onze containers worden al jaren zonder problemen zo uitgevoerd en zijn ook gekeurd volgens de NEN-13072.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Eis blijft gehandhaafd. De inwerpzuil is een ontwerp van gemeente Utrecht. In dit ontwerp is rekening gehouden met een demontabel opnamesysteem.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

137

Vraag

Eis 50: U eist hier het gebruik van een traanplaat met een 2 traansuitvoering, volgens ons is dit geen standaard afmeting die te verkrijgen is in de markt, kan dit gewijzigd worden naar een 1 traans of te wel europesche of amerikaanse traanplaat?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

ja, een traanplaat met een enkele Europese traan is toegestaan. De overige punten binnen de Eis blijven gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

138

Vraag

Eis 51: U geeft hier aan dat het voetgangersplatform een diagonale doordrukking moet hebben voor de afwatering.
Wij werken met een andere methode waarbij de traanplaat haar afwatering verkrijgt. Mag dit ook aangeboden worden?

Antwoord
Nee, de bestaande Eis blijft gehandhaafd.

Vrijgegeven: 13-04-2014

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

139

Vraag

Eis 80: U eist hier dat de zuilen zijn voorzien van een RVS tekstbord. Mogen de zuilen ook worden voorzien van een fractieaanduiding d.m.v. een sticker die onder de anti graffitylaag geplaatst is?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Nee, de bestaande Eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

140

Vraag

U heeft de zuil specifiek beschreven, is dit model eigendom van de gemeente Utrecht? Is het mogelijk om hier een teken bestand (Solidworks/DXF/DWG) van te krijgen?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Het model is inderdaad eigendom van de gemeente Utrecht. Na voorlopige gunning worden door gemeente Utrecht de digitale bestanden verstrekt aan de voorlopig gegunde inschrijver van perceel 1.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.

141

Vraag

Mogen er ook varianten aangeboden worden betreffende het uiterlijk van de zuil?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Nee, het indienen van varianten is niet toegestaan.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure, Planning
Betreft n.a.

142

Vraag

Een aantal eisen in het document staan nogal krap in de cellen. Daardoor kunnen wij niet beoordelen of de gehele tekst daadwerkelijk zichtbaar is of dat er nog tekstregels onder staan, welke wij nu niet kunnen lezen. Bijv. doc. 26. Eisen a.d. opdracht, tabblad Overig Perceel 1234 --> Eis 4

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Een volledig leesbare versie van het document is reeds beschikbaar gesteld via TenderNed.

Nr:

Categorie Eisen en criteria
Betreft Eis 68 van Eisen aan de aanbestedingsprocedure

143

Vraag

Welke kennisontwikkeling wordt concreet bedoeld ?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Deze eis komt te vervallen.

Nr:

- 144 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Eis 68 van de Eisen aan de aanbestedingsprocedure
Vraag
Wat wordt bedoeld met "tijdens de inhuur" ?
Antwoord **Vrijgegeven: 13-04-2014**
Deze eis komt te vervallen.
- Nr:
- 145 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Eis 3 van Elektronisch toegangssysteem tbv ondergrondse afvalinzamelsystemen
Vraag
Deze eis 3 (15-minuten eis voor plaatsen van het gehele toegangssysteem) conflicteert met de eisen 12, 25 en 34. In deze laatste eisen worden voor individuele vervangingen/montages respectievelijk 15 min (slot), 10 min (accu) en 15 min (de- en montage van de besturingselektronica) gerekend. Kan de tijdsduur in eis 3 worden aangepast ?
Antwoord **Vrijgegeven: 13-04-2014**
Voor alle componenten geldt een vervangingsduur per component van 15 minuten.
Eis 03: tijdsduur van 15 minuten (gehele toegangssysteem) wordt aangepast naar 45 minuten.
Eis 25: tijdsduur van 10 minuten (accu) wordt aangepast naar 15 minuten.
- Nr:
- 146 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Eis 5 van de Eisen elektronisch toegangssysteem tbv ondergrondse afvalinzamelsystemen
Vraag
Volgens eis 5 zijn bestaande toegangspassen van de Gemeente Utrecht op afroep beschikbaar voor testen. Is het mogelijk enkele exemplaren van deze passen aan ons te sturen ?
Antwoord **Vrijgegeven: 13-04-2014**
Dit is geen probleem. Inschrijver kan een email sturen naar g.schoonvelde@utrecht.nl met het verzoek om enkele passen. Vermeld hierbij uw adres en de contactpersoon waar de pas heen gestuurd dient te worden.
- Nr:
- 147 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Eis 30 van de Eisen Elektronisch toegangssysteem tbv de ondergrondse afvalinzamelsystemen
Vraag
In deze eis 30 staat dat de besturingsprint minimaal over een aantal uitbreidingsmogelijkheden dient te beschikken, zoals vulgraad sensor, brandmelder, deurcontact, een externe antenne. Moeten deze uitbreidingsmogelijkheden ook geleverd worden ? Of wordt met uitbreidingsmogelijkheden bedoeld dat genoemde uitbreidingen optioneel / later aangebracht kunnen worden ?
Antwoord **Vrijgegeven: 13-04-2014**
Deze uitbreidingsmogelijkheden dienen optioneel of later zonder aanpassingen aan de besturingsunit geleverd en geplaatst te kunnen worden.
- Nr:
- 148 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Eis 49 van Eisen elektronisch toegangssysteem tbv de ondergrondse afvalinzamelsystemen
Vraag
Eis 49 beschrijft dat gemeente Utrecht zelf kan bepalen welke provider zij hier geschikt toe acht. Op het Document Prijsin Vulformulier dient echter een prijs afgegeven te worden voor maandelijkse datacommunicatiekosten per toegangssysteem. Een prijs afgeven kan alleen dan als de leverancier weet met welke provider hij inschrijft en op welke prijzen dit is gebaseerd. Hoe moet eis 49 dan geïnterpreteerd worden ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Inschrijver bepaalt de prijs uitgaande van de standaard provider van de inschrijver. Het moet echter mogelijk blijven gedurende de gebruiksduur, als daar noodzaak toe is, om te kunnen schakelen naar een andere willekeurige provider.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** Document 22 / SLA, bladzijde 7, Hoofdstuk 4.1

149

Vraag

Welke applicatie wordt bedoeld ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Gemeente Utrecht refereert hier naar de webapplicatie zoals beschreven in het document Eisen aan de opdracht perceel 4. Vanaf eis 50 wordt de webapplicatie beschreven.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** n.a.

150

Vraag

Welke eisen worden gesteld aan de tijdelijke afdichting van de geplaatste prefab betonput? Is een stelconplaat hier afdoende? Ligt de verantwoordelijkheid inzake het verwijderen en afvoeren hiervan binnen perceel 1 of perceel 3?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Een stelconplaat is hier een afdoende oplossing. De verantwoordelijkheid inzake het verwijderen en afvoeren ligt bij de opdrachtnemer van perceel 3.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** n.a.

151

Vraag

Er wordt gesproken over 'grond- en straatwerk rondom 886 bestaande ondergrondse afvalcontainers bij einde levensduur'. Betekent dit dat er ook rekening gehouden dient te worden met de complete vervanging van deze betonputten binnen de gestelde projectperiode?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Nee, inschrijver dient geen rekening te houden met de complete vervanging van deze betonputten binnen de gestelde projectperiode.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** n.a.

152

Vraag

In de bijlagen zijn twee tekeningen te vinden met daarop diverse afmetingen voor de prefab betonputten. Welke afmetingen kunnen worden aangehouden voor de inschrijving?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Inschrijver dient uit te gaan van de betonput zoals weergegeven in Document 15.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** n.a.

153

Vraag

Kan het criterium ten aanzien van de referentieprojecten komen te vervallen of tenminste worden aangepast ten einde nieuwe spelers op de markt ook een eerlijke kans te gunnen? Er zijn niet veel partijen in Nederland welke dergelijke referenties kunnen overleggen, terwijl deze wel in staat kunnen zijn de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.

Op deze manier sluit de gemeente Utrecht bij voorbaat partijen uit, waardoor slechts een select aantal partijen kunnen inschrijven op deze aanbesteding. Dit werkt kartelvorming in de hand, belemmert een concurrerende prijsvorming en maakt het onmogelijk voor nieuwe partijen om toe te treden tot de markt, welke voor innovatie en verbetering kunnen zorgen. Daarom is onze vraag tenminste vergelijkbare referentieprojecten aan te kunnen dragen, om zo de opdrachtgever toch een beeld te geven van ons competentieniveau.

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Het is gemeente Utrecht niet duidelijk om welk perceel deze vraag gaat.

Voor alle percelen geldt dat gemeente Utrecht, gezien de omvang van de opdracht, weloverwogen keuzes heeft gemaakt in de op te nemen kerncompetenties. Gemeente Utrecht is dan ook van mening dat de opgenomen kerncompetenties voor elk perceel proportioneel zijn.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

154

Vraag

In de eisenlijst staat omschreven dat het vrijkomende zand/grond dient te worden afgevoerd naar een aangegeven locatie binnen de gemeente Utrecht. Wat dient te geschieden met het vrijkomend bestratingmateriaal en te verwijderen groen?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Vrijkomende restanten dienen door opdrachtnemer afgevoerd te worden naar een locatie op aangeven van opdrachtgever. Opdrachtgever neemt de acceptatiekosten voor haar rekening.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Eis 3

155

Vraag

Geachte aanbestedder,

In het gunningscriterium "Gebruik secundaire grondstoffen" zijn er 100 punten te verkrijgen wanneer er 100% hoogwaardige zand- en grindvervanging wordt toegepast op 50% van de primaire bouwstoffen. Echter onze betonput is gecertificeerd op basis van 100% hoogwaardige zand- en grindvervanging toegepast op 100% van de primaire bouwstoffen. Is het mogelijk de waardering hierop aan te passen daar dit product hoger scoort in de beoogde reductiedoelstellingen?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Nee, 100 punten bij 50% recycling is het maximum. De waardering van het gunningscriterium blijft derhalve gehandhaaft.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

156

Vraag

In document 17 is een kaart afgebeeld met een aangebracht nummer. Dienen de te leveren kaarten ook zijn voorzien van een kaartnummer of gaat de gemeente dit zelf verzorgen?

Antwoord

Vrijgegeven: 13-04-2014

Ja, opdrachtnemer voorziet deze kaarten van een uniek kaartnummer. Deze nummering is op aangeven van gemeente Utrecht.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Document van eisen, eis 3

157

Vraag

Wat bedoelt u met voldoende diepgang, is het mogelijk dit aan te geven in centimeters (normaliter 130 centimeter)?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

De standaard diepgang van een proefsleuf dient op 150cm te liggen. Op aangeven van gemeente Utrecht kan deze diepte op specifieke locaties iets worden aangepast.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Document 26, eisen aan de opdracht, eis 3

158

Vraag

Kunt u aangeven op tekening hoe u wenst dat een proefsleuf bij een locatie gegraven wordt?

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Dit dient kruislings te geschieden.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Document 26, eisen aan de opdracht, eis 3

159

Vraag

Wat is het tijdspanne tussen het proefsleuven en plaatsen van containers? Met andere woorden, kan ik uit de documenten opmaken dat er een proefsleuf gemaakt wordt op een locatie, kabels en leidingen ingemeten worden en de locatie wordt weer dichtgestraat en schoon opgeleverd. Naderhand wordt de lokatie ingepland voor het plaatsen van een ondergrondse container (indien is aangetoond dat deze vrij is van kabels en leidingen).

Antwoord**Vrijgegeven:** 13-04-2014

Dit is correct. Aannemer maakt een proefsleuf op een locatie, kabels en leidingen worden ingemeten en de locatie wordt weer dichtgestraat en schoon opgeleverd. Naderhand wordt de lokatie ingepland voor het plaatsen van een ondergrondse container (indien is aangetoond dat deze vrij is van kabels en leidingen). Nadere details worden verder uitgewerkt in het plaatsingsplan dat onderdeel uitmaakt van de SLA.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** n.a.

160

Vraag

12) Perceel 4, EIS 68, het is ons niet duidelijk wat u bedoeld met een garantiecertificaat. Wij zetten custom made behuizingen en zijn dus zelf de fabrikant, kunnen wij derhalve zelf een certificaat opstellen dat aangeeft dat onze behuizingen en stekkers voldoen aan het gestelde?

Antwoord**Vrijgegeven:** 14-04-2014

Het is toegestaan zelf een garantiecertificaat op te stellen waarin per genoemd onderdeel de garantietermijn wordt gegarandeerd.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** n.a.

161

Vraag

13) Perceel 4, EIS 69, U stelt in EIS 24 30 stortingen per dag, dat geeft 10950 stortingen per jaar. Nu eist u hier dat het slot tenminste 30.000 bewegingen per jaar maakt. Dat lijkt ons dus een overdreven eis. Kunt u de eis aanpassen naar 11.000 bewegingen per jaar?

Antwoord**Vrijgegeven:** 14-04-2014

Gemeente Utrecht is uitgegaan van een drievoudige veiligheidsmarge. Om de inschrijvers tegemoet te komen, wordt de eis aangepast naar 20.000 bewegingen per jaar.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document, Planning**Betreft** n.a.

- 162 **Vraag**
U geeft aan dat 6 dagen voor indiening (25/4) een nota van inlichtingen zal worden gegenereerd bedoelt u hier werkdagen of kalenderdagen gelet op het tijdsfad? Verzoek dit aan te passen naar werkdagen.
Antwoord **Vrijgegeven:** 14-04-2014
De Nota van inlichtingen wordt maandag 14 april 2014 via TenderNed beschikbaar gesteld.
- Nr:**
- 163 **Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft n.a.
Vraag
Om de eenduidigheid helder te hebben geld goede vrijdag ook als werkdag gelet op diversiviteit hierin bij overheden en bedrijfsleven?
Antwoord **Vrijgegeven:** 14-04-2014
Ja, Goede Vrijdag geldt als werkdag voor gemeente Utrecht.
- Nr:**
- 164 **Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft n.a.
Vraag
Verzoek om de nota van inlichting eerder te laten verschijnen (10 werkdagen).
Antwoord **Vrijgegeven:** 14-04-2014
De nota van inlichtingen wordt maandag 14 april 2014 via TenderNed ter beschikking gesteld.
- Nr:**
- 165 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
u stelt hier een vrij zware eis die ten aanzien van de percelen door middel van het eisen van VCA**, daarnaast biedt u ruimte om met een gelijkwaardig zorgsysteem in te schrijven. deze eis is ons inziens te weinig gespecificeerd en niet te controleren, immers bij de plaatsing van een betonput is dit een allezins redelijke eis, waarbij bij perceel 4 ons de redelijkheid ontgaat.
kunt u de eis zo aanpassen dat VCA** een harde eis is voor perceel 3 en naar een meer functionele eis voor de percelen 1,2 & 4?
Antwoord **Vrijgegeven:** 14-04-2014
Inschrijver beschikt op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving over een geldig veiligheidszorgcertificaat conform VCA** of een gelijkwaardig certificaat uit het land van vestiging, of over gelijkwaardige maatregelen op het gebied van veiligheidszorg. Als inschrijver voldoet aan een van bovenstaande niveaus, wordt voldaan aan de gestelde eis.
- Nr:**
- 166 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
Eis 61, Een stelbaarheid in een dergelijke constructie levert extra onderdelen die de servicebaarheid en operationaliteit van het systeem niet ten goede komen.
Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen en de invulling van dergelijke details aan de expertise van de inschrijver over te laten, aangezien de inschrijver ook de garanties van een werkend systeem moet afgeven.
Antwoord **Vrijgegeven:** 14-04-2014
De bestaande eis blijft gehandhaafd. Gemeente Utrecht is van mening dat een losse stelrand een positieve bijdrage levert aan de totale onderhoudskosten.

Nr:
167
Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
Eis 111,
u geeft hier de aanduiding "conform specificaties" welke specificaties bedoelt u hier, immers een container van 1400mm tot 1450mm zou hier onmogelijk in passen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 14-04-2014
Voor de vervangende containers dient inschrijver uit te gaan van de betonputten zoals weergegeven in document 15. Met genoemde specificaties worden de eerder genoemde eisen bedoeld.

Nr:
168
Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
Eis 25,
Mag een alternatief voor materiaal welke voldoet een de functionele eisen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 14-04-2014
Het is gemeente Utrecht niet geheel duidelijk welk van de materialen in genoemde eis u bedoelt. Indien u duidt op het aluminium van de geleidingskroon dan meldt gemeente Utrecht dat uit het oogpunt van geluidsreductie voor dit materiaal is gekozen. De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:
169
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
Vraag
2) Perceel 4, EIS 5, wij zouden graag een pas van de gemeente Utrecht ontvangen.
Antwoord **Vrijgegeven:** 14-04-2014
Gemeente Utrecht gaat hiermee akkoord. Inschrijver kan een email sturen naar g.schoonvelde@utrecht.nl met dit verzoek. Vermeld hierbij uw adres en de contactpersoon waar de pas heen gestuurd dient te worden.

Nr:
170
Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag
3) Perceel 4, EIS 17, Ons IRDC systeem geeft een waarschuwing voordat de batterij echt leeg is. Dit geeft de gemeente enkele weken de tijd om de batterij te vervangen. Is het dan nog wel noodzakelijk om het slot te ontgrendelen bij een lage batterijspanning? Naar onze mening werkt dit voor de gebruiker erg onduidelijk als soms het systeem vrijelijk toegankelijk is en daarna weer niet. Wij verzoeken u dus de eis aan te passen naar slechts het versturen van een waarschuwing zodat de gemeente kan zorgen voor het vervangen van de batterij.
Antwoord **Vrijgegeven:** 14-04-2014
De bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:
171
Categorie Eisen en criteria
Betreft n.a.
Vraag

4) Perceel 4, EIS 22, U eist hier dat de stroomvoorziening bestaat uit een lichtcel en een accu. Het is onze ervaring dat deze oplossing niet onder alle omstandigheden goed functioneert. Dat ligt met name aan de plaatsing van de zuil (bijvoorbeeld op een extreme schaduwplek). Of aan het feit dat de lichtcel beklad wordt met graffiti of posters. Wij kunnen het systeem leveren met een batterij die met het door u genoemde gebruik tenminste 5 jaar meegaat. De batterij bevat geen zware metalen en is zeer goed te recyclen. Wij willen u verzoeken deze oplossing ook toe te staan.

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Gemeente Utrecht zal dit toestaan op specifieke locaties waar dit euvel daadwerkelijk optreedt. Gemeente Utrecht houdt echter vast aan de standardeis van de accu in combinatie met de lichtcel en de bijbehorende gebruiksduur van minimaal 6 jaar.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

172

Vraag

5) Perceel 4, EIS 24, Het is onmogelijk voor elke inschrijver om dit te garanderen aangezien dit afhankelijk is van de plaatsing van de containers (schaduw) en vervuiling op de lichtcel. Ik wil u dan ook verzoeken deze eis te laten vervallen.

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Gemeente Utrecht houdt vast aan de standardeis van de accu in combinatie met de lichtcel en de bijbehorende gebruiksduur van minimaal 6 jaar. Zie tevens de beantwoording op de vraag die betrekking heeft op Perceel 4, Eis 22.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

173

Vraag

Vrijkomende grond en/of zand af naar een door de gemeente Utrecht aangegeven locatie binnen de gemeente Utrecht.

Is aan te geven wat de gemiddelde reisafstand is tot deze locatie ?

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Inschrijver dient uit te gaan van een gemiddelde afstand van 10km, echter binnen de gemeentegrenzen van Utrecht.

Nr:

Categorie Bewijslast

Betreft n.a.

174

Vraag

1) Bij een groot aantal eisen wordt om extra informatie gevraagd. Het is ons onduidelijk waar die informatie toegevoegd moet worden (in TenderNed) en in welke vorm. Hoe kunnen wij aangeven naar welke eis het toegevoegde document verwijst.

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Indien bij een EIS om een berekening, tekening of nadere informatie/beschrijving wordt gevraagd, dient inschrijver hiervoor een apart Document te maken. Inschrijver plaatst het Document bij het onderwerp DOCUMENTEN op TenderNed. U voorziet het document van uw bedrijfsnaam met een duidelijke verwijzing naar de desbetreffende EIS.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

175

Vraag

Eis 58,

Hier ontbreekt het deel hoe te onderbouwen gaarne deze te verduidelijken gaarne een aanvulling hierop hoe deze te onderbouwen

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Eis 58 wordt als volgt gewijzigd / aangepast. Het constructieframe dient een goede aansluiting te maken met het straatwerk. Daarnaast is er een voorziening geïntegreerd die voorkomt dat regenwater in de betonput kan stromen. Inschrijver levert een tekening van het gehele constructieframe, gemonteerd op de betonput en geplaatst in straatwerk.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft n.a.

176

Vraag

Document 19 Tab "Perceel 3":

Regel 12:

De bemaling per locatie is afhankelijk van het aantal containers per locatie. Hoeveel containers komen er op welke locatie ?

Tevens is het soort bemaling afhankelijk van de grondsoorten in de bodem.

Kunt u voor elke locatie de bodemopbouw aangeven ?

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Inschrijver dient uit te gaan van gemiddeld 1 tot 2 containers per locatie. Wat betreft inschattingen over de grondsoorten en bronbemaling gaat gemeente Utrecht uit van de expertise van opdrachtnemer.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

177

Vraag

6) Perceel 4, EIS 24, U vraagt hier een capaciteitsberekening van de batterij, die is echter met de gegevens die u aangeeft niet te maken. U geeft niet aan over welke periode de batterij geladen wordt via de zonnecel, tevens is de laadcapaciteit van de zonnecel van belang en die is weer afhankelijk van de plaatsing (zon of schaduw). Ik wil u vragen deze eis opnieuw te formuleren of zoals eerder voorgesteld een batterij ook toe te staan. Dan is een capaciteitsberekening wel te maken als u de gewenste tijd specificeert waarover de batterij zou moeten werken.

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Conform hetgeen beschreven in deze eis dient inschrijver uit te gaan van een gebruik van maximaal 30 stortingen per dag en minimaal één keer per etmaal, gebruik van het GPRS modem ten behoeve van het verzenden van data en een minimale bekrachtigingstijd van het elektronische slot van 5 seconden. Wat betreft de plaatsing doet inschrijver conservatieve aannames wat betreft de val van zon of schaduw. Ga hier uit van ervaring en de plaats van bestaande containers binnen de gemeente Utrecht. Inschrijver mag uit gaan van gemiddeld 1500 uren zon per jaar (bron: KNMI).

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

178

Vraag

7) Perceel 4, EIS 31, EIS 35, U eist hier een uitwisselbaar back-up geheugen voor data en instellingen. Bij het op locatie verwisselen van een uitwisselbaar geheugen kan de IP66 waarde van de behuizing door de mogelijke opsluiting van vocht niet gegarandeerd worden. Wij hebben daarom gekozen voor een draadloze mogelijkheid van het overzetten van deze gegevens, dit ook conform uw eis 28. Wij willen u verzoeken het draadloos op locatie overzetten van de data en instellingen ook toe te staan en de eis dus aan te passen.

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Het draadloos op locatie overzetten van de data en instellingen wordt toegestaan door gemeente Utrecht.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

179

Vraag

8) Perceel 4, EIS 42, Het is ons onduidelijk met welk doel deze eis hier gesteld is. Het lijkt ons de keuze van de fabrikant op welke wijze het display aangesloten wordt. Wij willen u verzoeken deze eis te laten vervallen of hier een functioneel doel te beschrijven.

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Gemeente Utrecht eist dat het grafisch display los van de complete besturingsunit te vervangen is. De wijze waarop laat gemeent Utrecht bij deze over aan de expertise van de inschrijver. Wel dient inschrijver in het prijsinvalformulier hier een prijs voor toe te voegen (hiervoor wordt het prijsinvalformulier aangepast op dit onderdeel).

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

180

Vraag

9) Perceel 4, EIS 44, U vraagt hier de levering van servicepassen, u geeft echter niet aan hoeveel. Ook ontbreekt op het prijsformulier de mogelijkheid de kosten hiervan op te voeren.

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Dit gaat om minimaal 10 en maximaal 30 passen. Deze passen dient inschrijver mee te nemen bij het totaal aantal passen uit het prijsinvalformulier.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

181

Vraag

10) Perceel 4, EIS 45, Deze eis lijkt ons bijzonder onverstandig. Dit maakt het namelijk onmogelijk om passen te blokkeren na verlies van de pas. Indien iemand deze pas vindt, kan hij dus oneindig gebruik maken van deze pas. Wij kunnen de systemen af fabriek uitleveren met een whitelist met systeempassen zodat die gelijk werken na installatie. Wij willen u dan ook verzoeken de eis te laten vervallen.

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

De eis wordt als volgt gewijzigd: De servicepassen dienen op elk systeem in combinatie met de white of blacklist te functioneren. De transacties die met deze pas worden uitgevoerd dienen apart in de webapplicatie te worden geregistreerd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

182

Vraag

11) Perceel 4, EIS 48, Bedoeld u met deze eis dat het systeem eerste de volledige nieuwe software in zijn geheugen leest, deze versie valideert en dan pas een update doorvoert. Op deze wijze wordt dus voorkomen dat indien er tijdens het oversturen van de software een communicatiefout optreedt het systeem daarna meer werkt. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

Dit is inderdaad wat gemeente Utrecht met de eis bedoelt.

Nr:

Categorie Planning

Betreft n.a.

183

Vraag

Kunt u de termijn dat er vragen gesteld kunnen worden met nog enkele dagen uitstellen? De termijn waarin de aanbesteding loopt, ervaren wij als relatief krap voor een aanbesteding waarin ook het nodige werk zit qua ontwerp. Dit geldt ook voor de termijn dat de aanbesteding sluit. Ook voor de kwaliteit van de inschrijvingen en het markt bereik in deze tender, is het wellicht wenselijk iets meer 'lucht in de planning' aan inschrijvers te gunnen. Wilt u dit serieus overwegen?

Antwoord

Vrijgegeven: 14-04-2014

De datum voor uiterlijke ontvangst van de inschrijvingen wordt verschoven naar 1 mei 2014, 15.00u. De termijn waarop de vragen konden worden ingediend, was reeds verschoven.

- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft referentie
- 184 **Vraag**
volgens mij kunt u geen eis van een referentie vragen van minimaal 50 solar access systemen ?
er is in nederland nog geen ander bedrijf die deze oplossing heeft. in een werkende situatie
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 14-04-2014
De betreffende referentie-eis is breder gesteld. De kerncompetentie luidt als volgt: U heeft bij een opdrachtgever ervaring met het plaatsen van tenminste 50 toegangssystemen ten behoeve van ondergrondse afvalcontainers.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft referentie
- 185 **Vraag**
U vraagt een referentie van van minimaal 50 systemen indien niet aan te leveren is door onze organisatie is dan deelname uitgesloten?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 14-04-2014
De kerncompetentie luidt als volgt: U heeft bij één opdrachtgever ervaring met het plaatsen van tenminste 50 toegangssystemen ten behoeve van ondergrondse afvalcontainers. Dit is een minimumeis. Indien inschrijver niet voldoet aan een gestelde minimumeis wordt de inschrijving uitgesloten van verdere beoordeling.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft grootte display
- 186 **Vraag**
Mag het LCD display van de access controller bv afmeting ook zijn 102x64 ipv 128x64 ?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 14-04-2014
Nee, dit is niet toegestaan. De bestaande eis blijft gehandhaafd.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.
- 187 **Vraag**
Document 26 Tab 'Perceel 3' Eis 26 :
Wij nemen aan dat het om 5 m2 straatwerk gaat en niet om 5 m3.
Betreft dit 3- of 4-zijdig rond de container ?
Wat is de breedte van het straatwerk rond de container ?
Hoeveel meter betonband dient er rond de containers te worden aangebracht ?
Wij nemen aan dat deze bestratingsmaterialen wel geleverd dienen te worden. Gaarne een opgaven van soort, formaat, kleur en kwaliteit van de te leveren materialen.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 16-04-2014
Het gaat hier inderdaad om 5m2 rondom (4 zijden) de container. Conform eis 24 van perceel 3 zorgt u voor een aansluitende bestrating met dezelfde steensoort en formaat (tevens voor de betonbanden) bij de bestaande inrichting van de locatie (vanuit het bestratingsplan). Hierbij maakt u gebruik van nieuwe materialen, met uitzondering van de binnenstad waar gebakken materiaal dient te worden toegepast. De meters betonband zijn nu meegenomen in het aangepaste prijsin Vulformulier (tabblad 'Perceel 3').
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.

188 **Vraag**
Document 19 Tab "Perceel 3" :
Regel 14:
Gezien de formule geldt deze prijs alleen voor één extra m2 straatwerk aanbrengen, als het cunet al aanwezig is en niet voor bijvoorbeeld straatwerk om een container in het groen. Daar dient ook nog een cunet aangebracht te worden
Tevens dient de extra aan te brengen m2 straatwerk ook ergens te worden opgenomen.
Waar zitten die kosten in ?
Antwoord **Vrijgegeven: 16-04-2014**
Het prijsinvulformulier is naar aanleiding van onder andere deze vraag aangepast.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.

189 **Vraag**
Document 19 Tab "Perceel 3" :
Regel 13:
De gebruikte formule voor het bepalen van de levering van de opsluitbanden is niet juist. Het straatwerk bij containers in verharding wordt meestal uitgevoerd met vrijkomende materialen om het straatbeeld niet te verstoren.
Het straatwerk rond containers in het groen worden uitgevoerd met nieuwe bestratingmaterialen en betonbanden in een aan te brengen cunet.
Het verschil van deze 2 bedragen, gedeeld door 8,4 (wat dat ook voor getal mag zijn) levert niet de prijs voor puur het leveren van de opsluitband op.
Tevens is het van belang te weten voor hoeveel locaties / aantal banden er tegelijk geleverd kan en mag worden.
Dit i.v.m. de transportkosten.
Antwoord **Vrijgegeven: 16-04-2014**
Het prijsinvulformulier is naar aanleiding van onder andere deze vraag aangepast. Wat betreft de leveringen per locatie: Zie eis 36 in de overige eisen: Alle deelleveringen roept de gemeente Utrecht zoveel mogelijk af in volle vrachten. Een minimum kan niet worden gegeven.

Nr:
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft n.a.

190 **Vraag**
Document 19 Tab "Perceel 3":
Regel 10:
Waar dient dit straatwerk uit te bestaan ?
Tegels 30x30 ? Betonstraatstenen ? Gebakken klinkers ?
Welke kleur ? Dienen er kleurvasten materialen te worden toegepast ?
Wat voor type betonband ? Kleur / wassing betonband ?
Hoeveel meter betonband per container ?
Dient hier ook het leveren en aanbrengen van zand t.b.v. het cunet in te zitten ? Hoeveel zand moet er onder het straatwerk ?
Antwoord **Vrijgegeven: 16-04-2014**
Conform eis 24 van perceel 3 zorgt u voor een aansluitende bestrating met dezelfde steensoort en formaat (tevens voor de betonbanden) bij de bestaande inrichting van de locatie (vanuit het bestratingsplan). Hierbij maakt u gebruik van nieuwe materialen, met uitzondering van de binnenstad waar gebakken materiaal dient te worden toegepast. De meters betonband zijn nu meegenomen in het aangepaste prijsinvulformulier (tabblad 'Perceel 3').

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Eis 4
191 **Vraag**

In eis 4 wordt een sterkteklasse voorgeschreven echter deze zou niet van belang moeten zijn daar de benodigde sterkteklasse uit de geüploade statische berekeningen volgt op basis van de gevraagde verkeersklasse 45. Het voorschrijven van een sterkteklasse is dus niet relevant en overbodig en belemmert het maximale gebruik van secundaire grondstoffen als reductiedoelstelling. Is het mogelijk de voorgeschreven sterkteklasse te schrappen daar deze volgt uit de statische berekening?

Antwoord

Vrijgegeven: 16-04-2014

Nee, de bestaande eis blijft gehandhaafd.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document, Eisen en criteria

Betreft n.a.

192

Vraag

Eis.72 en veiligheid ondergrondse container.

Het is hier niet duidelijk hoe de kwantitatieve scoreverdeling verloopt kunt u deze specificeren.

Antwoord

Vrijgegeven: 16-04-2014

Hieronder treft u een voorbeeldberekening aan.

Controle aantal inschrijvers: 4

Beste (laagste): 150mm

Inschrijver Getalswaarde Aantal punten

Inschrijver 1, 190mm 79

Inschrijver 2, 150mm 100

Inschrijver 3, 175mm 86

Inschrijver 4, 185mm 81

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft n.a.

193

Vraag

Op welk moment dient inschrijver voor perceel 4 aan te tonen dat voldaan wordt aan de gestelde eis over VCA**.

Antwoord

Vrijgegeven: 17-04-2014

Inschrijver beschikt uiterlijk bij definitieve gunning over een geldig veiligheidszorgcertificaat conform VCA** of een gelijkwaardig certificaat uit het land van vestiging, of over gelijkwaardige maatregelen op het gebied van veiligheidszorg. Als inschrijver voldoet aan een van bovenstaande niveaus, wordt voldaan aan de gestelde eis. Let op: dit is een wijziging ten opzichte van de tekst in TenderNed waar staat dat inschrijver op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving dient te beschikken over een geldig veiligheidszorgcertificaat. Deze wijziging geldt alleen voor perceel 4.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Eis 8

194

Vraag

U voert de toegepaste behuizingen en of materialen die voor het publiek te bereiken zijn slagvast en 'hufferproof' uit. Hiervoor voegt u een detailtekening toe van de behuizing van de elektronica inclusief afdekking. Het display van de paslezer alsmede de lexaan afscherming van de lichtcel is slagvast en hufferproof en voldoet minimaal aan de IK8 classificatie volgens NEN-EN 50102

Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat Lexaan op termijn krast en enigszins wit uitslaat, waardoor het rendement van de zonnecellen onder het lexaan significant afneemt. Uit onderzoek is reeds gebleken dat het rendement hierdoor per jaar sterk afneemt. In één van de grootste steden van Nederland hebben we zeer succesvol reeds 5 jaar 800 zonnecelvoedingssystemen staan die zijn voorzien van een geharde en gelaagde glasplaat. Deze keuze is gemaakt in nauw overleg met de gemeente en het adviesbureau vanwege de nadelen van Lexaan. Uit de ervaring blijkt dat uitval door vandalisme nauwelijks plaatsvindt en bij incidenten het glas niet kan versplinteren buiten de zonnecelbehuizing.

Het verzoek ik om de eis als volgt aan te passen...

"U voert de toegepaste behuizingen en of materialen die voor het publiek te bereiken zijn slagvast en 'hufferproof' uit. Hiervoor voegt u een detailtekening toe van de behuizing van de elektronica inclusief afdekking. De lexaan kap van de paslezer is slagvast en hufferproof en voldoet minimaal aan de IK8 classificatie volgens NEN-EN 50102. De afscherming van de lichtcel is van gelaagd en gehard glas, waardoor deze krasvast is en haar rendement in 10 jaar tijd behoudt".

Antwoord

Vrijgegeven: 24-04-2014

Eis 8 van perceel 4 wordt als volgt aangepast:

Inschrijver voert de toegepaste behuizingen en of materialen die voor het publiek te bereiken zijn slagvast, krasvast en 'hufferproof' uit. Hiervoor voegt inschrijver een detailtekening toe van de behuizing van de elektronica inclusief afdekking. Het display van de paslezer alsmede de lexaan afscherming van de lichtcel is slagvast en hufferproof en voldoet minimaal aan de IK8 classificatie volgens NEN-EN 50102. Als alternatief is het toegestaan de afscherming van de lichtcel onder gelijke condities uit te voeren in gelaagd en gehard glas.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Eis 65

195

Vraag

STOSAG zegt wat over het berichten formaat, maar niet over welke functionaliteit u eist. In STOSAG 3a/3b zijn diverse functionaliteiten optioneel en niet verplicht. Het uitgangspunt hierin is indien het toegangselectronica systeem er niet in voorziet hoeft de functionaliteit niet te worden gerealiseerd. Aanbesteden diensten zijn hier nog niet altijd van op de hoogte. Om te voorkomen dat u niet de gewenste functionaliteit verkrijgt in de gewenste applicatie verzoeken wij u gedetailleerd voor te schrijven welke functionaliteit het toegangselectronica systeem dient te hebben en dat u ook verplicht of deze functionaliteiten in de backoffice (Clear) of in het Vendor Management systeem getoond moeten worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 24-04-2014

STOSAG geeft de mogelijkheid de volgende gegevens te versturen. Gekozen moet worden welke functies de IRDC systemen moeten ondersteunen, STOSAG zorgt dan vervolgens voor de communicatie mogelijkheid.

Veel hiervan is al omschreven in het document Eisen aan de opdracht. Onderstaand kunt u zien als een aanvulling / verduidelijking.

Transacties:

Transactietype, aangeven welke ondersteund moeten worden:

De volgende transacties moeten ondersteund worden:

- Onbekende kaart die niet voor komt in de whitelist
- Container is vol
- Trommel wordt niet geopend
- Pas/kaart wordt aangeboden buiten de openingstijden
- Zie verder omschrijving Document Eisen aan de opdracht

Cardtype

aangeven welke kaarttypes ondersteund moeten worden.

- Registratiepas (waarmee gestort kan worden)
- Servicepas, wanneer de servicepas wordt aangeboden worden onderstaand zichtbaar:
 1. Test van het slot
 2. Status vulgraad
 3. Status batterij
 4. Sterkte GPRS signaal
 5. Container in of buiten openingstijd
- Communicatiepas
- Ledigingspas

Zie verder document Eisen aan de opdracht.

Vastleggen welke informatie er verplicht moet worden opgeslagen per transactie.

Hier kan inschrijver STOSAG tabel 6 (Element of the transaction container) voor aanhouden, zie als aanvulling document Eisen aan de opdracht.

SystemInformation

Trigger, voor versturen gegevens, aangeven welke ondersteund moeten worden:

De volgende meldingen dienen verstuurd te worden

- Storingsmelding
- Status batterij/ accu
- Vulgraad
- Gepland tijdstip
- Zie verder document Eisen aan de opdracht.

MalfunctionType

Aangeven welke ondersteund moeten worden:

De volgende meldingen moeten ondersteund worden

- Slot defect
- Serviceluik geopend
- Brandmelding
- Trommel blijft geopend
- Verklemming van afval, trommel geblokkeerd
- Geen netwerk
- Zie verder document Eisen aan de opdracht.

Configuration:

Opening Information, aangeven hoeveel openingstijden ingesteld moeten kunnen worden.

- 1 openingstijd per dag
- 10 feestdagen per jaar

CommunicationInformation

Aangeven hoe vaak en wanneer er gecommuniceerd moet worden met de centrale server. Dus hoeveel communicatiemomenten per week / dag er ingesteld moeten kunnen worden.

- Zie hiervoor document Eisen aan de opdracht.

Vastleggen welke informatie er verplicht moet worden opgeslagen per Event.

Hier kunt u STOSAG tabel 7 (Elements of systeminformation container) voor aanhouden, met de volgende uitzonderingen

Battery Capacity is Yes

Signal Strength is Yes

Information container is Yes

Aantal chipkaarten per whitelist
• staat omschreven in document Eisen aan de opdracht.

Keuze welke instellingen (configuraties) het IRDC moet ondersteunen:
• Dit staat omschreven in document Eisen aan de opdracht of volgt uit hiervoor genoemde issues.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Referentievereisten

196

Vraag

Kan het criterium ten aanzien van de referentieprojecten komen te vervallen of tenminste worden aangepast ten einde nieuwe spelers op de markt ook een eerlijke kans te gunnen? Er zijn niet veel partijen in Nederland welke dergelijke referenties kunnen overleggen, terwijl deze wel in staat kunnen zijn de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.

Op deze manier sluit de gemeente Utrecht bij voorbaat partijen uit, waardoor slechts een select aantal partijen kunnen inschrijven op deze aanbesteding. Dit werkt kartelvorming in de hand, belemmert een concurrerende prijsvorming en maakt het onmogelijk voor nieuwe partijen om toe te treden tot de markt, welke voor innovatie en verbetering kunnen zorgen.

Daarom is onze vraag tenminste vergelijkbare referentieprojecten aan te kunnen dragen, om zo de opdrachtgever toch een beeld te geven van ons competentieniveau.

Antwoord

Vrijgegeven: 24-04-2014

De gemeente Utrecht is van mening dat de huidige minimale referentieprojecten, gezien de omvang van de opdracht, weloverwogen en proportioneel zijn. De referentie eis blijft dan ook gehandhaafd.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Eis 16

197

Vraag

Eis 16 van perceel 4 is gerelateerd aan de lengte van de strip op de trommel en kan om deze reden niet door de inschrijver van perceel 4 worden bepaald. Gelieve deze eis onder te brengen bij perceel 1?

Antwoord

Vrijgegeven: 24-04-2014

Eis 107 wordt als volgt aangevuld:

De trommel is voorzien van een drietal nokken waarachter het elektronisch slot de trommel vergrendeld. Daarnaast is de RVS trommel voorzien van een stalen referentiestrip waarmee i.c.m. de sensor geregistreerd wordt in welke mate de trommel geopend of gesloten is.