

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Voorbereidende werkzaamheden				
100010	515199		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van begroeiing en het snoeien van bomen i.v.m. bereikbaarheid en aanbrengen faunapassage Situering: talud naast brug Aard van begroeiing: laaghangende takken, kleine struiken en hoog gewas Mate van snoeiwerk in overleg met Directie UAV Begroeiing bevindt zich naast de brug, hierbij dient rekening te worden gehouden met handmatig werken i.v.m. beperkte ruimte en steil talud Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een erkend verwerker	are	2,00	N	
220010			Tekst toevoegen: Faunapassage bestaande uit: - geperforeerde sleuf in bodem, h.o.h. 3,2 m t.b.v. afwatering				
220020			Bestekspost 220020 (inclusief 220021 t/m 220023) vervalt en wordt vervangen door 220020.				
220020	562199		Aanbrengen conserveringssysteem faunapassage. Betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem/ verfsysteem op de faunapassage Situering: faunapassage, samengesteld volgens bestekspostnr. 220010 Conserveringssysteem ter keuze aannemer, e.e.a. ter goedkeuring Directie UAV De aannemer dient voorafgaand aan het aanbrengen van de conservering aan te tonen dat het conserveringssysteem geschikt is voor het gekozen materiaal voor de faunapassage, tevens dient de werkwijze en verwachte levensduur te worden aangetoond Kleur: groen (RAL 6011) Levensduur: 20 jaar Oppervlakte (één laag) ca. 450 m2 Inclusief (indien nodig): - stralen en voorbereiden oppervlakten - bewerking oppervlakten tussen meerdere conserveringslagen - grondlagen en bindmiddelen - levering materialen	EUR		N	
220021			Bestekspost 220021 vervalt.				
220022			Bestekspost 220022 vervalt.				
24			Aansluiting faunapassage op talud				
240010	530199		Aanbrengen oplegging faunapassage. Betreft: het aanbrengen van een oplegging voor het aansluiten van de faunapassage op het talud Situering: aansluiting faunapassage met talud Oplegging bestaande uit: - kesp 800x200x200 mm - palen 150x150x3000 mm Materiaal: hout, duurzaamheidsklasse 1 Inclusief leveren en aanbrengen RVS-bevestigingsmiddelen	st st st	2,00	N	2,00 L 4,00 L

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
830030	100501	. .	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. georganiseerde bewonersavonden en stakeholders-overleggen, e.e.a. volgens bepaling 01.12.09 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: hoofdduitvoerder	uur	20,00	V

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

- 01** **Algemeen en administratief**
- 01 12** **Maatregelen in het belang van het verkeer**
- 01 12 09** **Uitvoeringsomgevingsmanagement**
 - 01 Regel 7: '802010' wordt vervangen door '830030'.