

Bijlage D

Overzicht ruimtelijke en technische eisen voorzieningengebouw

	NVO per ruimte (ca.)	Aantal ruimten	Aantal werkplekken / max. capaciteit personen per ruimte	Daglicht vereist	Zonwering - screen	Deuren	Deur met zijlicht	Koeling	Minimale temperatuur (winter)	Verlichting geschakeld via bewegingssensor	Wandcontactdoos per ruimte (dubbel)	Datapunt per ruimte	Ruimte afsluitbaar met cilinderslot
Ruimte				J/N	J/N	Type	J/N	J/N	°C	J/N	St.	St.	J/N
<i>Dagactiviteiten:</i>													
Tienerruimte	36	1	10-15	J	J	Stomp	J	J	20	J	3	1	J
Peuters-kinderzaal	27	1	15-20	J	J	Stomp	J	J	20	J	3	1	J
Kapper	8	1	2-3	N	N	Stomp	J	J	20	J	2	-	J
Multifunctionele activiteitenruimte	72	1	40-45	J	J	Stomp	N	J	20	J	6	2	J
Kledingruimte - Springshop	36	1	5-8	J	J	Stomp	N	J	20	J	3	-	J
Bibliotheek-studieruimte	17	1	4-6	J	J	Stomp	J	J	20	J	4	4	J
Stilteruimte	8	1	2-3	N	N	Stomp	N	J	20	N	1	-	J
Berging activiteiten	8	2	nvt	N	N	Stomp	N	N	15	J	1	-	J
<i>Ondersteunende functies:</i>													
Receptie-beveiliging	17	1		J	J	Stomp	N	J	20	N	4	3	J
Info-loket voor bewoners	17	1		J	J	Stomp	J	J	20	J	3	3	J
Ontvangstruimte Huisarts/GGD incl. voorportaal	17	1		J	J	Stomp	J	J	20	J	4	1	J
Behandelruimte Huisarts/GGD	17	2		J	J	Stomp	J	J	20	J	4	1	J
Kantoor medewerkers opvang	17	2		J	J	Stomp	J	J	20	J	3	2	J
Kantoor vluchtelingenwerk	17	1		J	J	Stomp	J	J	20	J	3	3	J
Kantoor team activiteiten & vrijwilligers	17	1		J	J	Stomp	J	J	20	J	3	2	J
Kantoor COA	17	1		J	J	Stomp	J	J	20	J	3	3	J
Kantoor MT	17	1	2	J	J	Stomp	J	J	20	J	3	2	J
Werkplein (flexwerkplekken)	72	1	10	J	J	nvt	nvt	J	20	J	10	10	nvt
Magazijn/opslag incl. kantoor huismeester	54	1	1**	J	J	Stomp	N	J**	20**	J	5	1**	J
Spreekkamer - groot	1	17	1-6	J	J	Stomp	J	J	20	J	2	1	N
Spreekkamer - klein	5	8	1-3	J***	J***	Stomp	J	J	20	J	1	1	N
Personeels- vergaderruimte	54	1	15-25	J	J	Stomp	N	J	20	J	5	2	J
Berging TiO	8	1	nvt	N	N	Stomp	N	N	15	J	1	-	J
Keukenruimte	8	1	nvt	N	N	nvt	nvt	N	18	J	3	-	nvt
<i>Overig:</i>													
Wachtruimte	54	1	nvt	J	J	nvt	nvt	N	18	J	2	1	nvt
Toiletten	ntb*	2	nvt	N	N	Stomp	N	N	15	J	-	-	N
Technische ruimte	ntb*	1	nvt	N	N	Stomp	N	N	15	J	1	-	J
Werkkast	ntb*	1	nvt	N	N	Stomp	N	N	15	J	1	-	J
Gang/verkeersruimte	ntb*	1	nvt	J	N	nvt	nvt	N	15	J	6	-	nvt
Entree	ntb*	1	nvt	J	N	Stomp	N	N	15	J	1	-	J

*Geen specifieke eis qua oppervlakte vanuit opdrachtgever, zie ook PvE paragraaf 2.5.4

**Dit betreft het kantoor/de werkplek van de huismeester.

***Dit zijn de 2 spreekkamers die aan de buitengevel zijn gesitueerd.