

Behoort bij: 23018

Bouwrijpmaken bedrijventerrein De Munt B Fase1 te Emmeloord

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Bouwrijp maken bedrijventerrein De Munt				
1	Opruimwerkzaamheden				
11	Algemeen				
110010	Schonen terrein.	EUR		N	
12	Groenvoorzieningen en watergangen				
1200	<u>Maaien</u>				
120010	Maaien van een gewas (terrein)	are	600,00V		
120020	Maaien sloottaluds	m	460,00V		
1201	<u>Frezen</u>				
120110	Frezen.	are	600,00V		
1202	<u>Opschonen watergangen</u>				
120210	Opschonen watergang.	m	430,00V		
13	Opbreken verhardingen				
1300	<u>Verwijderen fundering</u>				
130010	Verwijderen teervrije funderingslaag (rijbaan)	m2	315,00V		
130020	Verwijderen teervrije funderingslaag (bouwweg)	m2	4.125,00V		
130030	Verwijderen geotextiel	m2	4.500,00V		
1310	<u>Zagen teervrije asfaltverharding</u>				
131010	Zagen van teervrije bitumineuze verharding - d = 170 mm.	m	195,00V		
1311	<u>Frezen teervrije asfaltverharding - rijbaan</u>				
131110	Frezen teervrij asfalt - deklaag rijbaan - d = 50 mm.	m2	550,00V		
1312	<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen - aansluitingen</u>				
131210	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting (langs)	m3	9,45V		
131220	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting (dwars)	m3	5,65V		
1313	<u>Opbreken teervrije asfaltverharding</u>				
131310	Opbr. asfaltverharding van teervrij asfalt - d = 170 mm.	m2	180,00V		
131320	Opbr. asfaltverharding van teervrij asfalt - d = 170 mm.	m2	100,00V		
132	Opbreken betonverharding				
1321	<u>Verwijderen markeringen t.p.v. betonverhardingen</u>				
132110	Volledig verwijderen markering - ononderbroken.	m2	0,35V		
1322	<u>Zagen betonverharding</u>				
132210	Zagen ongewapende betonverharding - d = 180 mm.	m	15,00V		
1323	<u>Opbreken ongewapende betonverharding</u>				
132310	Opbreken ongewapende betonverharding - d = 180 mm.	m2	95,00V		
1324	<u>Opbreken industrieplaten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132410	Opnemen verharding van geprefab. betonplaten.	m2	32,00V		
1325	<u>Verwijderen betonblokkenmat</u>				
132510	Verwijderen betonblokkenmat	m2	15,00V		
133	Opbreken elementenverhardingen				
1331	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
133110	Opbreken betonstraatstenen KF, grijs - br. 1,00 - 19,00 m.	m2	275,00V		
1332	<u>Opbreken grasbetontegels</u>				
133210	Opbreken grasbetontegels - 400 x 600 x 100 mm.	m2	11,00V		
134	Opbreken kantopsluitingen				
1340	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
134010	Opbreken betonbanden - 180/200 x 250 mm.	m	170,00V		
1341	<u>Opbreken kantopsluiting van goottegels</u>				
134110	Opbr. kantopsluiting van goottegels - 300 x 150 x 60 mm.	m	125,00V		
14	Verwijderen rioleringen en duikers				
140	Verwijderen betonleidingen				
140010	Verwijderen van een betonbuis ø 500 mm.	m	97,00V		
140020	Verwijderen van een betonbuis ø 400 mm.	m	95,00V		
141	Verwijderen kunststof leidingen				
141010	Verwijderen van een kunststofbuis ø 500 mm.	m	20,00V		
142	Verwijderen inspectieputten van beton				
142010	Verwijderen inspectieput HWA van beton incl. grondwerk.	st	2,00V		
142020	Verwijderen inspectieput DWA van beton incl. grondwerk.	st	2,00V		
143	Verwijderen putranden				
143010	Verwijderen putrand met deksel incl. grondwerk.	st	4,00V		
144	Verwijderen kolken				
144010	Verwijderen van een straatkolk incl. grondwerk.	st	2,00V		
144020	Verwijderen van een trottoirkolk incl. grondwerk.	st	3,00V		
144030	Verwijderen van een trottoirkolk incl. grondwerk (herg.)	st	1,00V		
145	Verwijderen en afvoeren van kolkleidingen				
145010	Verwijderen van kolkaansluitingen, incl. grondwerk.	m	18,00V		
146	Verwijderen duikers				
146010	Verwijderen betonnen duiker - elementen - ø300 mm	m	51,00V		
146020	Verwijderen betonnen duiker - elementen - ø600 mm	m	16,00V		
146030	Verwijderen duiker - PVC-buis - ø315 mm	m	30,00V		
146040	Inkorten bestaande plaatstalen duiker ø300 mm	st	1,00V		
146050	Verwijderen plaatstalen duiker ø300 mm	m	16,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
147	Verwijderen uitstroomvoorzieningen				
147010	Verw. uitstroomvoorzieningen duiker rond 500 mm.	st	1,00V		
16	Verwijderen wegbebakeningen en markering				
1610	<u>Wegbebakening</u>				
161010	Verwijderen van een schrikhek BB16.	st	2,00V		
161020	Verwijderen van een verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
1620	<u>Verwijderen markeringen t.p.v. asfaltverhardingen</u>				
162010	Volledig verwijderen markering, ononderbroken.	m2	4,00V		
162020	Volledig verwijderen markering, 3 - 3 streep.	m2	4,00V		
162030	Volledig verwijderen markering, vlakmarkeringen.	m2	8,15V		
2	Grondwerk				
200010	In- en uitmeten van werkterrein.	EUR		N	
21	Grond ontgraven				
211	Grond ontgraven uit rioolsleuf				
2110	<u>Hoofdriool HWA en DWA</u>				
211010	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf (DWA-riool)	m	40,00V		
211020	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf (HWA-riool)	m	102,00V		
211030	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf (HWA en DWA riool).	m	711,00V		
211040	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf (DWA riool Cavalier)	m	95,00V		
211050	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf (HWA riool Cavalier).	m	95,00V		
212	Grond ontgraven uit cunet				
2120	<u>Grond ontgraven uit cunet rijbaan</u>				
212010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan (bedrijventerrein)	m3	15.260,00V		
212020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan (Cavalier)	m3	265,00V		
2121	<u>Grond ontgraven uit cunet fietspad</u>				
212110	Grond ontgraven uit cunet fietspad.	m3	2.360,00V		
2123	<u>Grond ontgraven uit cunet bochtbescherming</u>				
212310	Gr. ontgr. uit cunet bochtbescherming - d = gem. 0,47 m.	m3	40,00V		
213	Grond ontgraven uit watergang				
213010	Gr. ontgr. uit watergang (westzijde)	m3	22.525,00V		
213020	Grond ontgraven uit watergang (zuidzijde en Dukaat).	m3	10.775,00V		
213030	Grond ontgraven uit watergang (zonnepark)	m3	3.130,00V		
22	Vervoeren en leveren				
221	Vervoeren grond naar depot				
221010	Kleiachtige grond vervoeren naar een tijdelijk depot.	m3	8.302,00V		
221020	Veen vervoeren naar een tijdelijk depot.	m3	19.178,00V		
222	Vervoeren grond naar plaats van verwerking				
222010	Kleiachtige grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	21.678,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222020	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	15.019,00V		
224	Grond leveren				
224010	Leveren zand in zandbed.	m3	7.344,00V		
23	Grond verwerken				
231	Grond verwerken in rioolsleuf				
2310	<u>Aanvullen rioolsleuf HWA en DWA</u>				
231010	Aanvullen rioolsleuf (DWA-riool)	m	40,00V		
231020	Aanvullen rioolsleuf (HWA-riool)	m	102,00V		
231030	Aanvullen rioolsleuf (HWA en DWA riool)	m	711,00V		
231040	Aanvullen rioolsleuf (DWA riool Cavalier)	m	95,00V		
231050	Aanvullen rioolsleuf (HWA riool Cavalier)	m	95,00V		
232	Zand verwerken cunet				
2320	<u>Zand verwerken in cunet rijbaan</u>				
232010	Verwerken en verdichten zand in cunet rijbaan	m3	13.520,00V		
232020	Verwerken en verdichten zand in cunet rijbaan Cavalier	m3	185,00V		
2321	<u>Zand verwerken in cunet fietspad</u>				
232110	Verw. en verdichten zand in cunet fietspad	m3	1.800,00V		
233	Watergang				
2330	<u>Te dempen watergangen</u>				
233010	Klei verw. in bestaande watergang	m3	415,00V		
2331	<u>Klei verwerken t.p.v. talud en bodem watergang</u>				
233110	Klei verw. in bodembekleding watergang westzijde	m3	3.005,00V		
233120	Klei verw. in bodembekleding watergang (Zuidzijde en Dukaat)	m3	1.750,00V		
233130	Klei verw. in bodembekleding watergang (zonnepark)	m3	745,00V		
234	Grond verwerken in bermen en terrein				
234010	Verwerken klei in berm - d = 0,30 m.	m3	4.675,00V		
234020	Verwerken klei en veen in percelen - d = 0,20 m.	m3	7.570,00V		
235	Tijdelijk depot				
235010	Kleiachtige grond verwerken in een tijdelijk depot.	m3	8.302,00V		
235020	Veen verwerken in een tijdelijk depot.	m3	19.178,00V		
3	Leidingwerk en duikers				
31	Voorbereidende werkzaamheden				
310010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
32	Bemaling en voorzieningen				
320010	Toepassen van een bronbemaling.	m	965,00V		
3210	<u>Sleufbekisting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	95,00V		
321020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	95,00V		
33	Duikers				
331	Duiker van PVC				
331010	Aanbr. van een PVC-duiker - ø 315 mm incl. grondwerk.	m	18,00V		
332	Duiker van beton				
332010	Aanbr. ongew. betonnen duiker - ø 600 mm incl. grondw.	m	105,00V		
332020	Aanbr. ongew. betonnen duiker - ø 900 mm incl. grondw.	m	10,00V		
333	Waterpeilbeheersing				
333010	Maken put van geprefabr. betonelementen incl. afsluiter	st	1,00V		
334	Blokkenmat (bodemverdediging)				
334010	Aanbrengen betonblokkenmat	m2	125,00V		
34	Hoofdrinol				
341	Aanbrengen rioolleidingen van kunststof				
3410	<u>Aanbrengen PP-leiding - ø 400 mm (HWA)</u>				
341010	Aanbrengen PP-leiding - ø 400 mm (HWA).	m	107,00V		
3411	<u>Aanbrengen PP-leiding - ø 315 mm (DWA)</u>				
341110	Aanbrengen PP-leiding - ø 315 mm (DWA).	m	620,00V		
3412	<u>Aanbrengen PP-leiding - ø 400 mm (DWA)</u>				
341210	Aanbrengen PP-leiding - ø 400 mm (DWA).	m	240,00V		
3413	<u>Maken inlaat in nieuwe PP-buis</u>				
341310	Maken inlaat in PP-buis ø 400 mm (DWA).	st	2,00V		
342	Aanbrengen rioolleidingen van beton				
3420	<u>Aanbrengen betonbuis - ø 500 mm (HWA)</u>				
342010	Aanbrengen betonbuis - ø 500 mm (HWA).	m	96,00V		
3421	<u>Aanbrengen betonbuis - ø 600 mm (HWA)</u>				
342110	Aanbrengen betonbuis - ø 600 mm (HWA).	m	52,00V		
3422	<u>Aanbrengen betonbuis - ø 700 mm (HWA)</u>				
342210	Aanbrengen betonbuis - ø 700 mm (HWA).	m	153,00V		
3423	<u>Aanbrengen betonbuis - ø 800 mm (HWA)</u>				
342310	Aanbrengen betonbuis - ø 800 mm (HWA).	m	168,00V		
3424	<u>Aanbrengen betonbuis - ø 1000 mm (HWA)</u>				
342410	Aanbrengen betonbuis - ø 1000 mm (HWA).	m	135,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3425	<u>Aanbrengen betonbuis - ø 1250 mm (HWA)</u>				
342510	Aanbrengen betonbuis - ø 1250 mm (HWA).	m	173,00V		
3426	<u>Aanbrengen betonbuis - ø 900 mm (HWA)</u>				
342610	Aanbrengen betonbuis - ø 900 mm (HWA).	m	15,00V		
35	Kolk- en huisaansluitingen				
351	PVC-buizen				
3511	<u>Kolkaansluitingen - ø 125 mm</u>				
351110	Aanbrengen PVC-buis - ø 125 mm (HWA kolkaansluiting).	m	910,00V		
3512	<u>DWA-huisaansluitingen - ø 160 mm</u>				
351210	Aanbrengen PVC-buis - ø 160 mm (DWA).	m	260,00V		
3513	<u>DWA-huisaansluitingen - ø 200 mm</u>				
351310	Aanbrengen PVC-buis - ø 200 mm (DWA).	m	185,00V		
3514	<u>HWA-huisaansluitingen - ø 160 mm</u>				
351410	Aanbrengen PVC-buis - ø 160 mm (HWA).	m	15,00V		
3515	<u>HWA-huisaansluitingen - ø 250 mm</u>				
351510	Aanbrengen PVC-buis - ø 250 mm (HWA).	m	185,00V		
353	PP-hulpstukken				
3531	<u>Aanbrengen PP-hulpstukken - ø 315 mm.</u>				
353110	Aanbrengen PP-hulpstuk - (afsluitkap ø 315 mm).	st	2,00V		
354	PVC-hulpstukken				
3541	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken - ø 125 mm.</u>				
354110	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90 gr. ø 125 mm).	st	41,00V		
354120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45 gr. ø 125 mm).	st	291,00V		
354130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90 gr. ø 125 mm).	st	4,00V		
354140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 45 gr. ø 125 mm).	st	36,00V		
3542	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken - ø 160 mm.</u>				
354210	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afsluitkap ø 160 mm).	st	56,00V		
354220	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bochtstuk 90 gr ø 160 mm).	st	62,00V		
354230	Aanbrengen PVC-hulpstuk (betoninlaat ø 160 mm).	st	32,00V		
354240	Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat ø 160 mm).	st	23,00V		
354250	Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat ø 160 mm).	st	7,00V		
3543	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken - ø 200 mm.</u>				
354310	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afsluitkap ø 200 mm).	st	10,00V		
3544	<u>Aanbrengen PVC-hulpstukken - ø 250 mm.</u>				
354410	Aanbrengen PVC-hulpstuk (afsluitkap ø 250 mm).	st	10,00V		
36	Putten, kolken en uitstroomvoorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361	Inspectieputten en afdekkingen				
3611	<u>HWA-inspectieputten - 800 x 800 mm</u>				
361110	Maken put van gepref. betonelementen - 800 x 800 mm.	st	2,00V		
3612	<u>HWA-inspectieputten - 1000 x 1000 mm</u>				
361210	Maken put van gepref. betonelementen - 1000 x 1000 mm.	st	6,00V		
3613	<u>HWA-inspectieputten - 1250 x 1250 mm</u>				
361310	Maken put van gepref. betonelementen - 1250 x 1250 mm.	st	7,00V		
3614	<u>HWA-inspectieputten - 1500 x 1500 mm</u>				
361410	Maken put van gepref. betonelementen - 1500 x 1500 mm.	st	2,00V		
3616	<u>HWA-inspectieputten met hoekverdraaiing</u>				
361610	Maken put van gepref. betonelementen - met hoekverdraaiing 1250 x 1250 mm	st	1,00V		
361620	Maken put van gepref. betonelementen - met hoekverdraaiing 1500 x 1500 mm	st	1,00V		
361630	Maken put van gepref. betonelementen - met hoekverdraaiing 2000 x 2000 mm	st	1,00V		
3617	<u>VWA-inspectieputten - 1000 x 1000 mm</u>				
361710	Maken put van gepref. betonelementen - 1000 x 1000 mm.	st	10,00V		
3618	<u>VWA-inspectieputten - 1250 x 1250 mm</u>				
361810	Maken put van gepref. betonelementen - 1250 x 1250 mm.	st	8,00V		
362	Aanbrengen putafdekkingen				
3620	<u>Aanbrengen putrand met deksel</u>				
362010	Aanbrengen putrand met deksel (HWA).	st	20,00V		
362020	Aanbrengen putrand met deksel (VWA).	st	18,00V		
3621	<u>Op hoogte brengen putrand met deksel</u>				
362110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	2,00V		
363	Kolken				
3631	<u>Straatkolken</u>				
363110	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00V		
3632	<u>Trottoirkolken</u>				
363210	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	88,00V		
363220	Aanbr. trottoirkolk kunststof/gietijzer combinatie (herg.).	st	1,00V		
364	Uitstroomvoorzieningen				
3640	<u>Uitstroombakken</u>				
364010	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton ø800mm	st	1,00V		
364020	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton ø900mm	st	3,00V		
364030	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab bet. ø1250mm	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3641	<u>Paalfundering</u>				
364110	Lev en aanbr paal van naaldhout tbv uitstroombakken.	st	20,00V		
364120	Lev en aanbr kespen van naaldhout tbv uitstroombak.	st	10,00V		
365	Diverse rioleringswerkzaamheden				
3650	<u>Aansluitleidingen riool/put</u>				
365010	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	2,00V		
3651	<u>Aanbrengen schildmuur</u>				
365110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00V		
37	Reinigen, inspecteren en revisie				
370	Tijdelijke buiten bedrijf stellen riool				
370010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten hoofdriool.	EUR	N		
371	Reinigen				
3711	<u>Reiniging kunststofbuizen</u>				
371110	Riool reinigen onder hoge druk (diameter 400 mm).	m	347,00V		
371120	Riool reinigen onder hoge druk (diameter 315 mm).	m	620,00V		
3712	<u>Reiniging betonbuizen</u>				
371210	Riool reinigen onder hoge druk (diam. 500 en 600 mm).	m	148,00V		
371220	Riool reinigen onder hoge druk (diam. 700 en 800 mm).	m	321,00V		
371230	Riool reinigen onder hoge druk (1000 en 1250 mm).	m	308,00V		
3713	<u>Reiniging rioolputten</u>				
371310	Rioolput reinigen HWA	st	20,00V		
371320	Rioolput reinigen VWA	st	18,00V		
3714	<u>Reiniging kolken</u>				
371410	Reinigen van straatkolken.	st	1,00V		
371420	Reinigen van trottoirkolken.	st	89,00V		
3715	<u>Rioolslib vervoeren</u>				
371510	Rioolslib vervoeren.	ton	30,50V		
372	Inspectie leidingen en rioolputten				
3720	<u>Inspectie kunststofbuizen</u>				
372010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - ø 400 mm.	m	347,00V		
372020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool - ø 315 mm.	m	620,00V		
3721	<u>Inspectie betonbuizen</u>				
372110	Uitv. visuele inspectie vanuit riool - ø 500 en 600 mm.	m	148,00V		
372120	Uitv. visuele inspectie vanuit riool - ø 700 en 800 mm.	m	321,00V		
372130	Uitv. visuele inspectie vanuit riool - ø 1000 en 1250 mm.	m	308,00V		
3722	<u>Inspectie rioolputten</u>				
372210	Uitvoeren put-video inspectie.	st	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
372220	Uitvoeren put-video inspectie.	st	18,00V		
373	Revisie				
373010	Inmeten van revisiegegevens riolering.	EUR		N	
373020	Maken van een revisietekening.	EUR		N	
4	Verhardingen				
41	Aanbrengen funderingslaag				
411	Vorbereidende werkzaamheden				
4110	<u>Afwerken zandbed</u>				
411010	Afwerken zandbed t.p.v. cunet rijbaan.	m2	7.000,00V		
411020	Afwerken zandbed t.p.v. cunet rijbaan.	m2	350,00V		
411030	Afwerken zandbed t.p.v. cunet fietspad.	m2	3.225,00V		
411040	Afw. zandbed t.p.v. cunet inritten	m2	320,00V		
4111	<u>Aanbrengen inlage van kunststof</u>				
411110	Aanbrengen van een inlage van kunststof - geogrid.	m2	1.400,00V		
412	Funderingslaag van ongebonden steenmengsel				
4120	<u>Aanbrengen funderingsmateriaal - rijbaan</u>				
412010	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d = 0,25 m.	m2	6.500,00V		
412020	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d = 0,25 m.	m2	315,00V		
412030	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d = 0,25 m.	m2	295,00V		
4121	<u>Aanbr. funderingsmat. - fietspad en bermbeveiliging</u>				
412110	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d = 0,25 m.	m2	3.000,00V		
4122	<u>Leverantie funderingsmateriaal</u>				
412210	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	736,00V		
42	Aanbrengen asfaltverharding				
421	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton				
421010	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton - d = 80 mm.	ton	31,00V		
421020	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton - d = 80 mm.	ton	1.100,00V		
422	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton				
422010	Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton - d = 65 mm.	ton	26,00V		
422020	Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton - d = 65 mm.	ton	910,00V		
423	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton				
423020	Aanbr. van een dekl. van steenmastiekasfalt - d=40 mm.	ton	640,00V		
424	Bijkomende werkzaamheden asfaltverharding				
4240	<u>Aanbrengen van een kleeftlaag</u>				
424010	Aanbrengen kleeftlaag - 0,30 kg/m2 - rijbaan.	m2	11.550,00V		
424020	Aanbrengen kleeftlaag - 0,40 kg/m2 - rijbaan.	m2	620,00V		
4241	<u>Aanbrengen van een kantvoorziening</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424110	Aanbr. kantvoorziening asfalt - d = 35 mm - rijbaan.	m	60,00V		
43	Aanbrengen betonverharding				
430	Aanbrengen van een verhardingslaag van beton				
430010	Aanbr. verhardingslaag van beton d = 0,22 m (fietspad)	m2	2.550,00V		
430020	Aanbr. verhardingslaag van beton d = 0,22 m (bochtbesch.)	m2	75,00V		
430030	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	2.625,00V		
431	Voegen				
431010	Aanbrengen dwarsvoegen (Masonitevoeg)	m	126,00V		
431020	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	384,00V		
431030	Aanbrengen uitzetvoegen	m	18,00V		
44	Aanbrengen elementenverharding				
441	Vorbereidende werkzaamheden				
441010	Aanbrengen straatlaag van straatzand - d=0,05 m.	m2	265,00V		
443	Aanbrengen betonstraatstenen				
4430	<u>Aanbrengen betonstraatstenen KF</u>				
443010	Aanbrengen bss KF t.p.v. inritten - br. 1,00 - 8,00 m.	m2	265,00V		
443020	Dichtblokken rijbaan Kuinderweg	EUR	N		
4431	<u>Leverantie betonstraatstenen</u>				
443110	Leveren betonstraatstenen KF - grijs.	st	765,00V		
444	Aanbrengen grasbetontegels				
444010	Aanbrengen grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	5,00V		
444020	Aanbrengen grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	80,00V		
45	Kantopsluiting en goten				
450	Aanbrengen goottegels				
450010	Aanbr. gootlaag van goottegels - 150 x 300 x 60 mm.	m	1.900,00V		
451	Aanbrengen trottoirbanden				
4510	<u>Aanbrengen trottoirband 180/200 x 250 mm</u>				
451010	Aanbr. trottoirbanden - 180/200 X 250 mm, recht.	m	1.520,00V		
451020	Aanbr. trottoirbanden - 180/200 X 250 mm, gebogen.	m	230,00V		
4511	<u>Hulpstukken en verloopbanden - 180/200 X 250 mm</u>				
451110	Aanbr. verloopbanden - 180/200 X 250 mm, recht.	m	8,00V		
452	Aanbrengen opsluitbanden				
4520	<u>Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm</u>				
452010	Aanbrengen rechte opsluitbanden - 100 x 200 mm.	m	7,00V		
4521	<u>Aanbrengen opsluitband 150 x 250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
452110	Aanbrengen rechte opsluitbanden - 150 x 250 mm.	m	28,00V		
452120	Aanbrengen gebogen opsluitbanden - 150 x 250 mm.	m	12,50V		
453	Aanbrengen schampblokken				
453010	Aanbrengen schampblok, 450 x 600 x 400 mm.	st	38,00V		
5	Groenvoorziening				
51	Zaaien				
510010	Egaliseren.	are	262,00V		
510020	Woelen.	are	262,00V		
510030	Zaaien.	are	262,00V		
6	Terreininrichting en markeringen				
61	Bebording en bebakening				
610010	Aanbrengen G-bord incl. paal.	st	3,00V		
610020	Aanbrengen B-bord incl. paal.	st	3,00V		
610030	Herplaatsen van een schrikhek.	st	2,00V		
610040	Aanbrengen van een schrikhek BB16.	st	1,00V		
62	Markering				
621	Markeringen van thermoplast				
6210	<u>Aanbrengen markeringen op een asfaltverharding</u>				
621010	Aanbr. lengtem. -thermopl. mat. - doorgetr. str. - br. 0,10 m	m	70,00V		
621020	Aanbr. lengtem. -thermopl. mat.- 1 - 1 streep - br. 0,10 m.	m	100,00V		
621030	Aanbr. lengtem. -thermopl. mat.- 1 - 3 streep - br. 0,10 m.	m	775,00V		
621040	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- blokmarkering.	m2	8,00V		
621050	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- driehoeksmarkering.	m2	2,15V		
621060	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- voorwaarschuwingdriehoek.	m2	3,80V		
6211	<u>Aanbrengen markeringen op een betonverharding</u>				
621110	Aanbr. lengtem. -thermopl. mat. - doorgetr. str. - br. 0,10 m	m	25,00V		
621120	Aanbr. lengtem. -thermopl. mat.- 0,30 - 2,70 str. - br. 0,10m.	m	800,00V		
621130	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- driehoeksmarkering.	m2	0,27V		
8	Algemene werkzaamheden				
81	Algemeen				
810	Algemene plannen				
810010	Opstellen en bespreken Kwaliteitsplan(nen).	EUR	N		
810020	Opstellen van een V&G-plan.	EUR	N		
811	Gedetailleerde werkplannen				
811010	Gedetailleerd werkplan.	EUR	N		
811020	Gedetailleerd werkplan bestratingswerk.	EUR	N		
811030	Opstellen van een puttenstaat.	EUR	N		
811040	Opstellen van een verkeersplan.	EUR	N		
811050	Opstellen van een bemalingsplan.	EUR	N		
811060	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812	Diversen				
8120	<u>Graven proefsleuven</u>				
812010	Graven proefsleuf incl. vastlegging	m	10,00V		
812020	Graven proefsleuf duiker incl. vastlegging	m	8,00V		
82	Verkeersmaatregelen				
8200	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
820010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
820020	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
8210	<u>Bereikbaarheid</u>				
821010	Toepassen maatregelen bereikbaarheid panden	EUR		N	
8220	<u>Schoonhouden wegen</u>				
822010	Verwijderen verontreinigingen op wegen	EUR		N	
83	Communicatie				
830010	Contactpersoon calamiteiten.	EUR		N	
830020	Coördinatie in elkaar grijpende werken.	EUR		N	
830030	Communicatie omwonenden en belangstellenden.	EUR		N	
84	Werkzaamheden werkterrein				
840010	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
840020	Toep. tijdelijke voorz. t.b.v. gefaseerde werkzaamheden	EUR		N	
85	Landmeetwerkzaamheden				
850010	Uitzetten assen en hoofdlijnen.	EUR		N	
86	Inzet werknemers en materieel				
860	Inzet werknemers				
860010	Inzetten van werknemers Bouwbedrijf - grondwerker.	uur	40,00V		
860020	Inzetten van werknemers Bouwbedrijf - koppel straatmaker	uur	40,00V		
861	Inzet van materieel				
861010	Inzetten van vrachtauto 10 ton.	uur	20,00V		
861020	Inzetten van hydraulische graafmachine, met rupsen.	uur	20,00V		
861030	Inzetten van wiellader min. 1,50 m3	uur	20,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost (diverse werkzaamheden)	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost (komborden)	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				