

Verduidelijking namens aanbestedende dienst – 15-01-2024

De aanbestedende dienst wenst graag drie onderdelen van het bestek te verduidelijken.

De aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de deadline voor het indienen van de inschrijvingen aankomende donderdag is. Gezien het feit dat onderstaande informatie slechts een verduidelijking ter kennisgeving is, verwacht de aanbestedende dienst niet dat dit voor inschrijvers consequenties heeft voor het maken de inschrijvingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken.

Ref. Nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Planning	Planning	U geeft aan dat de opleverdatum wordt verschoven naar 1 juli 2024. Ook deze opleverdatum is niet realistisch. Uitgaande van start werk op 1 maart 2024. Navraag deze week leert dat de productietijd van putten 10 a 12 weken bedraagt na goedkeuring puttenstaat. Uitgaande van 1 maart zijn de putten dus beschikbaar week 20 of 21 2024 (eind mei). Er blijft dus 4 tot 6 weken over tot 1 juli om alle riolering en opvolgende werkzaamheden af te ronden. Dit is niet realistisch gezien de hoeveelheden aan te leggen riool. Wij verzoeken u om bovenstaande, en mede gezien de bouwvakvakantie, de opleverdatum te verschuiven naar 1 oktober 2024.	Wij beseffen ons dat het een ambitieuze planning betreft maar we gaan deze vooralsnog niet aanpassen.
2	Inschrijffase	Bestek	deel 3 22 02 01 lid 01	In het kader van de meldingsplicht , zou u voor deze eis, "grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd" een bestekspost in deel 2.2 op kunnen nemen?	De desbetreffende paragraaf komt te vervallen (deel 3 hst 22 02 01 lid 01.



3	Inschrijffase	Bestek	Vraag bestekpost 333010	Op tekeningen worden verschillende afmetingen van de put aangegeven. Tevens geeft KWT in onderstaande tekst aan dat het niet gebruikelijk is om een overstortschuif type KOS-II op de voorgeschreven wijze te monteren. Kunt u aanvullende op de Nvl nog aangeven wat de juiste afmetingen van de put dienen te zijn en wat uw voorkeur heeft in de bevestiging van de overstortschuif? Tekst KWT: “Nog even samengevat Een KOSII op deze wijze in de put zetten komt eigenlijk nooit voor Op deze manier wordt de duikeropening te veel geblokkeerd De schuifplaat hoogte wordt dan in de hoogste stand van -4.30 naar -5.80 = 1500mm De slag van de schuif in het regelbereik = 900mm dit kan ook 1000mm zijn dan is als laagste stand -5.30 NAP haalbaar. Huidig Laagste stuwstand -5.20 NAP naar bodem -6.50 = 1300mm Dat is op zich genoeg. Het is nu wel zo dat vuil zich gaat ophopen voor de overstortschuif waardoor de duiker op termijn verstopt raakt. Een vuilrooster in de instroombak is geen overbodige luxe.	Bedankt voor uw vraag en duiding van de overstortput. Na de aanbesteding komen we hierop terug.
---	---------------	--------	-------------------------	--	---

Ref. Nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
				De KOSII dient breder te zijn dan de inwendige diameter en wanddikte betonbuis deze is nu met buis ca 1200mm Dan blijft er niet veel ruimte meer over aan de zijkant links/rechts om de overstortschuif te kunnen monteren. (150mm per kant) Als er nog afgeronde hoeken in de put zit dan gaat dat niet passen! (dus haakse hoeken toepassen) Alternatief is een tussenwand in de betonput met daarin een rechthoekige sparing, De betonput wat langer maken inwendig 2000mm de tussenwand iets excentrisch er in tbv montageruimte”	