

Ref. nr.	Fase	Individuee	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Percelen
1	Inschrijffase	Nee	Inhoud	SROI-PSO ladder	Beschrijvend document 3.4.5 U vermeldt dat er sprake is van 5% SROI. Mag deze SROI verplichting ook worden afgedekt met de trede 2 van PSO-ladder die door een groot aantal Nederlandse gemeenten toegepast wordt? Daarbij wordt op gestructureerde en langdurige wijze gewerkt aan arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zo niet, kunt u dat dan motiveren?	Er zijn meerdere mogelijkheden om invulling te geven aan SROI en trede 2 van de PSO-ladder is daar zeker één van. Dus prima!	7-2-2024	Veegwagen
2	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Onderhoud	Bijlage D inschrijfstaat Kunt u de inhoud en omvang van het gevraagde onderhoud verduidelijken? Dient uitsluitend preventief onderhoud aangeboden te worden of doelt u op een volledig Full-Service contract waarbij preventieve en correctieve werkzaamheden zijn inbegrepen? Dient het tarief op de gebruikelijke 1200 draaiuren per jaar te worden gebaseerd of is er sprake van een andere intensiteit van inzet per jaar? Dienen onderdelen bij het onderhoud te zijn inbegrepen of kunnen deze op basis van verbruik worden doorbelast?	Preventief onderhoud waarbij standaard onderdelen in de prijs zijn inbegrepen. Specifieke onderdelen die bij correctief onderhoud naar voren komen en aantoonbaar zijn dat deze bij preventief onderhoud nog in goede staat waren waarbij de slijtage van het onderdeel niet tot correctief uitval had kunnen leiden kunnen op basis van verbruik doorbelast worden	7-2-2024	Veegwagen
3	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Verbruik	Beschrijvend document 4.4 G4 Bij uw wensen ten aanzien van het milieu vermeldt u dat het verbruik van de machine per 100 km opgegeven dient te worden. Bij veegmachines is dit ongebruikelijk omdat bij dit werkvoertuig kilometers van ondergeschikt belang zijn. Mogen de inschrijvers het verbruik volgens de internationale norm EN15429 opgeven?	Daar hebben wij geen probleem mee zolang wij maar wel appels met appels kunnen vergelijken	7-2-2024	Veegwagen
4	Inschrijffase	Nee	Inhoud	1 zitplaats	Bijlage F. PVE veegwagen CB1 Veel eisen in uw Programma van eisen beschrijven een compacte veegmachine van 2 m3. Door eis CB1 te stellen sluit u dit segment uit. Deze veegmachines worden immers met een grotere cabine uitgerust die geschikt is voor 2 zitplaatsen. Kunt u verduidelijken welke capaciteitsklasse veegmachine u wenst aan te schaffen?	Indien het technisch niet mogelijk is om via het gevraagde twee zitplaatsen te kunnen creëren is de tweede zuigplek van ondergeschikt belang.	7-2-2024	Veegwagen
5	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Capaciteit ventilator	Bijlage F. PVE veegwagen CW15 U vraagt een capaciteit van 215 m3 per minuut. Dit is een waarde van grote veegmachines die niet in dit bestek beschreven worden. Kunt u verduidelijken welke capaciteitsklasse veegmachine u wenst aan te schaffen en kunt daarop deze eis aanpassen?	De capaciteitsklasse dient passend te zijn bij de gevraagde machine. De voorkeur gaat uit naar een zo groot mogelijke capaciteit	7-2-2024	Veegwagen
6	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Uitvoering vuilcontainer	Bijlage F. PVE veegwagen CW2: U vraagt hier een vuilcontainer van roestvaststaal waarmee u onbedoeld leveranciers uitsluit. Bent u bereid de eis aan te passen naar oxidatievast materiaal?	Hier zijn wij bereid toe	7-2-2024	Veegwagen
7	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Diameter zuigbuis	Bijlage F. PVE veegwagen VI15 U vraagt een zuigbuis met een diameter van 225CM. Waarschijnlijk doelt u op 225 mm. de maat van een zuigbuis van een grote veegmachine. Bent u bereid om een zuigbuis met een diameter vanaf 175 mm. te accepteren?	Dit is inderdaad een type fout en moet milimeters zijn. De wens van 225 mm komt voort uit dat blikjes ook in liggende stand opgezogen kunnen worden en niet klem komen te zitten in de zuigbuis. Als aangetoond kan worden dat dit met een 175 mm buis dit ook het geval is dan kunnen we hiermee akkoord gaan.	7-2-2024	Veegwagen
8	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Nieuwste euro norm	Bijlage F. PVE veegwagen MA 1 Deze eis lijkt tegenstrijdig met de in AE1 gestelde eis. Een jong gebruikte machine kan immers niet altijd voorzien zijn van de laatste generatie motor techniek. Bent u bereid deze eis te laten vervallen? Zo niet, kunt u dit verduidelijken?	We begrijpen dat een nieuwe machine ook een nieuwere motor heeft en we zullen de eis aanpassen aan minimaal EURO 6 motor	7-2-2024	Veegwagen
9	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Actieraam	Bijlage F. PVE veegwagen ECW14 U vraagt actieraam aan de achterzijde van een compacte veegmachine. Dit leidt tot beperking van de functionaliteit van deze veegmachine. Mag ook een in de markt gebruikelijke oplossing met “traffic advisor” verlichting worden aangeboden? Zo niet, kunt u dit verduidelijken?	Gaan we mee akkoord	7-2-2024	Veegwagen
10	Inschrijffase	Nee	Inhoud	360 graden camera	Bijlage F. PVE veegwagen ECW8 U vraagt een 360 graden camera en een achterzicht camera. Dit lijkt dubbelop, aangezien een 360 graden camera systeem bij het selecteren van de achteruitrijversnelling automatisch naar achterzicht schakelt. Kunt u verduidelijken welke camera en monitor configuratie u wenst?	Gewenst is dat bij veegwerk waarbij vooruit gereden wordt de 360 camera actief is en bij achteruit rijden moet deze overschakelen naar de achteruit zicht functie.	7-2-2024	Veegwagen
11	Inschrijffase	Nee	Inhoud	G-sensor	Bijlage F. PVE veegwagen ECW8 U vraagt hier een aantal opties die niet standaard zijn in de veegmarkt. Kunt u aangeven welke functionaliteiten u verwacht van de G-sensor?	Van de g-sensor wordt verwacht dat deze een signaal geeft als er een obstakel in de gevarenzone begeeft (dit om schade zoveel mogelijk te vermijden aan machine en obstakel)	7-2-2024	Veegwagen
12	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Kleurstelling	Bijlage F. PVE veegwagen AE6 U vraagt een specifieke kleurstelling. Dit is gebruikelijk bij nieuwe veegwagens maar bij een gebruikte veegwagen kan het daardoor noodzakelijk zijn om de gehele machine opnieuw te spuiten met bijkomende milieubelasting en kosten. Bent u bereid om een iets afwijkende kleurstelling te accepteren?	Een iets afwijkende kleurstelling kunnen we accepteren zolang het maar wel in zelfde schakeringen blijft (boven wit onder donker grijs/zwart)	7-2-2024	Veegwagen

13	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Jong gebruikte veegwagen	Bijlage F. PVE veegwagen AE1 U vraagt een jong gebruikte veegwagen niet ouder dan 3 jaar. In de markt van veegmachines is het aantal draaiuren echter meer bepalend voor de resterende levensduur dan het bouwjaar. Bent u daarom bereid om een iets oudere machine met een lage draaiuren stand (tot een maximum van 4500 draaiuren) te accepteren? Want hiermee bent u verzekerd van een goede machine die nog jaren mee kan.	Inverband met de voorradigheid van onderdelen blijven we bij de eis van max 3 jaar oud	7-2-2024	Veegwagen
14	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Conflicterende eisen in Programma van eisen	Bijlage F PVE veegwagen - Algemeen Uw Programma van eisen voor de veegwagen bevat conflicterende eisen. Het lijkt erop dat er specificaties van verschillende type veegmachines door elkaar lopen. Begrijpen wij goed dat u met deze procedure een gebruikte veegmachine wilt aanschaffen die functioneel geschikt is voor de groeiende gemeente Zuidplas? Zo ja, kunt u dan verduidelijken of de aan te schaffen veegwagen functioneel vergelijkbaar dient te zijn met uw huidige 2 m3 veeg-/zuigmachine? Zo niet, kunt u dan expliciet beschrijven aan welke haalbare eisen de aan te schaffen veegwagen dient te voldoen?	Ja dat klopt. We zoeken een veegwagen die nog een tijd meekan in de groeiende gemeente Zuidplas voor dat we overgaan op een emissieloos wagenpark. Het kan inderdaad een vergelijkbaar product zijn van het voertuig dat wij in ons bezit hadden.	7-2-2024	Veegwagen