

**Aanbesteding:** Europese aanbesteding Reconstructie Vredebestaan Poeldijk  
**Nota van Inlichtingen:** 2de Nota van Inlichtingen  
**Datum publicatie Nvl:** 14 oktober 2024  
**Totaal aantal vragen:** 24  
**Kenmerk Nota van Inlichtingen:** 24-0177104

Naar aanleiding van de 1ste Nota van Inlichtingen heeft inschrijver vervolgvragen kunnen stellen. De antwoorden op deze vervolgvragen treft u hieronder aan:

Vraagnummer	Vraagnr 1ste Nvl	Document/Paragraaf / Bijlage	Vraag	Antwoord
2.1	1	Ervaring met het plaatsen van damwanden in een binnenstedelijke omgeving	Bestekspost 725320 beschrijft de trillingsvrije methodiek ter plaatse van bebouwing zijnde Silent Piling. Wij voorzien dat deze methodiek op basis van verstrekte gegevens niet toepasbaar is. Silent-Piling kan niet twee verschillende damwanden t.w. AZ24-700 en AZ12-700 gestaffeld drukken omdat deze damwanden een verschillende diepte hebben t.w. AZ24-700 459 mm en AZ12-700 314 mm. Omdat een Silent-Piler zijn reactiekracht uit zijn eerder geplaatste damwanden moet halen verwachten wij dat de korte damwanden te kort zijn om de reactiekracht te realiseren. Kunt u aangeven op tekening en in het bestek op welke locatie gedrukt moet worden en deze damwanden van hetzelfde type en lengte toegepast dient te worden?	Bestekspostgroepen 7252 en 7523 komen te vervallen en worden vervangen door bestekspostgroepen 7256 t/m 7259. Hiermee worden besteksposten toegevoegd waarmee wel met Silent Piling gewerkt kan worden.
2.2	5	Bestek deel 2.2 post 413220	Post 413220 Deze post is het opbreken van asfalt en straatbakstenen. Dit is geen handeling die in één keer uitgevoerd kan worden kunt u deze post opsplitsen in 2 aparte posten?	De handelingen zijn uit elkaar gehaald in een bundelpost.
2.3	6	De aannemer is verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte depotlocatie.	Graag ziet inschrijver een gezamenlijke inspanningsverplichting. Inschrijver kan nu alleen een inschatting maken van een terrein wat mogelijk gebruikt kan worden. Hij is nog geen aannemer. Indien hiervoor geen toestemming wordt verkregen van een eigenaar dan moet er iets anders worden verzonden. Hoe gaat opdrachtgever hiermee om indien geen geschikt terrein gevonden wordt?	Het is aan de aannemer om dit te organiseren.
2.4	6	Bestek deel 2.2 post 436410	Post 436410 het te leveren aantal bisschopsmutsen in deze post is erg veel. Kunt u deze post aanpassen met de juiste hoeveelheid?	De bestekpost wordt aangepast.
2.5	7	Bestek deel 2.2 post 501110	Post 501110 het verwijderen van markering staat bij deze post in de kolom hoeveelheid resultaatverplngting per m2. Dit moet per meter zijn. Kunt u dit aanpassen?	De hoofdcode blijft vierkante meter. De resultaatverplichting wordt aangepast.
2.6	8	Bestek deel 2.2 post 806310	Kunt u meer gegevens aanleveren betreffende de lengte en diameter van de sifon?	De ligging van de sifon is globaal weergegeven op de tekening met het kenmerk "W24-40458-BT-07-04_Damwanden_v2.0". Meer gegevens zijn niet bekend; daarom is ook de bestekpost 806310 opgenomen voor het uitvoeren van intensief onderzoek.
2.7	11	Bestekpost 100510. kunt u een afstand tot de werkplek aangeven, zodat inschrijver de transport afstanden kan inschatten qua inzet?	Inschrijver kan nu alleen een inschatting maken van een terrein wat mogelijk gebruikt kan worden. Indien hiervoor geen toestemming wordt verkregen van een eigenaar dan moet er iets anders worden gezocht met mogelijk andere bijbehorende kosten. Inschrijver kan en hoeft tijdens een aanbestedingsprocederure van een RAW contract deze afspraken met potentiële grondeigenaren niet te maken. Hierbij nogmaals het verzoek om ieder gelijk aan de streep te krijgen en een, bijvoorbeeld maximale afstand toe te voegen.	Het is aan de aannemer om dit te organiseren.

Vraagnummer	Vraagnr 1ste Nvl	Document/Paragraaf / Bijlage	Vraag	Antwoord
2.8	17	Nota 1 vraag 17	In reactie op het antwoord van vraag 17 van nota 1 u geeft aan in deel 3 artikel 01 04 01 dat er geen verrekening plaats vind op loon, brandstof en bouwstofgroepen. Het is u via de berichtgeving in de media vast niet ontgaan: het is momenteel een gekte op de markt voor diverse bouwmaterialen. De prijzen van diverse materialen - zijn excessief gestegen en levertijden lopen fors op. Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om u te melden dat deze omstandigheid ook gevolgen heeft voor uw project. Kunt u overwegen omdat de einddatum van uitvoering in 2027 ligt de risicoregeling wel van toepassing verklaren. B.v prijsstijgingen voor de damwanden zijn vaak al dag prijzen en zijn voor ons nu niet in te schatten wat deze in 2027 gaan doen. Daarnaast zijn de Onderhandelingen voor de nieuwe CAO bouw en Infra nog niet gestart.	Artikel 01 04 01 wordt niet gewijzigd.
2.9	19	Damwand	De locaties met betrekking tot de te drukken damwand is niet te achterhalen vanuit het bestek. Verzoek is om de locaties waar gedrukt dient te worden specifiek aan te geven.	De locaties worden tijdens het werk in overleg met de directie bepaald.
2.10	19	Damwand	In de ontwerprapportage damwand (VBLP-O-01-ONO-0001) staat omschreven dat de trillingsvrije damwand doorgaand (niet gestaffeld) is en bestaat uit één profieltype. Kunnen we ervan uitgaan dat dit ook het uitgangspunt is voor installatie met een Silent Piler? De nu voorgestelde gestaffelde damwand drukken met Silent Piler is technisch niet haalbaar.	Zie het antwoord op vraag 2.1.
2.11	24	Bestekspost 725	Gezien de sonderingen en de planklengte zijn eventuele aanvullende maatregelen toegestaan om de damwand op diepte te krijgen?	Indien er niet afgeweken wordt van het genoemde in de besteksposten en deel 3 van het bestek mogen er aanvullende maatregelen worden genomen. Als u van mening bent dat aanvullende maatregelen nodig zijn, dan dient u hiermee rekening te houden in uw aanbieding.
2.12	1ste Nvl Algemeen		Kunt u een NSX bestand met spoed beschikbaar stellen?	Ja. Deze is als bijlage toegevoegd op TenderNed.
2.13	Bijkomende vraag, in het kader van onze meld plicht.		VTA tekeningen komen niet overeen met overige tekeningen t.a.v. werkzaamheden aan waterleiding. Kunt u aangeven waar de nieuwe waterleiding wordt aangelegd? Dit is voor ons van belang i.r.t. Coordinatiewerkzaamheden, op te stellen BLVC-plan, fasering en planning.	De overzichtstekening "Vervangen en coördineren K&L" met het kenmerk W24-40458-BT-101_Trace K&L_v1.0 is hierin leidend. Westland Infra en Evides zijn momenteel bezig met het uitwerken van het definitieve tracé, gebaseerd op de bovengenoemde tekening.
2.14	In het kader van onze meldplicht	48	Bestekpost 413220. Er staat dat er asfalt en klinkers moeten worden opgebroken. Dit zijn 2 aparte bewerkingen. 1. Kunt u deze post uitsplitsen? 2. Uit Bijlage 04 Milieukundig onderzoek is hiervan niets terug te vinden. Kunt u genoemd asfaltonderzoek beschikbaar stellen waarin dit wordt beschreven?	1. Zie antwoord op vraag 2.2 2. Het milieukundig onderzoek is reeds beschikbaar gesteld. Zie bijlage 04.
2.15		Leidraad paragraaf 3.6	Het project is niet geschikt voor het inzetten van zoveel social return. Het aantal personeelsleden op het project is minimaal. leveringen en specialitische werkzaamheden maken het overgrote deel uit van het werk. Zou u daarom de social return verplichting kunnen laten vervallen of het percentage social return te verlagen naar 2% van de loonsom?	Nee, het percentage blijft ongewijzigd.
2.16		Bestek deel 3 paragraaf 01 07 01	U vraagt een zekerheidsstelling in de vorm van een bankgarantie kunt u overwegen om de zekerheidsstelling te volstaan met een concerngarantie of bereidheidsverklaring dit om onnodige hoge kosten te besparen?	Nee.
2.17		Bestek deel 2.2 post 100050	Post 100050 Het verwijderen van vuilnis/puin 10m3 is naar ons inzien erg veel kunt u de hoeveelheid aanpassen?	De resultaatverplichting wordt aangepast.
2.18		Paragraaf 7.4 Beoordeling gunningscriteria Kwaliteit	U beschrijft 'Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient op dit onderdeel minimaal....'. Doelt u met 'onderdeel' op het gehele plan van aanpak óf geldt dit voor ieder gunningscriterium afzonderlijk (4 BLVC aspecten).	Met onderdeel wordt gunningscriterium B Plan van aanpak bedoeld uit de tabel in paragraaf 7.1. In paragraaf 7.4.1 staat beschreven wat dit onderdeel inhoudt. Dit plan van aanpak wordt in zijn geheel beoordeeld volgens de beoordelingstabel in paragraaf 7.4 op pagina 23.

Vraagnummer	Vraagnr 1ste Nvl	Document/Paragraaf / Bijlage	Vraag	Antwoord
2.19		Paragraaf 7.1	De totale fictieve meerwaarde voor het Plan van Aanpak is slechts beperkt ten opzichte van de eerste projectraming. Daarbij komt het prijsverhogend effect van de beheersmaatregelen van de gunningscriteria. Wij verzoeken u om, zoals voorgeschreven in de gids proportionaliteit, de fictieve meerwaarde te verhogen door meer onderscheid te maken in de punten ranking voorstel 30 punten voor de prijs en 70 punten voor het plan.	De maximaal te behalen punten per gunningscriterium blijven ongewijzigd.
2.20		Engineering leuning	Aan welke eisen van de Eurocode dienen de leuning, volgens bestekpost 7401110, te voldoen en wat dient de hoogte worden?	We volgen het bouwbesluit. De hoogte van de leuning is 1 meter. Het is geen langzaam verkeersbrug. De belasting is 3kN/meter.
2.21		Bestekpost 434620	Post 434620: Kan opdrachtgever aangeven of dit een mengsel moet zijn met blanke bitumen en kan opdrachtgever aangeven welk % vulstof gebruikt moet worden?	De bestekpost wordt aangepast. Kleur: geel (Colorfalt V Geel o.g.) Met blanke bitumen 1% Colorfalt V geel pigment (van Ventraco o.g.)
2.22		Deel 3 hoofdstuk 01 29 01 lid 05	Bij de nota is onder hoofdstuk 3 artikel 01 29 01 lid 05 aangegeven dat er bij een aantal woningen trillingsvrij gewerkt moet worden. Betekent dit alleen voor het vervangen van de kadeconstructie ook voor het verwijderen van het asfalt en funderingen? Er zijn geen bestekposten hiervoor opgenomen in deel 2.2. Deze dan ook nog toevoegen. Daarnaast vragen wij ons af hoe wij het asfalt trillingsvrij moeten verwijderen? D.m.v. zagen? Hoe dienen we het funderingsmateriaal te verwijderen? Tot hoever buiten de woningen dient het stalen damwand trillingsvrij te worden aangebracht?	Trillingsvrij wordt vervangen door trillingsarm in het gehele bestek.  Omdat het funderingsonderzoek nog niet is afgerond, dient u bij het aanbrengen van de damwand bij 25 woningen (die gefundeerd zijn op staal) rekening te houden met SBR trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken: 2017.  Voor de uitvoering van alle werkzaamheden leest de Opdrachtgever graag de uitvoeringsmethodiek van de inschrijver die gericht is op het voorkomen van hinder voor de omgeving terug in het plan van aanpak. Zie ook paragraaf 7 van de aanbestedingsleidraad.
2.23		Watervergunning	In de Watervergunning voor de vervanging van de damwanden is in par. 4.3.3 lid 2 aangegeven dat er maximaal 3 pontons of samenstel van pontons wordt toegepast. Vervolgens wordt er een maat van 16,8 meter lang en 4,2 meter breed gegeven en bij 2 pontons resp. 12,5 meter lang en 4,2 meter breed. Betekent dit in totaal 25 meter lengte? Hoe zit het bij 3 pontons?	Nee. De maximale afmeting is 16,8 meter lang en 4,2 meter breed. Indien de aannemer een andere interpretatie heeft, is het aan hem om dit af te stemmen met HHvD tijdens de uitvoering van het werk en eventueel aanvullende vergunningen t.b.v. uitvoering aan te vragen. De opdrachtgever is hier verder niet voor verantwoordelijk.
2.24		Bestekpost 50110, 501120 en 501130	In het kader van onze meldingsplicht wil ik u informeren dat de hoeveelheid resultaatsverplichting niet overeenkomt met de bestekpost omschrijving in bestekpost 501110, 501120 en 501130. Kunt u dit aanpassen?	De resultaatsverplichting wordt aangepast van de bestekposten.
Mededeling aanbestedende dienst:				
Als bijlagen aan de 2de Nota van Inlichtingen is het 'Ecologisch werkprotocol Westland', de 'memo Vredebestaan damwanden silentpiler' en Word invuldocument 'bijlage inschrijfbijlet EUOA Reconstructie Vredebestaan Poeldijk' toegevoegd.				
Overige toevoegingen vanuit aanbestedende dienst:				
	4111		Wijziging ongebonden funderingsmateriaal naar gebonden funderingsmateriaal.	Bestekpost 4111 wordt tekstueel aangepast.
	411110		Wijziging ongebonden funderingsmateriaal naar gebonden funderingsmateriaal.	Bestekpost 411110 wordt tekstueel aangepast.
	411120		Wijziging ongebonden funderingsmateriaal naar gebonden funderingsmateriaal.	Bestekpost 411120 wordt tekstueel aangepast.
	725010		Tekstuele wijzigingen.	Bestekpost 725010 wordt tekstueel aangepast.
	725110		Tekstuele wijzigingen.	Bestekpost 725110 wordt tekstueel aangepast.
	725410		Tekstuele wijzigingen.	Bestekpost 725410 wordt tekstueel aangepast.
	725420		Toevoegen wrijfgordingsplaten.	Bestekpost 725420 wordt tekstueel aangepast.
	725430		Tekstuele wijzigingen.	Bestekpost 725430 wordt tekstueel aangepast.
	725440		Tekstuele wijzigingen.	Bestekpost 725440 wordt tekstueel aangepast.

Vraagnummer	Vraagnr 1ste Nvl	Document/Paragraaf / Bijlage	Vraag	Antwoord
		725450	Tekstuele wijzigingen.	Bestekspost 725450 wordt tekstueel aangepast.
		725460	Tekstuele wijzigingen.	Bestekspost 725460 wordt tekstueel aangepast.
		725510	Tekstuele wijzigingen.	Bestekspost 725510 wordt tekstueel aangepast.
		725530	Toevoegen wrijfgordingsplaten.	Bestekspost 725530 wordt tekstueel aangepast.
		725540	Tekstuele wijzigingen.	Bestekspost 725540 wordt tekstueel aangepast.
		725560	Tekstuele wijzigingen.	Bestekspost 725560 wordt tekstueel aangepast.
		726210	Wijziging trillingsvrij naar trillingsarm.	Bestekspost 726210 wordt tekstueel aangepast.
		726310	Wijziging trillingsvrij naar trillingsarm.	Bestekspost 726310 wordt tekstueel aangepast.
		726320	Wijziging trillingsvrij naar trillingsarm.	Bestekspost 726320 wordt tekstueel aangepast.
<p>Let op! Bij de publicatie van deze 2de Nota van Inlichtingen zijn ook aangepaste tekeningen bijgevoegd. De oude tekeningen uit de 'ZIP-aangepaste tekeningen' bij de 1ste Nota van Inlichtingen zijn niet vervallen/verwijderd op TenderNed.</p> <p>Deze 2de Nota van Inlichtingen dient tezamen met het herziene bestek (incl. bijlagen) te worden beschouwd als een integraal onderdeel van het beschrijvend document met kenmerk 24-0048116.</p> <p>Het beschrijvend document aangevuld met de Nota's van Inlichtingen en het herziene bestek (inclusief bijlagen) is hiermee definitief.</p>				