

Merk	soort	braakwerendheid	brandwerendheid	Kogelwerendheid	slot	deurbeslag	zelfsluitend	type glas	product
A	Nieuwe dubbele schuifdeur in bestaande pui	WK2	-	-	Electrisch	-	ja	P4A	Aluminium schuifpui
C	Binnenpui met dubbele deur	WK3	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	ja	P5A	Jansen ECO60
D	Binnendeur in systeemwand	-	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	nee		Systeemwand
E	Roldeur in binnenwand	WK3	60min	-	Electrisch	-	ja		
F	Stalen binnendeur	-	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	nee		Jansen ECO60
G	Stalen binnendeur	-	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	nee		Jansen ECO60
H	Stalen binnendeur	-	-	-	Mechanisch (1x electrisch)	kruk-kruk	ja / nee		Jansen ECO60
J	Stalen binnendeur	WK4	-	-	Electrisch	afhankelijk van type slot	ja		Jansen ECO60
K	Glazen binnendeur	-	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	nee		Onderdeel van systeemwand
L	Glazen binnendeur	-	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	nee		Onderdeel van systeemwand
M	Stalen buitenraam	WK2	-	-	-	-	-	P4A isolatieglas	Jansen Janisol
N	Binnendeur in systeemwand	WK3	60min	-	Electrisch	afhankelijk van type slot	nee	P5A	
O	Stalen binnendeur	WK3	60min	-	Electrisch	afhankelijk van type slot	ja	P5A	
P	Stalen binnendeur	-	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	nee	P5A	
Q	Stalen buitenraam	WK2	-	-	-	-	-	P4A isolatieglas	Jansen Janisol
R	Buitendeur +3/4 circle lock	WK2	30min	-	Electrisch	afhankelijk van type slot		P4A	Jansen Janisol
S	Stalen buitendeur	WK3	30min	-	Electrisch	afhankelijk van type slot	ja		Jansen Janisol
T	Stalen buitenraam	WK2	-	-	-	-	-	P4A isolatieglas	
U	Stalen buitenraam	WK2	-	-	-	-	-	P4A isolatieglas	
V	Stalen binnenpui	-	60min	-	-	-	-		Jansen ECO60
W	Glazen binnendeur	-	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	nee		
X	Stalen binnendeur	WK4	-	FB4	Electrisch	afhankelijk van type slot	ja		
Z	Stalen binnendeur	-	-	-	Electrisch	afhankelijk van type slot	ja		
AB	Binnendeur stalen Jansen ECO60+3/4 circle lock	WK3	60min	-	Electrisch	afhankelijk van type slot	ja	P5A	Jansen ECO60+circle lock
AC	Binnendeur stalen Jansen ECO60+3/4 circle lock	WK2	60min	-	Electrisch	afhankelijk van type slot	ja	P4A	Jansen ECO60+circle lock
AD	Binnendeur stalen Jansen ECO60+ zijlichten	-	60min	-	Mechanisch	kruk-kruk	nee	P4A	Jansen ECO60
AE	Pui met deur en zijlicht ECO60	-	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	ja	P4A	Jansen ECO60
AG	Overheaddeur	WK4	60min	-	Electrisch	-	ja	-	
AH	Pui Jansen ECO60	-	60min	-	Electrisch	blind-blind	ja	EW60	Jansen ECO60
AF	Pui Jansen ECO60	WK3	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	ja	Doorvalveilig	Systeemwand
AI	Stalen binnenpui	WK3	-	-	Electrisch	afhankelijk van type slot	ja	P5A	Jansen ECO60
AK	Pui Jansen ECO60	WK3	60min	-	-	-	-	P5A	Jansen ECO60
AL	Pui Jansen ECO60+zetwerk	-	-	-	Mechanisch	kruk-kruk	-	-	Jansen ECO60
AM	Pui met deur Jansen ECO60	WK4	-	-	Electrisch	afhankelijk van type slot	ja	P6B	Jansen ECO60
AN	Circlelock	WK3	-	-	Electrisch	-	ja	P5A	
AO	Speedgate Hexta STS	-	-	-	Electrisch	-	ja		
Wand 1	Glazen voorzetwand	-	-	-	-	-	-	Geëmailleerd met nader te bepalen fotoprint	
Wand 2	Glazen voorzetwand	-	-	-	-	-	-	Geëmailleerd met nader te bepalen fotoprint	