

Bijlage Kleuren- en materialenstaat**RUIMTEBOEK**

Behorende bij bestek met nummer: 1915.10.U.002

Datum: 01-11-2023

Toelichting: Alleen de nieuwe bouwkundige afwerkingen zijn beschreven.

RUIMTENR	RUIMTE-OMSCHRIJVING	VLOER	WAND	PLAFOND	KOZIJN	BIJZONDERHEID
	<i>Begane grond</i>					
0.G01.02L	Klusruimte	-	MS wand voorzien van sauswerk.	-	Gevelkozijn RAL 9005. Zetwerk binnenzijde ramen RAL 7035, zetwerk buitenzijde RAL 9005, als bestaand.	-
0.G01.01L	Loods	-	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b. Metselwerk = schoon werk.	Baffles, bestaand herplaatsen, aangevuld met nieuw.	Gevelkozijn RAL 9005. Zetwerk binnenzijde ramen RAL 7035, zetwerk buitenzijde RAL 9005, als bestaand.	Gevelraam voorzien van binnenlichtwering. Pantrymeubel wit.
0.H01.01.L	Mivatoilet	-	-	-	-	Sanitaire cabine aluminium, met volkern panelen en deur, kleur n.t.b.
0.H01.02.L	Voorruimte	-	-	-	-	-
0.H01.05.L	Werkkast	-	-	-	-	-
0.H01.04.L	Toilet	-	-	-	-	-
0.H01.03.L	toilet	-	-	-	-	-
0.H01.06.L	Lift	-	-	-	-	-
0.H01.07.L	Schacht	-	-	-	-	-
0.H01.08.L	Hoofdtrappenhuis	Aanhelen vloerafwerking conform bestaand Aanbrengen schoonloopmat.	-	-	Circlelock staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-

RUIMTENR	RUIMTE-OMSCHRIJVING	VLOER	WAND	PLAFOND	KOZIJN	BIJZONDERHEID
0.H01.01.L	Verkeersgebied/ wachtruimte	Norament 926 grano, kleur grijs (als bestaand) Schoonloopmat	Beide lange wanden voorzien van bedrukte glaspanelen.	Panelenplafond 600x600, hardmineraal, wit, code D.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
0.H03.01.L	Gang	-	Metselwerk = schoon werk	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn inc. circlelock staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
0.H03.02.L	Kantoor	-	Metselwerk = schoon werk	-	-	-
0.H03.02.L	Repro	-	-	-	-	-
0.H07.01.L	Loods Expeditie	-	Metselwerk = schoon werk	-	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	Aanrijdbeveiliging verzinkt staal.
0.H06.01.L	Loods	-	Metselwerk = schoon werk	-	-	Lift, stalen frame, gesloten schacht. Glazen deuren. Kleur RAL 7035.
0.G10.01.L	Opslag	Vloercoating, antislip, kleur nt.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Panelenplafond 600x600, hardmineraal, wit, code D.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
0.G10.02.L	Opslag	Vloercoating, antislip, kleur nt.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Panelenplafond 600x600, hardmineraal, wit, code D.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
0.G10.03.L	Gang	Schoonloopmat	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Panelenplafond 600x600, hardmineraal, wit, code D.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%. Gevelkozijn RAL 9005. Zetwerk binnenzijde RAL 7035, zetwerk buitenzijde RAL 9005, als bestaand.	-
0.G10.04.L	Lockerruimte	PVC vloerafwerking. Kleur n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Panelenplafond 600x600,	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-

RUIMTENR	RUIMTE-OMSCHRIJVING	VLOER	WAND	PLAFOND	KOZIJN	BIJZONDERHEID
				hardmineraal, wit, code D.		
0.H10.02.L	Opslag	Vloercoating, antislip, kleur nt.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Panelenplafond 600x600, hardmineraal, wit, code D.	Binnenkozijn (roldeur) staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
0.H10.03.L	Secundair trappenhuis	Schoonloopmat	-	-	-	-
	<i>Eerste etage</i>					
1.G01.01.L	Theorielokaal	Tapijt, 600x600mm kleur: groene basis, n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Gevelkozijn RAL 9005. Zetwerk binnenzijde ramen RAL 7035, zetwerk buitenzijde RAL 9005, als bestaand. Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	
1.G01.02.L	Theorielokaal	Tapijt, 600x600mm kleur: groene basis, n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Gevelkozijn RAL 9005. Zetwerk binnenzijde ramen RAL 7035, zetwerk buitenzijde RAL 9005, als bestaand. Binnenkozijn aluminium, RAL 7035. Onderdeel systeemwand	
1.H01.01.L	Kantoor	Tapijt, 600x600mm kleur: groene basis, n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b. Glazen systeemwand, profielen RAL 7035.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn aluminium, RAL 7035. Onderdeel systeemwand	
1.G01.03.L	Werkkast	PVC vloerafwerking. Kleur n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	-	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	
1.H01.06.L	Lift	-	-	-	-	-

RUIMTENR	RUIMTE-OMSCHRIJVING	VLOER	WAND	PLAFOND	KOZIJN	BIJZONDERHEID
1.H01.07.L	Schacht	-	-	-		
1.H01.08.L	Hoofdtrappenhuis	-	-	-	-	-
1.H02.01.L	Gang	PVC vloerafwerking. Kleur n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b. Overige wanden per ruimte omschreven.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	Stalen hekwerk, kleur RAL 7035.
1.H02.02.L	SER	-	-	-		Plaatsen hekwerk om ruimte te splitsen
1.H03.01.L	Voorruimte	Voorzien van coating RAL 7035.	Voorzien van coating RAL 7035.	Voorzien van coating RAL 7035.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.H03.02.L	Toilet	Voorzien van coating RAL 7035.	Voorzien van coating RAL 7035.	Voorzien van coating RAL 7035.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.H03.03.L	Voorruimte	Voorzien van coating RAL 7035.	Voorzien van coating RAL 7035.	Voorzien van coating RAL 7035.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.H03.04.L	Toilet	Voorzien van coating RAL 7035.	Voorzien van coating RAL 7035.	Voorzien van coating RAL 7035.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.H03.05.L	Toilet	Voorzien van coating RAL 7035.	Voorzien van coating RAL 7035.	Voorzien van coating RAL 7035.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.H04.01.L	Praktijkruimte	Tapijt, 600x600mm kleur: groene basis, n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	HPL ombouw meubel, kleur licht grijs (ca. RAL 7035).
1.G05.01.L	Trapportaal	Tapijt, 600x600mm kleur: n.t.b.	Glazen systeemwand, profielen RAL 7035	Coating, kleur n.t.b.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	Balustrade stripstaal, RAL 7035.
1.G05.01.L	Praktijkruimte	PVC tegels vloerafwerking. Kleur n.t.b	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b. Glazen systeemwand, profielen RAL 7035	Baffles, bestaand herplaatsen, aangevuld met nieuw.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	Balustrade stripstaal, RAL 7035.

RUIMTENR	RUIMTE-OMSCHRIJVING	VLOER	WAND	PLAFOND	KOZIJN	BIJZONDERHEID
1.G08.01.L	Opslag	Vloercoating, antislip, kleur nt.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Panelenplafond 600x600, hardmineraal, wit, code D.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.G08.02.L	Opslag	Vloercoating, antislip, kleur nt.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Panelenplafond 600x600, hardmineraal, wit, code D.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.G10.01.L	Magazijn	Vloercoating, antislip, kleur nt.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Panelenplafond 600x600, hardmineraal, wit, code D.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.G10.02.L	Sluis	Schoonloopmat	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Panelenplafond 600x600, hardmineraal, wit, code D.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.G10.03.L	Garderobe/Lockers	PVC vloerafwerking. Kleur n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Vast plafond, gipsplaat, voorzien van coating. Kleur RAL 7035.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.G09.01.L	Gang	PVC vloerafwerking. Kleur n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	-	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.H10.02.L	Voorruimte	PVC vloerafwerking. Kleur n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Vast plafond, gipsplaat, voorzien van coating. Kleur RAL 7035.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.H10.04.L	Opslag	PVC vloerafwerking. Kleur n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Vast plafond, gipsplaat, voorzien van coating. Kleur RAL 7035.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.H10.05.L	Kleedruimte	Vloercoating, antislip, kleur nt.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Vast plafond, gipsplaat, voorzien van coating. Kleur RAL 7035.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
1.H10.06.L	Douche	Vloercoating, antislip, kleur nt.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Vast plafond, gipsplaat, voorzien	-	Sanitaire cabine aluminium, met

RUIMTENR	RUIMTE-OMSCHRIJVING	VLOER	WAND	PLAFOND	KOZIJN	BIJZONDERHEID
				van coating. Kleur RAL 7035.		volkern panelen en deur, kleur n.t.b.
1.H10.07.L	Toilet	Vloercoating, antislip, kleur nt.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Vast plafond, gipsplaat, voorzien van coating. Kleur RAL 7035.	-	Sanitaire cabine aluminium, met volkern panelen en deur, kleur n.t.b.
1.H10.03.L	Secundair Trappenhuis	Bordes coaten RAL7035	-	-	Gevelkozijn RAL 7035. Zetwerk binnenzijde en buitenzijde ramen RAL 7035, als bestaand.	-
	<i>Tweede etage</i>					
2.G02.01.L	Technische ruimte	-	-	-	-	-
2.G01.01.L	SER	-	-	-	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
2.H01.01.L	Pantry	-	-	-		Maatwerkmeubel, met HPL afgewerkt, kleur wit.
2.H01.02.L	Werkkast	-	-	-	-	-
2.H01.06.L	Lift	-	-	-	-	-
2.H01.07.L	Schacht	-	-	-	-	-
2.H01.08.L	Hoofdtrappenhuis	-	-	-	-	-
2.H02.01.L	Gang	PVC vloerafwerking. Kleur n.t.b.	-	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
2.H02.02.L	Foodie's concept	PVC vloerafwerking. Houtmotief, kleur n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	-	-
2.H03.02.L	Voorraimte	-	-	-	-	-
2.H03.04.L	Toilet	-	-	-	-	-
2.H03.05.L	Toilet	-	-	-	-	-
2.H03.06.L	Voorraimte	-	-	-	-	-
2.H03.07.L	Toilet	-	-	-	-	-

RUIMTENR	RUIMTE-OMSCHRIJVING	VLOER	WAND	PLAFOND	KOZIJN	BIJZONDERHEID
2.H03.08.L	Toilet					
2.H04.01.L	Gang	PVC vloerafwerking. Kleur n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30% Circlelock, staal, RAL 7035.	-
2.H04.01.L	Kantoor	Tapijt, 600x600mm kleur: groene basis, n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b. Glazen systeemwand, profielen RAL 7035	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
f	Opslag	PVC vloerafwerking. Kleur n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
2.H04.02.L	Kantoor	Tapijt, 600x600mm kleur: n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn staal, RAL 7035, glansgraad 30%	-
2.H05.02.L	Overleg	Tapijt, 600x600mm kleur: groene basis, n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b. Glazen systeemwand, profielen RAL 7035	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn aluminium, RAL 7035. Onderdeel systeemwand	-
2.H07.01.L	Kantoor	Tapijt, 600x600mm kleur: blauwe basis, n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	-	-
2.H07.02.L	Kantoor	Tapijt, 600x600mm kleur: blauwe basis, n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b. Glazen systeemwand, profielen RAL 7035	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn aluminium, RAL 7035. Onderdeel systeemwand	-
2.H08.01.L	Overleg	Tapijt, 600x600mm kleur: blauwe basis, n.t.b.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b. Glazen systeemwand, profielen RAL 7035	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	Binnenkozijn aluminium, RAL 7035. Onderdeel systeemwand	-
2.H10.01.L	Archief	-	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b.	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	RAL 7035, glansgraad 30%	-

RUIMTENR	RUIMTE-OMSCHRIJVING	VLOER	WAND	PLAFOND	KOZIJN	BIJZONDERHEID
2.H10.02.L	Pantry	-	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	-	Maatwerk pantry, HPL, kleur wit.
2.H10.04.L	Gang	Schoonloopmat.	MS wand voorzien van sauswerk, kleur n.t.b	Strokenplafond 600x1800, steenwol, wit, code C.	-	-
2.H10.03.L	Secundair Trappenhuis	-	-	-	-	-