

17 mei 2024

## NOTA VAN INLICHTINGEN V1

| Nummer          | Document               | Vraag / opmerking                                                                                                                                                                            | Antwoord / reactie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALGEMEEN</b> |                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1               | Leidraad               | Gezien onze interne planning ontvangen wij graag een week uitstel van de indiening. Is het mogelijk de aanbesteding te verschuiven naar 10 juni zodat wij een juiste aanbieding kunnen doen? | Het volgende wijzigen we in de planning: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Uiterlijk indienen inschrijvingen wordt verschoven naar 10-06-2024 om 12:00 uur.</li><li>▪ We gaan een 2<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen verstrekken: vragen voor deze NVI dienen uiterlijk 27-05-2024 om 17:00 uur te worden gesteld. De NVI nummer 2 wordt uiterlijk op 31-05-2024 verstrekt. Indien er al voor 27-05-2024 de nodige vragen worden gesteld zullen we deze eerder in een NVI beantwoorden; dus dan een NVI-2a en NVI-2b, waarbij NVI-2b uiterlijk 31-05-2024 wordt verstrekt.</li></ul> De gewijzigde planning is toegevoegd bij deze NVI. |
| 2               | Leidraad               | Om een kwalitatieve inschrijving te maken (met voldoende rekentijd voor leveranciers en onderaannemers) willen we 2 weken uitstel vragen.                                                    | Dit is niet mogelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3               | Leidraad artikel 3.1-B | Wijziging: beoordeling referenties                                                                                                                                                           | De beoordeling van de referenties is in het gewijzigde artikel 3.1-B specifieker omschreven, ook tekstuele aanpassing ter verduidelijking. Het gewijzigde artikel is als bijlage bij deze NVI gevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4               | Aanvullende informatie | Gebruik ruimte rondom bestaande gebouw                                                                                                                                                       | Indien aannemer dit wenst kan hij een gedeelte van de openbare ruimte aan zijde van de Veldweg en Florisstraat gebruiken voor bijvoorbeeld de opstelling van een steiger. Nadrukkelijk geven we aan dat deze zone niet gebruikt mag worden als opslag voor bouwmaterialen. Dit betreft een zone met een breedte van 2 meter gemeten vanaf de (bestaande) gevellijn. Bij gebruik van deze zone dient rekening gehouden te worden met de daar aanwezige bestaande bomen; zie de Bomen Effect Analyse die bij deze NVI gevoegd. Aannemer dient zelf (en voor eigen rekening) in overleg met de gemeente toestemming voor dit gebruik te regelen.  |
| 5               | Aanvullende informatie | Bestaande bomen in de Veldweg kappen                                                                                                                                                         | Een aantal bestaande bomen aan de Veldweg dienen door de aannemer te worden verwijderd; compleet met de wortel. Na verwijderen van de bomen de gaten dichten met uit de bouw komende grond. De betreffende bomen zijn aangegeven op tekening TO-001 welke is toegevoegd aan deze NVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

17 mei 2024

| <b>BESTEK – DAT ARCHITECTEN</b>     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                   | Bestek 05.00.20                 | Volgens de stukken zal er een bouwstroomaansluiting worden voorzien van 3x50A. Is het mogelijk om deze aansluiting tijdens de bouw te verhogen naar 360A of 3x80A?                                                                                               | Indien gewenst dient dit door de aannemer geregeld te worden; kosten voor verzekering / aanpassingen komen voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                                   | Bestek hfst 05                  | Kunt u aangeven de omtrek van het bouwperceel, welke ruimte mogen wij rondom het gebouw gebruiken.                                                                                                                                                               | Zie antwoord bij vraag 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                   | Bestek hfst 10                  | Tijdens de schouw hebben wij geen asbest ontdekt, kunnen wij uitgaan van een asbestvrij gebouw.                                                                                                                                                                  | In week 28 wordt een destructief asbestonderzoek uitgevoerd. In verband met het gebruik van de school is dat niet eerder mogelijk. Eventuele asbest dat bij dit onderzoek wordt gevonden dient tijdens de sloop verwijderd te worden; dit wordt dus na de aanbesteding verrekend met de aannemer.                                                                                            |
| 9                                   | Bestek 10.31.10-a               | Volgens het bestek dienen funderingspalen verwijderd te worden. Echter zijn deze op de bestaande documenten niet te herleiden. Graag ontvangen we aanvullende tekeningen of hoeveelheden met bijbehorende lengtes.                                               | Zie de bij deze NVI gevoegde tekeningen 200 16-06-2000 BESTAAND; hier zijn de bestaande palen op aangegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                                  | Bestek 22.31.12-a<br>22.72.10-a | In het ene bestek artikel wordt over pointmaster-systeem en doorstrijkmortel gesproken in het andere bestekshoofdstuk wordt voegwerk omschreven.                                                                                                                 | Uitgaan van doorstrijkmortel 2379/ 3mm terugliggend - geborsteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEKENINGEN – DAT ARCHITECTEN</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                                  | Tekeningen algemeen             | Is er een 3d model van het nieuwe pand beschikbaar? Indien dit het geval is kunt u deze verstrekken?                                                                                                                                                             | Dit 3D-model (ifc) is als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12                                  | Tekeningen TO-401               | Specificaties binnendeuren ontbreken op de binnenkozijn-tekening, kunt u opgeven op deze tekening, met name: type deuren, afmeting breedte x hoogte, brandwerendheid, geluidseis. Aanduiden vluchtwegen zijn ook van belang deze aan te geven voor het H&S. etc. | Zie bijgevoegde tekening TO-401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13                                  | Tekening terrein                | Graag zouden we willen weten welke zandbak er van prefab beton elementen moet worden gemaakt en welke van hout, dit is ons onduidelijk.                                                                                                                          | Zie bijgevoegde tekening TO-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEKENINGEN – CAM VERMEIJ</b>     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14                                  | Tekeningen constructies         | Kunt u een detail verstrekken van tussen AS G en AS F van de poeren / opstortingen, het is ons niet duidelijk wat hier wordt bedoeld.                                                                                                                            | De staalconstructie van de tribune trap wordt op poeren gezet welke in basis hetzelfde worden uitgevoerd als de overige poeren, zie daarvoor detail 10. Dit betreft in totaal 6 opstortingen. De twee opstortingen getekend nabij doorsnede B tussen as 09/10 en F/G zijn niet benodigd en worden van tekening verwijderd.<br>De gewijzigde constructie tekening is toegevoegd bij deze NVI. |

17 mei 2024

|                                              |                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                           | Tekening B01             | Detail 8 laat geen betonwand zien de plattegrond op AS 1 wel, wat aanhouden?              | Plattegrond aanhouden, het gewijzigde detail is aangegeven op bijgevoegde constructie tekening.<br>As 01, as 10 tussen H en K, as K tussen as 08 en 10 hebben een betonwand opgestort op de funderingsstrook. Overige is uitgevoerd doormiddel van opgaand metselwerk.                                                                 |
| 16                                           | Tekening B01             | Er ontbreekt ons inziens funderingsmetselwerk op de fundering strook tussen AS G en AS F. | De strook tussen as 09 en 10 nabij as G is een koppelstrook voor de staalconstructie van de tribune trap. De bloktreden van de tribunetrap overspannen van staal tot staal waardoor hier geen metselwerk noodzakelijk is. Als dit uitvoeringstechnisch e.e.a. eenvoudiger maakt kunnen we hier uiteraard opgaand metselwerk toepassen. |
| 17                                           | Tekening B01             | Er ontbreekt ons inziens een strook fundering tussen AS 8 en AS 9.                        | Klopt, (praktische) funderingsstrook 600x300mm wordt toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18                                           | Tekening B01             | Metselblokken onder peil een maat van 180mm is onbekend, wat aanhouden.                   | Deze maat is niet juist. Metselwerk van minimaal 175mm aanhouden. (Indien goedkoper i.v.m. leverbare kwaliteiten, mag hier ook 214mm worden aangehouden.)                                                                                                                                                                              |
| <b>WERKOMSCHRIJVING – INSTALL MANAGEMENT</b> |                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19                                           | Werkomschrijving         | Wij missen hoofdstuk 60 in de werkomschrijving.                                           | Dit is opgenomen in de werkomschrijving vanaf pagina 12 "verwarmingsinstallatie"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20                                           | Werkomschrijving hfst 53 | Wijziging: ander type toiletbrillen bij kindertoiletten                                   | De kindertoiletten (Geberit 300 Kids) uitvoeren met toiletbril Geberit 300 Turtle, kleur wit                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21                                           | Werkomschrijving hfst 53 | Wijziging: kraan verschoonmeubels monteren en aansluiten                                  | De mengkraan van de verschoonmeubels in ruimte 0.04 en 0.08 worden geleverd door de leverancier van het meubel (=derden). Plaatsing en aansluiten van deze kranen door de aannemer.                                                                                                                                                    |
| 22                                           | Tekening W15             | In de ruimte spreekkamer op de 1e verdieping staat vloerverwarmingsteken, klopt dit wel.  | In deze ruimte (1.14) dient wel vloerverwarming te worden opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23                                           | Tekening E05 t/m E08     | Wijziging: type spots in de gang gewijzigd.                                               | Type spot in de gang (code B): Oris 245 70d                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                          | <b>EINDE NOTA VAN INLICHTINGEN</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |