

31 mei 2024

NOTA VAN INLICHTINGEN V2b

Nummer	Document	Vraag / opmerking	Antwoord / reactie
ALGEMEEN			
84	Leidraad	In de beoordelingsmatrix staan bij optimalisaties respectievelijk 3.1a, 3.1b, 3.1c en 3.1d met daarbij optimalisatie (zie document gunningsleidraad pagina 28). In ditzelfde document zit als bijlage D de opmaak van het Overzicht optimalisaties toegevoegd. Hierop staan duidelijk 4 velden om de optimalisaties in te vullen. Mogen wij er van uit gaan dat het enkel is toegestaan maximaal 4 optimalisaties op te geven met een open begroting en technische omschrijving?	Er is geen beperking aan het aantal optimalisaties.
85	Leidraad	In de nota is de inleverdatum 1 week uitgesteld. Wij vragen u om te overwegen om de inleverdatum nog een extra week uit te stellen. Een aantal leveranciers vragen extra tijd om een offerte af te geven, wij zijn van mening dat dit de uiteindelijke prijs ten goede komt.	We handhaven het antwoord bij vraag 1 van NVI-1.
86	Tekening- en documentenlijst	Gewijzigde tekeningen naar aanleiding van vragen vanuit deze NVI.	Er zijn diverse tekeningen van DAT Architecten gewijzigd naar aanleiding van de gestelde vragen in deze NVI. Deze tekeningen zijn bij deze NVI gevoegd.
BESTEK – DAT ARCHITECTEN			
87	Bestek 01.02.31-90	In de nota van inlichting onder nummer 27 is als antwoord over de hiergenoemde stelpost gegeven "nee, vallen niet binnen deze post". Houdt het in dat de aannemer de bouwkundige voorzieningen voor de W+E installaties zelf afprijst en dat de hiergenoemde stelpost alleen bedoeld is voor werkzaamheden derden? Ons lijkt namelijk het bedrag voor alleen derden fors, maar dat terzijde.	Alle voorzieningen die niet bij de stelpost (vraag 27) zijn vermeld dienen door de aannemer te worden afgeprijsd.
88	Bestek 01.02.31-91	Graag aangeven met hoeveel kraanuren aannemer rekening moet houden voor verticaal transport werken derden.	Uitgaan van 5 uur.
89	Bestek 01.02.42-02	Hier staat een kortingsbedrag groot € 1.000,- per kalenderdag, onverminderd het recht om daadwerkelijk geleden schade te vorderen. In het forse bedrag per dag	We handhaven dit artikel ongewijzigd. Belangrijk is namelijk dat de terug-verhuizing vanuit de noodhuisvesting in de (herfst) vakantie plaatsvindt. Indien dit niet wordt gehaald is de

31 mei 2024

		van € 1.000,- lijkt het ons inziens dat dit alle geleden kosten omvat. Waarom zou u en een kortingsbedrag noemen en aanvullend te vorderen kosten. Ons lijkt het redelijk dat de tekst "onverminderd het recht om daadwerkelijk geleden schade te vorderen" komt te vervallen. Indien deze tekst niet vervalt, dan stellen wij voor dat het genoemde kortingsbedrag vervalt.	volgende vakantie de kerstvakantie; dat is niet wenselijk onder ander andere door de langere huurperiode van de noodhuisvesting en hieruit voortkomende extra kosten.
90	Bestek 01.03.10-19	Voor welk bedrag moeten derden en nevenaannemers meeverzekerd worden?	€ 500.000,- excl. BTW
91	Bestek 01.03.10	Nevenaannemers dienen meeverzekerd te worden, die moeten apart worden aangemeld. Welk verzekerd bedrag dienen we hiervoor op te nemen?	€ 500.000,- excl. BTW
92	Bestek Hfst 10 en 12	Is er onder de bestaande school een kruipruimte aanwezig? Kunt u eventueel op tekening aangeven waar wel / niet?	Zie antwoord bij vraag 94
93	Bestek 10.31.10-a	Hierin wordt aangegeven dat wij mengkorrel 0/31 dienen te maken op het werk. Aan de ene kant moeten we stof en geluidshinder voor de buurt voorkomen, aan de andere kant moeten we gaan breken op het werk. De hoeveelheid is o.i. (voor zover wij dit kunnen opmaken uit de stukken) en economisch gezien geheel niet rendabel. Houdt opdrachtgever vast aan deze passage in het bestek of mogen wij zelf voor een andere oplossing zorgen?	Aannemer is vrij om dit op een andere manier uit te voeren.
94	Bestek Hfst 12	Voor de aanleg van de nieuwe fundering dienen wij grondverbetering toe te passen e.e.a. conform het funderingsadvies van Socotec. Wij kunnen uit de bestaande tekeningen niet exact opmaken wat de hoogte van de bestaande kruipruimte is. Dit is wel van belang i.v.m. de het te plegen grondverzet voor de grondverbeteringen. Zijn er funderingstekeningen of andere gegevens waar wij dit van kunnen bepalen? Bijvoorbeeld van het bestaande gebouw zoals dat destijds is nieuw gebouwd (1957)? Indien de gevraagde tekeningen / gegevens van bovenstaande vraag er niet zijn. Kan opdrachtgever	Er zijn maar beperkt tekeningen van het bestaande gebouw beschikbaar. Uitgangspunt voor de prijsvorming is dat er onder het gehele bestaande gebouw een kruipruimte aanwezig is van 600 mm hoog.

31 mei 2024

		aangeven van welke hoogte wij dan van uit moeten gaan? Dit om een gelijkwaardige inschrijving te verkrijgen. Is het wellicht een optie om voor de grondverbetering een stelpost op te nemen. Dit ook met het oog op het feit dat, zoals uit de bodemopbouw blijkt, er wellicht gebruik kan worden gemaakt van gebiedseigen zand. (of een combinatie met nieuw zand). Dit scheelt ook weer in de kosten voor zowel het leveren van zand als de afvoer hiervan.	
95	Bestek Hfst 12	Er is een rapport van Bombs Away toegevoegd aan de stukken. Hieruit wordt niet geheel duidelijk welke risico's er zijn en welke maatregelen hiervoor opgenomen dienen te worden. Kunt u duidelijk vaststellen welke maatregelen door ons opgenomen dienen te worden in de begroting?	Voor de uit te voeren <u>sloopwerkzaamheden</u>: De sloopwerkzaamheden kunnen op reguliere wijze worden uitgevoerd. Daarbij kan ook de fundatie verwijderd worden. Voor het toepassen van <u>grondverbetering</u> geldt het volgende: Het huidige hoogte maaiveld is op dit moment circa 12,14m +NAP. De laag mag op regulieren wijze ontgraven worden tot 11,45m +NAP. Vanaf 11,45m +NAP begint het verdachte gebied. Vanaf 11,45m+NAP dient eerst een detectie gedaan te worden door een gecertificeerd opsporingsbedrijf; detectie tot een diepte van 10,05m+NAP. Als er vanuit deze detectie blijkt dat er nog objecten aanwezig zijn, dan moeten deze worden benaderd en afgevoerd. Daarna kunnen de grondverbeteringswerkzaamheden op reguliere wijze worden uitgevoerd. De kosten voor de detectie door een daartoe gecertificeerd opsporingsbedrijf dienen in de aanbieding van de aannemer opgenomen te worden. Eventuele gevolgen van aanwezige objecten worden als op dat moment verrekend met de aannemer; dat is nu immers nog niet bekend.
96	Bestek Hfst 12	Kunnen wij voor het afvoeren van de overtollige grond uitgaan van kwaliteit Landbouw/Natuur Altijd toepasbaar?	Zie rapport Tritium
97	Bestek Hfst 15	Dienen t.b.v. de hoogteverschillen in het terrein betonnen keer elementen opgenomen te worden?	Ja, zie tekening TO-003

31 mei 2024

98	Bestek Hfst 15	Kunt u op tekening aangeven waar wij binnen dit bestek bestrating aan moeten brengen die door verkeer belast zal gaan worden?	Zie tekening TO-003
99	Bestek Hfst 15	Kunnen wij 1 duidelijke tekening ontvangen van het geen wij moeten maken? Nu hebben we diverse tekeningen waar wij gegevens vanaf moeten halen met een schaal van 1:500. Graag ook wat dwarsdoorsnedes aangeven.	Zie tekening TO-003 (= schaal 1:100)
100	Bestek Hfst 16	Wij hoeven alleen de hagen te aan te brengen. De overige beplanting wordt door derden uitgevoerd. Kunt u niet beter alle beplanting bij 1 partij neerleggen? Dat is toch veel praktischer m.b.t. het plaatsen, garantie en het onderhoud.	Bestek aanhouden.
101	Bestek 17.35.30-a.01	Hier staat "vlaggenmasten zoals aangegeven op tekening". Waar op tekening staat dit aangegeven? Indien niet op tekening, van hoeveel masten moet er uit gegaan worden?	1x vlagenstokhouder op gevel tpv hoofdentree aanhouden
102	Bestek 21.00.30-19A	Hier staat geschreven dat de constructeur bij aanbesteding de wapening van de fundering heeft berekend en getekend. Dit is niet het geval, voor nu alleen kg/m3 in het bestek genoemd. Wij gaan er van uit dat deze gegevens later omniert aan aannemer beschikbaar worden gesteld. Is deze aanname juist? En is het correct dat eventuele afwijkingen in hoeveelheden verrekend worden?	Opgegeven wapeningspercentages zijn onderstaand nogmaals aangegeven. Daarnaast is aanvullend daarachter de benodigde wapening benoemd: Stroken b=800mm en 1000mm --> 25 kg/m3 → Ø8-150#(o) Stroken b=1200mm --> 35 kg/m3 → gem. Ø10-150#(o) (plaatselijk ook Ø8-150#(o) en Ø12-150#(o)) Stroken b=1400mm --> 85 kg/m3 → Ø16-150#(o) Poeren --> 75 kg/m3 → Ø16-150#(o) Opstortingen --> 100 kg/m3 (+ nog te rekenen stekken ivm koppeling poeren) → tussen kolommen 400x400, 12Ø10, bgls. Ø8-200 → gevel kolommen 300x300, 8Ø10, bgls. Ø8-200
103	Bestek 21.31.21-a	Betonnen werkvloer fundering. Hier staat omschreven "de werkvloeren onder de in het werk te storten constructies welke met grond in aanraking komen, tenzij anders aangegeven" Op tekeningen staat geen	Er is gerekend met een verhoogde dekking op de onderwapening in de fundering. Hierdoor is een folie mogelijk. Daarbij zodoende rekening houden met afstandhouders (blokjes) van 75mm.

31 mei 2024

		betonnen werkvloer aangegeven, mag er van folie worden uit gegaan?	
104	Bestek 21.40.10-a	Welke wapening moet er in de druklagen van de 1e verdieping en het dak worden toegepast? In de berekening staat wel 2 wapeningstaven rondom de vloeren, echter de wapeningsnetten staan niet aangegeven.	Basis druklaagwapening Ø8-150# zoals aangegeven op het detailblad.
105	Bestek 21.40.10-a	Welke wapeningshoeveelheid per m3 moet er worden aangehouden voor de betonwanden op as K en 10?	Afwapenen met Ø8-150# (bi+bu) en hrsp. Ø8-300.
106	Bestek 21.50.10-a	Welke betonkwaliteit moet er voor de funderingen worden toegepast? Zowel op tekening als ook in de berekening staat genoemd "C20/25 en C30/37".	Fundering uitvoeren met C30/37.
107	Bestek 22.00.20-89	Hier staat een QV 10 van 0,25 beschreven. Wij gaan er vanuit dat de Beng-berekening in deze leidend is, akkoord?	Beng is leidend
108	Bestek Hfst 38	In het bestek is niet opgegeven het aantal motoren tbv de zonweringen, wat moeten wij aanhouden.	Elke zonwering voorzien van een motor
109	Bestek 40.40.50-b en TO-601	In het bestek wordt DC2 35mm omschreven, echter op tekening DC2 32mm en DC2 2.0 32mm omschreven. Graag vernemen we of we 32 of 35mm moeten aanbieden. Tevens zouden we graag vernemen wat het verschil is tussen DC2 en DC2 2.0.	Tekening aanhouden. DC2 32mm en DC2 35mm komen beide voor. Verskil zit in de fijnheid van de structuur. DC2 = fijne spuitstructuur DC2 2.0 = zeer fijne aangedrukte spuitstructuur DC2 2.0 komt niet voor/vervalt
110	Bestek 42.32.10-a	In het bestek wordt eerst vlakheidsklasse 2 omschreven enkele regels verder wordt vlakheidsklasse 3 omschreven. wij gaan ervan uit dat vlakheidsklasse 3 bedoelt is. Correct?	Vlakheidsklasse 2 aanhouden
111	Bestek 42.39.10-a	Dient de begane grondvloer los met folie gelegd dient te worden of mag deze direct gehecht uitgevoerd worden? Vloeren die los gelegd worden dienen per 80m2 in rechthoekige vakken gedillateerd te worden.	Folie komt te vervallen; dus geen losliggende vloer.
112	Bestek Hfst 43	Meilof Riks luifel, Meilof riks geeft zelf aan dat het getekende luifel technisch gezien alleen in de dag gemaakt kan worden. Architect tekent in de dag en op de gevel. Ook een HWA door het luifel wil men niet maken bij Meilof Riks. Hoe gaan we hier mee om ?	Wordt maatwerk zie tekeningn TO-620. Op deze tekening is ook de constructie-opzet aangegeven.
113	Bestek 47.31.19-a	Tekstueel wordt het volgende omschreven in dit hoofdstuk:	Nee. Leveren, monteren, aansluiten en in bedrijfstellen is voor rekening van de aannemer.

31 mei 2024

		Ter informatie: leveren, monteren, aansluiten en in bedrijfstellen door derden, afstemming door aannemer met betreffende partij. Betekend dit dat de benoemde vaste inrichting door derden wordt verzorgt?	
TEKENINGEN – DAT ARCHITECTEN			
114	Tekening TO-101	Opmerking: indelingswijziging	De indeling van ruimte 1.04 en aangrenzende bergingen is gewijzigd. De nieuwe indeling is aangegeven op de bij deze NVI gevoegde tekening TO-101.
115	Tekeningen	Het is niet duidelijk op te maken uit de tekeningen en de details (komen niet overeen met elkaar) waar de betonnen banden, en raamdorpelstenen worden gelegd. Wil jij aangeven per gevel waar er betonbanden en waterslagen worden gelegd, ook uit de IFC kunnen wij het niet opmaken.	Aanduidingen van details op geveltekeningen zijn nagelopen- aangepast en aangevuld. Op basis hiervan moet duidelijk zijn waar betonbanden en waterslagen voorkomen.
116	Tekeningen terrein	Wij komen er niet goed aan uit de omtrek van het spijlen hekwerk rondom het terrein. Er zijn 2 type 1500mm hoog en 1200mm hoog, wij denken 1500mm hoog dt dat 130m1 is en de 1200mm hoog 45m1, maar dat is een aanname. Wellicht kan er even op tekening exact aangegeven worden de juiste posities.	Hoog is de afscheiding tussen speelterrein en openbaar gebied aan de Veldweg-Helwigstraat, Florisstraat en doorgang Helwegstraat-Florisstraat: 130m1 Laag is op het terrein de afscheiding van de kinderopvang: 45m1
117	Tekeningen details	Er staan diverse details getekend op de tekeningen welke niet overeenkomen met detailboek, TO200 detail 35 bijvoorbeeld, het lijkt of dat er lagen niet zijn uitgezet door de architect? Verschillende posities detail 10 op tekening T200 en T202 etc.	Aanduidingen van details op geveltekeningen zijn nagelopen- aangepast en aangevuld.
118	Tekeningen details	<i>“Beplating en zetwerk van de dakrand zoals aangegeven in details 506 en 509”</i> dit staat in het bestek, maar de details ontbreken. Graag verstrekken.	Verwijzing moet zijn naar de details 500-005 en 500-008.
119	Tekening detail 027	Detail 027, gevelpenanten Kalkzandsteen elementen 175mm dikte en breed 320mm deze zijn niet te maken in elementen omdat deze icm met de hoogte niet afgeschoord kunnen worden, er ontbreekt stabiliteit.	De penanten van 320mm breed zijn in de eindsituatie berekend als samenwerkende penant met het buitenmetselwerk (d.m.v. de koppeling met spouwankers). In de bouwfase dienen de penanten d.m.v. een hulpconstructie stabiel te worden gemaakt, te engineeren door de aannemer. Indien noodzakelijk andere afmeting elementen (hoogte/breedte) gebruiken waardoor het penant wel te realiseren is. Dikte uit architectonisch oogpunt niet wijzigen.

31 mei 2024

120	Tekening detail 027	Detail 027 is het een bewuste keuze dat de spouw wordt dichtgezet, geen doorstroom ?	Wel doorstroom in de spouw - onderliggende lijn is per ongeluk zichtbaar
121	Tekening TO-100 en TO-101	Op de plattegronden komen meubels voor welke niet nader benoemd / getekend zijn op de meubeltekeningen. Zoals kasten bij ruimte 1.13 bibliotheek, 1.17 kantoor en verschoonmeubel in ruimte 0.08 en 0.04. Betreffen dit derden leveringen?	Dit zijn inderdaad leveringen derden.
122	Tekening TO-400	merk K05 komt volgens renvooi TO-400 2x voor, op de plattegronden vinden we deze maar 1x terug, deur entree 0.39 is niet voorzien van een merk, moet dit wellicht het ontbrekende merk K05 zijn?	Ja, aangepast op tekening TO-100
123	Tekening TO-400	merk K02 komt volgens renvooi TO-400 8x voor, op de plattegronden vinden we deze maar 6x terug - kunt u aangeven waar de overige merken K02 moeten komen?	Komt 6 keer voor, is aangepast op tekening TO-400.
124	Tekening TO-400	merk K03 komt volgens renvooi TO-400 7x voor, op de plattegronden vinden we deze maar 6x terug - kunt u aangeven waar het overige merk K03 moeten komen?	Komt 6 keer voor, is aangepast op tekening TO-400.
125	Tekening TO-400	merk K04 komt volgens renvooi TO-400 8x voor, op de plattegronden vinden we deze maar 5x terug - kunt u aangeven waar de overige merken K04 moeten komen?	Komt 5 keer voor, is aangepast op tekening TO-400.
126	Tekening TO-400	Klopt het dat kozijn merk K07 in ruimte 1.16 op de plattegrond foutief gemerkt is en dat dit eigenlijk merk K31 moet zijn?	Ja dat klopt, is aangepast op tekening TO-101.
127	Tekening TO-401	De geluidseisen van de deuren wordt weergegeven in DnTA. Deze geluidseis heeft betrekking op de gehele wand. Zouden jullie de Rw-waarde van de deuren kunnen geven?	Zie bestek paragraaf 30.33.11-a
128	Tekening TO-401	Op het kozijnblad en in het bestek wordt meerdere malen verwezen naar het documenten 'bouwfysica en akoestiek', waarop gegevens te vinden zijn over de binnenwanden en binnenkozijnen. Er is alleen een rapport beschikbaar waarop de buitenschil getoetst is. Graag ontvangen we het akoestisch rapport waar de binnenwanden en kozijnen worden op aangegeven.	Dit document is bij deze Nota van Inlichtingen bijgevoegd: DO-fasedocument bouwfysica en akoestiek dd. 14-02-2024 (ZRI, documentcode KNC2301R001)
129	Tekening TO-401	Merk H02 komt volgens renvooi TO-401 11x voor, op de plattegronden vinden we deze maar 10x terug, deur	Ja dat klopt, is aangepast op tekening TO-100.

31 mei 2024

	TO-100 / TO-101	tussen 0.14 - 0.15 is niet voorzien van een merk, moet dit wellicht het ontbrekende merk H02 zijn?	
130	Tekening TO-401 TO-100 / TO-101	Merk H06 komt volgens renvooi TO-401 niet voor, op de plattegronden vinden we deze 5x terug, merk H07 komt volgens renvooi 5x voor, maar deze vinden we juist helemaal niet terug. Mogen we ervan uitgaan dat merk H06 5x opgenomen dient te worden en dat merk H07 komt te vervallen?	Nee; H06 komt 1 keer voor H07 komt 5 keer voor H14 komt 1 keer voor lijkt op H07
131	Tekening TO-401 TO-100 / TO-101	Merk H16 komt volgens renvooi TO-401 13x voor, op de plattegronden vinden we deze maar 12x terug, deur tussen 1.01 - 1.02 is niet voorzien van een merk, moet dit wellicht het ontbrekende merk H16 zijn?	Ja dat klopt, is aangepast op tekening TO-101.
132	Tekening TO-401 TO-100 / TO-101	Merk H22 en H23 komen niet voor op de plattegrond. Mogen wij ervan uitgaan dat de deuren van 0.23 naar ruimte 0.21 en 0.24 zijn? De deur tussen 0.23 - 0.21 staat op plattegrond aangegeven als merk H26, deze komt op TO-401 niet voor.	Nee; H22 zit bij ruimte 0.21 H23 zit bij ruimte 0.24 H24 zit bij ruimte 0.22 H26 is vervallen
133	Tekening TO-401 TO-100 / TO-101	Merk H13 komt volgens renvooi TO-401 6x voor, op de plattegronden vinden we deze maar 5x terug, raam tussen 1.17 - vide is niet voorzien van een merk, moet dit wellicht het ontbrekende merk H13 zijn?	Ja dat klopt, is aangepast op tekening TO-101
TEKENINGEN – CAM VERMEIJ			
134		Graag ontvangen wij de staalberekeningen.	Staalconstructie is berekening in de reeds ter beschikking gestelde berekening. Detailberekeningen dienen te worden uitgewerkt door derde, te coördineren door de aannemer.
WERKOMSCHRIJVING – INSTALL MANAGEMENT			
135	Werkomschrijving pagina 15	In de installatie "Werkomschrijving en voorwaarden De Nienekes Cuijk" wordt op pagina 15 omschreven dat er door het NUTS bedrijf een 80 ampere aansluiting in de centrale meterkast wordt aangebracht. In het bouwkundig bestek wordt aangegeven dat dit de kosten hier voor voor rekening van opdrachtgever zijn. Ook wordt door opdrachtgever een tijdelijke aansluiting aangevraagd, echter is deze maar 3x50 ampere. Mogen wij er van uit gaan dat de opdrachtgever en haar installateurs het ontwerp zodanig hebben uitgewerkt dat ook op de 50 ampere aansluiting de installaties kunnen	De definitieve aansluiting wordt in week 11-2025 aangelegd. Proefdraaien kan dus op de definitieve aansluiting van 3x80A.

31 mei 2024

		proefdraaien? En dat dit geen belemmering voor de oplevering wordt mochten de installaties hierdoor niet goed getest kunnen worden.	
136	Werkomschrijving E-installatie	Mogen wij er van uit gaan dat de invoeding van de terug te leveren stroom vanuit de PV panelen geen probleem is bij oplevering?	Ja
137	Werkomschrijving E-installatie	Kan er een opgave verstrekt worden van de vermogens waarmee de E-installateur mag rekenen tbv de W installateur.	Beide onderdelen vallen onder de hoofdaannemer; dus onderling kortsluiten.
138	Werkomschrijving W-installatie	In het installatiebestek staat dat de bouwkundig aannemer de kraan en vaatwasser bij de pantry's en keukens levert. In het bouwkundig bestek staat dit niet vermeld, enkel in hoofdstuk 01.02.31 dat deze zaken bij keukens/pantry's door derden worden uitgevoerd voor zover niet beschreven. Wij gaan er van uit, omdat dit verder niet beschreven staat, deze zaken dus door derden worden geleverd en gemonteerd. Is deze aanname correct?	Levering door derden, aansluiten / monteren door aannemer.
139	BENG-berekening	Graag ontvangen wij een overzicht van de kozijnmerken welke op de BENG berekening is afgestemd. In BENG berekening staan andere kozijnmerken dan op plattegronden, gevel- en kozijntekeningen.	De onderlinge afstemming van deze kozijnmerken wordt in een later stadium verwerkt in de stukken. Dit is voor nu niet relevant voor de prijsvorming.
140	BENG-berekening	De Beng en werkomschrijving spreken elkaar tegen wat betreft aantal. In de BENG staan 2 x 35 panelen van 400 Wp maar in de werkomschrijving staan: Op het hoge platte dak worden 240 PV-panelen opgenomen. Dit als weergegeven op de bijgevoegde tekeningen. De installatie omvat de volgende voorzieningen: PV-Installatie 120 St. PV-Panelen – Full Black mono kristallijn 240 stuks middels oos-west opstelling P.s. op een nutsaansluiting van 3x80A kunnen maximaal +/- 130 panelen worden aangesloten.	Zie antwoord bij vraag 49 in NVI-V2a. Dit is bekend; aantal zonnepanelen aanhouden op 240 stuks.
TEKENINGEN – INSTALL MANAGEMENT			
141	Tekening E03	Opmerking: indelingswijziging	In verband met de indelingswijziging van ruimte 1.04 de volgende wijzigingen meenemen: - 2x aansluitpunt wcd voor koelkast en vriezer in ruimte 1.04 - In beide aangrenzende bergingen 1x armatuur code B opnemen

31 mei 2024

142	Tekeningen W-installatie	Opmerking ter verduidelijking.	In tegenstelling tot wat sommige symbolen op tekening aangeven zijn alle getekende naverwarmers tevens nakoelers.
		EINDE NOTA VAN INLICHTINGEN	