

| | |
|--|----------|
| Deel 1. Algemeen | 2 |
| 01 OPDRACHTGEVER | 3 |
| 02 DIRECTIE | 3 |
| 03 LOCATIE | 3 |
| 04 ALGEMENE BESCHRIJVING | 3 |
| 05 TIJDSBEPALING | 3 |
| 06 ONDERHOUDSTERMIJN | 3 |
| 07 KWALITEITSBORGING | 4 |
| | |
| Deel 2.1. Algemene gegevens | 5 |
| 01 TEKENINGEN | 6 |
| 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN | 6 |
| 03 KABELS EN LEIDINGEN | 6 |
| 04 BEREIKBAARHEID TERREIN EN TRANSPORTROUTES | 6 |
| 05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN | 6 |
| 06 OMLEIDINGEN | 6 |
| 07 BIJLAGEN | 6 |
| 08 AREAAL HOEVEELHEDEN/UITBREIDINGEN | 6 |
| 09 LOCATIES MET EEN SLEUTEL | 6 |
| | |
| Deel 2.2. Nadere beschrijving | 7 |
| 1 ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR) | 9 |
| 10 ONKRUIDBEHEERSING GROEN | 9 |
| 101 ONKRUIDBEHEERSING GROEN | 9 |
| 1010 Onkruidbeheersing bomen | 9 |
| 102 ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN | 9 |
| 1021 Onkruidbeheersing (blok)hagen en klimplanten | 9 |
| 1022 Onkruidbeheersing cultureelrijke beplanting | 10 |
| 1023 Onkruidvrij maken vaste planten | 12 |
| 11 ONDERHOUD GRAS | 13 |
| 113 ONDERHOUD GRAS | 13 |
| 1131 Onderhoud gras | 13 |
| 2 ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR) | 17 |
| 22 VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | 17 |
| 222 VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | 17 |
| 2220 Veegvuilbeheersing verhardingen | 17 |
| 2221 Afvalbakken | 17 |
| 3 ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK) | 18 |
| 30 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN | 18 |
| 301 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN | 18 |
| 3010 Uitmaaien bosplantsoen | 18 |
| 3011 Snoei rand plantvak bosplantsoen | 18 |
| 3012 Terugzetten bosplantsoen | 18 |
| 31 ONDERHOUD (BLOK)HAGEN | 19 |
| 310 ONDERHOUD (BLOK)HAGEN | 19 |
| 3103 Knippen (blok)hagen | 19 |
| 32 ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - AFZETBEPLANTING | 20 |
| 320 ONDERHOUD AFZETBEPLANTING | 20 |
| 3200 Snoei afzetbeplanting | 20 |
| 3201 Snoei rand plantvak afzetbeplanting | 21 |
| 3202 Snoei zichthoeken kruisingen/wegen. | 21 |
| 33 ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - SIERPLANTSOEN | 22 |
| 330 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN | 22 |
| 3300 Snoei sierplantsoen | 22 |
| 3301 Snoei rand plantvak sierplantsoen | 23 |
| 3302 Snoei zichthoeken kruisingen/wegen. | 23 |
| 34 ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - ROZEN | 24 |
| 340 ONDERHOUD HEESTERROZEN | 24 |
| 3401 Snoei heesterrozen | 24 |
| 3402 Snoei rand beplantingsvak heesterrozen | 24 |
| 3403 Snoei zichthoeken kruisingen/wegen. | 25 |

| | | |
|------|---|----|
| 341 | ONDERHOUD STRUIKROZEN | 25 |
| 3410 | Snoei struikrozen | 25 |
| 3411 | Snoei rand beplantingsvak struikrozen | 25 |
| 35 | ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - VASTE PLANTEN | 26 |
| 350 | ONDERHOUD VASTE PLANTEN | 26 |
| 3500 | Onderhoud vaste planten | 26 |
| 36 | ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - KLIMPLANTEN | 26 |
| 360 | ONDERHOUD KLIMPLANTEN | 26 |
| 3600 | Knippen van klimplanten | 26 |
| 37 | ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS | 27 |
| 370 | ONDERHOUD GRAS | 27 |
| 3700 | Maaien grasveld | 27 |
| 3701 | Afsteken graskanten (grasveld vlak) | 27 |
| 371 | ONDERHOUD RUW GRAS | 28 |
| 372 | ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS | 29 |
| 3720 | Maaien kruidenrijk gras vlak | 29 |
| 3721 | Maaien kruidenrijk gras talud | 31 |
| 3722 | Maaien bloemenmengels en meandermaaien - vlak | 32 |
| 3723 | Maaien bloemenmengels en meandermaaien - talud | 33 |
| 3724 | Bijmaaien kruidenrijk gras en bloemenmengsel | 34 |
| 3725 | Om het jaar maaien | 34 |
| 5 | ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK) | 36 |
| 51 | ONDERHOUD VERHARDINGEN | 36 |
| 510 | ONDERHOUD VERHARDINGEN | 36 |
| 5100 | Onderhoud valondergronden | 36 |
| 5101 | Onderhoud recreatiestrandjes | 36 |
| 52 | VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | 37 |
| 520 | VEGEN VERHARDINGEN | 37 |
| 5200 | Verwijderen veegvuil verhardingen | 37 |
| 521 | VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING | 37 |
| 5210 | Verwijderen zwerf- en vuurwerkafval | 37 |
| 522 | VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | 38 |
| 5220 | Veegvuilbeheersing verhardingen | 38 |
| 53 | ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN | 39 |
| 531 | ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING | 39 |
| 5310 | Onkruidvrij maken verharding | 39 |
| 6 | ONDERHOUD WATER | 43 |
| 60 | ONDERHOUD WATERPARTIJEN, VIJVERS EN OEVERS | 43 |
| 600 | UITMAAIEN WATERPARTIJ - NAT PROFIEL | 43 |
| 6000 | Uitmaaien waterpartij - nat profiel | 43 |
| 601 | MAAIEN OEERVEREGATIE | 45 |
| 6010 | Maaien oeervervegetatie-nat/ droog talud, jaarlijks | 45 |
| 6011 | Maaien oeervervegetatie-nat/droog talud, oneven | 46 |
| 6012 | Maaien oeervervegetatie-nat/droog talud, even | 47 |
| 6013 | Maaien oeervervegetatie-nat/droog talud, handmatig | 49 |
| 602 | MAAIEN RIETVEGETATIE | 50 |
| 6020 | Maaien rietvegetatie, 3x | 50 |
| 603 | KROZEN + DRIJFVUIL VERWIJDEREN | 51 |
| 6030 | Krozen + drijfvuil verwijderen | 51 |
| 604 | HANDMATIG ONDERHOUD PAAIZONES | 51 |
| 6041 | Handmatig onderhoud paaizones | 51 |
| 61 | ONDERHOUD OVERIGE | 52 |
| 8 | WERKEN VAN ALGEMENE AARD | 53 |
| 81 | INBOET | 53 |
| 810 | OPNEMEN INBOET | 53 |
| 8100 | Opnemen inboet | 53 |
| 82 | INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL | 53 |
| 820 | INZETTEN WERKNEMERS | 53 |
| 8200 | Inzetten werknemers | 53 |
| 821 | INZET MATERIEEL | 54 |
| 8210 | Inzet materieel incl. bediening | 54 |

| | | |
|------|--|----|
| 83 | VERKEERSMAATREGELEN | 55 |
| 831 | VERKEERSMAATREGELEN FIETSPADEN | 55 |
| 8310 | Verkeersmaatregelen - langs fietspaden | 55 |
| 832 | VERKEERSMAATREGELEN - ETW | 55 |
| 8320 | Verkeersmaatregelen - ETW 30 | 55 |
| 833 | VERKEERSMAATREGELEN - GOW | 55 |
| 8330 | Verkeersmaatregelen - GOW 50 | 55 |
| 8331 | Verkeersmaatregelen - GOW 60-80 | 55 |
| 8332 | Verkeersmaatregelen - Vergunning | 56 |
| 8340 | Verkeersmaatregelen - Rotondes | 56 |
| 9 | STAARTPOSTEN | 57 |
| 95 | STELPOSTEN | 57 |

Deel 3. Bepalingen

58

| | | |
|-------|--|----|
| 01 | ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF | 59 |
| 01 01 | ALGEMENE BEPALINGEN | 59 |
| 01 03 | BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN | 59 |
| 01 04 | BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING | 59 |
| 01 06 | BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES | 60 |
| 01 07 | ZEKERHEIDSTELLING | 60 |
| 01 08 | BIJDRAGEN | 60 |
| 01 11 | VERBAND MET ANDERE WERKEN | 60 |
| 01 13 | KWAL.PLAN, ALG.TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN FLEX.UITV.TERMIJN | 61 |
| 01 16 | VERZEKERINGEN | 61 |
| 01 17 | VRIJGEKOMEN MATERIALEN | 62 |
| 01 18 | BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE | 62 |
| 01 19 | ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN | 63 |
| 01 22 | TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN | 63 |
| 01 25 | DUURZAAMHEID- EN MILIEU- EISEN | 64 |
| 01 26 | KORTINGEN | 64 |
| 10 | WERK ALGEMENE AARD | 65 |
| 10 1 | TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN | 65 |
| 10 12 | EISEN EN UITVOERING | 65 |
| 50 | AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN | 65 |
| 50 1 | AFVALDIENSTEN | 65 |
| 50 13 | INFORMATIE-OVERDRACHT | 65 |
| 51 | GROENVOORZIENINGEN | 65 |
| 51 0 | GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN | 65 |
| 51 01 | BEGRIPPEN | 65 |
| 51 02 | EISEN EN UITVOERING | 65 |
| 51 04 | RISICOVERDELLING EN GARANTIES | 65 |
| 51 05 | BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN | 66 |
| 51 1 | WATER EN WATERGANGEN | 66 |
| 51 12 | EISEN EN UITVOERING | 66 |
| 51 2 | GRAS EN KRUIDACHTIGEN | 67 |
| 51 22 | EISEN UITVOERING | 67 |
| 51 23 | INFORMATIE-OVERDRACHT | 68 |
| 51 4 | BEPLANTINGEN | 68 |
| 51 41 | BEGRIPPEN | 68 |
| 51 42 | EISEN EN UITVOERING | 69 |
| 51 43 | INFORMATIEOVERDRACHT | 69 |
| 51 45 | BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN | 70 |
| 51 8 | ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING | 70 |
| 51 82 | EISEN EN UITVOERING | 70 |
| 62 | TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN | 70 |
| 62 1 | TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN | 70 |
| 62 12 | EISEN EN UITVOERINGEN | 70 |
| 62 14 | RISICOVERDELING EN GARANTIES | 71 |
| 64 | FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN | 71 |
| 64 1 | FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN | 71 |
| 64 12 | EISEN EN UITVOERING | 71 |

GEMEENTE RIDDERKERK

PROJECT:INTEGRAAL ONDERHOUDSBESTEK RIDDERKERK - PERCEEL B

OPDRACHTGEVER:Gemeente Ridderkerk
PROJECTNUMMER:R-00-0035

BESTEKNUMMER:R-00-0035-B
PROCEDURE:Europese openbare procedure

STATUS:Definitief

Datum: 28-08-2024

Opgesteld door:S. Flier/A. Plaisier
Gecontroleerd door:B. Breedveld

Akkoord opdrachtgever:Akkoord opdrachtnemer:

.....

.....

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats: 2981 EA Ridderkerk
Postadres: Postbus 271
Postcode/plaats: 2980 AG Ridderkerk
Telefoon: (+31) 0180 - 451234

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Ridderkerk. Het betreft:

- wijk Drievliet;
- wijk Het Zand;
- wijk Oost;
- wijk Slikkerveer;

- bedrijfsterrein Donkersloot;

- recreatieterreinen De Gorzen en De Noord

Adres Gemeentewerf:
Kolenbranderstraat 6a
2984 AT Ridderkerk

Gemeentepot De Gorzen
Gorzenweg
2984 BN Ridderkerk

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onderhoud groen (gehele jaar)
b. Onderhoud verhardingen (gehele jaar)
c. Onderhoud groen (periodiek)
d. Onderhoud watergangen
e. Werken van algemene aard

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 juni 2025 tot en met 31 december 2026. Na deze periode heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst 2 x 12 maanden te verlengen. Uiterlijk drie maanden voor einde van de initiële looptijd van de overeenkomst wordt door opdrachtgever aangegeven of gebruik zal worden gemaakt van de optionele verlenging.

Het werk wordt uitgevoerd in overleg met de directie.

Voor de uitvoerende werkzaamheden wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:

- Start werkzaamheden: 01 juni 2025
- Einde werkzaamheden: 31 december 2026

Werktijden waar binnen gewerkt mag worden: van maandag t/m zaterdag 07.00-19.00 uur, nachtperiode van maandag t/m vrijdag van 19.00-07.00 uur (onthefing APV aanvragen noodzakelijk) en nachtperiode zaterdag van 19.00-23.59 uur (onthefing APV aanvragen noodzakelijk). Er mag niet op zondag gewerkt worden van 00.00 tot 24.00 uur.

De directie houdt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden af te wijken van de planning.

De directie houdt zich het recht voor om voor elke werkdag waarmee de termijn van oplevering wordt overschreden, een korting toe te passen van € 1.000,-.

Het bedrag van de korting bij het overschrijden van deze uitvoeringsduur per deelgebied per ronde als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 5.000,- per deelgebied per ronde.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Beheertekeningen worden in Shapefile beschikbaar gesteld en ieder kwartaal aangeleverd.

Ten behoeve van het digitaal uitwisselen van onder andere grafische kaartlagen, meldingen en schouwgegevens zal gebruikt worden gemaakt van de applicatie Arcgis Online van Esri. De Esri Shapefile is een veelgebruikt uitwisselingsformaat voor geografische informatie. De aanbestedende dienst levert uitsluitend de tekeningen door gebruik te maken van dit uitwisselingsformaat. We verwachten van de opdrachtnemer hier op/bij aan te sluiten.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 KABELS EN LEIDINGEN

Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden aangevraagd (KLIC-melding). Voorzover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de bestekstekeningen zijn aangegeven zijn deze uitsluitend ter indicatie. Nutsbedrijven dienen in de gelegenheid gesteld te worden om in de arbeidsgang eigen werk te verrichten.

04 BEREIKBAARHEID TERREIN EN TRANSPORTROUTES

De aannemer wordt geacht op de dag van aanbesteding zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en toestand van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals van polderpeilen en peilen van watergangen, los- en laadmogelijkheden en andere zakelijke en technische gegevens niet in dit bestek vermeld. Indien andere waterpeilen voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening;
De te volgen routes voor aan- en afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de directie.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's daadwerkelijk kunnen optreden. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het compleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

06 OMLEIDINGEN

De noodzakelijke omleidingen t.b.v. de werkzaamheden worden door derden uitgevoerd.

07 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de inschrijving van dit bestek:
- zie Aanbestedingsleidraad.

08 AREAAL HOEVEELHEDEN/UITBREIDINGEN

De areaal hoeveelheden worden jaarlijks geactualiseerd. Verschillen in areaal hoeveelheden door wijzigingen en/of uitbreidingen meer of minder dan 10% geven geen recht op verrekening en/of een aanpassing van de prijs per eenheid. Dit in afwijking van paragraaf 39 van de UAV 2012.

De in dit bestek genoemde hoeveelheden zijn een moment opname van de maand juli 2024.

Uitbreiding van het areaal wordt per kwartaal doorgevoerd. Te verwachten areaal uitbreidingen gedurende de looptijd van deze overeenkomst in perceel B zijn:

- diverse gemeentelijke vastgoed zoals wijkgebouwen.

09 LOCATIES MET EEN SLEUTEL

Diverse locaties zoals sportparken zijn afgesloten. Om toegang te krijgen tot het terrein is een sleutel nodig. Deze sleutel wordt per onderhoudsrunde door de directie afgegeven en kan opgehaald worden op de gemeentewerf.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 1 | | | | | | | ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR) Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. | | | |
| 10 | | | | | | | ONKRUIDBEHEERSING GROEN | | | |
| 101 | | | | | | | ONKRUIDBEHEERSING GROEN Tot het verwijderen van onkruid behoort tevens het gelijktijdig verwijderen van zwerfafval. | | | |
| 1010 | | | | | | | <u>Onkruidbeheersing bomen</u> | | | |
| 101010 | 514413 | | | | | | Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft het onkruidvrij maken van boomspiegels in grasveld. Te onderhouden aantal: Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld | st | 28.535,00 V | |
| | | 1 | | | | | Onkruidvrij maken, bewerksdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25, 32, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 14, 18, 22, 25, 32, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | st | | 2.195,00 I |
| | | | 2 | | | | Bomen in grasveld | | | |
| | | | | 1 | | | Onkruidvrij maken, bewerksdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25, 32, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 14, 18, 22, 25, 32, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | | | |
| | | | | | 9 | | Boomspiegel vlak afwerken in ruitvorm | | | |
| | | | | | | 2 | Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | | | |
| 101020 | 514413 | | | | | | Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft het onkruidvrij maken van boomspiegels in verharding. Te onderhouden aantal: Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel | st | 13.481,00 V | |
| | | 1 | | | | | Onkruidvrij maken, bewerksdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25, 32, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 14, 18, 22, 25, 32, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | st | | 1.037,00 I |
| | | | 1 | | | | Boomspiegel vlak afwerken | | | |
| | | | | 1 | | | Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | | | |
| | | | | | 9 | | | | | |
| 102 | | | | | | | ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN Tot het verwijderen van onkruid behoort tevens het gelijktijdig verwijderen van zwerfafval. | | | |
| 1021 | | | | | | | <u>Onkruidbeheersing (blok)hagen en klimplanten</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|---|--|----------------------------------|------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 102110 | 514404 | | | 1 | | 9 | | Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal : Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 m2 | 61.096,32 V | 3.818,52 I |
| 102120 | 514411 | 9 | | | | | 1 | Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Oppervlakte: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 m2 | 19.092,60 V | 3.818,52 I |
| 102130 | 514404 | | | 1 | | 9 | | Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken haagvoet: klimplanten. Haagvoet van blokhagen; totaal : Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Betreft: haagvoet van klimplanten. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 m2 | 24.518,00 V | 1.532,38 I |
| 102140 | 514411 | 9 | | | | | 1 | Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Oppervlakte: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 m2 | 7.661,90 V | 1.532,38 I |
| 1022 | | | | | | | | <u>Onkruidbeheersing cultureelrijke beplanting</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 102210 | 514402 | | | | | | Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: onkruidvrij maken sierplantsoen, inclusief bodembedekkers. Oppervlakte: Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 | 2.514.781,28 V | |
| | | 1 | | | | | | m2 | | 157.173,83 I |
| | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | |
| 102220 | 514407 | | | | | | Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte: Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 | 785.869,15 V | |
| | | 1 | | | | | | m2 | | 157.173,83 I |
| | | | | | 9 | | | | | |
| 102230 | 514402 | | | | | | Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: Betreft: heesterrozen. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42 Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 | 72.274,72 V | |
| | | 9 | | | | | | m2 | | 4.517,17 I |
| | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | |
| 102240 | 514407 | | | | | | Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte: Betreft: heesterrozen. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang. | m2 | 22.585,85 V | |
| | | 9 | | | | | | m2 | | 4.517,17 I |
| | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | 1 | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 102250 | 514402 | | | | | | Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlak: Betreft: struikrozen Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 m2 | 36.729,28 V | 2.295,58 I | |
| | | 5 | | | 9 | | | | | | |
| 102260 | 514407 | | | | | | Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte: Betreft: struikrozen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 m2 | 11.477,90 V | 2.295,58 I | |
| | | 5 | | | 9 | | 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | | | | |
| 102270 | 514402 | | | | | | Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: Betreft: afzetbeplanting. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 m2 | 113.157,76 V | 7.072,36 I | |
| | | 9 | | | 9 | | | | | | |
| 102280 | 514407 | | | | | | Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte: Betreft: afzetbeplanting. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 m2 | 35.361,80 V | 7.072,36 I | |
| | | 9 | | | 9 | | 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | | | | |
| 1023 | | | | | | | <u>Onkruidvrij maken vaste planten</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 102310 | 514402 | | 9 | | | | Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: Betreft: vaste planten. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39, 42 en 45. - onderhoudsjaar 2026: 8, 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39, 42 en 45. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 m2 | 70.336,10 V | | 3.701,90 I |
| 102320 | 514407 | | 9 | | 9 | | Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte: Betreft: vaste planten. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39, 42 en 45. - onderhoudsjaar 2026: 8, 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39, 42 en 45. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 m2 | 70.336,10 V | | 3.701,90 I |
| 11 | | | | | | | 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | | | | |
| 113 | | | | | | | ONDERHOUD GRAS | | | | |
| 1131 | | | | | | | | | | | |
| 113110 | 512503 | | | | | | <u>Onderhoud gras</u> Maaien grasveld. Betreft grasveld vlak. Oppervlakte: Uitvoering: in overleg met directie. - onderhoudsjaar 2025: 16 beurten. - onderhoudsjaar 2026: 22 beurten. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max.3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels | are are st | 129.506,05 V | | 3.408,05 I 1.246,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|---|-----------------------------------|---|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 113120 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: grasveld onder talud. Oppervlakte: Uitvoering: in oveleg met directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels | are | 5.690,11 V | | |
| | | | 2 | | | | | are | | 129,32 | I |
| | | | | 2 | | | | st | | 120,00 | I |
| | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | 4 | | | | | |
| 113130 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft grasveld met bollen. Oppervlakte: Periode: in overleg met directie. - onderhoudsjaar 2025: 16 beurten. - onderhoudsjaar 2026: 18 beurten. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar | are | 3.102,88 V | | |
| | | | | | | | | are | | 91,26 | I |
| | | | 2 | | | | | st | | 75,00 | I |
| | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | | |
| 113140 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: grasveld nabij, rondom en onder speeltoestellen en overige kleine, moeilijke toegankelijke percelen. Uitvoeringsmethode: handmatig. Oppervlakte: Start uitvoering: week 24 t/m 52. - onderhoudsjaar 2025: 16 beurten. - onderhoudsjaar 2026: 22 beurten. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar en met 22 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels | are | 3.723,21 V | | |
| | | | | | | | | are | | 97,98 | I |
| | | | 2 | | | | | st | | 53,00 | I |
| | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | 4 | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 113150 | 512503 | | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: maaien van gras en/of kruidachtigen op parkeerplaatsen. Uitvoeringsmethode: handmatig. Oppervlakte: Locatie: nader aan te te geven door directie. Uitvoering: in overleg met directie Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één werkgang. Inclusief plaatsen informatiebord (en) met paal (of ophangen aan bestaande paal/lichtmast) met informatie 24 uur voorafgaand aan maaierwerkzaamheden: - afmeting bord: A1 formaat. - kleur: geel met zwarte leesbare letters. - tekst: op 'datum' worden de groene parkeerplaatsen gemaaid. Wilt u zo vriendelijk zijn uw auto te verwijderen? Dank! - inclusief vervangen letters van de datum per ronde. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding bestaande uit grasbetontegels en/of vergelijkbare verhardingen. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen opvangen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 137,10 V | |
| | | 2 | | | | | | | are | | 22,85 I |
| | | | 4 | | | | | | st | | 180,00 I |
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | | |
| 113160 | 512503 | | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: maaien ruw gras, vlak, 6x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 30, 34, 38. - onderhoudsjaar 2026: 18, 22, 26, 30, 34, 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen | are | 984,29 V | |
| | | 2 | | | | | | | st | | 53,00 I |
| | | | 9 | | | | | | are | | 98,43 I |
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | | |
| 113170 | 512503 | | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: maaien ruw gras, talud, 6x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 30, 34, 38. - onderhoudsjaar 2026: 18, 22, 26, 30, 34, 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen | are | 472,77 V | |
| | | 2 | | | | | | | st | | 50,00 I |
| | | | 9 | | | | | | are | | 47,28 I |
| | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 113180 | 512505 | | 9 | | | 2 | | <p>Bijmaaien rondom bomen.</p> <p>Bijmaaien tot op max. 0,05 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming).</p> <p>Aantal:</p> <p>Bomen in ruw gras.</p> <p>Gerekend is met 6 beurten per jaar</p> <p>Start uitvoering week:</p> <p>- onderhoudsjaar 2025: 26, 30, 34, 38.</p> <p>- onderhoudsjaar 2026: 18, 22, 26, 30, 34, 38.</p> <p>Iedere ronde start op maandag (=dag 1)</p> <p>Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.</p> <p>Vrijgekomen maaisel laten liggen.</p> | st | 1.670,00 V | | 167,00 I |
| 113190 | 512599 | | | | | | | <p>Egaliseren molshopen in grasveld.</p> <p>Betreft: 100% slepen van grasveld oppervlak om molshopen te egaliseren.</p> <p>Te onderhouden oppervlakte:</p> <p>Aantal percelen:</p> <p>grasveldtype: gras vlak en gras talud volgens besteksposten 113110, 113120, 113130 en 113140.</p> <p>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar in 2026.</p> <p>Start uitvoering: één week voorafgaand aan de eerste maaibeurt van gazon. i.o.m. directie exacte uitvoeringsperiode bepalen.</p> <p>Ronde start op maandag (=dag 1).</p> <p>Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang</p> | are | 3.726,61 V | | 3.726,61 I 1.494,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 2 | | | | | | | ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR) Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. | | | |
| 22 | | | | | | | VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | | | |
| 222 | | | | | | | VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | | | |
| 2220 | | | | | | | <u>Veegvuilbeheersing verhardingen</u> | | | |
| 222010 | 501311 | | | | | | Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goot bewerking en exclusief voetpaden. | are | 53.062,62 V | |
| | | 9 | | | | | Oppervlakte: Betreft: weg inclusief goot en verkeersgeleider/druppel. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 34 en 42 (maandag = dag 1). - onderhoudsjaar 2026: 8, 18, 26, 34 en 42 (maandag = dag 1). Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen (3 weken), één werkgang. | are | | 6.632,83 I |
| | | | | 9 | | | 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeptot De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | | | |
| 2221 | | | | | | | <u>Afvalbakken</u> | | | |
| 222110 | 506102 | | | | | | Ledigen afvalbakken. Uitvoeren elke vrijdag tussen 17.30 en 20.00 uur. Aantal afvalbakken: Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter | st | 4.233,00 V | |
| | | 2 | | | | | Inclusief vervangen vuilniszak | st | | 51,00 I |
| | | | 1 | | | | Gerekend is met 52 ledigingen per jaar per stuk. - onderhoudsjaar 2025: 34 keer. - onderhoudsjaar 2026: 52 keer. | st | | 4.233,00 T |
| | | | | 2 | | | 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | | | |
| 222120 | 506102 | | | | | | Ledigen afvalbakken. Uitvoeren elke zaterdag tussen 20.00 en 22.30 uur Locatie: nabij winkelcentra's Aantal afvalbakken: Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter | st | 4.233,00 V | |
| | | 2 | | | | | Inclusief vervangen vuilniszak | st | | 51,00 I |
| | | | 1 | | | | Gerekend is met 52 ledigingen per jaar per stuk. - onderhoudsjaar 2025: 34 keer. - onderhoudsjaar 2026: 52 keer. | st | | 4.233,00 T |
| | | | | 2 | | | 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 3 | | | | | | | ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK) Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. | | | |
| 30 | | | | | | | ONDERHOUD BOSPLANTSOEN | | | |
| 301 | | | | | | | ONDERHOUD BOSPLANTSOEN | | | |
| 3010 | | | | | | | <u>Uitmaaaien bosplantsoen</u> | | | |
| 301010 | 514421 | | | | | | Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Gerekend is met 1 keer de omtrek van de randen x 1,5 m. -Lengte: 31.268,42 m1 | are | 938,05 V | |
| | | | | | | | Oppervlakte: Start uitvoering: in overleg met directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen met een leeftijd van ca. 3 jaar of meer na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Voorrand maaien en delen in het bosplantsoen in overleg met de directie. Maaisel kneuzen en laten liggen | are | | 469,03 I |
| 3011 | | 1 | | | | | <u>Snoei rand plantvak bosplantsoen</u> | | | |
| 301110 | 514425 | | 1 | | 9 | | Snoeien rand beplantingsvak. Hoogte beplanting: 0,00 m tot 5,00 m. Betreft: randen van bosplantsoen. Onderhoudsbeurten: 2 keer per jaar. 1e Periode: vanaf week 24 t/m week 28: 100% 2e Periode: vanaf week 38 t/m week 40: 30% Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur ronde 1: max. 3 weken, één werkgang. Uitvoeringsduur ronde 2: max. 5 werkdagen, één werkgang. Terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting. Takdiameter: tot 50 mm. | m | 81.297,89 V | |
| | | | 9 | | | | 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m m | | 31.268,42 I 9.380,53 I |
| 3012 | | | | | | | <u>Terugzetten bosplantsoen</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 301210 | 514432 | | | | | | | Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten van bosplantsoen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte: ca. 3,5 m of meer Terugzetten door ca. 75 % van de beplanting weg te nemen - 75% snoei per wijk. De te snoeien plantvakken per wijk worden door de directie aangegeven. - bewerkingspercentage te snoeien vakken: ca. 75-100%. - gemiddeld 1 ronde per wijk per 6 jaar (volgens snoeicarrousel). Totale oppervlak bosplantsoen: 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en verwerken in takkenrillen indien plantvak breder is dan 5,0 m. Indien plantvak smaller is dan 5,0 m het vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar gemeentededot De Gorzen en storten op aanwijzing van directie. | m2 | 11.886,48 V | |
| 31 | | | 1 | | | | | | | | |
| 310 | | | | 3 | | | | | | | |
| 3103 | | | | | 9 | | | | | | |
| 310310 | 514427 | | | | | 5 | | Knippen (blok)hagen Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van (blok)hagen - hoogte <1,5 m, 2 x p/j. Plantsoort van de haag: divers (excl. coniferen). Knippoppervlakte: De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m. Aantal beurten: 2 keer per jaar. Start uitvoering: week 23 en 34. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 week, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 29.808,24 V | |
| | | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | |
| 310320 | 514427 | | | | | | | Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van (blok)hagen - hoogte >1,5 m, 2 x p/j. Plantsoort van de haag: divers (excl. coniferen). Knippoppervlakte: De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar. Start uitvoering: week 23 en 34. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 week, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 68.350,92 V | |
| | | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | 4 | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|--|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 310330 | 514427 | | | | | | Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van (blok)hagen, coniferen, 1 x p/j. Plantsoort van de haag: coniferen. Knippervlakte: De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Breedte van de haag: 0,4 tot ca. 1,2 m. Hoogte van de haag: tot ca. 3 m. Aantal beurten: 1 keer per jaar. Start uitvoering: week 32. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 week, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 2.037,08 V | | |
| | | | 4 | | | | | m2 | | 1.018,54 I | |
| | | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | |
| 310340 | 514427 | | | | | | Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van (blok)hagen, Carpinus, 1 x p/j. Locatie: Rotterdamseweg t.h.v. achterzijde Dolfijnpark. - voor deze werkzaamheden dient opdrachtnemer een vergunning aan te vragen bij waterschap Hollandse Delta i.v.m. werkzaamheden op 80 km weg, zie bestekpost 833210. Plantsoort van de haag: Carpinus Knippervlakte: Uitvoering: vingerbalk o.g. Niet klepelen. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Breedte van de haag: van ca. 0,4 tot 1,2 m. Hoogte van de haag: tot ca. 6 m. Aantal beurten: 1 keer per jaar. Start uitvoering: week 32. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 week, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 4.428,24 V | | |
| | | | 4 | | | | | m2 | | 2.214,21 I | |
| | | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | |
| 32 | | | | | | | ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - AFZETBEPLANTING | | | | |
| 320 | | | | | | | ONDERHOUD AFZETBEPLANTING | | | | |
| 3200 | | | | | | | <u>Snoei afzetbeplanting</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 320010 | 514432 | | | | | | Terugzetten beplanting. Onderhoudsbeurt: 1 keer per 4 jaar. Gerekend is met 1/4 van de totale oppervlakte (volgens snoeicarrousel). Bewerkingspercentage: 100%. Totale oppervlakte: Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 4. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. tot week 10, één werkgang. Betreft: afzetbeplanting. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1,25 m. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m boven maaiveld weg te nemen | m2 | 1.768,09 V | |
| | | 9 | | | | | | m2 | | 7.072,36 I |
| | | | 5 | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | |
| | | | | | 8 | | 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | | | |
| 3201 | | | | | | | <u>Snoei rand plantvak afzetbeplanting</u> | | | |
| 320110 | 514425 | | | | | | Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingsvak met afzetbeplanting. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Start uitvoering 1e periode: week 24 t/m week 28: 100%. Start uitvoering 2e periode: week 38 t/m week 40: 30%. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur ronde 1: max. 3 weken, één werkgang. Uitvoeringsduur ronde 2: max. 5 werkdagen, één werkgang. Betreft: afzetbeplanting. Randen van afzetbeplanting terugsnoeien tot op tenminste 0 cm en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting. | m | 12.213,79 V | |
| | | 9 | | | | | | m | | 4.697,61 I |
| | | | 9 | | | | 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m | | 1.409,28 I |
| 3202 | | | | | | | <u>Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.</u> | | | |

[illegible]

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 330020 | 514424 | | | | | | Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien bodembedekkers. Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: afzuigen, 100% per vak. 1 onderhoudsbeurt per jaar tot 0,40 m hoogte. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 4. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur tot voorjaar 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 29.761,08 V | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | 7 | | | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | m2 | | 29.761,08 I |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 330030 | 514424 | | | | | | Snoeien sierplantsoen. Betreft: bodembedekkers. Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: klepelen, 100% per vak. 1 onderhoudsbeurt per jaar tot 0,40 m hoogte. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 4. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur tot voorjaar. 1 In beplantingsvak 3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting | m2 | 19.689,07 V | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | 7 | | | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | m2 | | 19.689,07 I |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3301 | | | | | | | <u>Snoei rand plantvak sierplantsoen</u> | | | |
| 330110 | 514425 | | | | | | Snoeien rand beplantingsvak. Hoogte beplanting: 0,00 m tot 3,00 m. Betreft: randen van sierplantsoen en bodembedekkers. Onderhoudsbeurten: 2 keer per jaar. 1e Periode: vanaf week 24 t/m week 28: 100% 2e Periode: vanaf week 38 t/m week 40: 30% Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur ronde 1: max. 3 weken, één werkgang. Uitvoeringsduur ronde 2: max. 5 werkdagen, één werkgang. Terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m | 208.353,21 V | |
| | | 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | m | | 80.135,85 I |
| | | | | | | | | m | | 24.040,76 I |
| | | | | | | | | | | |
| 3302 | | | | | | | <u>Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | HOOFD- CODE | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|----------------------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 330210 | 514424 | | 2 | | | | | Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien zichthoecken sierplantsoen. Locatie: zichthoecken bij kruisingen/wegen. Aantal locaties: Totale oppervlakte: Start uitvoering: week 23 en 36. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Zomersnoei Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregim: gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerking: handmatig en/of machinaal knippen. Niet klepelen en/of klepelen met afzuigen. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 67.131,58 | V | |
| 34 | | | | 4 | | | | | st | | | 200,00 I |
| 340 | | | | | 5 | | | | m2 | | | 16.782,90 I |
| 3401 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 340110 | 514426 | | | | | | | Snoeien struikrozen. Betreft: snoeien heesterrozen. Totale oppervlakte: Onderhoudsbeurt: 1 keer per 3 jaar. Gerekend is met 1/3 van het totale oppervlakte (volgens snoeicarrousel). Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 4. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. tot week 10, één werkgang. Voorjaarssnoei 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 1.490,67 | V | |
| 3402 | | | 1 | | | | | | m2 | | | 4.517,17 I |
| | | | | | | | | <u>Snoei rand beplantingsvak heesterrozen</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 340210 | 514425 | | | | | | Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien randen van heesterrozen. Hoogte beplanting: 0,00 tot 1,25 m. Totale lengte: Onderhoudsbeurt: 1 keer per jaar. Start uitvoering: week 24 t/m 28. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3,0 weken, één werkgang. Bewerkingspercentage: 100%. Betreft: heesterrozen. Terugsnoeien tot op tenminste 0 cm en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m | 5.893,08 V | |
| | | | 9 | | | | | m | | 2.946,54 I |
| | | | | 9 | | | | | | |
| 3403 | | | | | | | | | | |
| 340310 | 514424 | | | | | | Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien zichthoeken heesterrozen. Locatie: zichthoeken bij kruisingen/wegen. Aantal locaties: Totale oppervlakte: Start uitvoering: week 23 en 36. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Zomersnoei Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerking: handmatig en/of machinaal knippen. Niet klepelen en/of klepelen met afzuigen. 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 1.806,87 V | |
| | | | 2 | | | | | st | | 10,00 I |
| | | | | 4 | | | | m2 | | 451,72 I |
| | | | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 341 | | | | | | | ONDERHOUD STRUIKROZEN | | | |
| 3410 | | | | | | | <u>Snoei struikrozen</u> | | | |
| 341010 | 514426 | | | | | | Snoeien struikrozen. Betreft: snoeien struikrozen. Totale oppervlakte: Onderhoudsbeurt: 1 keer per jaar. Bewerkingspercentage 100 %. Voorjaarssnoei Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 4. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. tot week 10, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 2.295,58 V | |
| | | | | | | | | m2 | | 2.295,58 I |
| | | | 1 | | | | | | | |
| 3411 | | | | | | | <u>Snoei rand beplantingsvak struikrozen</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|--|--------------|---|-----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 341110 | 514425 | | | | | | Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien randen van struikrozen. Hoogte beplanting: tot 1,25 m. Totale lengte: Onderhoudsbeurt: 1 keer per jaar. Gerekend is met 1 keer de totale oppervlakte. Bewerkingspercentage: 100%. Start uitvoering: vanaf week 24 t/m 28. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3,0 weken, één werkgang. Betreft: struikrozen. Terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m | 4.968,36 V | | |
| 35 | | | 9 | | | | ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - VASTE PLANTEN | | | | |
| 350 | | | | 9 | | | ONDERHOUD VASTE PLANTEN | | | | |
| 3500 | | | | | | | <u>Onderhoud vaste planten</u> | | | | |
| 350010 | 514499 | | | | | | Afknippen van vaste planten, 1x per jaar. Betreft: afknippen van vaste planten. Oppervlakte: Grootte per perceel: tot ca. 100 m². De vaste planten afknippen en afvoeren. Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: 8 t/m 10. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Bewerkingspercentage: 100%. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 3.701,90 V | | |
| 36 | | | | | | | ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - KLIMPLANTEN | | | | |
| 360 | | | | | | | ONDERHOUD KLIMPLANTEN | | | | |
| 3600 | | | | | | | <u>Knippen van klimplanten</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 360010 | 514499 | | | | | | Knippen van klimplanten, 1x per jaar. Betreft: knippen van klimplanten. Onderhoudsbeurt: 1 keer per jaar. Totale oppervlakte: Hoogte van de klimplanten varieert van 0,5 - 5 meter. Aantal locaties: Start uitvoering: week 32. Uitvoeringsduur per ronde: max. 2,0 weken, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 213,18 V | |
| | | | | | | | | m2 | | 106,59 I |
| | | | | | | | | st | | 2,00 I |
| 360020 | 514499 | | | | | | Knippen van klimplanten, 2x per jaar. Betreft: knippen van klimplanten. Locatie: Rotterdamseweg. Onderhoudsbeurten: 2 x per jaar. Totale oppervlakte: Hoogte van de klimplanten varieert van 0,5 - 5 meter. Aantal locaties: Start uitvoering: week 24 en 32. Uitvoeringsduur per ronde: max. 2,0 weken, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 52.670,28 V | |
| | | | | | | | | m2 | | 13.167,57 I |
| | | | | | | | | st | | 9,00 I |
| 37 | | | | | | | ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS | | | |
| 370 | | | | | | | ONDERHOUD GRAS | | | |
| 3700 | | | | | | | <u>Maaien grasveld</u> | | | |
| 370010 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: grasveld met bollen. Oppervlakte: Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Betreft de eerste maaibeurt na de bloeiperiode. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 182,52 V | |
| | | | | | | | | are | | 91,26 I |
| | | | | | | | | st | | 75,00 I |
| 3701 | | | | | | | <u>Afsteken graskanten (grasveld vlak)</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 370110 | 512511 | | | | | | Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken van graskanten langs plantvakken. Lengte graskanten: Graskant afsteken op 20 cm uit rand plantvak. Graskanten afsteken na snoeien rand beplanting. Langs beplantingsvakken Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in overleg met de directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | m m | 47.988,00 V | | 11.997,00 I |
| 370120 | 512511 | | | | | | Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken van graskanten langs verharding. Lengte harde kant: Langs verharding Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in overleg met de directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m m | 438.836,72 V | | 109.709,18 I |
| 370130 | 512511 | | | | | | Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken van graskanten langs boomspiegels. Gerekend is met 4 m. per boomspiegel (ruitvorm). Aantal boomspiegels: Langs boomspiegels Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in overleg met de directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m st | 8.756,00 V | | 2.189,00 I |
| 371 | | | | | | | ONDERHOUD RUW GRAS | | | | |
| 371010 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: maaien ruw gras vlak. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 371020. | are st are | 23,50 V | | 2,00 I 5,88 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------|---|-----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 371020 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostrn. 371010. Totale oppervlakte: Grasveldtype: ruw gras. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar, inclusief rondom obstakels. Start uitvoering: week 26 en 39. Iedere ronde start op woensdag (= dag 1), vrijdag (= dag 2 voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 23,50 V | | |
| | | | 9 | | | | | are | | 5,88 I | |
| | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | |
| 371030 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: maaien ruw gras talud, 2x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s). 371040. | are | 34,12 V | | |
| | | 2 | | | | | | st | | 4,00 I | |
| | | | 9 | | | | | are | | 8,53 I | |
| | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | |
| 371040 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 371030. Totale oppervlakte: Grasveldtype: ruw gras talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurten per jaar, inclusief rondom obstakels. Start uitvoering: week 26 en 39. Iedere ronde start op woensdag (= dag 1), vrijdag (= dag 2 voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are | 34,12 V | | |
| | | | 9 | | | | | are | | 8,53 I | |
| | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | |
| 372 | | | | | | | ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS | | | | |
| 3720 | | | | | | | <u>Maaien kruidenrijk gras vlak</u> | | | | |
| 372030 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: maaien kruidenrijk gras vlak, 2x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 372040. | are | 3.794,69 V | | |
| | | 2 | | | | | | st | | 245,00 I | |
| | | | 9 | | | | | are | | 948,67 I | |
| | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 372040 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372030. Totale oppervlakte: Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar, inclusief rondom obstakels. Start uitvoering: week 26 en 39 (woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2 voor 19.00 uur). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are are | 3.794,69 V | | 948,67 I |
| 372050 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: maaien kruidenrijk gras vlak, 3x per jaar. Bewerkingspercentage: 85% iedere maaibeurt ca. 15% laten staan. De volgende maaibeurt de overgebleven 15% meemaaien en op een andere locatie weer 15% laten staan. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurten(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25 en 38. - onderhoudsjaar 2026: 20, 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 372060. | are st are | 659,28 V | | 16,00 I 155,12 I |
| 372060 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij 372050. Totale oppervlakte: Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurten per jaar, incl. 2 beurten rondom obstakels. - onderhoudsjaar 2025: 25 en 38. - onderhoudsjaar 2026: 20, 25 en 38. Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Start uitvoering week: (woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2 voor 19.00 uur). 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are are | 659,28 V | | 155,12 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 372070 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: maaien kruidenrijk gras vlak, 3x per jaar. Bewerkingspercentage: 85% iedere maaibeurt ca. 15% laten staan. De volgende maaibeurt de overgebleven 15% meemaaien en op een andere locatie weer 15% laten staan. Uitvoeringsmethode: twee-assige tracktor met vingerbalk. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurten(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25 en 38. - onderhoudsjaar 2026: 20, 25 en 38. Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Iedere ronde start op maandag (=dag 1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). | are | 1.289,27 V | |
| | | 1 | | | | | | st | | 45,00 I |
| | | | 9 | | | | | are | | 257,85 I |
| | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | |
| | | | | | | | 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 372080. | | | |
| 372080 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: handmatig verwerken van maaisel vrijgekomen bij 372070. Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurten per jaar, incl. 2 beurten rondom obstakels. - onderhoudsjaar 2025: 25 en 38. - onderhoudsjaar 2026: 20, 25 en 38. Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Start uitvoering week: (woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2 voor 19.00 uur). | are | 1.289,27 V | |
| | | 1 | | | | | | are | | 257,85 I |
| | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | 1 | Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | | | |
| 3721 | | | | | | | <u>Maaien kruidenrijk gras talud</u> | | | |
| 372130 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: maaien kruidenrijk gras talud, 2x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. | are | 2.627,78 V | |
| | | 2 | | | | | | st | | 274,00 I |
| | | | 9 | | | | | are | | 656,95 I |
| | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | 9 | Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 372140. | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|----------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 372140 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372130. Totale oppervlakte: Grasveldtype: kruidenrijk gras talud (zeer extensief). Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurten per jaar. Start uitvoering: week 26 en 39. Iedere ronde start op woensdag (=dag1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are are | 2.627,78 V | | 656,95 I |
| 372150 | 512503 | | | | | | Maaien grasveld. Betreft: maaien kruidenrijk gras talud, 3x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25 en 38. - onderhoudsjaar 2026: 20, 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 372160. | are st are | 137,02 V | | 2,00 I 27,40 I |
| 372160 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372150. Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras talud (zeer extensief). Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 3 beurten per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 39 - onderhoudsjaar 2026: 21, 26 en 39 Iedere ronde start op woensdag (=dag1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are are | 137,02 V | | 27,40 I |
| 3722 | | | | | | | <u>Maaien bloemenmengels en meandermaaien - vlak</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|----------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 372210 | 512504 | | | | | | Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien bloemenmengsel vlak, 1x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Grasveldtype: bloemenmengsel vlak. Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar en met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Maaisel verwerken volgens 372220. | are st are | 477,08 V | | 47,00 I 238,54 I |
| | | 1 | | | | 1 9 | | | | | |
| 372220 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372210. Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: bloemenmengsel vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar, inclusief rondom obstakels. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are are | 477,08 V | | 238,54 I |
| | | 2 | | | | 1 9 | | | | | |
| 3723 | | | | | | | <u>Maaien bloemenmengels en meandermaaien - talud</u> | | | | |
| 372310 | 512504 | | | | | | Maaien kruidachtigen. Betreft: Maaien bloemenmengsel talud 1x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Grasveldtype: bloemenmengsel talud. Ecologisch beheer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar en met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Maaisel verwerken volgens 372320 | are st are | 30,56 V | | 8,00 I 15,28 I |
| | | 1 | | | | 2 9 | | | | | |
| 372320 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372310. Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: bloemenmengsel talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt per jaar, incl. rondom obstakels. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are are | 30,56 V | | 15,28 I |
| | | 2 | | | | 2 9 | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|----------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 372350 | 512504 | | | | | | Maaien kruidachtigen. Betreft meandermaaaien talud, 1x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) handmatig per jaar rondom obstakels Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Maaisel verwerken volgens 372360. | are st are | 3,08 V | | 1,00 I 1,54 I |
| 372360 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372350. Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: meandermaaaien talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt per jaar, incl. rondom obstakels. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are are | 3,08 V | | 1,54 I |
| 3724 | | | | | | | <u>Bijmaaaien kruidenrijk gras en bloemenmengsel</u> | | | | |
| 372410 | 512505 | | | | | | Bijmaaaien rondom bomen. Bijmaaaien tot op max. 0,05 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming). Aantal: Bomen in kruidenrijk gras en bloemenmengsel. Gerekend is met 1, 2 of 3 beurten per jaar - aantal beurten per jaar gelijk met frequentie te maaien kruidenrijk gras of bloemenmengsel. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | st st | 4.624,00 V | | 1.156,00 I |
| 3725 | | | | | | | <u>Om het jaar maaien</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|----------------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 372510 | 512504 | | | | | | Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien gras om het jaar, oneven/2025, 1x per jr. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Grasveldtype: kruidenrijk gras. Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar en met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 21. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 372520. | are st are | 25,88 V | 8,00 I 25,88 I |
| | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | |
| 372520 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372510. Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar, incl. rondom obstakels. Start uitvoering: week 22. Iedere ronde start op woensdag (=dag1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are are | 25,88 V | 25,88 I |
| | | 2 | | | | 1 | | | | |
| | | | 9 | | | 9 | | | | |
| 372530 | 512504 | | | | | | Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien gras om het jaar, even/2026, 1x per jr. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Grasveldtype: kruidenrijk gras. Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar en met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 21. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Maaisel verwerken volgens 372540. | are st are | 11,89 V | 1,00 I 11,89 I |
| | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | |
| 372540 | 512508 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372530. Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar, incl. rondom obstakels. Start uitvoering: week 22. Iedere ronde start op woensdag (=dag1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are are | 11,89 V | 11,89 I |
| | | 2 | | | | 1 | | | | |
| | | | 9 | | | 9 | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 5 | | | | | | | ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK) Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. | | | |
| 51 | | | | | | | ONDERHOUD VERHARDINGEN | | | |
| 510 | | | | | | | ONDERHOUD VERHARDINGEN | | | |
| 5100 | | | | | | | <u>Onderhoud valondergronden</u> | | | |
| 510010 | 711125 | | | | | | Egaliseren valdempende ondergrond – los materiaal. Betreft: egaliseren valdempende ondergrond van zand inclusief het verwijderen en afvoeren van onkruid. | m2 | 5.618,80 V | |
| | | | | | | | Oppervlakte: Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Materiaal: zand Aantal onderhoudsbeurten: 7 keer per 1 jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 27, 31, 34 en 41. - onderhoudsjaar 2026: 8, 14, 20, 27, 31, 34 en 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 | | 510,80 I |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | | |
| 510020 | 711125 | | | | | | Egaliseren valdempende ondergrond – los materiaal. Betreft: egaliseren valdempende ondergrond van houtsnippers/schors inclusief het verwijderen en afvoeren van onkruid. | m2 | 30.365,06 V | |
| | | | | | | | Oppervlakte: Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Materiaal: boomschors Aantal onderhoudsbeurten: 7 keer per 1 jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 27, 31, 34 en 41. - onderhoudsjaar 2026: 8, 14, 20, 27, 31, 34 en 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m2 | | 2.760,46 I |
| | | 4 | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | | |
| 5101 | | | | | | | <u>Onderhoud recreatiestrandjes</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 510110 | 222111 | | | | | | Eggen. Betreft: het egaliseren van recreatiestrandjes door eggen. Locatie: strandje nabij Baden Powellstraat. Type eg: rotorkopeg. Oppervlakte: Aantal onderhoudsbeurten: 12 keer per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 22, 27, 31, 36, 40, 44, 48 en 52. - onderhoudsjaar 2026: 5, 10, 14, 18, 22, 27, 31, 36, 40, 44, 48 en 52. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 dag, één werkgang. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,05 m | are | 95,00 V | |
| | | 1 | | | | | | are | | 4,75 I |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | |
| 510120 | 501199 | | | | | | Reinigen ondergrond-los materiaal. Betreft: reinigen van recreatiestrandje. Oppervlakte: Aantal locaties: Breedte: ca. 0,50-2,00 m Materiaal: zand Reinigen d.m.v. zeven, zeefmaat 3 mm. Reinigen tot een diepte van 200 mm. Gerekend is met 6 reinigingsbeurten per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 22, 31, 40 en 48. - onderhoudsjaar 2026: 5, 14, 22, 31, 40 en 48. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | are | 47,50 V | |
| | | | | | | | | are | | 4,75 I |
| | | | | | | | | st | | 1,00 I |
| 52 | | | | | | | VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | | | |
| 520 | | | | | | | VEGEN VERHARDINGEN | | | |
| 5200 | | | | | | | <u>Verwijderen veegvuil verhardingen</u> | | | |
| 520010 | 501311 | | | | | | Verwijderen veegvuil. Betreft: gesloten verharding (asfalt) incl. goot. Totale oppervlakte: Betreft: weg (asfalt) incl. goot en verkeersgeleider /druppel en voetpaden in parken. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 42. - onderhoudsjaar 2026: 18 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 10 werkdagen (2 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | are | 7.526,26 V | |
| | | 9 | | | | | | are | | 2.508,75 I |
| | | | | 2 | | | | | | |
| 521 | | | | | | | VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING | | | |
| 5210 | | | | | | | <u>Verwijderen zwerf- en vuurwerkafval</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|--|----------------|--|----------------------------------|----------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 521010 | 501171 | | | | | | Verwijderen zwerfafval. Betreft: machinaal verwijderen van restafval oud en nieuwwiering. Oppervlakte: Situering: - wc Drievliet - wc Oost - wc Slikkerveer Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Winkelcentrum Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar op nieuwjaarsdag 2026 vanaf 8:00 uur. Uitvoering: 1 veegwagen incl. chauffeur. Bewerkingspercentage: 100%. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | are are | 108,54 V | | 108,54 I |
| 521020 | 501171 | | | | | | Verwijderen zwerfafval. Betreft: handmatig verwijderen van restafval oud en nieuwviering. Oppervlakte: Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Situering: - wc Drievliet - wc Oost - wc Slikkerveer Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar op nieuwjaarsdag 2026 vanaf 8:00 uur met behulp van papierprikker en ruggedragen bladblazer. Bewerkingspercentage: 100%. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | are are | 182,52 V | | 182,52 I |
| 521030 | 501171 | | | | | | Verwijderen zwerfafval. Betreft: handmatig verwijderen van restafval oud en nieuwviering uit plantvakken. Oppervlakte: Betreft: plantvakken Verwijderen grof en fijn zwerfafval Situering: - wc Drievliet - wc Oost - wc Slikkerveer Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar op nieuwjaarsdag 2026 vanaf 8:00 uur met behulp van papierprikker en ruggedragen bladblazer. Bewerkingspercentage: 100%. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | are are | 32,94 V | | 32,94 I |
| 522 | | | | | | | VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | | | | |
| 5220 | | | | | | | <u>Veegvuilbeheersing verhardingen</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|---|-----------------------------------|-----------|---|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | | |
| 522010 | 501799 | | | | | | Beheersen belemmering kolkinlaat. Betreft: kolken (incl. 1 meter naast de kolk aan weerszijden en vulopening 100% schoon) langs elementenverharding en gesloten verharding. Aantal: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering: week 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | st | 3.848,00 | V | | |
| | | | | | | | | st | | | 962,00 | I |
| 522020 | 501799 | | | | | | Algenbestrijding op verharding. Betreft: algenbestrijding op verharding door middel van opgieten van kokend/heet water. Aantal locaties: Gemiddelde oppervlakte: Locatie: nader aan te geven door directie. Start uitvoering: in overleg met directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. | are | 40,00 | V | | |
| | | | | | | | | st | | | 10,00 | I |
| | | | | | | | | are | | | 20,00 | I |
| 53 | | | | | | | ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN | | | | | |
| 531 | | | | | | | ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING Vrijgekomen materiaal binnen 24 uur verzamelen en afvoeren. | | | | | |
| 5310 | | | | | | | <u>Onkruidvrij maken verharding</u> | | | | | |
| 531010 | 518202 | | | | | | Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidbeheersing elementenverharding. bestaande uit klinkers/tegels incl. goten d.m.v. borstelen. Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal aanwezige obstakels: niet bekend. Borstelen inclusief beschermkap als bescherming om rondvliegend vuil te voorkomen. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 32. - onderhoudsjaar 2026: 16 en 32. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 20 werkdagen (4 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | are | 31.143,06 | V | | |
| | | | | | | | | are | | | 10.381,02 | I |
| | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 531020 | 518202 | | | | | | Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidbeheersing elementenverharding bestaande uit klinkers/tegels incl. goten branden, hete lucht of heet water. Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal aanwezige obstakels: niet bekend Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden, hete lucht of heet water. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 24 en 40. - onderhoudsjaar 2026: 16, 24 en 40. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 20 werkdagen (4 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentepot De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | are | 51.905,10 V | |
| | | 1 | | | | | | are | | 10.381,02 I |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | |
| 531030 | 518204 | | | | | | Onkruidvrij maken goten. Betreft: onkruidbeheersing goten langs elementenverharding d.m.v. borstelen. Lengte te onderhouden goten: Borstelen inclusief beschermkap als bescherming om rondvliegend vuil te voorkomen. Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 24 en 40. - onderhoudsjaar 2026: 16, 24 en 40. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen (3 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentepot De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | m | 1.536.192,90 V | |
| | | 1 | | | | | | m | | 307.238,58 I |
| | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | |
| 531040 | 518204 | | | | | | Onkruidvrij maken goten. Betreft: onkruidbeheersing goten langs gesloten verharding (asfalt), inclusief goten rond verkeersdruppels en goten van aangrenzende zijstraten tot aan het tangentpunt d.m.v. borstelen. Lengte te onderhouden goot: Borstelen inclusief beschermkap als bescherming om rondvliegend vuil te voorkomen. Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 24, 34 en 40. - onderhoudsjaar 2026: 8, 16, 24, 34 en 40. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen (3 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentepot De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | m | 221.254,72 V | |
| | | 1 | | | | | | m | | 27.656,84 I |
| | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 531050 | 518203 | | | | | | Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: onkruidbeheersing op ongebonden verharding d.m.v. schoffelen. Aantal aanwezige obstakels: niet bekend Oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding bestaande uit dolomiet, Ardenner split, schelpen of mijnsteen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van schoffelen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 19. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are | 159,05 V | |
| | | 1 | | | | | | are | | 159,05 I |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | |
| 531060 | 518203 | | | | | | Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: onkruidbeheersing op ongebonden verharding en jeu des boules banen d.m.v. branden, hete lucht of heet water. Aantal aanwezige obstakels: niet bekend. Oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding bestaande uit dolomiet, Ardenner split, schelpen of mijnsteen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden, hete lucht of heet water. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 27, 35 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 27, 35 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are | 1.113,34 V | |
| | | 1 | | | | | | are | | 159,05 I |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | |
| 531070 | 518203 | | | | | | Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: onkruidbeheersing jeu de boulesbanen d.m.v. schoffelen. Oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding grauwacke/gralux/split of zand. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van schoffelen. -inclusief egaliseren na verwijderen onkruid. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 24, 28, 37 en 42. - onderhoudsjaar 2025: 11, 16, 20, 24, 28, 37 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 week, één werkgang. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are | 3,02 V | |
| | | 1 | | | | | | are | | 0,27 I |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|--|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 531080 | 518202 | | | | | | Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidbeheersing op trappen, incl. verwijderen voedingsbodem inclusief 1 meter naast de trap maaien. Aantal aanwezige trappen: Oppervlakte: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 27 en 39. - onderhoudsjaar 2026: 19, 27 en 39. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 2 werkdagen, één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentepot De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | are st are | 38,84 V | | 49,00 I 7,77 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 6 | | | | | | | ONDERHOUD WATER | | | |
| 60 | | | | | | | ONDERHOUD WATERPARTIJEN, VIJVERS EN OEVERS De aannemer dient zich te vergewissen of voldoende werkruimte langs de waterpartij aanwezig is. Hierop dient de manier van uitvoering te worden afgestemd. Voorkeur voor de uitvoering is het gebruik van een kraan. Door bereikbaarheid of terrein omstandigheden kan hier van worden afgeweken. Het machinale maaiwerk van de oevers dient te worden uitgevoerd met een maaibalk en niet met een klepelbak. Overige kwaliteits- en uitvoeringseisen m.b.t. waterbeheer staan in de Bepalingen vermeld. | | | |
| 600 | | | | | | | UITMAAIEN WATERPARTIJ - NAT PROFIEL | | | |
| 6000 | | | | | | | <u>Uitmaaien waterpartij - nat profiel</u> | | | |
| 600010 | 511406 | | | | | | Uitmaaien waterpartij. Betreft: 100% uitmaaien van gehele natte profiel van waterpartij of watergang, excl. vijvers en natuurvriendelijke oever(s). Te onderhouden oppervlakte: Aantal waterpartijen/-gangen: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitmaaien op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang. Vegetatie: (onder)waterplanten en waterplanten groeiend tot boven de waterlijn (o.a. riet). | are | 2.501,21 V | |
| | | | | | | 9 | 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspost. 600020. | are st | | 1.250,61 I 137,00 I |
| 600020 | 511413 | | | | | | Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnr. 600010 en gedeponeerd op talud. Te onderhouden oppervlakte: Aantal waterpartijen/-gangen: Aantal beurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 42. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | are | 2.501,21 V | |
| | | | | | | | 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | are st | | 1.250,61 I 137,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|---|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 600030 | 511406 | | | | | 9 | Uitmaaïen waterpartij. Betreft: 100% uitmaaïen van gehele natte profiel van waterpartij of watergang, excl. vijvers en natuurvriendelijke oever(s). Te onderhouden oppervlakte: Aantal waterpartijen/-gangen: Aantal maaibeurten: 2 per jaar. Start uitvoering: week 26 en 31 Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitmaaïen op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Vegetatie: (onder)waterplanten en waterplanten groeiend tot boven de waterlijn (o.a. riet). 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspost. 600040. | are are st | 935,22 V | | 233,81 I 8,00 I |
| 600040 | 511413 | | | | | | Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnr. 600030 en gedeponeed op talud Te onderhouden oppervlakte: Aantal waterpartijen/-gangen: Aantal beurten: 2 per jaar. Start uitvoering in week: 27 en 32. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | are are st | 935,22 V | | 233,81 I 8,00 I |
| 600050 | 511406 | | | | | 9 | Uitmaaïen waterpartij. Betreft: 100% uitmaaïen van gehele natte profiel van waterpartij of watergang, excl. vijvers en natuurvriendelijke oever(s). Te onderhouden oppervlakte: Aantal waterpartijen/-gangen: Aantal maaibeurten: 3 per jaar. Start uitvoering: week 26, 31 en 36. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitmaaïen op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Vegetatie: (onder)waterplanten en waterplanten groeiend tot boven de waterlijn (o.a. riet). 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspost. 600060. | are are st | 483,86 V | | 80,64 I 13,00 I |
| 600060 | 511413 | | | | | | Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnr. 600010 en gedeponeed op talud Te onderhouden oppervlakte: Aantal waterpartijen/-gangen: Aantal beurten: 3 per jaar. Start uitvoering in week: 27, 32 en 37. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | are are st | 483,86 V | | 80,64 I 13,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|---|-----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 600070 | 511407 | | | | | | Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: 100% handmatig uitmaaaien van gehele natte profiel van waterpartij of watergang excl. vijvers en natuurvriendelijke oever (s). Te onderhouden oppervlakte: Aantal watergangen/-partijen: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Vegetatie: (onder)waterplanten en waterplanten groeiend tot boven de waterlijn. Oeververdediging: geen. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 600080. | are | 120,03 V | | |
| | | 1 | | | | | | are | | 60,02 I | |
| | | | 9 | | | | | st | | 22,00 I | |
| | | | | 9 | | | | | | | |
| 600080 | 511413 | | | | | | Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnr. 600070. Te onderhouden oppervlakte: Aantal watergangen/-partijen: Aantal beurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 42. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur. Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | are | 120,03 V | | |
| | | | | | | | | are | | 60,02 I | |
| | | | | | | | | st | | 22,00 I | |
| 601 | | | | | | | MAAIEN OEERVEREGATIE | | | | |
| 6010 | | | | | | | <u>Maaien oevervegetatie-nat/ droog talud, jaarlijks</u> | | | | |
| 601010 | 511403 | | | | | | Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 1 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601030 | m | 4.936,00 V | | |
| | | | | | | | | m | | 2.468,00 I | |
| | | | | | | | | st | | 70,00 I | |
| | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 601020 | 511403 | | | | | | Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaieren van oevervegetatie, breedte 2 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601030. | m | 38,32 V | |
| | | 1 | | | | | | m | | 19,16 I |
| | | | 9 | | | | | st | | 2,00 I |
| 601030 | 511412 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 601010 en 601020. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 42. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | m | 4.974,34 V | |
| | | | | | | | | m | | 2.487,17 I |
| | | | | | | | | st | | 72,00 I |
| 6011 | | | | | | | <u>Maaieren oevervegetatie-nat/droog talud, oneven</u> | | | |
| 601110 | 511403 | | | | | | Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaieren van oevervegetatie, breedte 1 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar (oneven jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601140. | m | 977,30 V | |
| | | 1 | | | | | | m | | 977,30 I |
| | | | 9 | | | | | st | | 32,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 601120 | 511403 | | | | | | Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaïen van oevervegetatie, breedte 2,0 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar (oneven jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaïen op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaïen van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaïsel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601140. | m | 1.966,44 V | |
| | | | | | | | | m | | 1.966,44 I |
| | | | | | | | | st | | 52,00 I |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | | |
| 601130 | 511403 | | | | | | Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaïen van oevervegetatie, breedte 3,0 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes Aantal maaibeurten: 1 per jaar (oneven jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaïen op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaïen van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter 3 Maaïsel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601140. | m | 1.232,80 V | |
| | | | | | | | | m | | 1.232,80 I |
| | | | | | | | | st | | 34,00 I |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | | |
| 601140 | 511412 | | | | | | Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaïsel bij bestekspostnrs. 601110, 601120, en 601130. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 42. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaïsel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | m | 4.176,54 V | |
| | | | | | | | | m | | 4.176,54 I |
| | | | | | | | | st | | 118,00 I |
| 6012 | | | | | | | <u>Maaïen oevervegetatie-nat/droog talud, even</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|--|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 601210 | 511403 | | | | | | Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, 1 meter breed, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar (even jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601240. | m | 1.092,89 V | |
| | | 1 | | | | 9 | | m | | 1.092,89 I |
| | | | | | | | | st | | 32,00 I |
| 601220 | 511403 | | | | | | Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, 2 meter breed, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar (even jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601240. | m | 2.147,69 V | |
| | | 1 | | | | 9 | | m | | 2.147,69 I |
| | | | | | | | | st | | 54,00 I |
| 601230 | 511403 | | | | | | Uitmaaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, 3 meter breed, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar (even jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601240. | m | 2.139,74 V | |
| | | 1 | | | | 9 | | m | | 2.139,74 I |
| | | | | | | | | st | | 44,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 601240 | 511412 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 601210, 601220 en 601230. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per jaar (even jaren). Start uitvoering: week 42. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | m | 5.380,32 V | | |
| 6013 | | | | | | | <u>Maaien oevervegetatie-nat/droog talud, handmatig</u> | m | | 5.380,32 I | |
| 601310 | 511403 | | | | | | Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% handmatig maaien van oevervegetatie, 1 meter breed, op droog en/of nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601340. | m | 1.260,20 V | | |
| | | 1 | | | | 9 | | m | | 630,10 I | |
| | | | | | | | | st | | 20,00 I | |
| 601320 | 511403 | | | | | | Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% handmatig maaien van oevervegetatie, 2 meter breed, op droog en/of nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601340. | m | 1.062,12 V | | |
| | | 1 | | | | 9 | | m | | 531,06 I | |
| | | | | | | | | st | | 12,00 I | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 601330 | 511403 | | | | | | Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% handmatig maaieren van oevervegetatie, 3 meter breed, op droog en/of nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Start uitvoering: week 41 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m | 1.361,64 V | |
| | | 1 | | | | | | m | | 680,82 I |
| | | | | 9 | | | | st | | 22,00 I |
| | | | | | 9 | | 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601340. | | | |
| 601340 | 511412 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 601310, 601320 en 601330 Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per jaar Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Start uitvoering: week 42 Iedere ronde start op woensdag (=dag 1) Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. | m | 3.683,96 V | |
| | | | | | | | | m | | 1.841,98 I |
| | | | | 9 | | | 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer | st | | 54,00 I |
| 602 | | | | | | | MAAIEN RIETVEGETATIE | | | |
| 6020 | | | | | | | <u>Maaieren rietvegetatie, 3x</u> | | | |
| 602010 | 511403 | | | | | | Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaieren van oevervegetatie, breedte 1,0 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 3 per jaar. Start uitvoering: week 26, 31 en 36. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. | m | 57.192,54 V | |
| | | 1 | | | | | | m | | 9.532,09 I |
| | | | | 9 | | | 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 602020. | st | | 472,00 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|---|--------------|---|-----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 602020 | 511412 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 602010. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 3 per jaar. Start uitvoering: week 27, 32 en 37. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. | m | 57.192,54 V | | |
| 603 | | | | | | | KROZEN + DRIJFVUIL VERWIJDEREN | m | | 9.532,09 I | |
| 6030 | | | | | | | <u>Krozen + drijfvuil verwijderen</u> | st | | 472,00 I | |
| 603010 | 511499 | | | | | | Krozen + drijfvuil verwijderen - 1x. Betreft: 100% verwijderen van kroos alsook aanwezig drijfvuil in watergangen en -partijen. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden watergangen of -partijen zijn afhankelijk van de kroosgroei. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Start uitvoering: op afroep en aanwijzing van directie. Vrijgekomen materiaal op dezelfde dag verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 51.283,58 V | | |
| | | | | | | | | m2 | | 25.641,79 I | |
| 603020 | 511499 | | | | | | Krozen + drijfvuil verwijderen - 2x. Betreft: 100% verwijderen van kroos alsook aanwezig drijfvuil in watergangen en -partijen. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden watergangen of -partijen zijn afhankelijk van de kroosgroei. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering: op afroep en aanwijzing van directie. Vrijgekomen materiaal op dezelfde dag verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m2 | 12.433,80 V | | |
| | | | | | | | | m2 | | 3.108,45 I | |
| 604 | | | | | | | HANDMATIG ONDERHOUD PAAIZONES | | | | |
| 6041 | | | | | | | <u>Handmatig onderhoud paaizones</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 604110 | 511402 | | | | | | Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft: handmatig uitmaaïen van paaïzones in watergangen. Lengte: Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Uitvoeringsperiode: week 27 (maandag = dag 1). Handmatig beheer. Talud en gedeelte bodem tot een breedte uit deinsteek variërend van 2 tot 15 m. Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: variërend in geen of een houten beschoeiing. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr(s). 604120. | m m | 2.152,02 V | | 1.076,01 I |
| 604120 | 511412 | | | | | | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaïen watergang. Lengte: Aantal beurten: 1 keer per jaar. Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 604110. Tijdstip van verwerken: week 27 (woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2. Voor 19:00 afvoeren). Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | m m | 2.152,02 V | | 1.076,01 I |
| 61 | | | | | | | ONDERHOUD OVERIGE | | | | |
| 610010 | 510199 | | | | | | Blad en vuil verwijderen. Situering: singelkoppen, stuwen, bocht/knikken, vernauwingen e.d. Te onderhouden oppervlakte: nader te bepalen. Te onderhouden aantal locaties: nader te bepalen. Start uitvoering: medio juli - augustus Het verwijderen van blad en vuil gebeurt op afroep en aanwijziging van directie. Reken op 0,5 m3 aan blad/vuil per 50 m2, gemiddeld oppervlakte per locatie is 50 m2 Tijdstip van verwerken: woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2. Voor 19:00 afvoeren. | m2 st m3 | 53.849,68 V | | 15,00 I 2.153,99 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 8 | | | | | | | WERKEN VAN ALGEMENE AARD | | | |
| 81 | | | | | | | INBOET | | | |
| 810 | | | | | | | OPNEMEN INBOET | | | |
| 8100 | | | | | | | <u>Opnemen inboet</u> | | | |
| 810010 | 514499 | | | | | | Opnemen inboet. Betreft: het opnemen van inboet in bestaande plantvakken. Overzicht inboet aanleveren in excel met vermelding: - exacte locatie - plantsoort - aantal - inclusief foto van de locatie Inboet aanleveren 1 september aan directie. Inboet aanbrengen in overleg met directie op bestekpostnr. 820030. | EUR | | N |
| 82 | | | | | | | INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL | | | |
| 820 | | | | | | | INZETTEN WERKNEMERS | | | |
| 8200 | | | | | | | <u>Inzetten werknemers</u> | | | |
| 820010 | 100501 | | | | | | Inzetten van werknemer. Betreft: inzet groenvoorzieners, 2 personen. Inclusief handgereedschap alsook een kettingzaag met zaagblad lengte 30 en 60 cm en werkbus. - o.a. het verwijderen van opschot langs watergangen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener. Werknemers: 2. | uur | 40,00 | V |
| 820020 | 100501 | | | | | | Inzetten van werknemer. Betreft: inzet groenvoorzieners, 2 personen voor het uitvoeren van de inboetronde. Inclusief handgereedschap en werkbus met aanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener. Werknemers: 2. | uur | 80,00 | V |
| 820030 | 100501 | | | | | | Inzetten van werknemer. Betreft: inzet 2 personen voor het handmatig reinigen van goten. Periode: jan t/m mrt. Inclusief werkbus met aanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener. Werknemers: 2. | uur | 40,00 | V |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 820040 | 100501 | | | | | | Inzetten van werknemer. Betreft: inzet groenvoorziener met bladblazer. Type: ruggedragen. Luchtdebiet: 850 m³/h. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener. Werknemers: 1. | uur | 16,00 | V |
| 821 | | | 2 | | | | INZET MATERIEEL | | | |
| 8210 | | | | | | | <u>Inzet materieel incl. bediening</u> | | | |
| 821010 | 100599 | | | | | | Inzetten veegmachine incl. bediening tbv cal./evenem/vuurwerk. Betreft: inzetten veegmachine incl. bediening op aanwijzen van directie. Inzet: vanaf week 1 tot week 44. Betreft inzet vanwege calamiteiten, evenementen en vuurwerk. Aanvullende eisen veegmachine: - maximum snelheid 50 km/uur of meer - voorzien van minimaal 2 borstels - inhoud opvang min. 5 m3 - veegmachine moet een zogenaamde hooglosser zijn. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentedepot De Gorzen. Lossen in aangewezen container. | uur | 8,00 | V |
| 821020 | 100599 | | | | | | Inzetten veegmachine incl. bediening - bladvegen. Betreft: inzetten veegmachine incl. bediening over een periode van 8 weken (40 uur per week) ten behoeve van bladvegen op aanwijzen van directie. Inzet: vanaf week 44. Inclusief bediening. Aanvullende eisen veegmachine: - veegsysteem met jacobslander o.g. - maximum snelheid 50 km/uur of meer - voorzien van minimaal 2 borstels - inhoud opvang min. 5 m3 - veegmachine moet een zogenaamde hooglosser zijn. | uur | 640,00 | V |
| 821030 | 100599 | | | | | | Inzetten borstelmachine incl. bediening. Betreft: inzetten borstelmachine incl. bediening t.b.v. onkruidbeheersing op verharding. Inzet: op afroep en aanwijzing van de directie Borstelmachine t.b.v. onkruidbeheersing op verharding. | uur | 20,00 | V |
| 821040 | 100513 | | | | | | Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzetten hydraulische graafmachine o.a. voor het schoonmaken van de kopse kanten van watergangen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Wielgraafmachine , mobiele HGM, 12-14 ton. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) | uur | 80,00 | V |
| | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 821050 | 100518 | | | | | | Inzetten van een tractor. Betreft: inzetten tractor met kipper o.a. voor het vervoeren van vrijgekomen materialen bij het schoonmaken van kopse kanten watergangen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: kipper 10 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) | uur | 80,00 | V |
| 83 | | | 1 | | | | VERKEERSMAATREGELEN | | | |
| 831 | | | | 1 | | | VERKEERSMAATREGELEN FIETSPADEN | | | |
| 8310 | | | | | | | <u>Verkeersmaatregelen - langs fietspaden</u> | | | |
| 831010 | 620104 | | | | | | Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121 of 1122. | EUR | | N |
| | | 1 | | | | 2 | Met materiaal van de aannemer | | | |
| 832 | | | | | | | VERKEERSMAATREGELEN - ETW | | | |
| 8320 | | | | | | | <u>Verkeersmaatregelen - ETW 30</u> | | | |
| 832010 | 620105 | | | | | | Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: - alle onderhoudswerkzaamheden. langs ETW 30/60. wegen binnen de bebouwde kom. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 of 1222. - versmallen rijbaan. | EUR | | N |
| | | 1 | | | | 3 | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h | | | |
| | | | | | | 2 | Met materiaal van de aannemer | | | |
| 833 | | | | | | | VERKEERSMAATREGELEN - GOW | | | |
| 8330 | | | | | | | <u>Verkeersmaatregelen - GOW 50</u> | | | |
| 833010 | 620107 | | | | | | Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301 of 1303, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden. - direct naast of versmallen rijbaan. | EUR | | N |
| | | 1 | | | | 3 | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h | | | |
| | | | | | | 2 | Met materiaal van de aannemer | | | |
| 833020 | 620107 | | | | | | Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1302 of 1304, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden. - direct naast of versmallen rijbaan. - dubbele en/of gescheiden rijbaan. | EUR | | N |
| | | 1 | | | | 3 | Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h | | | |
| | | | | | | 2 | Met materiaal van de aannemer | | | |
| 8331 | | | | | | | <u>Verkeersmaatregelen - GOW 60-80</u> | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|---|----------------------------|---|-----------------------------------|--------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | | |
| 833110 | 620107 | | 1 | | | | Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301 of 1303, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden, tot max. 2 uur. - direct naast of versmallen rijbaan. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer | EUR | | N | |
| 833120 | 620107 | | 1 | | | | Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1302 of 1304, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden, tot max 1 dag. - direct naast of versmallen rijbaan. - dubbele en/of gescheiden rijbaan. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer | EUR | | N | |
| 833130 | 620107 | | 1 | | | | Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1305, 1306, 1307, 1308 of 1309, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden, tot meerdere dagen. - verleggen rijbaan. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer | EUR | | N | |
| 8332 | | | | | | | <u>Verkeersmaatregelen - Vergunning</u> | | | | |
| 833210 | 100199 | | | | | | Aanvragen vergunning, toepassen verkeersmaatregelen. Betreft: aanvragen vergunning i.v.m. toepassen verkeersmaatregelen voor bestekspostnr. 310340. Bevoegd gezag: Waterschap Hollandse Delta Handelsweg 100 2988 DC Ridderkerk Inclusief opstellen verkeersplan. Opdrachtnemer dient de vergunning elk jaar in april te overleggen aan de opdrachtgever. | keer st | 1,00 V | | 1,00 L |
| 8340 | | | | | | | <u>Verkeersmaatregelen - Rotondes</u> | | | | |
| 834010 | 620106 | | 1 | | | | Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: bestekwerkzaamheden op rotondes. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer | EUR | | N | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | | | | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--|--------------|---|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | | | |
| 9 | | | | | | | STAARTPOSTEN | | | |
| 95 | | | | | | | STELPOSTEN | | | |
| 950010 | 100301 | | | | | | Stelpost Betreft: leveringen en werkzaamheden openbaar groen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden. | EUR | 5.000,00 V | |
| | | 9 | | | | | | | | |
| 950020 | 100301 | | | | | | Stelpost Betreft: leveringen en werkzaamheden watergangen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden. | EUR | 5.000,00 V | |
| | | 9 | | | | | | | | |
| 950030 | 100301 | | | | | | Stelpost Betreft: leveringen en werkzaamheden straatreiniging. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden. | EUR | 5.000,00 V | |
| | | 9 | | | | | | | | |

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat het niet toegestaan is om negatieve bedragen op te nemen voor de prijs per eenheid en genoemd totaalbedrag.

01 01 13 ONDERAANNEMING

- 01 In aanvulling op Hoofdstuk III, paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 (Verplichtingen van de Aannemer) dient de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden de directie schriftelijke goedkeuring te vragen.

01 01 14 HANDBOEK BOMEN

- 01 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022.
- 02 Bij tegenstrijdigheden tussen artikel 01.01.01 lid 01 en het onder lid 01 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 01 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 03 De volgende aanvullende artikelen van Handboek Bomen 2022 zijn van toepassing:
- Hfst. 2: Werken rond bomen.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par.39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of de daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeenkomstig prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot een normaal niveau gebracht.
- 02 In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer er nadrukkelijk op gewezen dat hij maximaal 10% aannemersvergoeding bestaande uit uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico, mag rekenen over meerwerk. Voor de aannemersvergoeding bij de levering van goederen geldt 5%.
Wijzigingen in hoeveelheden arealen door uitbreidingen en/of wijzigingen meer of minder dan 10% geven geen recht op verrekening.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling zoals in artikel 01 04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 In afwijking van de risicoregeling zoals in artikel 01 04 van de Standaard worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).

HFD PAR ART LID

- 03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
 $\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$, waarin:
B01=de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten
B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
 $\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$, waarin:
B0n=de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 04 07 VERREKENING AREAALWIJZIGING

- 01 Gemiddeld wordt jaarlijks 5% van het groenareaal (beplanting en gazon) vervangen en/of omgevormd naar een andere beheergroep. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 02 Jaarlijks wordt het groenareaal (beplanting) volgens de in het bestek genoemde percentages gesnoeid. Hierdoor ontstaat een open karakter. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 03 Door inboet en kleine renovaties is een deel van de beplanting jonger dan 3 jaar. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 De declaraties met daarop aangegeven het besteknummer, de omschrijving van het werk en de desbetreffende afdeling in tweevoud indienen bij:

Gemeente Ridderkerk
Cluster buitenruimte, team Ondersteuning
t.a.v. dhr. B. Breedveld
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden volgens onderhavig bestek eventueel werken kunnen worden uitgevoerd voor:
- kabels en leidingen e.d.;
 - ver- en/of nieuwbouw van panden;
 - civieltechnische constructies en bouwwerken;
 - cultuurtechnische werkzaamheden door derden.
- De aannemer is verplicht het werk op zodanige wijze uit te voeren, dat een vlotte werkwijze voor de benodigde werkzaamheden door derden mogelijk is.

HFD PAR ART LID

- 02 In verband met het bepaalde in lid 01 is de directie bevoegd aan de uitvoering van (onderdelen van) het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op een vergoeding.

01 13 KWAL.PLAN, ALG.TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN FLEX.UITV.TERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN**

- 02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd snoeiplan, c.q. werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. Als uitgangspunt geldt dat alle onderhoudswerkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 18:00 uur mogen worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten bovengenoemde dagen en tijden en het werken op nationale feestdagen dient de aannemer voor elke keer dat dit voorkomt, uiterlijk drie dagen voor aanvang van deze werkzaamheden, de directie schriftelijk goedkeuring te vragen.
- 03 Het algemeen tijdschema moet uiterlijk 7 dagen na de gunning van het werk, ter goedkeuring van de directie zijn ingediend; dit in afwijking van hetgeen bepaald is in Hoofdstuk IX, paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

- 01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer secundair een doorlopende CAR (ofwel bouw-)verzekering lopen ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemers en onderaannemers. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis en dient zich te conformeren aan de in de polis gestelde verplichtingen. De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever en op verzoek kan de opdrachtgever een kopie verstrekken.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt, tot het einde van de onderhoudsperiode met een maximum van 24 maanden. Indien de duur van de werkzaamheden langer is als 24 maanden dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directies en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en de Btw tot een maximum van €5.000.000,- (5 miljoen). Indien blijkt dat het bedrag hoger als 5 miljoen uitkomt dient opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 04 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd volgens de CAR-verzekering, en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben afgesloten. Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 2.500.000,- te bedragen. Indien gewenst door opdrachtgever dient een kopie van een geldige, recente polis bij navraag te worden verstrekt.
- 05 Indien de secundaire CAR verzekering van de gemeente bij schade aangesproken moet worden kan het eigen risico van € 2.500,- bij schade dat op de bouwverzekering van toepassing is, ten laste worden gebracht bij de opdrachtnemer, evenals de uren die opdrachtgever moet maken om de schade te behandelen en alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is volgens dit bestek. Er dient enkel een causaal verband te worden aangetoond tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de schade die is ontstaan bij claimant.
- 06 Indien er sprake is van schade dient de opdrachtnemer/aannemer de schade-behandeling op zich te nemen en binnen 14 dagen na dagtekening van de schademelding contact op te nemen met de melder van de schade. Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte en duidelijke correspondentie richting de melder van de schade. Tevens dient hij dit direct te melden bij de opdrachtgever of indien van toepassing: bij zijn betreffende verzekeraar. Opdrachtnemer conformeert zich aan een schadeafhandeling volgens de richtlijnen van de ombudsman ("Omgaan met schadeclaims 2011").
- 07 Indien de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt aangesproken zijn slechts schades gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schades welke optreden in een werkplaats van de aannemer, danwel zijn onderaannemers, of tijdens transport naar de bouwplaats, zijn sowieso niet gedekt. De opdrachtnemer dient zichzelf tegen dergelijke schades te verzekeren.
- 08 De CAR-verzekering van de opdrachtgever biedt géén dekking tegen
- Bedrijfsschade (zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden) waarbij de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn

HFD PAR ART LID

- Schade, direct of indirect als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde(n)
- Werkmaterieel en voertuigen welke de opdrachtnemer toebehoort (zie lid 9)

- 09 Voertuigen en/of werkmaterieel dienen verzekerd te zijn door de eigenaren in overeenstemming met de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Tevens verplicht opdrachtnemer zich ertoe dat in de keuze van de (zwaarte) van het voertuig voor het werk, rekening te houden met de bebouwde omgeving alsmede de fundatie ervan.
- 10 De opdrachtnemer verplicht zich ertoe zorg te dragen voor herstel van (woning)schade van omwonenden ten gevolge van bouwverkeer ten behoeve van het werk als het causaal verband is aangetoond is. Zie lid 06. (Onder omwonenden wordt minimaal verstaan de bewoners die een vooropname hebben laten verrichten).

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, het opladen vanuit en het vervoeren vanaf tussentijdse opslag van vrijgekomen materialen (groenafval en klein/grof zwerfafval), niet voor verrekening in aanmerking komt. De betreffende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de in deel 2.2. ('Nadere beschrijving') van dit bestek opgenomen besteksposten.
- 06 Aan artikel 01.17.06 van de Standaard wordt een nieuw lid (06) toegevoegd, luidend als volgt:
"De opdrachtnemer dient de vrijgekomen materialen zelfstandig en met eigen materieel te lossen in de daarvoor bestemde containers, indien van toepassing. Verkeerd aangeboden en/of gedeponeerde afval wordt gezien als een ernstige tekortkoming. De opdrachtnemer dient deze tekortkoming binnen 1 werkdag te verhelpen, tevens wordt er een korting opgelegd van € 500,00 per keer.
- 07 Vrijkomende materialen van invasieve exoten moeten dusdanig verwerkt worden dat verspreiding niet mogelijk is.

01 17 10 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR GEMEENTEDEPOT RIDDERKERK

- 01 Het vrijgekomen materiaal (veegvuil, veegbaar zwerfvuil en natuurlijk afval), bij het machinaal vegen met de veegmachine, mag worden gestort op het gemeentedeput te Ridderkerk aan de Gorzenweg 2. De kosten voor het vervoeren naar en storten in de betreffende container op de gemeentedeput dienen in de prijs per eenheid van de in deel 2.2. ("Nadere beschrijving") van dit bestek te zijn opgenomen. De acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 1 van de Standaard dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de opdrachtgever. De rapportages zijn voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 03 Bij schades aan eigendommen van derden onderneemt de opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de opdrachtgever.
- 04 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de opdrachtnemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 02 Door het Waterschap zal jaarlijks de zogenaamde "schouw" worden verricht. Indien het Waterschap, als gevolg van slecht maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De boete laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.
- 03 Wanneer bij de uitvoering van het werk, naar het oordeel van de directie, de taluds worden beschadigd, kan de directie de aannemer verplichten deze schade te herstellen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 1 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor

HFD PAR ART LID

beschadigingen toegebracht aan bomen:
tweehonderdvijftig euro (€250,-) per boom. Deze schadevergoeding wordt direct in rekening gebracht.

- 02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard worden de aanschafkosten van de boom niet in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten niet voor gezamenlijke rekening van opdrachtgever en aannemer, maar zijn deze geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 Artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt vervangen door onderstaand lid:
Het schadebedrag bedraagt:
a. bij herstelbare schade € 50,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 50,- per gebeurtenis;
b. bij onherstelbare schade € 75,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 75,- per gebeurtenis;

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 In aanvulling van artikel 01 12 01 van de Standaard dient de aannemer bij snoeien en maaien (droog en nat) voorafgaand aan het werk een inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten uit te voeren.
- 02 Gedurende het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
- Voor de werkgang wordt het plangebied door een terzake kundige persoon onderzocht op de aanwezigheid van vogels welke bezig zijn met hun broedproces. Deze vogels mogen tijdens hun broedproces (baltsen, nestbouw, en verzorgen van opgroeiende jongen) niet door de werkzaamheden verstoord worden.
 - Rondom een bezet vogelnest mogen er binnen een straal van vijf meter geen activiteiten plaatsvinden.
 - Waarnemingen worden met behulp van GPS puntmeting geregistreerd.
 - De locaties worden aangegeven op een plankaart en in het veld d.m.v. een signaalvlag gemarkeerd.
 - Daar waar juridisch zwaarder beschermde soorten aanwezig zijn, houdt een ter zake kundige persoon toezicht op de uitvoering en registreert de maatregelen en de effecten. Dit document wordt door de opdrachtgever digitaal geslagen.
 - Indien niet aan de schade beperkende maatregel kan worden voldaan, dan wordt er in overleg met een ecooloog andere maatregelen getroffen die niet van wezenlijk invloed is op beschermde soorten/ populatie en of inheemse vogelsoort welke bezig is met het broedproces.
 - Met het oog op controle door handhavende instanties worden afwegingen en beslispunten om tot uitvoering over te gaan goed gedocumenteerd. Ook de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (bv. verplaatsen van vogelnesten worden in opdracht van de opdrachtgever, onder begeleiding van een ter zake kundig persoon uitgevoerd.
 - Opdrachtnemer zorgt er voor dat, voordat de werkgang plaatsvindt, is gecontroleerd op de aanwezigheid van vogels welke bezig zijn met het broedproces en bloeiende of zaadbevattende juridisch zwaarder beschermde planten.
 - Groeiplaatsen van de juridisch zwaarder beschermde planten en vogelnesten worden bij het schonen, maaien en snoeien ruim gespaard.

Rondom een bezet vogelnest mogen er binnen een straal van drie meter geen onderhoudsactiviteiten plaatsvinden.

- 03 Daar waar zich een juridisch zwaarder beschermde soort heeft gevestigd en door een terzake kundige persoon is geconsenteerd dat door uitvoering van de werkzaamheden, ondanks de schadebeperkende maatregelen, afbreuk zou worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze soort/populatie, moet het werk worden stopgezet.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

HFD PAR ART LID

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Bij een inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten is artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard van toepassing.
- 02 In aanvulling van artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de rapportages hiervan te uploaden in een daarvoor aangewezen map.

01 25 DUURZAAMHEID- EN MILIEU- EISEN

01 25 01 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

- 01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde locatie. Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen met kentekenbewijs.
- 02 De bij werken ingezette mobiele werktuigen moeten zijn voorzien van een type goedkeuring als bedoeld in de verordening (EU) 2016/1628.
- 03 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, moeten daarvoor een training hebben gehad in het energie-efficiënt gebruik van deze mobiele werktuigen.
- 04 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van mobiele werktuigen die vallen binnen de Fase III-A emissiegrenswaarde en zijn voorzien van een roetfilter.
- 05 Mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW en een variabel toerental voldoen voor de uitstoot van fijnstof tenminste aan de grenswaarden van Fase III-B.
- 06 Na 1 januari 2013 ingezette mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW voldoen tenminste aan de emissie-eisen van Fase III-B.
- 07 De emissiegrenswaarden Fase III-A en Fase III-B zijn opgenomen in de Europese Richtlijn 2004/26/EG voor mobiele werktuigen die in 21 april 2004 van kracht is geworden.
- 08 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen) van in te zetten mobiele werktuigen.
- 09 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 25 02 VRACHTWAGENS

- 01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
- dieselmotor euroklasse VI of hoger;
 - gebruik van een alternatieve brandstof anders dan diesel.

01 25 03 HYDRAULISCHE OLIE

- 01 Oliën en vetten die gebruikt worden op het werk moeten voldoen aan eisen van klasse III voor biologische afbreekbaarheid en toxiciteit. Oliën en vetten voldoen aan deze eisen als:
- a) De basisolie in het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar is volgens de Europese gevaarlijke stoffenrichtlijn 67/548 EG (met uitzondering van het 10 dagen criterium).
- b) De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) van het product groter is dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 201 als OECD 202.
- c) Het product niet één, meerdere of combinaties van de volgende R-zinnen dient te vermelden volgens EG richtlijn 1999/45 EG: R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64 of R 68.

Indien het product voorzien is van één van de volgende keurmerken: de Zweedse Standaard SS155434 of SS155470 (klasse B of C) Blauer Engel (RAL-UZ 79 of RAL-UZ 64), wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan.

01 26 KORTINGEN

01 26 02 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

HFD PAR ART LID

| | | |
|----------|----|--|
| | 01 | Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd van € 1000 per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. |
| 10 | | WERK ALGEMENE AARD |
| 10 1 | | TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN |
| 10 12 | | EISEN EN UITVOERING |
| 10 12 04 | | VERWERKING AFVALSTOFFEN |
| | 01 | Alle afvalstoffen, zoals onkruiden, snoeihout en los geborsteld veegvuil dienen dagelijks te worden verzameld en afgevoerd. Tenzij anders in het bestek of bepaling is aangegeven. |
| 50 | | AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN |
| 50 1 | | AFVALDIENSTEN |
| 50 13 | | INFORMATIE-OVERDRACHT |
| 50 13 01 | | ALGEMEEN |
| | 06 | Achtergelaten fijn en grof zwerfafval en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen en moeten derhalve in opdracht van de directie tegen een verrekening worden verwijderd. De stort- of verbrandingskosten van de naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen komen voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald. |
| | 07 | Het is niet toegestaan te vegen met borstels die schade toebrengen aan de verharding. Alleen in overleg met de directie mag hiervan incidenteel van worden afgeweken. |
| 51 | | GROENVOORZIENINGEN |
| 51 0 | | GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN |
| 51 01 | | BEGRIPPEN |
| 51 01 01 | | ALGEMEEN |
| | 01 | In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder: j. vak: een aaneengesloten oppervlakte van één beheergroep welke wordt begrensd door een andere beheergroep of verharding, water, erfscheidingen en (privé)percelen. k. rand: begrenzing van een vak indien en voorzover deze begrenzing bestaat uit gazons, ruw gras, erfscheidingen, verhardingen, valondergronden en/of (privé) percelen. l. boom- of solitairspiegel: rondom de stam van een boom of solitair aanwezige, duidelijk begrensde vorm, omgeven door gras. m. haagvoet: een strook van max. 15 cm rondom de zijanten van de haag n. harde graskanten: graskanten die grenzen aan alle soorten verharding. o. zachte graskanten: graskanten die grenzen aan plantvakken. |
| | 02 | Lijnvormige objecten zoals hekwerken, palissadewanden, betonbielzen, bloembakken en geleiderails worden eveneens gerekend tot obstakels. |
| 51 02 | | EISEN EN UITVOERING |
| 51 02 09 | | TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN |
| | 01 | Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. |
| | 02 | De kosten die worden gemaakt voor onderzoek als gevolg van het vermoeden van het gebruik van chemische middelen, komen voor rekening van de opdrachtnemer indien het gebruik wordt aangetoond. |
| | 03 | Indien geconstateerd wordt dat zonder toestemming van de opdrachtgever chemische middelen zijn gebruikt wordt het contract ontbonden. |
| 51 04 | | RISICOVERDELLING EN GARANTIES |

HFD PAR ART LID

51 04 05 INSPIRINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 02 Bij de inzet van materieel dient rekening te worden gehouden met het voorkomen van beschadiging aan de grasmatt, kruidachtige vegetatie en de bodem van houtige begroeiingen.
- 03 De aannemer is verplicht alle schades door insporingen voor zijn rekening te herstellen en aan te vullen, zonodig incl. zaaien tot aan het maaiveld.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 06 GRASKANTEN EN AANGRENZENDE VERHARDING/OEVER**

- 01 Tot het afsteken van harde graskanten behoort tevens het onkruidvrij maken en het vegen van de aangrenzende verharding tot 0,40 m uit de rand van de graskant.
- 02 Tot het maaien van grasvelden wordt tevens gerekend het verwijderen van opschot langs de oevers van sloten, singels, watergangen en waterpartijen. Dit betreft zowel harde (beschoeide) als zachte (natuurlijke) oevers.

51 05 07 VERWIJDEREN VAN AFVAL EN GROEN UIT PLANTVAKKEN

- 01 Tot het terugzetten en snoeien van beplanting behoort tevens het verzamelen en afvoeren van zwerfafval, grofvuil, steenachtig materiaal, blad en snoeiafval uit het gehele plantvak (harkschoon).

51 1 WATER EN WATERGANGEN**51 12 EISEN EN UITVOERING****51 12 04 MAAIEN**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 3 van de Standaard dient het verwijderen van het maaisel wekelijks plaats te vinden. Afhankelijk van de maaidag of voor woensdag 19.00 uur of voor vrijdag 19.00 uur dient alles afgevoerd te zijn.
- 08 Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende keurvoorschriften van het Waterschap Hollandse Delta.
- 09 De maaimachines moeten voldoende zijn afgeschermd ter voorkoming van wegslingerende stenen, hout e.d.
- 10 De aannemer moet zich vooraf aan de aanbesteding op de hoogte stellen van de bereikbaarheid van de locaties. Deze is o.a. afhankelijk van de aard van de aanliggende percelen, de omliggende bebouwing, diepgang en vaste afmetingen van bruggen, e.d.
- 11 Alle begroeiing binnen de waterlijn, op de bodem en onderwatertaluds van de watergangen/sloten, in uitstroombank van duikers dient te worden afgemaaid tot een hoogte na maaien van minimaal 30 mm en maximaal 60 mm. Daarna moet het afgemaaide riet en andere begroeiingen uit de watergang worden verwijderd.
- 12 Het deponeren van voorwerpen, obstakels en de afgemaaide begroeiing is niet toegestaan op dijkbermen en wegbermen die via deze bermen het hemelwater afvoeren. Het opslaan van vrijgekomen materiaal is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie. Indien toestemming wordt verleend om het tijdelijk op de kant te deponeren dient dit minimaal 0,50 m vanuit de waterlijn te gebeuren.
- 13 Er mag niet worden gemaaid binnen het natte profiel van de watergang wanneer de buitentemperatuur gedurende enkele dagen meer dan 25 Celsius bedraagt, overeenkomstig het protocol niet maaien bij warm weer van het Waterschap.
- 14 De watergangen/sloten uitmaaien vanaf het openbaar gebied/gemeentelijk eigendom. Indien noodzakelijk vanaf het particulier perceel, dan alleen met toestemming van de eigenaar van het perceel.
- 15 Met toestemming van en door de directie te stellen voorwaarden mag het uitmaaien plaatsvinden vanaf de aanliggende dijk-/weg-/fietspadzijde.
- 16 De aannemer moet rekening houden met de aanwezigheid van eindbuizen van drainage- en rioleringsstelsels.
- 17 Alle in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout, waterplanten, biezen, wieren, blad en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.
- 18 Onder het risico van de aannemer is ook begrepen de eventuele schade, met inbegrip van bedrijfsschade, ten

HFD PAR ART LID

gevolge van de aanwezigheid van niet omvangrijke en/of losse hinder veroorzakende voorwerpen en/of stoffen in watergang. De aangetroffen voorwerpen dienen op bereikbare plaats gedeponeerd te worden.

- 19 Het uitmaaïen van het natgedeelte van de watergang is inclusief het verwijderen van kroos, waterplanten, riet en diep- en drijfvuil.
- 20 Onder "maaïen bermen en taluds" wordt tevens het maaïen van het droog talud watergang gerekend.
- 21 Tot het maaïen van watergangen wordt tevens gerekend het verwijderen van één-, twee- en meerjarige opslag van houtige gewassen uit de watergangen. Tevens ook achter de beschoeïing en verlanding in de insteek verwijderen. Tevens wordt gerekend het verwijderen van opschot langs de oevers van sloten, singels, watergangen en waterpartijen. Dit betreft zowel harde (beschoeïde) als zachte (natuurlijke) oevers.

51 12 05 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In afwijking op artikel 51.12.05 lid 01 van de Standaard bepaalt de aannemer zelf welke delen van de oevervegetatie verwijderd worden. Uitgangspunt is dat na 2 jaar alle vegetatie een keer is gemaaid.
- 02 In afwijking op artikel 51.12.05 lid 02 van de Standaard bedraagt de oppervlakte van de uit te maaïen oevervegetatie 50% van de aangegeven hoeveelheid in de bestekspost.
- 03 Het maaïen dient van binnen naar buiten te worden uitgevoerd. tevens moet de maaimachine zijn voorzien van een wildredder met ijzeren kettingen om de aanwezige fauna ruim van tevoren te waarschuwen.
- 04 Onderhoud met een sleepmes of harkboot vindt enkel plaats als dit vanuit onderhoud, in relatie tot aanwezige flora en fauna de beste optie is. Bij onderhoud met een sleepmes of harkboot wordt enkel het middelste 1/3 van de watergang gemaaid. De desbetreffende locaties worden d.m.v. een plankaart aangegeven.
- 05 Als maaïen en zuiveren met de maaiboot gebeurt, dan uitsluitend vanuit het middelste deel tussen de wederzijdse oeverlijnen.
- 06 Indien er in de watergang geen aansluitende zijsloten aanwezig zijn, dan wordt er met een de maaiboot niet naar een doodlopend punt toegewerkt.
- 07 De rij- en vaarsnelheid van machines en vaartuigen wordt zo afgesteld dat dieren zo veel mogelijk kunnen wegvlugten. Bij voorkeur wordt stapvoets gereden of gevaren.
- 08 Bij werkzaamheden wordt er één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte zijde naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen wegvlugten.
- 09 De opdrachtnemer let tijdens de werkgang goed op broedende vogels (baltsen, nestbouw, broeden en verzorgen van opgroeiende jongen) opdat deze tijdens de werkzaamheden niet verstoord worden. Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broedseizoen.
- 10 Nesten uit de categorie 'jaarrond beschermende nesten' zoals nesten van ijsvogels en oeverzwaluw, worden in beginsel intact gelaten en niet beschadigd, ook buiten het broedseizoen.
- 11 Spuit verstopte duikers vóór aanvang van het werk in de betreffende watergang eerst door, zodat vissen een vluchtroute hebben. De druk moet langzaam worden opgevoerd zodat de vissen onbeschadigd richting het openwater worden gestuwd. Als dit niet mogelijk is, moet de duiker/stuw worden beschouwd als een doodlopend eind.
- 12 Houtrillen, boomstronken en bladhopen worden in de winterperiode (oktober t/m maart) ontzien in verband met overwinterende amfibieën.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de hoogte na het maaïen van grasveld 1e maaibeurt (4 cm) in overleg met de directie worden vastgesteld.
- 04 In afwijkingen van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 04 van de Standaard dienen de maaibeurten te worden uitgevoerd op aanwijzing van de directie. Het is aan de directie voorbehouden te bepalen wanneer een volledige

HFD PAR ART LID

maaibeurt plaats dient te vinden waarbij dan de obstakels dienen te worden bijgemaaid.

- 08 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard worden de maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.
- 10 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard dient het verwijderen van de grasbalen wekelijks plaats te vinden, afhankelijk van de maaidag of voor woensdag 19.00 uur of voor vrijdag 19.00 uur dient alles afgevoerd te zijn.
- 15 Voor aanvang de eerste maaibeurt dienen takken en andere ongerechtigdheden van het grasveld verwijderd en afgevoerd te worden. Daarnaast dienen molshopen en toegang konijnenholen geëgaliseerd te worden met een hark en/of met weidesleep.
- 16 Maaisel dat op de verharding terecht komt dient direct verwijderd te worden.
- 18 Bij ruw gras dient het bijmaaien rondom obstakels en bomen voorafgaand aan het maaien van ruw gras te worden uitgevoerd.
- 19 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien rondom obstakels als O.V. en bomen zonder (polyethyleen) maaiveld-beschermers gebruik te maken van afstandhouders (incl. mes in beschermkap die het touw afsnijdt) waardoor de obstakels en bomen niet geraakt kunnen worden door touwen, messen of ander maaigarnituur.
- 20 Bij obstakels en bomen waarbij conform lid 19 gemaaid moet worden met een afstandhouder is een graskraag van 0,05 m rondom het obstakel of boom toegestaan. Bij overige obstakels en bomen is een graskraag niet toegestaan.
- 21 Per maaibeurt dienen alle harden kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.
- 22 Spoorvorming van meer dan 10 mm in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door materieel dient te worden voorkomen.
- 23 De oeverkanten grenzend aan gazon dienen tot waterlijn / beschoeiing gemaaid te worden, alleen in overleg met de directie kan hier van afgeweken worden.
- 24 Bij het maaien langs de singels is tevens inbegrepen het overhangend gras en opslag langs de singels verwijderen.
- 25 De te maaien vakken dienen gemaaid te worden met een 3-deligemaaiër met een maximale breedte van 2.30 meter. Voor de smalle stroken moet een 1-delige maaier worden gebruikt, met een maximale breedte van 0.90 meter. De maaihoogte dient tussen de 3,0cm en 3,5 cm. te zijn. Er mogen geen hoogteverschillen tussen de verschillende kooien voorkomen.
- 26 Het maaien van gazon vlak en gazon talud dient te worden uitgevoerd met een kooimaaiër. Op aanwijzing en verzoek van de directie kan een aantal keer per jaar van deze uitvoeringswijze worden afgeweken en dient te worden gemaaid met een cirkelmaaiër.
- 27 De maaiwerkzaamheden dienen per locatie in 1 gesloten werkgang uitgevoerd te worden.
- 28 Bij maaiwerkzaamheden ten behoeve van kruidenrijk gras en/of bloemenmengsel mag geen klepelmaaiër of afzuigmachine worden toegepast.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 23 02 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
- l. opslag: ongewenste houtige opslag van zaailingen tussen de bestaande beplanting.
- m. onkruid: ongewenste vegetatie inclusief bramen, kruidachtige en houtachtige zaailingen en wortelopschot, met uitzondering van Sedum-, mos- en algbegroeiing.

HFD PAR ART LID

n. onkruidvrij maken: het definitief verwijderen van onkruid alsmede bramen en opslag, zowel éénjarig als houtig gewas.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI

- 01 In aanvulling op artikel 51.42.06 van de Standaard, wordt bepaald dat onder snoeien ook verstaan wordt dunnen, vrijstellen, terugzetten, knippen, etc.
- 02 Het percentage terugzetten bosplantsoen betreft een percentage van het areaal bosplantsoen.
- 03 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, vrijgekomen materiaal bij snoeien direct na het snoeien, in ieder geval nog dezelfde werkdag, verzamelen en afvoeren.
- 04 Bij het snoeien en/of terugzetten van het groentype sierbeplanting, dienen de aanwezige solitairstruiken gespaard te worden.
- 05 Tot het snoeien en/of terugzetten van het groentype sierbeplanting wordt tevens gerekend het toepassen van vormsnoei bij solitairstruiken.

51 42 39 RAFELIGE EN SCHERPE SNEDE

- 01 Snoeiwerkzaamheden aan beplanting dient uitgevoerd te worden met gereedschap waarmee een 'scherpe snede' wordt verkregen.
- 02 Een 'scherpe snede' wordt verkregen door het volgende materieel en gereedschap: vingerbalk/knipper, elektrische heggenschaar, motorheggenschaar, handheggenschaar, snoeischaar en takkenzaag.
- 03 Een 'rafelige snede' wordt verkregen door het volgende materieel: bosklepel, klepelmaaier, motorzaag, maaikorf en bosmaaier.
- 04 Alleen na goedkeuring van de directie mag evt. ander materieel ingezet worden.
- 06 Al het in te zetten materieel dient bij toepassing afgestemd te zijn op de voorgeschreven snede en moet geschikt zijn voor de voorkomende plantensoorten.

51 42 40 DUNNEN BEPLANTING

- 01 Onder dunnen beplanting (bosplantsoen en hakhout) wordt verstaan het selectief wegnemen van beplanting verspreid over het areaal van het plantvak conform het aangegeven percentage.

51 42 41 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

- 01 Snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm. bij een Ulmus (iep) moeten behandeld worden met een wondafdekmiddel.

51 42 42 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING EN BOOMSPIEGELS

- 01 Er moet er bij iedere ronde voor gezorgd worden dat al het onkruid afsterft.
- 02 Indien vijf dagen na uitvoering van het onkruidvrij maken van de beplantingen blijkt dat niet al het onkruid is afgestorven, dient de bewerkingen herhaald te worden, net zolang het nodig is om een onkruidvrije situatie te creëren in de beplanting. Deze werkzaamheden worden niet verrekend en behoren bij de oplevering van een uitvoeringsronde.
- 03 Tot het verwijderen van onkruid wordt tevens gerekend het verwijderen van opslag en zaailingen.

51 42 43 VASTE PLANTEN EN KLIM- EN LEIPLANTEN

- 01 Tot het verwijderen van onkruiden tussen vaste planten en tussen klim- en leiplanten wordt tevens gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen, afgebroken twijgen en slecht groeiend materiaal en het opbinden en steunen van planten met slappe stengels en/of planten die door een overdadige bloeiwijze zonder steun onder het eigen gewicht zouden bezwijken.

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT

HFD PAR ART LID

51 43 02 **UITMAAIEN BOSPLANTSOEN**

- 02 Jaarlijks wordt ca. 16% van de in dit bestek opgenomen bosplantsoenvakken gedund. Hierbij wordt ca. 75% tot 100% van de beplanting uit de vakken verwijderd.

51 45 **BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

51 45 02 **ZWERFAFVAL IN GROENVAKKEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 51.45 wordt artikel 51.45.02 lid 01 toegevoegd.
Tot het verwijderen van onkruid behoort tevens het gelijktijdig verwijderen van zwerfafval uit desbetreffende plantvak.

51 8 **ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**

51 82 **EISEN EN UITVOERING**

51 82 10 **ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle begroeiing inclusief het onkruid tussen verharding (band/tegel/klinker) en direct aangelegen gevel van bebouwing..
- 03 Bij thermische bestrijding met hete lucht (föhn/brander) minimaal op die afstand blijven van particuliere beplanting waarbij aantasting ervan niet optreedt en waarbij de machine tenminste 100 cm buiten de erfgrens blijft ter voorkoming van schade aan particulier eigendom.
Op de plaats waar de fohn/ brander niet mag komen moet het onkruid wel/ ook bestreden worden. Dit kan thermisch met heet water of mechanisch met de bosmaaier tot op de verharding het onkruid weg te maaien, hierbij dient het vrijgekomen materiaal verzameld en afgevoerd worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
- 04 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien/borstelen rondom obstakels en bomen zonder (polyethyleen) maaiveld-beschermers gebruik te maken van afstandhouders waardoor de obstakels en bomen niet geraakt kunnen worden door touwen, messen, borstels of ander maai-/borstelgarnituur.
- 05 Vrijgekomen materiaal bij onkruidbeheersing op verhardingen binnen 24 uur verzamelen en afvoeren naar gemeentedeptot De Gorzen. Lossen in door directie aangewezen container.
- 06 De door de opdrachtnemer in te zetten machines/werktuigdragers op trottoirs zijn voorzien van gazonbanden en hebben maximale aslast van 650 kg.

62 **TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

62 1 **TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

62 12 **EISEN EN UITVOERINGEN**

62 12 01 **ALGEMEEN**

- 03 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor alle maatregelen, welke in de geldende verkeersvoorschriften en de richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering zijn voorgeschreven of door de directie en/of plaatselijke politie worden gesteld.
De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 12 04 **MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 De aannemer plaatst, verplaatst, onderhoudt en verwijdert alle borden, hekken, verkeersaanduidingen, enz. welke de directie in verband met de verkeersbelemmeringen, verkeersgeleiding en dergelijke nodig acht.
- 02 De aannemer is aansprakelijk voor eventuele schade, welke door het verkeer aan de tijdelijke verkeersvoorzieningen mocht worden toegebracht.
- 03 Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen.

HFD PAR ART LID

- 04 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen.
- 05 Alle motorvoertuigen en rijdende machines van de aannemer, welke op of langs de (openbare) weg in gebruik zijn, moeten zijn voorzien van een oranje in werking zijnde zwaailicht, dat te alle tijde in alle verkeersrichtingen goed zichtbaar is. Tevens dienen alle motorvoertuigen en rijdende machines van de aannemer voorzien te zijn van een achteruit-rij alarmering.

62 12 06 RISICOVERDELING EN GARANTIES, OPSLAG OP WERKTERREIN

- 03 Alle afvalstoffen, zoals onkruiden, snoeihout en los geborsteld veegvuil dienen dagelijks te worden verzameld en afgevoerd. Tenzij anders in het bestek of bepaling is aangegeven.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de door directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de in het bestek vermelde startdatum (weeknummer en dag) niet nakomt, kan per geval (werk en/of wijk) en per dag een korting van € 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Heeft betrekking op alle frequentie gestuurde besteksposten.
Alle frequentie gestuurde werkzaamheden moeten schriftelijk (email) per wijk/onderdeel/werk bij de toezichthouder aan en gereed gemeld worden.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 03 WET NATUURBESCHERMING

- 01 Op dit werk is de gedragscode soortbescherming gemeenten (Stadswerk en VHG, december 2023) van toepassing. De gedragscode is als bijlage bij dit bestek aanwezig.
- 02 De aannemer is verplicht om zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende maatregelen, voorschriften en/of beperkingen van deze gedragscode.

Behoort bij: R-00-0035-B

Integraal onderhoudsbestek Ridderkerk - Perceel B

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: R-00-0035-B

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)
- C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: R-00-0035-B

Integraal onderhoudsbestek Ridderkerk - Perceel B

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR) | | | | |
| 10 | ONKRUIDBEHEERSING GROEN | | | | |
| 101 | ONKRUIDBEHEERSING GROEN | | | | |
| 1010 | <u>Onkruidbeheersing bomen</u> | | | | |
| 101010 | Onkruidvrij maken boomspiegel - in grasveld. | st | 28.535,00 | V | |
| 101020 | Onkruidvrij maken boomspiegel - in verharding. | st | 13.481,00 | V | |
| 102 | ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN | | | | |
| 1021 | <u>Onkruidbeheersing (blok)hagen en klimplanten</u> | | | | |
| 102110 | Onkruidvrij maken haagvoet - (blok)haag | m2 | 61.096,32 | V | |
| 102120 | Verwerken vrijgekomen materiaal - (blok)haag | m2 | 19.092,60 | V | |
| 102130 | Onkruidvrij maken haagvoet - klimplanten. | m2 | 24.518,00 | V | |
| 102140 | Verwerken vrijgekomen materiaal - klimplanten | m2 | 7.661,90 | V | |
| 1022 | <u>Onkruidbeheersing cultureelrijke beplanting</u> | | | | |
| 102210 | Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. | m2 | 2.514.781,28 | V | |
| 102220 | Verwerken vrijgekomen materiaal - sierplantsoen. | m2 | 785.869,15 | V | |
| 102230 | Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesterrozen. | m2 | 72.274,72 | V | |
| 102240 | Verwerken vrijgekomen materiaal, heesterrozen. | m2 | 22.585,85 | V | |
| 102250 | Onkruidvrij maken beplantingsvak, struikrozen. | m2 | 36.729,28 | V | |
| 102260 | Verwerken vrijgekomen materiaal, struikrozen. | m2 | 11.477,90 | V | |
| 102270 | Onkruidvrij maken beplantingsvak, afzetbeplanting. | m2 | 113.157,76 | V | |
| 102280 | Verwerken vrijgekomen materiaal, afzetbeplanting. | m2 | 35.361,80 | V | |
| 1023 | <u>Onkruidvrij maken vaste planten</u> | | | | |
| 102310 | Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten. | m2 | 70.336,10 | V | |
| 102320 | Verwerken vrijgekomen materiaal, vaste planten. | m2 | 70.336,10 | V | |
| 11 | ONDERHOUD GRAS | | | | |
| 113 | ONDERHOUD GRAS | | | | |
| 1131 | <u>Onderhoud gras</u> | | | | |
| 113110 | Maaien grasveld - vlak. | are | 129.506,05 | V | |
| 113120 | Maaien grasveld - talud. | are | 5.690,11 | V | |
| 113130 | Maaien grasveld - met bollen. | are | 3.102,88 | V | |
| 113140 | Maaien grasveld - speeltoestellen. | are | 3.723,21 | V | |
| 113150 | Maaien grasveld - parkeerplaatsen bestaande uit grasverharding. | are | 137,10 | V | |
| 113160 | Maaien ruw gras, vlak, 6x per jaar. | are | 984,29 | V | |
| 113170 | Maaien ruw gras, talud, 6x per jaar. | are | 472,77 | V | |
| 113180 | Bijmaaien rondom bomen in ruw gras, 6x per jaar. | st | 1.670,00 | V | |
| 113190 | Egaliseren molshopen in grasveld. | are | 3.726,61 | V | |
| 2 | ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR) | | | | |
| 22 | VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | | | | |
| 222 | VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | | | | |
| 2220 | <u>Veegvuilbeheersing verhardingen</u> | | | | |
| 222010 | Verwijderen veegvuil. | are | 53.062,62 | V | |
| 2221 | <u>Afvalbakken</u> | | | | |
| 222110 | Ledigen afvalbakken - vrijdag. | st | 4.233,00 | V | |
| 222120 | Ledigen afvalbakken - zaterdag. | st | 4.233,00 | V | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 3 | ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK) | | | | |
| 30 | ONDERHOUD BOSPLANTSOEN | | | | |
| 301 | ONDERHOUD BOSPLANTSOEN | | | | |
| 3010 | <u>Uitmaaïen bosplantsoen</u> | | | | |
| 301010 | Uitmaaïen bosplantsoen. 1x per jaar. | are | 938,05 | V | |
| 3011 | <u>Snoei rand plantvak bosplantsoen</u> | | | | |
| 301110 | Snoeien rand beplantingsvak. | m | 81.297,89 | V | |
| 3012 | <u>Terugzetten bosplantsoen</u> | | | | |
| 301210 | Terugzetten beplanting. | m2 | 11.886,48 | V | |
| 31 | ONDERHOUD (BLOK)HAGEN | | | | |
| 310 | ONDERHOUD (BLOK)HAGEN | | | | |
| 3103 | <u>Knippen (blok)hagen</u> | | | | |
| 310310 | Knippen van (blok)hagen - hoogte <1,5 m, 2 x p/j. | m2 | 29.808,24 | V | |
| 310320 | Knippen van (blok)hagen - hoogte >1,5 m, 2 x p/j. | m2 | 68.350,92 | V | |
| 310330 | Knippen van (blok)hagen, coniferen, 1 x p/j. | m2 | 2.037,08 | V | |
| 310340 | Knippen van (blok)hagen, Carpinus, 1 x p/j. | m2 | 4.428,24 | V | |
| 32 | ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - AFZETBEPLANTING | | | | |
| 320 | ONDERHOUD AFZETBEPLANTING | | | | |
| 3200 | <u>Snoei afzetbeplanting</u> | | | | |
| 320010 | Terugzetten beplanting. | m2 | 1.768,09 | V | |
| 3201 | <u>Snoei rand plantvak afzetbeplanting</u> | | | | |
| 320110 | Snoeien rand beplantingsvak. | m | 12.213,79 | V | |
| 3202 | <u>Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.</u> | | | | |
| 320210 | Snoeien zichthoeken | m2 | 2.828,94 | V | |
| 33 | ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - SIERPLANTSOEN | | | | |
| 330 | ONDERHOUD SIERPLANTSOEN | | | | |
| 3300 | <u>Snoei sierplantsoen</u> | | | | |
| 330010 | Snoeien sierplantsoen. 1x per 4 jaar, 100%. | m2 | 29.594,70 | V | |
| 330020 | Snoeien sierplantsoen, bodembedekker, afvoeren. | m2 | 29.761,08 | V | |
| 330030 | Snoeien sierplantsoen, bodembedekker, laten liggen. | m2 | 19.689,07 | V | |
| 3301 | <u>Snoei rand plantvak sierplantsoen</u> | | | | |
| 330110 | Snoeien rand beplantingsvak. | m | 208.353,21 | V | |
| 3302 | <u>Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.</u> | | | | |
| 330210 | Snoeien zichthoeken | m2 | 67.131,58 | V | |
| 34 | ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - ROZEN | | | | |
| 340 | ONDERHOUD HEESTERROZEN | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 3401 | <u>Snoei heesterrozen</u> | | | | |
| 340110 | Snoeien heesterrozen. | m2 | 1.490,67 | V | |
| 3402 | <u>Snoei rand beplantingsvak heesterrozen</u> | | | | |
| 340210 | Snoeien rand beplantingsvak. | m | 5.893,08 | V | |
| 3403 | <u>Snoei zichthoecken kruisingen/wegen.</u> | | | | |
| 340310 | Snoeien zichthoecken. | m2 | 1.806,87 | V | |
| 341 | ONDERHOUD STRUIKROZEN | | | | |
| 3410 | <u>Snoei struikrozen</u> | | | | |
| 341010 | Snoeien struikrozen. 1x per jaar, 100%. | m2 | 2.295,58 | V | |
| 3411 | <u>Snoei rand beplantingsvak struikrozen</u> | | | | |
| 341110 | Snoeien rand beplantingsvak. | m | 4.968,36 | V | |
| 35 | ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - VASTE PLANTEN | | | | |
| 350 | ONDERHOUD VASTE PLANTEN | | | | |
| 3500 | <u>Onderhoud vaste planten</u> | | | | |
| 350010 | Afknippen van vaste planten, 1x per jaar. | m2 | 3.701,90 | V | |
| 36 | ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - KLIMPLANTEN | | | | |
| 360 | ONDERHOUD KLIMPLANTEN | | | | |
| 3600 | <u>Knippen van klimplanten</u> | | | | |
| 360010 | Knippen van klimplanten, 1x per jaar. | m2 | 213,18 | V | |
| 360020 | Knippen van klimplanten, 2x per jaar. | m2 | 52.670,28 | V | |
| 37 | ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS | | | | |
| 370 | ONDERHOUD GRAS | | | | |
| 3700 | <u>Maaien grasveld</u> | | | | |
| 370010 | Maaien grasveld - met bollen. | are | 182,52 | V | |
| 3701 | <u>Afsteken graskanten (grasveld vlak)</u> | | | | |
| 370110 | Afst. van graskanten langs plantvakken - 2x per jaar. | m | 47.988,00 | V | |
| 370120 | Afst. van graskanten langs verharding - 2x per jaar. | m | 438.836,72 | V | |
| 370130 | Afsteken van graskanten boomspiegels - 2x per jaar. | m | 8.756,00 | V | |
| 371 | ONDERHOUD RUW GRAS | | | | |
| 371010 | Maaien ruw gras vlak, 2x per jaar. | are | 23,50 | V | |
| 371020 | Verwerken vrijgekomen maaisel ruw gras vlak. | are | 23,50 | V | |
| 371030 | Maaien ruw gras talud, 2x per jaar. | are | 34,12 | V | |
| 371040 | Verwerken vrijgekomen maaisel ruw gras, talud. | are | 34,12 | V | |
| 372 | ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS | | | | |
| 3720 | <u>Maaien kruidenrijk gras vlak</u> | | | | |
| 372030 | Maaien kruidenrijk gras vlak, 2x per jaar. | are | 3.794,69 | V | |
| 372040 | Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras. | are | 3.794,69 | V | |
| 372050 | Maaien kruidenrijk gras vlak, 3x per jaar. | are | 659,28 | V | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 372060 | Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras. | are | 659,28 | V | |
| 372070 | Maaien kruidenrijk gras vlak, 3x per jaar - vingerbalk | are | 1.289,27 | V | |
| 372080 | Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras. | are | 1.289,27 | V | |
| 3721 | <u>Maaien kruidenrijk gras talud</u> | | | | |
| 372130 | Maaien kruidenrijk gras talud, 2x per jaar. | are | 2.627,78 | V | |
| 372140 | Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras. | are | 2.627,78 | V | |
| 372150 | Maaien kruidenrijk gras talud, 3x per jaar. | are | 137,02 | V | |
| 372160 | Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras. | are | 137,02 | V | |
| 3722 | <u>Maaien bloemenmengels en meandermaaien - vlak</u> | | | | |
| 372210 | Maaien bloemenmengsel vlak, 1x per jaar. | are | 477,08 | V | |
| 372220 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemenmengsel. | are | 477,08 | V | |
| 3723 | <u>Maaien bloemenmengels en meandermaaien - talud</u> | | | | |
| 372310 | Maaien bloemenmengsel talud 1x per jaar. | are | 30,56 | V | |
| 372320 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemenm. | are | 30,56 | V | |
| 372350 | Meandermaaien talud, 1x per jaar. | are | 3,08 | V | |
| 372360 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij meanderm. talud. | are | 3,08 | V | |
| 3724 | <u>Bijmaaien kruidenrijk gras en bloemenmengsel</u> | | | | |
| 372410 | Bijm. rondom bomen kruidenr. gras en bloemenme, 2x | st | 4.624,00 | V | |
| 3725 | <u>Om het jaar maaien</u> | | | | |
| 372510 | Maaien gras om het jaar, oneven/2025, 1x per jr. | are | 25,88 | V | |
| 372520 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidenrijk gras. | are | 25,88 | V | |
| 372530 | Maaien gras om het jaar, even/2026, 1x per jr. | are | 11,89 | V | |
| 372540 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidenrijk gras. | are | 11,89 | V | |
| 5 | ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK) | | | | |
| 51 | ONDERHOUD VERHARDINGEN | | | | |
| 510 | ONDERHOUD VERHARDINGEN | | | | |
| 5100 | <u>Onderhoud valondergronden</u> | | | | |
| 510010 | Egaliseren zand, 7x per jaar. | m2 | 5.618,80 | V | |
| 510020 | Egaliseren boomschors/houtsnippers, 7x per jaar. | m2 | 30.365,06 | V | |
| 5101 | <u>Onderhoud recreatiestrandjes</u> | | | | |
| 510110 | Eggen. | are | 95,00 | V | |
| 510120 | Reinigen ondergrond-los materiaal. | are | 47,50 | V | |
| 52 | VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | | | | |
| 520 | VEGEN VERHARDINGEN | | | | |
| 5200 | <u>Verwijderen veegvuil verhardingen</u> | | | | |
| 520010 | Verwijderen veegvuil. | are | 7.526,26 | V | |
| 521 | VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING | | | | |
| 5210 | <u>Verwijderen zwerf- en vuurwerkafval</u> | | | | |
| 521010 | Verwijderen zwerfafval - machinaal. | are | 108,54 | V | |
| 521020 | Verwijderen zwerfafval - handmatig. | are | 182,52 | V | |
| 521030 | Verwijderen zwerfafval - handmatig uit plantvakken | are | 32,94 | V | |
| 522 | VUILBEHEERSING VERHARDINGEN | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 5220 | Veegvuilbeheersing verhardingen | | | | |
| 522010 | Beheersen belemmering kolkinlaat. | st | 3.848,00 | V | |
| 522020 | Algenbestrijding op verharding. | are | 40,00 | V | |
| 53 | ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN | | | | |
| 531 | ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING | | | | |
| 5310 | <u>Onkruidvrij maken verharding</u> | | | | |
| 531010 | Onkruidvrij maken elementverharding - 2 x p/j. | are | 31.143,06 | V | |
| 531020 | Onkruidvrij maken elementverharding - 3 x p/j. | are | 51.905,10 | V | |
| 531030 | Onkruidvrij maken goten - langs elementenverharding. | m | 1.536.192,90 | V | |
| 531040 | Onkruidvrij maken goten - langs asfalt. | m | 221.254,72 | V | |
| 531050 | Onkruidvrij maken ongebonden verharding 1 x p/j. | are | 159,05 | V | |
| 531060 | Onkruidvrij maken ongebonden verharding - 4 x p/j. | are | 1.113,34 | V | |
| 531070 | Onkruidvrij maken jeu de boulesbanen - 7 x p/j. | are | 3,02 | V | |
| 531080 | Onkruidbeheersing op trappen. | are | 38,84 | V | |
| 6 | ONDERHOUD WATER | | | | |
| 60 | ONDERHOUD WATERPARTIJEN, VIJVERS EN OEVERS | | | | |
| 600 | UITMAAIEN WATERPARTIJ - NAT PROFIEL | | | | |
| 6000 | <u>Uitmaaaien waterpartij - nat profiel</u> | | | | |
| 600010 | Uitmaaaien waterpartij/-gang, 1x. | are | 2.501,21 | V | |
| 600020 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, 1x. | are | 2.501,21 | V | |
| 600030 | Uitmaaaien waterpartij/-gang, 2x. | are | 935,22 | V | |
| 600040 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, 2x | are | 935,22 | V | |
| 600050 | Uitmaaaien waterpartij/-gang, 3x. | are | 483,86 | V | |
| 600060 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, 3x. | are | 483,86 | V | |
| 600070 | Handmatig uitmaaaien nat profiel van waterpartij, 1x. | are | 120,03 | V | |
| 600080 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, 1x. | are | 120,03 | V | |
| 601 | MAAIEN OEERVEREGETATIE | | | | |
| 6010 | <u>Maaaien oeervervegetatie-nat/ droog talud, jaarlijks</u> | | | | |
| 601010 | Maaaien oeervervegetatie, breedte 1 meter - jaarlijks. | m | 4.936,00 | V | |
| 601020 | Maaaien oeervervegetatie, breedte 2 meter - jaarlijks. | m | 38,32 | V | |
| 601030 | Verwerken vrijgekomen maaisel. | m | 4.974,34 | V | |
| 6011 | <u>Maaaien oeervervegetatie-nat/droog talud, oneven</u> | | | | |
| 601110 | Maaaien oeervervegetatie in 2025 - breedte 1 meter. | m | 977,30 | V | |
| 601120 | Maaaien oeervervegetatie in 2025 - breedte 2 meter. | m | 1.966,44 | V | |
| 601130 | Maaaien oeervervegetatie in 2025 - breedte 3 meter. | m | 1.232,80 | V | |
| 601140 | Verwerken vrijgekomen maaisel. | m | 4.176,54 | V | |
| 6012 | <u>Maaaien oeervervegetatie-nat/droog talud, even</u> | | | | |
| 601210 | Maaaien oeervervegetatie in 2026 - breedte 1 meter. | m | 1.092,89 | V | |
| 601220 | Maaaien oeervervegetatie in 2026 - breedte 2 meter. | m | 2.147,69 | V | |
| 601230 | Maaaien oeervervegetatie in 2026 - breedte 3 meter. | m | 2.139,74 | V | |
| 601240 | Verwerken vrijgekomen maaisel | m | 5.380,32 | V | |
| 6013 | <u>Maaaien oeervervegetatie-nat/droog talud, handmatig</u> | | | | |
| 601310 | Maaaien oeervervegetatie handmatig jaarlijks, 1 m. | m | 1.260,20 | V | |
| 601320 | Maaaien oeervervegetatie handmatig jaarlijks, 2 m. | m | 1.062,12 | V | |
| 601330 | Maaaien oeervervegetatie handmatig jaarlijks, 3 m | m | 1.361,64 | V | |
| 601340 | Verwerken vrijgekomen maaisel. | m | 3.683,96 | V | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 602 | MAAIEN RIETVEGETATIE | | | | |
| 6020 | <u>Maaien rietvegetatie, 3x</u> | | | | |
| 602010 | Maaien rietvegetatie, breedte 1 meter - 3x. | m | 57.192,54 | V | |
| 602020 | Verwerken vrijgekomen maaisel, 3x. | m | 57.192,54 | V | |
| 603 | KROZEN + DRIJFVUIL VERWIJDEREN | | | | |
| 6030 | <u>Krozen + drijfvuil verwijderen</u> | | | | |
| 603010 | Krozen + drijfvuil verwijderen - 1x. | m2 | 51.283,58 | V | |
| 603020 | Krozen + drijfvuil verwijderen - 2x. | m2 | 12.433,80 | V | |
| 604 | HANDMATIG ONDERHOUD PAAIZONES | | | | |
| 6041 | <u>Handmatig onderhoud paaizones</u> | | | | |
| 604110 | Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. | m | 2.152,02 | V | |
| 604120 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. | m | 2.152,02 | V | |
| 61 | ONDERHOUD OVERIGE | | | | |
| 610010 | Blad en vuil verwijderen. | m2 | 53.849,68 | V | |
| 8 | WERKEN VAN ALGEMENE AARD | | | | |
| 81 | INBOET | | | | |
| 810 | OPNEMEN INBOET | | | | |
| 8100 | <u>Opnemen inboet</u> | | | | |
| 810010 | Opnemen inboet. | EUR | | N | |
| 82 | INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL | | | | |
| 820 | INZETTEN WERKNEMERS | | | | |
| 8200 | <u>Inzetten werknemers</u> | | | | |
| 820010 | Inzetten werknemer - groenvoorzieners. | uur | 40,00 | V | |
| 820020 | Inzetten werknemer - groenvoorzieners - inboet. | uur | 80,00 | V | |
| 820030 | Inzetten werknemer - groenvoorzieners - goten. | uur | 40,00 | V | |
| 820040 | Inzetten werknemer - groenvoorziener met bladblazer. | uur | 16,00 | V | |
| 821 | INZET MATERIEEL | | | | |
| 8210 | <u>Inzet materieel incl. bediening</u> | | | | |
| 821010 | Inzetten veegmachine incl. bediening tbv cal./evenem/vuurwerk. | uur | 8,00 | V | |
| 821020 | Inzetten veegmachine incl. bediening - bladvegen. | uur | 640,00 | V | |
| 821030 | Inzetten borstelmachine incl. bediening. | uur | 20,00 | V | |
| 821040 | Inzetten hydraulische graafmachine, incl. bediening. | uur | 80,00 | V | |
| 821050 | Inzetten tractor met kipper, incl. bediening. | uur | 80,00 | V | |
| 83 | VERKEERSMAATREGELEN | | | | |
| 831 | VERKEERSMAATREGELEN FIETSPADEN | | | | |
| 8310 | <u>Verkeersmaatregelen - langs fietspaden</u> | | | | |
| 831010 | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. | EUR | | N | |
| 832 | VERKEERSMAATREGELEN - ETW | | | | |
| 8320 | <u>Verkeersmaatregelen - ETW 30</u> | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 832010 | Toepassen rijdende afzetting. ETW 30, 1221/1222 | EUR | | N | |
| 833 | VERKEERSMAATREGELEN - GOW | | | | |
| 8330 | <u>Verkeersmaatregelen - GOW 50</u> | | | | |
| 833010 | Toepassen afzetting(en). GOW 50, 1301/1303. | EUR | | N | |
| 833020 | Toepassen afzetting(en). GOW 50, 1302/1304. | EUR | | N | |
| 8331 | <u>Verkeersmaatregelen - GOW 60-80</u> | | | | |
| 833110 | Toepassen afzetting(en). GOW 60-80, 1301/1303. | EUR | | N | |
| 833120 | Toepassen afzetting(en). GOW 60-80, 1302/1304. | EUR | | N | |
| 833130 | Toepassen afzetting(en). GOW 60-80, 1305 t/m 1309. | EUR | | N | |
| 8332 | <u>Verkeersmaatregelen - Vergunning</u> | | | | |
| 833210 | Aanvragen vergunning, toepassen verkeersmaatregelen. | keer | 1,00 | V | |
| 8340 | <u>Verkeersmaatregelen - Rotondes</u> | | | | |
| 834010 | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes | EUR | | N | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | STAARTPOSTEN | | | | |
| 91 | EENMALIGE KOSTEN | | | | |
| 910010 | | EUR | | N | |
| 910020 | | EUR | | N | |
| 910030 | | EUR | | N | |
| 910040 | | EUR | | N | |
| 910050 | | EUR | | N | |
| 919980 | Overige eenmalige kosten | EUR | | N | |
| 919990 | Korting | EUR | | N | |
| 92 | UITVOERINGSKOSTEN | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | |
| 93 | ALGEMENE KOSTEN | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | |
| 94 | WINST EN RISICO | | | | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | |
| 95 | STELPOSTEN | | | | |
| 950010 | Stelpost leveringen en werkzaamheden openbaar groen. | EUR | | V | |
| 950020 | Stelpost leveringen en werkzaamheden watergangen. | EUR | | V | |
| 950030 | Stelpost leveringen en werkzaamheden straatreiniging. | EUR | | V | |
| 96 | BIJDRAGEN | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | EUR | | N | |
| 960020 | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) | EUR | | N | |
| | Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |