

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	4
06 ONDERHOUDSTERMIJN	4
07 KWALITEITSBORGING	4
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 KABELS EN LEIDINGEN	6
04 BEREIKBAARHEID TERREIN EN TRANSPORTROUTES	6
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN	6
06 OMLEIDINGEN	6
07 BIJLAGEN	6
08 AREAAL HOEVEELHEDEN/UITBREIDINGEN	6
09 LOCATIES MET EEN SLEUTEL	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR)	9
10 ONKRUIDBEHEERSING GROEN	9
101 ONKRUIDBEHEERSING GROEN	9
1010 Onkruidbeheersing bomen	9
102 ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN	9
1021 Onkruidbeheersing (blok)hagen en klimplanten	9
1022 Onkruidbeheersing cultureelrijke beplanting	10
1023 Onkruidvrij maken vaste planten	12
11 ONDERHOUD GRAS	13
113 ONDERHOUD GRAS	13
1131 Onderhoud gras	13
2 ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR)	17
22 VUILBEHEERSING VERHARDINGEN	17
222 VUILBEHEERSING VERHARDINGEN	17
2220 Veegvuilbeheersing verhardingen	17
2221 Afvalbakken	17
3 ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK)	18
30 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	18
301 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	18
3010 Uitmaaien bosplantsoen	18
3011 Snoei rand plantvak bosplantsoen	18
3012 Terugzetten bosplantsoen	18
31 ONDERHOUD (BLOK)HAGEN	19
310 ONDERHOUD (BLOK)HAGEN	19
3103 Knippen (blok)hagen	19
32 ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - AFZETBEPLANTING	20
320 ONDERHOUD AFZETBEPLANTING	20
3200 Snoei afzetbeplanting	20
3201 Snoei rand plantvak afzetbeplanting	21
3202 Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.	21
33 ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - SIERPLANTSOEN	22
330 ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	22
3300 Snoei sierplantsoen	22
3301 Snoei rand plantvak sierplantsoen	23
3302 Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.	23
34 ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - ROZEN	24
340 ONDERHOUD HEESTERROZEN	24
3401 Snoei heesterrozen	24
3402 Snoei rand beplantingsvak heesterrozen	24
3403 Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.	25

341	ONDERHOUD STRUIKROZEN	25
3410	Snoei struikrozen	25
3411	Snoei rand beplantingsvak struikrozen	25
35	ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - VASTE PLANTEN	26
350	ONDERHOUD VASTE PLANTEN	26
3500	Onderhoud vaste planten	26
36	ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - KLIMPLANTEN	26
360	ONDERHOUD KLIMPLANTEN	26
3600	Knippen van klimplanten	26
37	ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS	27
370	ONDERHOUD GRAS	27
3700	Maaien grasveld	27
3701	Afsteken graskanten (grasveld vlak)	27
371	ONDERHOUD RUW GRAS	28
372	ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS	29
3720	Maaien kruidenrijk gras vlak	29
3721	Maaien kruidenrijk gras talud	31
3722	Maaien bloemenmengels en meandermaaien - vlak	32
3723	Maaien bloemenmengels en meandermaaien - talud	33
3724	Bijmaaien kruidenrijk gras en bloemenmengsel	34
3725	Om het jaar maaien	34
5	ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK)	36
51	ONDERHOUD VERHARDINGEN	36
510	ONDERHOUD VERHARDINGEN	36
5100	Onderhoud valondergronden	36
5101	Onderhoud recreatiestrandjes	36
52	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN	37
520	VEGEN VERHARDINGEN	37
5200	Verwijderen veegvuil verhardingen	37
521	VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING	37
5210	Verwijderen zwerf- en vuurwerkafval	37
522	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN	38
5220	Veegvuilbeheersing verhardingen	38
53	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN	39
531	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	39
5310	Onkruidvrij maken verharding	39
6	ONDERHOUD WATER	43
60	ONDERHOUD WATERPARTIJEN, VIJVERS EN OEVERS	43
600	UITMAAIEN WATERPARTIJ - NAT PROFIEL	43
6000	Uitmaaien waterpartij - nat profiel	43
601	MAAIEN OEERVEREGATIE	45
6010	Maaien oeervervegetatie-nat/ droog talud, jaarlijks	45
6011	Maaien oeervervegetatie-nat/droog talud, oneven	46
6012	Maaien oeervervegetatie-nat/droog talud, even	47
6013	Maaien oeervervegetatie-nat/droog talud, handmatig	49
602	MAAIEN RIETVEGETATIE	50
6020	Maaien rietvegetatie, 3x	50
603	KROZEN + DRIJFVUIL VERWIJDEREN	51
6030	Krozen + drijfvuil verwijderen	51
604	HANDMATIG ONDERHOUD PAAIZONES	51
6041	Handmatig onderhoud paaizones	51
61	ONDERHOUD OVERIGE	52
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	53
81	INBOET	53
810	OPNEMEN INBOET	53
8100	Opnemen inboet	53
82	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	53
820	INZETTEN WERKNEMERS	53
8200	Inzetten werknemers	53
821	INZET MATERIEEL	54
8210	Inzet materieel incl. bediening	54

83	VERKEERSMAATREGELLEN	55
831	VERKEERSMAATREGELLEN FIETSPADEN	55
8310	Verkeersmaatregelen - langs fietspaden	55
832	VERKEERSMAATREGELLEN - ETW	55
8320	Verkeersmaatregelen - ETW 30	55
833	VERKEERSMAATREGELLEN - GOW	55
8330	Verkeersmaatregelen - GOW 50	55
8331	Verkeersmaatregelen - GOW 60-80	55
8332	Verkeersmaatregelen - Vergunning	56
8340	Verkeersmaatregelen - Rotondes	56
9	STAARTPOSTEN	57
95	STELPOSTEN	57

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	59
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	59
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	59
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	59
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	60
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	60
01 08	BIJDRAGEN	60
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	60
01 13	KWAL.PLAN, ALG.TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN FLEX.UITV.TERMIJN	61
01 16	VERZEKERINGEN	61
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	62
01 18	BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE	62
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	63
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	63
01 25	DUURZAAMHEID- EN MILIEU- EISEN	64
01 26	KORTINGEN	64
10	WERK ALGEMENE AARD	65
10 1	TIJDELIJKE MAATREGELLEN EN VOORZIENINGEN	65
10 12	EISEN EN UITVOERING	65
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	65
50 1	AFVALDIENSTEN	65
50 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	65
51	GROENVOORZIENINGEN	65
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	65
51 01	BEGRIJPPEN	65
51 02	EISEN EN UITVOERING	65
51 04	RISICOVERDELLING EN GARANTIES	65
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	66
51 1	WATER EN WATERGANGEN	66
51 12	EISEN EN UITVOERING	66
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	67
51 22	EISEN UITVOERING	67
51 23	INFORMATIE-OVERDRACHT	68
51 4	BEPLANTINGEN	68
51 41	BEGRIJPPEN	68
51 42	EISEN EN UITVOERING	69
51 43	INFORMATIEOVERDRACHT	69
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	70
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	70
51 82	EISEN EN UITVOERING	70
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELLEN	70
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELLEN	70
62 12	EISEN EN UITVOERINGEN	70
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	71
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELLEN EN VOORZIENINGEN	71
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELLEN EN VOORZIENINGEN	71
64 12	EISEN EN UITVOERING	71

GEMEENTE RIDDERKERK

PROJECT: INTEGRAAL ONDERHOUDSBESTEK RIDDERKERK - PERCEEL B - incl. NVI

OPDRACHTGEVER: Gemeente Ridderkerk
PROJECTNUMMER: R-00-0035

BESTEKNUMMER: R-00-0035-B
PROCEDURE: Europese openbare procedure

STATUS: Definitief

Datum: 28-08-2024//NVI: 02-10-2024

Opgesteld door: S. Flier/A. Plaisier
Gecontroleerd door: B. Breedveld

Akkoord opdrachtgever: Akkoord opdrachtnemer:

.....

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats: 2981 EA Ridderkerk
Postadres: Postbus 271
Postcode/plaats: 2980 AG Ridderkerk
Telefoon: (+31) 0180 - 451234

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Ridderkerk. Het betreft:

- wijk Drievliet;
- wijk Het Zand;
- wijk Oost;
- wijk Slikkerveer;

- bedrijfsterrein Donkersloot;

- recreatieterreinen De Gorzen en De Noord

Adres Gemeentewerf:
Kolenbranderstraat 6a
2984 AT Ridderkerk

Gemeentedeput De Gorzen
Gorzenweg
2984 BN Ridderkerk

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud groen (gehele jaar)
- b. Onderhoud verhardingen (gehele jaar)
- c. Onderhoud groen (periodiek)
- d. Onderhoud watergangen
- e. Werken van algemene aard

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 juni 2025 tot en met 31 december 2026. Na deze periode heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst 2 x 12 maanden te verlengen. Uiterlijk drie maanden voor einde van de initiële looptijd van de overeenkomst wordt door opdrachtgever aangegeven of gebruik zal worden gemaakt van de optionele verlenging.

Het werk wordt uitgevoerd in overleg met de directie.

Voor de uitvoerende werkzaamheden wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:

- Start werkzaamheden: 01 juni 2025
- Einde werkzaamheden: 31 december 2026

Werktijden waar binnen gewerkt mag worden: van maandag t/m zaterdag 07.00-19.00 uur, nachtperiode van maandag t/m vrijdag van 19.00-07.00 uur (onthefing APV aanvragen noodzakelijk) en nachtperiode zaterdag van 19.00-23.59 uur (onthefing APV aanvragen noodzakelijk). Er mag niet op zondag gewerkt worden van 00.00 tot 24.00 uur.

De directie houdt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden af te wijken van de planning.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 2.500,00 bij het overschrijden van de uitvoeringsduur per deelgebied per ronde plus € 500,- per werkdag zolang de situatie aanhoudt.

Perceel B is onderverdeeld in deelgebieden. In bijlage 10b: Overzicht deelgebieden Perceel B is een overzichtskaart opgenomen van deze deelgebieden. Na opdracht zal een shapefile beschikbaar gesteld worden waarop de deelgebieden zijn aangegeven. Bij aanvang van de opdracht wordt in overleg de werkvolgorde bepaald.

Gedurende elke onderhoudsronde meldt de opdrachtnemer deelgebieden tussentijds gereed.

Deelgebieden Perceel B

- Deelgebied Oost 1a
- Deelgebied Oost 1b
- Deelgebied Oost 2a
- Deelgebied Oost 2b
- Deelgebied Oost 3
- Deelgebied Drievliet 4a
- Deelgebied Drievliet 4b
- Deelgebied Drievliet 4c
- Deelgebied Drievliet 5a
- Deelgebied Drievliet 5b
- Deelgebied Drievliet 5c
- Deelgebied Drievliet 6a
- Deelgebied Drievliet 6b
- Deelgebied Drievliet 6c
- Deelgebied Het Zand 7
- Deelgebied Het Zand 8
- Deelgebied Donkersloot 9
- Deelgebied Donkersloot 10
- Deelgebied Donkersloot 11a
- Deelgebied Donkersloot 11b
- Deelgebied Slikkerveer 12
- Deelgebied Slikkerveer 13a
- Deelgebied Slikkerveer 13b
- Deelgebied Slikkerveer 14a
- Deelgebied Slikkerveer 14b
- Deelgebied Slikkerveer 14c
- Deelgebied Slikkerveer 15a
- Deelgebied Slikkerveer 15b

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Beheertekeningen worden in Shapefile beschikbaar gesteld en ieder kwartaal aangeleverd.

Ten behoeve van het digitaal uitwisselen van onder andere grafische kaartlagen, meldingen en schouwgegevens zal gebruikt worden gemaakt van de applicatie Arcgis Online van Esri. De Esri Shapefile is een veelgebruikt uitwisselingsformaat voor geografische informatie. De aanbestedende dienst levert uitsluitend de tekeningen door gebruik te maken van dit uitwisselingsformaat. We verwachten van de opdrachtnemer hier op/bij aan te sluiten.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 KABELS EN LEIDINGEN

Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden aangevraagd (KLIC-melding). Voorzover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de bestekstekeningen zijn aangegeven zijn deze uitsluitend ter indicatie. Nutsbedrijven dienen in de gelegenheid gesteld te worden om in de arbeidsgang eigen werk te verrichten.

04 BEREIKBAARHEID TERREIN EN TRANSPORTROUTES

De aannemer wordt geacht op de dag van aanbesteding zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en toestand van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals van polderpeilen en peilen van watergangen, los- en laadmogelijkheden en andere zakelijke en technische gegevens niet in dit bestek vermeld. Indien andere waterpeilen voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening;
De te volgen routes voor aan- en afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de directie.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's daadwerkelijk kunnen optreden. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het compleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

06 OMLEIDINGEN

De noodzakelijke omleidingen t.b.v. de werkzaamheden worden door derden uitgevoerd.

07 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de inschrijving van dit bestek:
- zie Aanbestedingsleidraad.

08 AREAAL HOEVEELHEDEN/UITBREIDINGEN

De areaal hoeveelheden worden jaarlijks geactualiseerd. Verschillen in areaal hoeveelheden door wijzigingen en/of uitbreidingen meer of minder dan 10% geven geen recht op verrekening en/of een aanpassing van de prijs per eenheid. Dit in afwijking van paragraaf 39 van de UAV 2012.

De in dit bestek genoemde hoeveelheden zijn een moment opname van de maand juli 2024.

Uitbreiding van het areaal wordt per kwartaal doorgevoerd. Te verwachten areaal uitbreidingen gedurende de looptijd van deze overeenkomst in perceel B zijn:

- diverse gemeentelijke vastgoed zoals wijkgebouwen.

09 LOCATIES MET EEN SLEUTEL

Diverse locaties zoals sportparken zijn afgesloten. Om toegang te krijgen tot het terrein is een sleutel nodig. Deze sleutel wordt per onderhoudsronde door de directie afgegeven en kan opgehaald worden op de gemeentewerf.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1							ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR) Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.			
10							ONKRUIDBEHEERSING GROEN			
101							ONKRUIDBEHEERSING GROEN Tot het verwijderen van onkruid behoort tevens het gelijktijdig verwijderen van zwerfafval.			
1010							<u>Onkruidbeheersing bomen</u>			
101010	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft het onkruidvrij maken van boomspiegels in grasveld. Te onderhouden aantal: Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld	st	28.535,00 V	
		1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25, 32, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 14, 18, 22, 25, 32, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	st		2.195,00 I
			2				Boomspiegel vlak afwerken in ruitvorm			
				1			2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101020	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft het onkruidvrij maken van boomspiegels in verharding. Te onderhouden aantal: Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel	st	13.481,00 V	
		1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25, 32, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 14, 18, 22, 25, 32, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	st		1.037,00 I
			1				1 Boomspiegel vlak afwerken			
				1			2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
102							ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN Tot het verwijderen van onkruid behoort tevens het gelijktijdig verwijderen van zwerfafval.			
1021							<u>Onkruidbeheersing (blok)hagen en klimplanten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102110	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal : Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2 m2	61.096,32 V	3.818,52 I
102120	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Oppervlakte: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2 m2	19.092,60 V	3.818,52 I
102130	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken haagvoet: klimplanten. Haagvoet van blokhagen; totaal : Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Betreft: haagvoet van klimplanten. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2 m2	24.518,00 V	1.532,38 I
102140	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Oppervlakte: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2 m2	7.661,90 V	1.532,38 I
1022							<u>Onkruidbeheersing cultureelrijke beplanting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
102210	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: onkruidvrij maken sierplantsoen, inclusief bodembedekkers. Oppervlakte: Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	2.514.781,28 V	
		1						m2		157.173,83 I
			1							
				9						
102220	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte: Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	785.869,15 V	
		1						m2		157.173,83 I
			1				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
				9						
102230	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: Betreft: heesterrozen. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42 Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	72.274,72 V	
			9					m2		4.517,17 I
				1						
					9					
102240	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte: Betreft: heesterrozen. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang.	m2	22.585,85 V	
			9					m2		4.517,17 I
				9			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102250	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlak: Betreft: struikrozen Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2 m2	36.729,28 V	2.295,58 I
102260	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte: Betreft: struikrozen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2 m2	11.477,90 V	2.295,58 I
102270	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: Betreft: afzetbeplanting. Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2 m2	113.157,76 V	7.072,36 I
102280	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte: Betreft: afzetbeplanting. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 15, 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2 m2	35.361,80 V	7.072,36 I
1023							<u>Onkruidvrij maken vaste planten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102310	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte: Betreft: vaste planten. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39, 42 en 45. - onderhoudsjaar 2026: 8, 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39, 42 en 45. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2 m2	70.336,10 V	3.701,90 I
102320	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte: Betreft: vaste planten. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 29, 33, 36, 39, 42 en 45. - onderhoudsjaar 2026: 8, 11, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36, 39, 42 en 45. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2 m2	70.336,10 V	3.701,90 I
11							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
113							ONDERHOUD GRAS			
1131							<u>Onderhoud gras</u>			
113110	512503						Maaien grasveld. Betreft grasveld vlak. Oppervlakte: Uitvoering: in overleg met directie. - onderhoudsjaar 2025: 16 beurten. - onderhoudsjaar 2026: 22 beurten. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max.3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are are st	129.506,05 V	3.408,05 I 1.246,00 I
		2	2	1	4					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
113120	512503						Maaien grasveld. Betreft: grasveld onder talud. Oppervlakte: Uitvoering: in oveleg met directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels	are	5.690,11 V	
			2					are		129,32 I
				2				st		120,00 I
					2					
						4				
113130	512503						Maaien grasveld. Betreft grasveld met bollen. Oppervlakte: Periode: in overleg met directie. - onderhoudsjaar 2025: 16 beurten. - onderhoudsjaar 2026: 18 beurten. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar	are	3.102,88 V	
								are		91,26 I
			2					st		75,00 I
				2						
					1					
						2				
113140	512503						Maaien grasveld. Betreft: grasveld nabij, rondom en onder speeltoestellen en overige kleine, moeilijke toegankelijke percelen. Uitvoeringsmethode: handmatig. Oppervlakte: Start uitvoering: week 24 t/m 52. - onderhoudsjaar 2025: 16 beurten. - onderhoudsjaar 2026: 22 beurten. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar en met 22 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels	are	3.723,21 V	
								are		97,98 I
								st		53,00 I
			2							
				2						
					1					
						4				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
113150	512503						Maaien grasveld. Betreft: maaien van gras en/of kruidachtigen op parkeerplaatsen. Uitvoeringsmethode: handmatig. Oppervlakte: Locatie: nader aan te te geven door directie. Uitvoering: in overleg met directie Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één werkgang. Inclusief plaatsen informatiebord (en) met paal (of ophangen aan bestaande paal/lichtmast) met informatie 24 uur voorafgaand aan maaierwerkzaamheden: - afmeting bord: A1 formaat. - kleur: geel met zwarte leesbare letters. - tekst: op 'datum' worden de groene parkeerplaatsen gemaaid. Wilt u zo vriendelijk zijn uw auto te verwijderen? Dank! - inclusief vervangen letters van de datum per ronde. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding bestaande uit grasbetontegels en/of vergelijkbare verhardingen. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen opvangen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	137,10 V	
		2					are		22,85 I	
		4					st		180,00 I	
			1							
			2							
			9							
113160	512503						Maaien grasveld. Betreft: maaien ruw gras, vlak, 6x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 30, 34, 38. - onderhoudsjaar 2026: 18, 22, 26, 30, 34, 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.	are	984,29 V	
		2					st		53,00 I	
		9					are		98,43 I	
			1							
			9							
113170	512503						Maaien grasveld. Betreft: maaien ruw gras, talud, 6x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 30, 34, 38. - onderhoudsjaar 2026: 18, 22, 26, 30, 34, 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.	are	472,77 V	
		2					st		50,00 I	
		9					are		47,28 I	
			2							
			9							
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
113180	512505						Bijmaaien rondom bomen. Bijmaaien tot op max. 0,05 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming). Aantal: Bomen in ruw gras. Gerekend is met 6 beurten per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 30, 34, 38. - onderhoudsjaar 2026: 18, 22, 26, 30, 34, 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen maaisel laten liggen.	st	1.670,00 V	
			9			2		st		167,00 I
113190	512599						Egaliseren molshopen in grasveld. Betreft: 100% slepen van grasveld oppervlak om molshopen te egaliseren. Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: grasveldtype: gras vlak en gras talud volgens besteksposten 113110, 113120, 113130 en 113140. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar in 2026. Start uitvoering: één week voorafgaand aan de eerste maaibeurt van gazon. i.o.m. directie exacte uitvoeringsperiode bepalen. Ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang	are	3.726,61 V	
								are		3.726,61 I
								st		1.494,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR) Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.			
22							VUILBEHEERSING VERHARDINGEN			
222							VUILBEHEERSING VERHARDINGEN			
2220							<u>Veegvuilbeheersing verhardingen</u>			
222010	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: elementenverharding inclusief goot bewerking en exclusief voetpaden.	are	53.062,62 V	
		9					Oppervlakte: Betreft: weg inclusief goot en verkeersgeleider/druppel. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26, 34 en 42 (maandag = dag 1). - onderhoudsjaar 2026: 8, 18, 26, 34 en 42 (maandag = dag 1). Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen (3 weken), één werkgang.	are		6.632,83 I
			9				9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container.			
2221							<u>Afvalbakken</u>			
222110	506102						Ledigen afvalbakken. Uitvoeren elke vrijdag tussen 17.30 en 20.00 uur. Aantal afvalbakken: Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter	st	4.233,00 V	
		2					Inclusief vervangen vuilniszak	st		51,00 I
			1				Gerekend is met 52 ledigingen per jaar per stuk. - onderhoudsjaar 2025: 34 keer. - onderhoudsjaar 2026: 52 keer.	st		4.233,00 T
				2			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
222120	506102						Ledigen afvalbakken. Uitvoeren elke zaterdag tussen 20.00 en 22.30 uur Locatie: nabij winkelcentra's	st	4.233,00 V	
		2					Aantal afvalbakken: Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter	st		51,00 I
			1				Inclusief vervangen vuilniszak	st		4.233,00 T
				2			Gerekend is met 52 ledigingen per jaar per stuk. - onderhoudsjaar 2025: 34 keer. - onderhoudsjaar 2026: 52 keer.	st		4.233,00 T
							1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK) Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.			
30							ONDERHOUD BOSPLANTSOEN			
301							ONDERHOUD BOSPLANTSOEN			
3010							<u>Uitmaaïen bosplantsoen</u>			
301010	514421						Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft: uitmaaïen bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Gerekend is met 1 keer de omtrek van de randen x 1,5 m. -Lengte: 31.268,42 m1 Oppervlakte: Start uitvoering: in overleg met directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen met een leeftijd van ca. 3 jaar of meer na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Voorrand maaïen en delen in het bosplantsoen in overleg met de directie. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	938,05 V	
3011							<u>Snoei rand plantvak bosplantsoen</u>			
301110	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Hoogte beplanting: 0,00 m tot 5,00 m. Betreft: randen van bosplantsoen. Onderhoudsbeurten: 2 keer per jaar. 1e Periode: vanaf week 24 t/m week 28: 100% 2e Periode: vanaf week 38 t/m week 40: 30% Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur ronde 1: max. 3 weken, één werkgang. Uitvoeringsduur ronde 2: max. 5 werkdagen, één werkgang. Terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting. Takdiameter: tot 50 mm. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	81.297,89 V	
3012							<u>Terugzetten bosplantsoen</u>	m		31.268,42 I
								m		9.380,53 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
301210	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: terugzetten van bosplantsoen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte: ca. 3,5 m of meer Terugzetten door ca. 75 % van de beplanting weg te nemen - 75% snoei per wijk. De te snoeien plantvakken per wijk worden door de directie aangegeven. - bewerkingspercentage te snoeien vakken: ca. 75-100%. - gemiddeld 1 ronde per wijk per 6 jaar (volgens snoeicarrousel). Totale oppervlak bosplantsoen: 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en verwerken in takkenrillen indien plantvak breder is dan 5,0 m. Indien plantvak smaller is dan 5,0 m het vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen en storten op aanwijzing van directie.	m2	11.886,48 V	
31			1							
310				3						
3103					9					
310310	514427					5	ONDERHOUD (BLOK)HAGEN			
							ONDERHOUD (BLOK)HAGEN			
							<u>Knippen (blok)hagen</u>			
							Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van (blok)hagen - hoogte <1,5 m, 2 x p/j. Plantsoort van de haag: divers (excl. coniferen). Knippoppervlakte: De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m. Aantal beurten: 2 keer per jaar. Start uitvoering: week 23 en 34. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 week, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	29.808,24 V	
				4						
					2					
						9				
						2			7.452,06 I	
310320	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van (blok)hagen - hoogte >1,5 m, 2 x p/j. Plantsoort van de haag: divers (excl. coniferen). Knippoppervlakte: De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar. Start uitvoering: week 23 en 34. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 week, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	68.350,92 V	
				4						
					2					
						4				
						2			17.087,73 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
310330	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van (blok)hagen, coniferen, 1 x p/j. Plantsoort van de haag: coniferen. Knippervlakte: De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Breedte van de haag: 0,4 tot ca. 1,2 m. Hoogte van de haag: tot ca. 3 m. Aantal beurten: 1 keer per jaar. Start uitvoering: week 32. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 week, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.037,08 V	1.018,54 I
		4			9					
					9					
					1					
310340	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van (blok)hagen, Carpinus, 1 x p/j. Locatie: Rotterdamseweg t.h.v. achterzijde Dolfijnpark. - voor deze werkzaamheden dient opdrachtnemer een vergunning aan te vragen bij waterschap Hollandse Delta i.v.m. werkzaamheden op 80 km weg, zie bestekpost 833210. Plantsoort van de haag: Carpinus Knippervlakte: Uitvoering: vingerbalk o.g. Niet klepelen. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. Breedte van de haag: van ca. 0,4 tot 1,2 m. Hoogte van de haag: tot ca. 6 m. Aantal beurten: 1 keer per jaar. Start uitvoering: week 32. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 week, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	4.428,24 V	2.214,21 I
		4			9					
					9					
					1					
32							ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - AFZETBEPLANTING			
320							ONDERHOUD AFZETBEPLANTING			
3200							<u>Snoei afzetbeplanting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
320010	514432						<p>Terugzetten beplanting. Onderhoudsbeurt: 1 keer per 4 jaar. Gerekend is met 1/4 van de totale oppervlakte (volgens snoeicarrousel). Bewerkingspercentage: 100%. Totale oppervlakte: Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 4. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. tot week 10, één werkgang. Betreft: afzetbeplanting. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1,25 m. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m boven maaiveld weg te nemen</p>	m2	1.768,09 V	
		9								
			5							
				9						
					8		<p>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>			7.072,36 I
3201							<u>Snoei rand plantvak afzetbeplanting</u>			
320110	514425						<p>Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien rand beplantingsvak met afzetbeplanting. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Start uitvoering 1e periode: week 24 t/m week 28: 100%. Start uitvoering 2e periode: week 38 t/m week 40: 30%. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur ronde 1: max. 3 weken, één werkgang. Uitvoeringsduur ronde 2: max. 5 werkdagen, één werkgang. Betreft: afzetbeplanting. Randen van afzetbeplanting terug snoeien tot op tenminste 0 cm en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting.</p>	m	12.213,79 V	
								m		4.697,61 I
								m		1.409,28 I
			9							
				9			<p>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>			
3202							<u>Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
320210	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien zichthoeken afzetbeplanting. -inclusief verjongingssnoei van solitaire heesters naar aard van de soort. Locatie: zichthoeken bij kruisingen/wegen. Aantal locaties: Totale oppervlakte: Start uitvoering: week 23 en 36. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Zomersnoei Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerking: handmatig en/of machinaal knippen. Niet klepelen en/of klepelen met afzuigen. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.828,94 V	
33			2				st		20,00 I	
330			4				m2		707,24 I	
3300			5							
330010	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien sierplantsoen. 1 x per 4 jaar, 100%. Verjongingssnoei Betreft: sierplantsoen en bodembedekkers Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 100% per vak. 1 onderhoudsbeurt per 4 jaar Gerekend is met 1/4 van de totale oppervlakte. - gemiddeld 1 ronde per wijk per 4 jaar (volgens snoeicarrousel). Totale oppervlakte: Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 4. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur tot voorjaar. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	29.594,70 V	
			1				m2		118.378,80 I	
			9							
			4							
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
330020	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien bodembedekkers. Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: afzuigen, 100% per vak. 1 onderhoudsbeurt per jaar tot 0,40 m hoogte. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 4. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur tot voorjaar	m2	29.761,08 V	
		1								
			7							
				5						
					1			m2		29.761,08 I
						1	In beplantingsvak			
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
330030	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: bodembedekkers. Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: klepelen, 100% per vak. 1 onderhoudsbeurt per jaar tot 0,40 m hoogte. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 4. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur tot voorjaar.	m2	19.689,07 V	
		1								
			7							
				5						
					1			m2		19.689,07 I
						1	In beplantingsvak			
						3	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting			
3301							<u>Snoei rand plantvak sierplantsoen</u>			
330110	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Hoogte beplanting: 0,00 m tot 3,00 m. Betreft: randen van sierplantsoen en bodembedekkers. Onderhoudsbeurten: 2 keer per jaar. 1e Periode: vanaf week 24 t/m week 28: 100% 2e Periode: vanaf week 38 t/m week 40: 30% Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur ronde 1: max. 3 weken, één werkgang. Uitvoeringsduur ronde 2: max. 5 werkdagen, één werkgang. Terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting.	m	208.353,21 V	
					9			m		80.135,85 I
								m		24.040,76 I
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
3302							<u>Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
340210	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien randen van heesterrozen. Hoogte beplanting: 0,00 tot 1,25 m. Totale lengte: Onderhoudsbeurt: 1 keer per jaar. Start uitvoering: week 24 t/m 28. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3,0 weken, één werkgang. Bewerkingspercentage: 100%. Betreft: heesterrozen. Terugsnoeien tot op tenminste 0 cm en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	5.893,08 V	2.946,54 I
3403			9				<u>Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.</u>			
340310	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: snoeien zichthoeken heesterrozen. Locatie: zichthoeken bij kruisingen/wegen. Aantal locaties: Totale oppervlakte: Start uitvoering: week 23 en 36. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Zomersnoei Betreft: niet gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Bewerking: handmatig en/of machinaal knippen. Niet klepelen en/of klepelen met afzuigen. 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.806,87 V	10,00 I 451,72 I
341			2				ONDERHOUD STRUIKROZEN			
3410			4				<u>Snoei struikrozen</u>			
341010	514426			5			Snoeien struikrozen. Betreft: snoeien struikrozen. Totale oppervlakte: Onderhoudsbeurt: 1 keer per jaar. Bewerkingspercentage 100 %. Voorjaarssnoei Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 4. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. tot week 10, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.295,58 V	2.295,58 I
3411			1				<u>Snoei rand beplantingsvak struikrozen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
341110	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: snoeien randen van struikrozen. Hoogte beplanting: tot 1,25 m. Totale lengte: Onderhoudsbeurt: 1 keer per jaar. Gerekend is met 1 keer de totale oppervlakte. Bewerkingspercentage: 100%. Start uitvoering: vanaf week 24 t/m 28. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3,0 weken, één werkgang. Betreft: struikrozen. Terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	4.968,36 V	2.484,18 I
35			9				ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - VASTE PLANTEN			
350							ONDERHOUD VASTE PLANTEN			
3500							<u>Onderhoud vaste planten</u>			
350010	514499						Afknippen van vaste planten, 1x per jaar. Betreft: afknippen van vaste planten. Oppervlakte: Grootte per perceel: tot ca. 100 m ² . De vaste planten afknippen en afvoeren. Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: 8 t/m 10. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Bewerkingspercentage: 100%. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	3.701,90 V	3.701,90 I
36							ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - KLIMPLANTEN			
360							ONDERHOUD KLIMPLANTEN			
3600							<u>Knippen van klimplanten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
360010	514499						Knippen van klimplanten, 1x per jaar. Betreft: knippen van klimplanten. Onderhoudsbeurt: 1 keer per jaar. Totale oppervlakte: Hoogte van de klimplanten varieert van 0,5 - 5 meter. Aantal locaties: Start uitvoering: week 32. Uitvoeringsduur per ronde: max. 2,0 weken, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	213,18 V	
								m2		106,59 I
								st		2,00 I
360020	514499						Knippen van klimplanten, 2x per jaar. Betreft: knippen van klimplanten. Locatie: Rotterdamseweg. Onderhoudsbeurten: 2 x per jaar. Totale oppervlakte: Hoogte van de klimplanten varieert van 0,5 - 5 meter. Aantal locaties: Start uitvoering: week 24 en 32. Uitvoeringsduur per ronde: max. 2,0 weken, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	52.670,28 V	
								m2		13.167,57 I
								st		9,00 I
37							ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS			
370							ONDERHOUD GRAS			
3700							<u>Maaien grasveld</u>			
370010	512503						Maaien grasveld. Betreft: grasveld met bollen. Oppervlakte: Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Betreft de eerste maaibeurt na de bloeiperiode. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	182,52 V	
								are		91,26 I
								st		75,00 I
3701							<u>Afsteken graskanten (grasveld vlak)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
370110	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken van graskanten langs plantvakken. Lengte graskanten: Graskant afsteken op 20 cm uit rand plantvak. Graskanten afsteken na snoeien rand beplanting. Langs beplantingsvakken Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in overleg met de directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	47.988,00 V	11.997,00 I
370120	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken van graskanten langs verharding. Lengte harde kant: Langs verharding Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in overleg met de directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m m	438.836,72 V	109.709,18 I
370130	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken van graskanten langs boomspiegels. Gerekend is met 4 m. per boomspiegel (ruitvorm). Aantal boomspiegels: Langs boomspiegels Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in overleg met de directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m st	8.756,00 V	2.189,00 I
371							ONDERHOUD RUW GRAS			
371010	512503						Maaien grasveld. Betreft: maaien ruw gras vlak. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 9 Maisel verwerken volgens bestekspostnr. 371020.	are st are	23,50 V	2,00 I 5,88 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
371020	512508						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 371010. Totale oppervlakte: Grasveldtype: ruw gras. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar, inclusief rondom obstakels. Start uitvoering: week 26 en 39. Iedere ronde start op woensdag (= dag 1), vrijdag (= dag 2 voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang.</p> <p>9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	are	23,50 V	5,88 I
371030	512503						<p>Maaien grasveld. Betreft: maaien ruw gras talud, 2x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: ruw gras talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.</p> <p>9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s). 371040.</p>	are st are	34,12 V	4,00 I 8,53 I
371040	512508						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 371030. Totale oppervlakte: Grasveldtype: ruw gras talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurten per jaar, inclusief rondom obstakels. Start uitvoering: week 26 en 39. Iedere ronde start op woensdag (= dag 1), vrijdag (= dag 2 voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang.</p> <p>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	are are	34,12 V	8,53 I
372							ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS			
3720							<u>Maaien kruidenrijk gras vlak</u>			
372030	512503						<p>Maaien grasveld. Betreft: maaien kruidenrijk gras vlak, 2x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.</p> <p>9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 372040.</p>	are st are	3.794,69 V	245,00 I 948,67 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
372040	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372030. Totale oppervlakte: Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar, inclusief rondom obstakels. Start uitvoering: week 26 en 39 (woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2 voor 19.00 uur). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	3.794,69 V	948,67 I
372050	512503						Maaien grasveld. Betreft: maaien kruidenrijk gras vlak, 3x per jaar. Bewerkingspercentage: 85% iedere maaibeurt ca. 15% laten staan. De volgende maaibeurt de overgebleven 15% meemaaien en op een andere locatie weer 15% laten staan. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurten(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25 en 38. - onderhoudsjaar 2026: 20, 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 372060.	are	659,28 V	16,00 I 155,12 I
372060	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij 372050. Totale oppervlakte: Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurten per jaar, incl. 2 beurten rondom obstakels. - onderhoudsjaar 2025: 25 en 38. - onderhoudsjaar 2026: 20, 25 en 38. Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Start uitvoering week: (woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2 voor 19.00 uur). 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	659,28 V	155,12 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
372070	512503						Maaien grasveld. Betreft: maaien kruidenrijk gras vlak, 3x per jaar. Bewerkingspercentage: 85% iedere maaibeurt ca. 15% laten staan. De volgende maaibeurt de overgebleven 15% meemaaien en op een andere locatie weer 15% laten staan. Uitvoeringsmethode: twee-assige tractor met vingerbalk. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurten(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25 en 38. - onderhoudsjaar 2026: 20, 25 en 38. Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Iedere ronde start op maandag (=dag 1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren).	are	1.289,27 V	
		1					9	st are	45,00 I 257,85 I	
372080	512508						9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 372080. Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: handmatig verwerken van maaisel vrijgekomen bij 372070. Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurten per jaar, incl. 2 beurten rondom obstakels. - onderhoudsjaar 2025: 25 en 38. - onderhoudsjaar 2026: 20, 25 en 38. Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Start uitvoering week: (woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2 voor 19.00 uur).	are	1.289,27 V	
		1					9	are	257,85 I	
			1				9			
3721							1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. <u>Maaien kruidenrijk gras talud</u>			
372130	512503						Maaien grasveld. Betreft: maaien kruidenrijk gras talud, 2x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.	are	2.627,78 V	
		2					9	st are	274,00 I 656,95 I	
			2				9			
				2			9			
							9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 372140.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
372140	512508						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372130. Totale oppervlakte: Grasveldtype: kruidenrijk gras talud (zeer extensief). Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurten per jaar. Start uitvoering: week 26 en 39. Iedere ronde start op woensdag (=dag1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang.</p> <p>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	are	2.627,78 V	656,95 I
372150	512503						<p>Maaien grasveld. Betreft: maaien kruidenrijk gras talud, 3x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 25 en 38. - onderhoudsjaar 2026: 20, 25 en 38. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.</p> <p>9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 372160.</p>	are st are	137,02 V	2,00 I 27,40 I
372160	512508						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372150. Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras talud (zeer extensief). Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 3 beurten per jaar. Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 26 en 39 - onderhoudsjaar 2026: 21, 26 en 39 Iedere ronde start op woensdag (=dag1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang.</p> <p>1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	are are	137,02 V	27,40 I
3722							<u>Maaien bloemenmengels en meandermaaien - vlak</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
372210	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien bloemenmengsel vlak, 1x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Grasveldtype: bloemenmengsel vlak. Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar en met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Maaisel verwerken volgens 372220.	are	477,08 V	
		1						st		47,00 I
					1			are		238,54 I
						9				
372220	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372210. Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: bloemenmengsel vlak. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar, inclusief rondom obstakels. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	477,08 V	
		2						are		238,54 I
					1					
						9				
3723							<u>Maaien bloemenmengels en meandermaaien - talud</u>			
372310	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft: Maaien bloemenmengsel talud 1x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Grasveldtype: bloemenmengsel talud. Ecologisch beheer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar en met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Maaisel verwerken volgens 372320	are	30,56 V	
		1						st		8,00 I
					2			are		15,28 I
						9				
372320	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372310. Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: bloemenmengsel talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt per jaar, incl. rondom obstakels. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	30,56 V	
		2						are		15,28 I
					2					
						9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
372350	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft meandermaaien talud, 1x per jaar. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Ecologisch beheer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) handmatig per jaar rondom obstakels Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Maaisel verwerken volgens 372360.	are	3,08 V	
			1					st		1,00 I
				2				are		1,54 I
					9					
372360	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372350. Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: meandermaaien talud. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt per jaar, incl. rondom obstakels. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	3,08 V	
			2					are		1,54 I
				9						
					2					
						9				
3724							<u>Bijmaaien kruidenrijk gras en bloemenmengsel</u>			
372410	512505						Bijmaaien rondom bomen. Bijmaaien tot op max. 0,05 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming). Aantal: Bomen in kruidenrijk gras en bloemenmengsel. Gerekend is met 1, 2 of 3 beurten per jaar - aantal beurten per jaar gelijk met frequentie te maaien kruidenrijk gras of bloemenmengsel. Start uitvoering: wordt in overleg met de directie bepaald. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	4.624,00 V	
			9					st		1.156,00 I
					2					
3725							<u>Om het jaar maaien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
372510	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien gras om het jaar, oneven/2025, 1x per jr. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Grasveldtype: kruidenrijk gras. Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar en met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 21. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 372520.	are st are	25,88 V	8,00 I 25,88 I
372520	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372510. Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar, incl. rondom obstakels. Start uitvoering: week 22. Iedere ronde start op woensdag (=dag1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are are	25,88 V	25,88 I
372530	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien gras om het jaar, even/2026, 1x per jr. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Grasveldtype: kruidenrijk gras. Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar en met 1 maaibeurt(en) handmatig per jaar rondom obstakels. Start uitvoering: week 21. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Maaisel verwerken volgens 372540.	are st are	11,89 V	1,00 I 11,89 I
372540	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekpostnr. 372530. Totale oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: kruidenrijk gras. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar, incl. rondom obstakels. Start uitvoering: week 22. Iedere ronde start op woensdag (=dag1), vrijdag (= dag 2. Voor 19.00 uur afvoeren). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are are	11,89 V	11,89 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
5							ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK) Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.			
51							ONDERHOUD VERHARDINGEN			
510							ONDERHOUD VERHARDINGEN			
5100							<u>Onderhoud valondergronden</u>			
510010	711125						Egaliseren valdempende ondergrond – los materiaal. Betreft: egaliseren valdempende ondergrond van zand inclusief het verwijderen en afvoeren van onkruid. Oppervlakte: Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Materiaal: zand Aantal onderhoudsbeurten: 7 keer per 1 jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 27, 31, 34 en 41. - onderhoudsjaar 2026: 8, 14, 20, 27, 31, 34 en 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	5.618,80 V	
			1					m2		510,80 I
				3						
510020	711125						Egaliseren valdempende ondergrond – los materiaal. Betreft: egaliseren valdempende ondergrond van houtsnippers/schors inclusief het verwijderen en afvoeren van onkruid. Oppervlakte: Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Materiaal: boomschors Aantal onderhoudsbeurten: 7 keer per 1 jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 27, 31, 34 en 41. - onderhoudsjaar 2026: 8, 14, 20, 27, 31, 34 en 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	30.365,06 V	
			4					m2		2.760,46 I
					3					
5101							<u>Onderhoud recreatiestrandjes</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
521010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: machinaal verwijderen van restafval oud en nieuwwiering. Oppervlakte: Situering: - wc Drievliet - wc Oost - wc Slikkerveer Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Winkelcentrum Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar op nieuwjaarsdag 2026 vanaf 8:00 uur. Uitvoering: 1 veegwagen incl. chauffeur. Bewerkingspercentage: 100%. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	are are	108,54 V	108,54 I
521020	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: handmatig verwijderen van restafval oud en nieuwwiering. Oppervlakte: Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Situering: - wc Drievliet - wc Oost - wc Slikkerveer Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar op nieuwjaarsdag 2026 vanaf 8:00 uur met behulp van papierprikker en ruggedragen bladblazer. Bewerkingspercentage: 100%. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	are are	182,52 V	182,52 I
521030	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: handmatig verwijderen van restafval oud en nieuwwiering uit plantvakken. Oppervlakte: Betreft: plantvakken Verwijderen grof en fijn zwerfafval Situering: - wc Drievliet - wc Oost - wc Slikkerveer Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar op nieuwjaarsdag 2026 vanaf 8:00 uur met behulp van papierprikker en ruggedragen bladblazer. Bewerkingspercentage: 100%. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	are are	32,94 V	32,94 I
522							VUILBEHEERSING VERHARDINGEN			
5220							<u>Veegvuilbeheersing verhardingen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
522010	501799						Beheersen belemmering kolklaanlaan. Betreft: kolken (incl. 1 meter naast de kolk aan weerszijden en vulopening 100% schoon) langs elementenverharding en gesloten verharding. Aantal: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering: week 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeponie De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	st	3.848,00 V	
							Aantal: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering: week 26 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeponie De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	st		962,00 I
522020	501799						Algenbestrijding op verharding. Betreft: algenbestrijding op verharding door middel van opgieten van kokend/heet water. Aantal locaties: Gemiddelde oppervlakte: Locatie: nader aan te geven door directie. Start uitvoering: in overleg met directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.	are	40,00 V	
							Aantal locaties: Gemiddelde oppervlakte: Locatie: nader aan te geven door directie. Start uitvoering: in overleg met directie. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.	st are		10,00 I 20,00 I
53							ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN			
531							ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING Vrijgekomen materiaal binnen 24 uur verzamelen en afvoeren.			
5310							<u>Onkruidvrij maken verharding</u>			
531010	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidbeheersing elementenverharding. bestaande uit klinkers/tegels incl. goten d.m.v. borstelen. Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal aanwezige obstakels: niet bekend. Borstelen inclusief beschermkap als bescherming om rondvliegend vuil te voorkomen. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 32. - onderhoudsjaar 2026: 16 en 32. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 20 werkdagen (4 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeponie De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	are are	31.143,06 V	10.381,02 I
		1					Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 32. - onderhoudsjaar 2026: 16 en 32. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 20 werkdagen (4 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeponie De Gorzen. Lossen in aangewezen container.			
			1				Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 32. - onderhoudsjaar 2026: 16 en 32. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 20 werkdagen (4 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeponie De Gorzen. Lossen in aangewezen container.			
				2			Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 32. - onderhoudsjaar 2026: 16 en 32. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 20 werkdagen (4 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeponie De Gorzen. Lossen in aangewezen container.			
					2		Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 32. - onderhoudsjaar 2026: 16 en 32. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 20 werkdagen (4 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeponie De Gorzen. Lossen in aangewezen container.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
531020	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidbeheersing elementenverharding bestaande uit klinkers/tegels incl. goten branden, hete lucht of heet water. Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal aanwezige obstakels: niet bekend Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15 m/m ² Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden, hete lucht of heet water. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 24 en 40. - onderhoudsjaar 2026: 16, 24 en 40. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 20 werkdagen (4 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	are	51.905,10 V	
		1						are	10.381,02 I	
			1							
				4						
					2					
531030	518204						Onkruidvrij maken goten. Betreft: onkruidbeheersing goten langs elementenverharding d.m.v. borstelen. Lengte te onderhouden goten: Borstelen inclusief beschermkap als bescherming om rondvliegend vuil te voorkomen. Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 24 en 40. - onderhoudsjaar 2026: 16, 24 en 40. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen (3 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	m	862.901,90 V	
		1						m	172.580,38 I	
			2							
				2						
531040	518204						Onkruidvrij maken goten. Betreft: onkruidbeheersing goten langs gesloten verharding (asfalt), inclusief goten rond verkeersdruppels en goten van aangrenzende zijstraten tot aan het tangentpunt d.m.v. borstelen. Lengte te onderhouden goot: Borstelen inclusief beschermkap als bescherming om rondvliegend vuil te voorkomen. Betreft: goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 24, 34 en 40. - onderhoudsjaar 2026: 8, 16, 24, 34 en 40. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen (3 weken), één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentedeput De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	m	442.509,14 V	
		1						m	55.313,64 I	
			2							
				2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
531050	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: onkruidbeheersing op ongebonden verharding d.m.v. schoffelen. Aantal aanwezige obstakels: niet bekend Oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding bestaande uit dolomiet, Ardenner split, schelpen of mijnsteen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van schoffelen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2026: week 19. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	159,05 V	159,05 I
		1						are		
			1							
				4						
					2					
531060	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: onkruidbeheersing op ongebonden verharding en jeu des boules banen d.m.v. branden, hete lucht of heet water. Aantal aanwezige obstakels: niet bekend. Oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding bestaande uit dolomiet, Ardenner split, schelpen of mijnsteen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden, hete lucht of heet water. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 27, 35 en 42. - onderhoudsjaar 2026: 11, 27, 35 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.113,34 V	159,05 I
		1						are		
			1							
				4						
					2					
531070	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: onkruidbeheersing jeu de boulesbanen d.m.v. schoffelen. Oppervlakte: Betreft: ongebonden verharding grauwacke/gralux/split of zand. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van schoffelen. -inclusief egaliseren na verwijderen onkruid. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 24, 28, 37 en 42. - onderhoudsjaar 2025: 11, 16, 20, 24, 28, 37 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 week, één werkgang. 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	3,02 V	0,27 I
		1						are		
			1							
				4						
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
531080	518202						Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidbeheersing op trappen, incl. verwijderen voedingsbodem inclusief 1 meter naast de trap maaien. Aantal aanwezige trappen: Oppervlakte: Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering week: - onderhoudsjaar 2025: 27 en 39. - onderhoudsjaar 2026: 19, 27 en 39. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 2 werkdagen, één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentepot De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	are	38,84 V	
						2		st	49,00 I	
								are	7,77 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
6							ONDERHOUD WATER			
60							ONDERHOUD WATERPARTIJEN, VIJVERS EN OEVERS De aannemer dient zich te vergewissen of voldoende werkruimte langs de waterpartij aanwezig is. Hierop dient de manier van uitvoering te worden afgestemd. Voorkeur voor de uitvoering is het gebruik van een kraan. Door bereikbaarheid of terrein omstandigheden kan hier van worden afgeweken. Het machinale maaiwerk van de oevers dient te worden uitgevoerd met een maaibalk en niet met een klepelbak. Overige kwaliteits- en uitvoeringseisen m.b.t. waterbeheer staan in de Bepalingen vermeld.			
600							UITMAAIEN WATERPARTIJ - NAT PROFIEL			
6000							<u>Uitmaaïen waterpartij - nat profiel</u>			
600010	511406						Uitmaaïen waterpartij. Betreft: 100% uitmaaïen van gehele natte profiel van waterpartij of watergang, excl. vijvers en natuurvriendelijke oever(s). Te onderhouden oppervlakte: Aantal waterpartijen/-gangen: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Uitmaaïen op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang. Vegetatie: (onder)waterplanten en waterplanten groeiend tot boven de waterlijn (o.a. riet). 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspost. 600020.	are	2.501,21 V	
						9		are		1.250,61 I
								st		137,00 I
600020	511413						Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnr. 600010 en gedeponeerd op talud. Te onderhouden oppervlakte: Aantal waterpartijen/-gangen: Aantal beurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 42. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	2.501,21 V	
								are		1.250,61 I
								st		137,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
600070	511407						Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij. Betreft: 100% handmatig uitmaaieren van gehele natte profiel van waterpartij of watergang excl. vijvers en natuurvriendelijke oever (s). Te onderhouden oppervlakte: Aantal watergangen/-partijen: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Vegetatie: (onder)waterplanten en waterplanten groeiend tot boven de waterlijn. Oeververdediging: geen. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 600080.	are	120,03 V	
			1					are		60,02 I
				9				st		22,00 I
600080	511413						Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnr. 600070. Te onderhouden oppervlakte: Aantal watergangen/-partijen: Aantal beurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 42. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur. Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	120,03 V	
								are		60,02 I
								st		22,00 I
601							MAAIEN OEERVERGETATIE			
6010							<u>Maaijen oeervervegetatie-nat/ droog talud, jaarlijks</u>			
601010	511403						Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaieren van oeervervegetatie, breedte 1 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverszijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601030	m	4.936,00 V	
								m		2.468,00 I
								st		70,00 I
			1							
				9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
601020	511403						Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 2 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601030.	m	38,32 V	
			1						19,16 I	
				9					2,00 I	
601030	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 601010 en 601020. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 42. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	4.974,34 V	
									2.487,17 I	
									72,00 I	
6011							<u>Maaien oevervegetatie-nat/droog talud, oneven</u>			
601110	511403						Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 1 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar (oneven jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601140.	m	977,30 V	
									977,30 I	
			1						32,00 I	
				9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
601120	511403						Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaieren van oevervegetatie, breedte 2,0 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar (oneven jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601140.	m	1.966,44 V	
			1						1.966,44 I	
				9				m		52,00 I
								st		
601130	511403						Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaieren van oevervegetatie, breedte 3,0 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes Aantal maaibeurten: 1 per jaar (oneven jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601140.	m	1.232,80 V	
			1					m		1.232,80 I
				9				st		34,00 I
601140	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 601110, 601120, en 601130. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 42. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	4.176,54 V	
								m		4.176,54 I
								st		118,00 I
6012							<u>Maaieren oevervegetatie-nat/droog talud, even</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
601210	511403						Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaieren van oevervegetatie, 1 meter breed, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar (even jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601240.	m	1.092,89 V	1.092,89 I 32,00 I
		1			9					
601220	511403						Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaieren van oevervegetatie, 2 meter breed, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar (even jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601240.	m	2.147,69 V	2.147,69 I 54,00 I
		1			9					
601230	511403						Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaieren van oevervegetatie, 3 meter breed, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar (even jaren). Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601240.	m	2.139,74 V	2.139,74 I 44,00 I
		1			9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
601240	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 601210, 601220 en 601230. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per jaar (even jaren). Start uitvoering: week 42. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur. Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	5.380,32 V	
6013							<u>Maaien oevervegetatie-nat/droog talud, handmatig</u>			5.380,32 I 130,00 I
601310	511403						Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% handmatig maaien van oevervegetatie, 1 meter breed, op droog en/of nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag. Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601340.	m	1.260,20 V	
		1				9				630,10 I 20,00 I
601320	511403						Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% handmatig maaien van oevervegetatie, 2 meter breed, op droog en/of nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar. Start uitvoering: week 41. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601340.	m	1.062,12 V	
		1				9				531,06 I 12,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
601330	511403						Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% handmatig maaien van oevervegetatie, 3 meter breed, op droog en/of nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Start uitvoering: week 41 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaien op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 601340.	m	1.361,64 V	
		1						m		680,82 I
				9				st		22,00 I
					9					
601340	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 601310, 601320 en 601330 Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per jaar Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Start uitvoering: week 42 Iedere ronde start op woensdag (=dag 1) Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m	3.683,96 V	
								m		1.841,98 I
				9				st		54,00 I
602							MAAIEN RIETVEGETATIE			
6020							<u>Maaien rietvegetatie, 3x</u>			
602010	511403						Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaien van oevervegetatie, breedte 1,0 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 3 per jaar. Start uitvoering: week 26, 31 en 36. Iedere ronde start op maandag (=dag 1). Maaien op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot van bomen met max. hoogte van 2,5 meter. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 602020.	m	57.192,54 V	
								m		9.532,09 I
				1				st		472,00 I
					9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
602020	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 602010. Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 3 per jaar. Start uitvoering: week 27, 32 en 37. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1). Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	57.192,54 V	
603							KROZEN + DRIJFVUIL VERWIJDEREN	m		9.532,09 I
6030							<u>Krozen + drijfvuil verwijderen</u>	st		472,00 I
603010	511499						Krozen + drijfvuil verwijderen - 1x. Betreft: 100% verwijderen van kroos alsook aanwezig drijfvuil in watergangen en -partijen. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden watergangen of -partijen zijn afhankelijk van de kroosgroei. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Start uitvoering: op afroep en aanwijzing van directie. Vrijgekomen materiaal op dezelfde dag verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	51.283,58 V	
603020	511499						Krozen + drijfvuil verwijderen - 2x. Betreft: 100% verwijderen van kroos alsook aanwezig drijfvuil in watergangen en -partijen. Te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden watergangen of -partijen zijn afhankelijk van de kroosgroei. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Start uitvoering: op afroep en aanwijzing van directie. Vrijgekomen materiaal op dezelfde dag verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	12.433,80 V	
604							HANDMATIG ONDERHOUD PAAIZONES	m2		25.641,79 I
6041							<u>Handmatig onderhoud paaizones</u>			3.108,45 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
604110	511402						Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft: handmatig uitmaaien van paaizones in watergangen. Lengte: Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Uitvoeringsperiode: week 27 (maandag = dag 1). Handmatig beheer. Talud en gedeelte bodem tot een breedte uit deinsteek variërend van 2 tot 15 m. Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: variërend in geen of een houten beschoeiing. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr(s). 604120.	m	2.152,02 V	1.076,01 I
		9								
			5							
				1						
					6					
						1				
604120	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergang. Lengte: Aantal beurten: 1 keer per jaar. Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 604110. Tijdstip van verwerken: week 27 (woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2. Voor 19:00 afvoeren). Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	2.152,02 V	1.076,01 I
		2								
				9						
61							ONDERHOUD OVERIGE			
610010	510199						Blad en vuil verwijderen. Situering: singelkoppen, stuwen, bocht/knikken, vernauwingen e.d. Te onderhouden oppervlakte: nader te bepalen. Te onderhouden aantal locaties: nader te bepalen. Start uitvoering: medio juli - augustus Het verwijderen van blad en vuil gebeurt op afroep en aanwijziging van directie. Reken op 0,5 m3 aan blad/vuil per 50 m2, gemiddeld oppervlakte per locatie is 50 m2 Tijdstip van verwerken: woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2. Voor 19:00 afvoeren.	m2	53.849,68 V	
							st		15,00 I	
							m3		2.153,99 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8							WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
81							INBOET			
810							OPNEMEN INBOET			
8100							<u>Opnemen inboet</u>			
810010	514499						Opnemen inboet. Betreft: het opnemen van inboet in bestaande plantvakken. Overzicht inboet aanleveren in excel met vermelding: - exacte locatie - plantsoort - aantal - inclusief foto van de locatie Inboet aanleveren 1 september aan directie. Inboet aanbrengen in overleg met directie op bestekpostnr. 820030.	EUR		N
82							INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
820							INZETTEN WERKNEMERS			
8200							<u>Inzetten werknemers</u>			
820010	100501					2	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet groenvoorzieners, 2 personen. Inclusief handgereedschap alsook een kettingzaag met zaagblad lengte 30 en 60 cm en werkbus. - o.a. het verwijderen van opschot langs watergangen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener. Werknemers: 2.	uur	40,00	V
820020	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet groenvoorzieners, 2 personen voor het uitvoeren van de inboetronde. Inclusief handgereedschap en werkbus met aanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener. Werknemers: 2.	uur	80,00	V
820030	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet 2 personen voor het handmatig reinigen van goten. Periode: jan t/m mrt. Inclusief werkbus met aanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener. Werknemers: 2.	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
820040	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: inzet groenvoorziener met bladblazer. Type: ruggedragen. Luchtdebiet: 850 m ³ /h. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener. Werknemers: 1.	uur	16,00 V	
821			2				INZET MATERIEEL			
8210							<u>Inzet materieel incl. bediening</u>			
821010	100599						Inzetten veegmachine incl. bediening tbv cal./evenem/vuurwerk. Betreft: inzetten veegmachine incl. bediening op aanwijzen van directie. Inzet: vanaf week 1 tot week 44. Betreft inzet vanwege calamiteiten, evenementen en vuurwerk. Aanvullende eisen veegmachine: - maximum snelheid 50 km/uur of meer - voorzien van minimaal 2 borstels - inhoud opvang min. 5 m ³ - veegmachine moet een zogenaamde hooglosser zijn. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentedepot De Gorzen. Lossen in aangewezen container.	uur	8,00 V	
821020	100599						Inzetten veegmachine incl. bediening - bladvegen. Betreft: inzetten veegmachine incl. bediening over een periode van 8 weken (40 uur per week) ten behoeve van bladvegen op aanwijzen van directie. Inzet: vanaf week 44. Inclusief bediening. Aanvullende eisen veegmachine: - veegsysteem met jacobslander o.g. - maximum snelheid 50 km/uur of meer - voorzien van minimaal 2 borstels - inhoud opvang min. 5 m ³ - veegmachine moet een zogenaamde hooglosser zijn.	uur	640,00 V	
821030	100599						Inzetten borstelmachine incl. bediening. Betreft: inzetten borstelmachine incl. bediening t.b.v. onkruidbeheersing op verharding. Inzet: op afroep en aanwijzing van de directie Borstelmachine t.b.v. onkruidbeheersing op verharding.	uur	20,00 V	
821040	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzetten hydraulische graafmachine o.a. voor het schoonmaken van de kopse kanten van watergangen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m ³ Wielgraafmachine , mobiele HGM, 12-14 ton. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00 V	
			2							
				1						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
821050	100518						Inzetten van een tractor. Betreft: inzetten tractor met kipper o.a. voor het vervoeren van vrijgekomen materialen bij het schoonmaken van kopse kanten watergangen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: kipper 10 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	V
83			1				VERKEERSMAATREGELN			
831				1			VERKEERSMAATREGELN FIETSPADEN			
8310							<u>Verkeersmaatregelen - langs fietspaden</u>			
831010	620104						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121 of 1122. 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
832			1				VERKEERSMAATREGELN - ETW			
8320							<u>Verkeersmaatregelen - ETW 30</u>			
832010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: - alle onderhoudswerkzaamheden. langs ETW 30/60. wegen binnen de bebouwde kom. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 of 1222. - versmallen rijbaan. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
833			3				VERKEERSMAATREGELN - GOW			
8330							<u>Verkeersmaatregelen - GOW 50</u>			
833010	620107						Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301 of 1303, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden. - direct naast of versmallen rijbaan. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
833020	620107						Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1302 of 1304, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden. - direct naast of versmallen rijbaan. - dubbele en/of gescheiden rijbaan. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
8331			3				<u>Verkeersmaatregelen - GOW 60-80</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
833110	620107						Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301 of 1303, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden, tot max. 2 uur. - direct naast of versmallen rijbaan. 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
833120	620107						Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1302 of 1304, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden, tot max 1 dag. - direct naast of versmallen rijbaan. - dubbele en/of gescheiden rijbaan. 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
833130	620107						Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1305, 1306, 1307, 1308 of 1309, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden, tot meerdere dagen. - verleggen rijbaan. 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
8332							<u>Verkeersmaatregelen - Vergunning</u>			
833210	100199						Aanvragen vergunning, toepassen verkeersmaatregelen. Betreft: aanvragen vergunning i.v.m. toepassen verkeersmaatregelen voor bestekspostnr. 310340. Bevoegd gezag: Waterschap Hollandse Delta Handelsweg 100 2988 DC Ridderkerk Inclusief opstellen verkeersplan. Opdrachtnemer dient de vergunning elk jaar in april te overleggen aan de opdrachtgever.	keer	1,00	V
8340							<u>Verkeersmaatregelen - Rotondes</u>			
834010	620106						Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: bestekswerkzaamheden op rotondes. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1331c. 1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301						Stelpost Betreft: leveringen en werkzaamheden openbaar groen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00 V	
			9							
950020	100301						Stelpost Betreft: leveringen en werkzaamheden watergangen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00 V	
			9							
950030	100301						Stelpost Betreft: leveringen en werkzaamheden straatreiniging. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00 V	
			9							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat het niet toegestaan is om negatieve bedragen op te nemen voor de prijs per eenheid en genoemd totaalbedrag.

01 01 13 ONDERAANNEMING

- 01 In aanvulling op Hoofdstuk III, paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 (Verplichtingen van de Aannemer) dient de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden de directie schriftelijke goedkeuring te vragen.

01 01 14 HANDBOEK BOMEN

- 01 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022.
- 02 Bij tegenstrijdigheden tussen artikel 01.01.01 lid 01 en het onder lid 01 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 01 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 03 De volgende aanvullende artikelen van Handboek Bomen 2022 zijn van toepassing:
- Hfst. 2: Werken rond bomen.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par.39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of de daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeenkomstig prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot een normaal niveau gebracht.
- 02 In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer er nadrukkelijk op gewezen dat hij maximaal 10% aannemersvergoeding bestaande uit uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico, mag rekenen over meerwerk. Voor de aannemersvergoeding bij de levering van goederen geldt 5%.
Wijzigingen in hoeveelheden arealen door uitbreidingen en/of wijzigingen meer of minder dan 10% geven geen recht op verrekening.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling zoals in artikel 01 04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 In afwijking van de risicoregeling zoals in artikel 01 04 van de Standaard worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).

HFD PAR ART LID

- 03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

B01=de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten
B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \% , \text{ waarin:}$$

B0n=de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 04 07 VERREKENING AREAALWIJZIGING

- 01 Gemiddeld wordt jaarlijks 5% van het groenareaal (beplanting en gazon) vervangen en/of omgevormd naar een andere beheergroep. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 02 Jaarlijks wordt het groenareaal (beplanting) volgens de in het bestek genoemde percentages gesnoeid. Hierdoor ontstaat een open karakter. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 03 Door inboet en kleine renovaties is een deel van de beplanting jonger dan 3 jaar. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 De declaraties met daarop aangegeven het besteknummer, de omschrijving van het werk en de desbetreffende afdeling in tweevoud indienen bij:

Gemeente Ridderkerk
Cluster buitenruimte, team Ondersteuning
t.a.v. dhr. B. Breedveld
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden volgens onderhavig bestek eventueel werken kunnen worden uitgevoerd voor:
- kabels en leidingen e.d.;
 - ver- en/of nieuwbouw van panden;
 - civieltechnische constructies en bouwwerken;
 - cultuurtechnische werkzaamheden door derden.
- De aannemer is verplicht het werk op zodanige wijze uit te voeren, dat een vlotte werkwijze voor de benodigde werkzaamheden door derden mogelijk is.

HFD PAR ART LID

- 02 In verband met het bepaalde in lid 01 is de directie bevoegd aan de uitvoering van (onderdelen van) het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op een vergoeding.

01 13 KWAL.PLAN, ALG.TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN FLEX.UITV.TERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN**

- 02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd snoeiplan, c.q. werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. Als uitgangspunt geldt dat alle onderhoudswerkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 18:00 uur mogen worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten bovengenoemde dagen en tijden en het werken op nationale feestdagen dient de aannemer voor elke keer dat dit voorkomt, uiterlijk drie dagen voor aanvang van deze werkzaamheden, de directie schriftelijk goedkeuring te vragen.
- 03 Het algemeen tijdschema moet uiterlijk 7 dagen na de gunning van het werk, ter goedkeuring van de directie zijn ingediend; dit in afwijking van hetgeen bepaald is in Hoofdstuk IX, paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

- 01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer secundair een doorlopende CAR (ofwel bouw-)verzekering lopen ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemers en onderaannemers. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis en dient zich te conformeren aan de in de polis gestelde verplichtingen. De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever en op verzoek kan de opdrachtgever een kopie verstrekken.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt, tot het einde van de onderhoudsperiode met een maximum van 24 maanden. Indien de duur van de werkzaamheden langer is als 24 maanden dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directies en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en de Btw tot een maximum van €5.000.000,- (5 miljoen). Indien blijkt dat het bedrag hoger als 5 miljoen uitkomt dient opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 04 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd volgens de CAR-verzekering, en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben afgesloten. Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 2.500.000,- te bedragen. Indien gewenst door opdrachtgever dient een kopie van een geldige, recente polis bij navraag te worden verstrekt.
- 05 Indien de secundaire CAR verzekering van de gemeente bij schade aangesproken moet worden kan het eigen risico van € 2.500,- bij schade dat op de bouwverzekering van toepassing is, ten laste worden gebracht bij de opdrachtnemer, evenals de uren die opdrachtgever moet maken om de schade te behandelen en alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is volgens dit bestek. Er dient enkel een causaal verband te worden aangetoond tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de schade die is ontstaan bij claimant.
- 06 Indien er sprake is van schade dient de opdrachtnemer/aannemer de schade-behandeling op zich te nemen en binnen 14 dagen na dagtekening van de schademelding contact op te nemen met de melder van de schade. Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte en duidelijke correspondentie richting de melder van de schade. Tevens dient hij dit direct te melden bij de opdrachtgever of indien van toepassing: bij zijn betreffende verzekeraar. Opdrachtnemer conformeert zich aan een schadeafhandeling volgens de richtlijnen van de ombudsman ("Omgaan met schadeclaims 2011").
- 07 Indien de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt aangesproken zijn slechts schades gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schades welke optreden in een werkplaats van de aannemer, danwel zijn onderaannemers, of tijdens transport naar de bouwplaats, zijn sowieso niet gedekt. De opdrachtnemer dient zichzelf tegen dergelijke schades te verzekeren.
- 08 De CAR-verzekering van de opdrachtgever biedt géén dekking tegen
- Bedrijfsschade (zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden) waarbij de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn

HFD PAR ART LID

- Schade, direct of indirect als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde(n)
- Werkmaterieel en voertuigen welke de opdrachtnemer toebehoort (zie lid 9)

- 09 Voertuigen en/of werkmaterieel dienen verzekerd te zijn door de eigenaren in overeenstemming met de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Tevens verplicht opdrachtnemer zich ertoe dat in de keuze van de (zwaarte) van het voertuig voor het werk, rekening te houden met de bebouwde omgeving alsmede de fundatie ervan.
- 10 De opdrachtnemer verplicht zich ertoe zorg te dragen voor herstel van (woning)schade van omwonenden ten gevolge van bouwverkeer ten behoeve van het werk als het causaal verband is aangetoond is. Zie lid 06. (Onder omwonenden wordt minimaal verstaan de bewoners die een vooropname hebben laten verrichten).

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, het opladen vanuit en het vervoeren vanaf tussentijdse opslag van vrijgekomen materialen (groenafval en klein/grof zwerfafval), niet voor verrekening in aanmerking komt. De betreffende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de in deel 2.2. ('Nadere beschrijving') van dit bestek opgenomen besteksposten.
- 06 Aan artikel 01.17.06 van de Standaard wordt een nieuw lid (06) toegevoegd, luidend als volgt:
"De opdrachtnemer dient de vrijgekomen materialen zelfstandig en met eigen materieel te lossen in de daarvoor bestemde containers, indien van toepassing. Verkeerd aangeboden en/of gedeponeed afval wordt gezien als een ernstige tekortkoming. De opdrachtnemer dient deze tekortkoming binnen 1 werkdag te verhelpen, tevens wordt er een korting opgelegd van € 500,00 per keer.
- 07 Vrijkomende materialen van invasieve exoten moeten dusdanig verwerkt worden dat verspreiding niet mogelijk is.

01 17 10 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR GEMEENTEDEPOT RIDDERKERK

- 01 Het vrijgekomen materiaal (veegvuil, veegbaar zwerfvuil en natuurlijk afval), bij het machinaal vegen met de veegmachine, mag worden gestort op het gemeentedeponie te Ridderkerk aan de Gorzenweg 2. De kosten voor het vervoeren naar en storten in de betreffende container op de gemeentedeponie dienen in de prijs per eenheid van de in deel 2.2. ("Nadere beschrijving") van dit bestek te zijn opgenomen. De acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 1 van de Standaard dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de opdrachtgever. De rapportages zijn voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 03 Bij schades aan eigendommen van derden onderneemt de opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de opdrachtgever.
- 04 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de opdrachtnemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 02 Door het Waterschap zal jaarlijks de zogenaamde "schouw" worden verricht. Indien het Waterschap, als gevolg van slecht maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De boete laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.
- 03 Wanneer bij de uitvoering van het werk, naar het oordeel van de directie, de taluds worden beschadigd, kan de directie de aannemer verplichten deze schade te herstellen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 1 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor

HFD PAR ART LID

beschadigingen toegebracht aan bomen:
tweehonderdvijftig euro (€250,-) per boom. Deze schadevergoeding wordt direct in rekening gebracht.

- 02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard worden de aanschafkosten van de boom niet in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten niet voor gezamenlijke rekening van opdrachtgever en aannemer, maar zijn deze geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 Artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt vervangen door onderstaand lid:
Het schadebedrag bedraagt:
a. bij herstelbare schade € 50,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 50,- per gebeurtenis;
b. bij onherstelbare schade € 75,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 75,- per gebeurtenis;

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 In aanvulling van artikel 01 12 01 van de Standaard dient de aannemer bij snoeien en maaien (droog en nat) voorafgaand aan het werk een inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten uit te voeren.
- 02 Gedurende het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
- Voor de werkgang wordt het plangebied door een terzake kundige persoon onderzocht op de aanwezigheid van vogels welke bezig zijn met hun broedproces. Deze vogels mogen tijdens hun broedproces (baltsen, nestbouw, en verzorgen van opgroeiende jongen) niet door de werkzaamheden verstoord worden.
 - Rondom een bezet vogelnest mogen er binnen een straal van vijf meter geen activiteiten plaatsvinden.
 - Waarnemingen worden met behulp van GPS puntmeting geregistreerd.
 - De locaties worden aangegeven op een plankkaart en in het veld d.m.v. een signaalvlag gemarkeerd.
 - Daar waar juridisch zwaarder beschermde soorten aanwezig zijn, houdt een ter zake kundige persoon toezicht op de uitvoering en registreert de maatregelen en de effecten. Dit document wordt door de opdrachtgever digitaal geslagen.
 - Indien niet aan de schade beperkende maatregel kan worden voldaan, dan wordt er in overleg met een ecooloog andere maatregelen getroffen die niet van wezenlijk invloed is op beschermde soorten/ populatie en of inheemse vogelsoort welke bezig is met het broedproces.
 - Met het oog op controle door handhavende instanties worden afwegingen en beslispunten om tot uitvoering over te gaan goed gedocumenteerd. Ook de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (bv. verplaatsen van vogelnesten worden in opdracht van de opdrachtgever, onder begeleiding van een ter zake kundig persoon uitgevoerd.
 - Opdrachtnemer zorgt er voor dat, voordat de werkgang plaatsvindt, is gecontroleerd op de aanwezigheid van vogels welke bezig zijn met het broedproces en bloeiende of zaadbevattende juridisch zwaarder beschermde planten.
 - Groeiplaatsen van de juridisch zwaarder beschermde planten en vogelnesten worden bij het schonen, maaien en snoeien ruim gespaard.
- Rondom een bezet vogelnest mogen er binnen een straal van drie meter geen onderhoudsactiviteiten plaatsvinden.
- 03 Daar waar zich een juridisch zwaarder beschermde soort heeft gevestigd en door een terzake kundige persoon is geconsenteerd dat door uitvoering van de werkzaamheden, ondanks de schadebeperkende maatregelen, afbreuk zou worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze soort/populatie, moet het werk worden stopgezet.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

HFD PAR ART LID

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Bij een inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten is artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard van toepassing.

02 In aanvulling van artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de rapportages hiervan te uploaden in een daarvoor aangewezen map.

01 25 DUURZAAMHEID- EN MILIEU- EISEN

01 25 01 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde locatie. Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen met kentekenbewijs.

02 De bij werken ingezette mobiele werktuigen moeten zijn voorzien van een type goedkeuring als bedoeld in de verordening (EU) 2016/1628.

03 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, moeten daarvoor een training hebben gehad in het energie-efficiënt gebruik van deze mobiele werktuigen.

04 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van mobiele werktuigen die vallen binnen de Fase III-A emissiegrenswaarde en zijn voorzien van een roetfilter.

05 Mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW en een variabel toerental voldoen voor de uitstoot van fijnstof tenminste aan de grenswaarden van Fase III-B.

06 Na 1 januari 2013 ingezette mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW voldoen tenminste aan de emissie-eisen van Fase III-B.

07 De emissiegrenswaarden Fase III-A en Fase III-B zijn opgenomen in de Europese Richtlijn 2004/26/EG voor mobiele werktuigen die in 21 april 2004 van kracht is geworden.

08 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen) van in te zetten mobiele werktuigen.

09 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 25 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
- dieselmotor euroklasse VI of hoger;
- gebruik van een alternatieve brandstof anders dan diesel.

01 25 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Oliën en vetten die gebruikt worden op het werk moeten voldoen aan eisen van klasse III voor biologische afbreekbaarheid en toxiciteit. Oliën en vetten voldoen aan deze eisen als:

a) De basisolie in het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar is volgens de Europese gevaarlijke stoffenrichtlijn 67/548 EG (met uitzondering van het 10 dagen criterium).

b) De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) van het product groter is dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 201 als OECD 202.

c) Het product niet één, meerdere of combinaties van de volgende R-zinnen dient te vermelden volgens EG richtlijn 1999/45 EG: R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64 of R 68.

Indien het product voorzien is van één van de volgende keurmerken: de Zweedse Standaard SS155434 of SS155470 (klasse B of C) Blauer Engel (RAL-UZ 79 of RAL-UZ 64), wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan.

01 26 KORTINGEN

01 26 02 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

HFD PAR ART LID

- 01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd van € 1000 per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 1 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

10 12 EISEN EN UITVOERING

10 12 04 VERWERKING AFVALSTOFFEN

- 01 Alle afvalstoffen, zoals onkruiden, snoeihout en los geborsteld veegvuil dienen dagelijks te worden verzameld en afgevoerd. Tenzij anders in het bestek of bepaling is aangegeven.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

50 13 01 ALGEMEEN

- 06 Achtergelaten fijn en grof zwerfafval en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen en moeten derhalve in opdracht van de directie tegen een verrekening worden verwijderd. De stort- of verbrandingskosten van de naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen komen voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.
- 07 Het is niet toegestaan te vegen met borstels die schade toebrengen aan de verharding. Alleen in overleg met de directie mag hiervan incidenteel van worden afgeweken.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
- j. vak: een aaneengesloten oppervlakte van één beheergroep welke wordt begrensd door een andere beheergroep of verharding, water, erfscheidingen en (privé)percelen.
 - k. rand: begrenzing van een vak indien en voorzover deze begrenzing bestaat uit gazons, ruw gras, erfscheidingen, verhardingen, valondergronden en/of (privé) percelen.
 - l. boom- of solitairspiegel: rondom de stam van een boom of solitair aanwezige, duidelijk begrensde vorm, omgeven door gras.
 - m. haagvoet: een strook van max. 15 cm rondom de zijkanten van de haag
 - n. harde graskanten: graskanten die grenzen aan alle soorten verharding.
 - o. zachte graskanten: graskanten die grenzen aan plantvakken.
- 02 Lijnvormige objecten zoals hekwerken, palissadewanden, betonbielzen, bloembakken en geleiderails worden eveneens gerekend tot obstakels.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
- 02 De kosten die worden gemaakt voor onderzoek als gevolg van het vermoeden van het gebruik van chemische middelen, komen voor rekening van de opdrachtnemer indien het gebruik wordt aangetoond.
- 03 Indien geconstateerd wordt dat zonder toestemming van de opdrachtgever chemische middelen zijn gebruikt wordt het contract ontbonden.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

HFD PAR ART LID

51 04 05 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 02 Bij de inzet van materieel dient rekening te worden gehouden met het voorkomen van beschadiging aan de grasmatt, kruidachtige vegetatie en de bodem van houtige begroeiingen.
- 03 De aannemer is verplicht alle schades door insporingen voor zijn rekening te herstellen en aan te vullen, zonodig incl. zaaien tot aan het maaiveld.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 06 GRASKANTEN EN AANGRENZENDE VERHARDING/OEVER**

- 01 Tot het afsteken van harde graskanten behoort tevens het onkruidvrij maken en het vegen van de aangrenzende verharding tot 0,40 m uit de rand van de graskant.
- 02 Tot het maaien van grasvelden wordt tevens gerekend het verwijderen van opschoot langs de oevers van sloten, singels, watergangen en waterpartijen. Dit betreft zowel harde (beschoeide) als zachte (natuurlijke) oevers.

51 05 07 VERWIJDEREN VAN AFVAL EN GROEN UIT PLANTVAKKEN

- 01 Tot het terugzetten en snoeien van beplanting behoort tevens het verzamelen en afvoeren van zwerfafval, grofvuil, steenachtig materiaal, blad en snoeiafval uit het gehele plantvak (harkschoon).

51 1 WATER EN WATERGANGEN**51 12 EISEN EN UITVOERING****51 12 04 MAAIEN**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 3 van de Standaard dient het verwijderen van het maaisel wekelijks plaats te vinden. Afhankelijk van de maaidag of voor woensdag 19.00 uur of voor vrijdag 19.00 uur dient alles afgevoerd te zijn.
- 08 Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende keurvoorschriften van het Waterschap Hollandse Delta.
- 09 De maaimachines moeten voldoende zijn afgeschermd ter voorkoming van wegslingerende stenen, hout e.d.
- 10 De aannemer moet zich vooraf aan de aanbesteding op de hoogte stellen van de bereikbaarheid van de locaties. Deze is o.a. afhankelijk van de aard van de aanliggende percelen, de omliggende bebouwing, diepgang en vaste afmetingen van bruggen, e.d.
- 11 Alle begroeiing binnen de waterlijn, op de bodem en onderwatertaluds van de watergangen/sloten, in uitstroombank van duikers dient te worden afgemaaid tot een hoogte na maaien van minimaal 30 mm en maximaal 60 mm. Daarna moet het afgemaaide riet en andere begroeiingen uit de watergang worden verwijderd.
- 12 Het deponeren van voorwerpen, obstakels en de afgemaaide begroeiing is niet toegestaan op dijkbermen en wegbermen die via deze bermen het hemelwater afvoeren. Het opslaan van vrijgekomen materiaal is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie. Indien toestemming wordt verleend om het tijdelijk op de kant te deponeren dient dit minimaal 0,50 m vanuit de waterlijn te gebeuren.
- 13 Er mag niet worden gemaaid binnen het natte profiel van de watergang wanneer de buitentemperatuur gedurende enkele dagen meer dan 25 Celsius bedraagt, overeenkomstig het protocol niet maaien bij warm weer van het Waterschap.
- 14 De watergangen/sloten uitmaaien vanaf het openbaar gebied/gemeentelijk eigendom. Indien noodzakelijk vanaf het particulier perceel, dan alleen met toestemming van de eigenaar van het perceel.
- 15 Met toestemming van en door de directie te stellen voorwaarden mag het uitmaaien plaatsvinden vanaf de aanliggende dijk-/weg-/fietspadzijde.
- 16 De aannemer moet rekening houden met de aanwezigheid van eindbuizen van drainage- en rioleringsstelsels.
- 17 Alle in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout, waterplanten, biezen, wieren, blad en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.
- 18 Onder het risico van de aannemer is ook begrepen de eventuele schade, met inbegrip van bedrijfsschade, ten

HFD PAR ART LID

gevolge van de aanwezigheid van niet omvangrijke en/of losse hinder veroorzakende voorwerpen en/of stoffen in watergang. De aangetroffen voorwerpen dienen op bereikbare plaats gedeponeed te worden.

- 19 Het uitmaaien van het natgedeelte van de watergang is inclusief het verwijderen van kroos, waterplanten, riet en diep- en drijfvuil.
- 20 Onder "maaien bermen en taluds" wordt tevens het maaien van het droog talud watergang gerekend.
- 21 Tot het maaien van watergangen wordt tevens gerekend het verwijderen van één-, twee- en meerjarige opslag van houtige gewassen uit de watergangen. Tevens ook achter de beschoeiing en verlanding in de insteek verwijderen. Tevens wordt gerekend het verwijderen van opschot langs de oevers van sloten, singels, watergangen en waterpartijen. Dit betreft zowel harde (beschoeide) als zachte (natuurlijke) oevers.

51 12 05 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In afwijking op artikel 51.12.05 lid 01 van de Standaard bepaalt de aannemer zelf welke delen van de oevervegetatie verwijderd worden. Uitgangspunt is dat na 2 jaar alle vegetatie een keer is gemaaid.
- 02 In afwijking op artikel 51.12.05 lid 02 van de Standaard bedraagt de oppervlakte van de uit te maaien oevervegetatie 50% van de aangegeven hoeveelheid in de bestekspost.
- 03 Het maaien dient van binnen naar buiten te worden uitgevoerd. tevens moet de maaimachine zijn voorzien van een wildredder met ijzeren kettingen om de aanwezige fauna ruim van tevoren te waarschuwen.
- 04 Onderhoud met een sleepmes of harkboot vindt enkel plaats als dit vanuit onderhoud, in relatie tot aanwezige flora en fauna de beste optie is. Bij onderhoud met een sleepmes of harkboot wordt enkel het middelste 1/3 van de watergang gemaaid. De desbetreffende locaties worden d.m.v. een plankaart aangegeven.
- 05 Als maaien en zuiveren met de maaiboot gebeurt, dan uitsluitend vanuit het middelste deel tussen de wederzijdse oeverlijnen.
- 06 Indien er in de watergang geen aansluitende zijsloten aanwezig zijn, dan wordt er met een de maaiboot niet naar een doodlopend punt toegewerkt.
- 07 De rij- en vaarsnelheid van machines en vaartuigen wordt zo afgesteld dat dieren zo veel mogelijk kunnen wegluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gereden of gevaren.
- 08 Bij werkzaamheden wordt er één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte zijde naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen wegluchten.
- 09 De opdrachtnemer let tijdens de werkgang goed op broedende vogels (baltsen, nestbouw, broeden en verzorgen van opgroeiende jongen) opdat deze tijdens de werkzaamheden niet verstoord worden. Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broedseizoen.
- 10 Nesten uit de categorie 'jaarrond beschermende nesten' zoals nesten van ijsvogels en oeverzwaluw, worden in beginsel intact gelaten en niet beschadigd, ook buiten het broedseizoen.
- 11 Spuit verstopte duikers vóór aanvang van het werk in de betreffende watergang eerst door, zodat vissen een vluchtroute hebben. De druk moet langzaam worden opgevoerd zodat de vissen onbeschadigd richting het openwater worden gestuwd. Als dit niet mogelijk is, moet de duiker/stuw worden beschouwd als een doodlopend eind.
- 12 Houtrillen, boomstronken en bladhopen worden in de winterperiode (oktober t/m maart) ontzien in verband met overwinterende amfibieën.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de hoogte na het maaien van grasveld 1e maaibeurt (4 cm) in overleg met de directie worden vastgesteld.
- 04 In afwijkingen van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 04 van de Standaard dienen de maaibeurten te worden uitgevoerd op aanwijzing van de directie. Het is aan de directie voorbehouden te bepalen wanneer een volledige

HFD PAR ART LID

maaibeurt plaats dient te vinden waarbij dan de obstakels dienen te worden bijgemaaid.

- 08 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard worden de maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.
- 10 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard dient het verwijderen van de grasbalen wekelijks plaats te vinden, afhankelijk van de maaidag of voor woensdag 19.00 uur of voor vrijdag 19.00 uur dient alles afgevoerd te zijn.
- 15 Voor aanvang de eerste maaibeurt dienen takken en andere ongerechtigheden van het grasveld verwijderd en afgevoerd te worden. Daarnaast dienen molshopen en toegang konijnenholen geëgaliseerd te worden met een hark en/of met weidesleep.
- 16 Maaisel dat op de verharding terecht komt dient direct verwijderd te worden.
- 18 Bij ruw gras dient het bijmaaien rondom obstakels en bomen voorafgaand aan het maaien van ruw gras te worden uitgevoerd.
- 19 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien rondom obstakels als O.V. en bomen zonder (polyethyleen) maaiveld-beschermers gebruik te maken van afstandhouders (incl. mes in beschermkap die het touw afsnijdt) waardoor de obstakels en bomen niet geraakt kunnen worden door touwen, messen of ander maaigarnituur.
- 20 Bij obstakels en bomen waarbij conform lid 19 gemaaid moet worden met een afstandhouder is een graskraag van 0,05 m rondom het obstakel of boom toegestaan. Bij overige obstakels en bomen is een graskraag niet toegestaan.
- 21 Per maaibeurt dienen alle harden kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.
- 22 Spoorvorming van meer dan 10 mm in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door materieel dient te worden voorkomen.
- 23 De oeverkanten grenzend aan gazon dienen tot waterlijn / beschoeiing gemaaid te worden, alleen in overleg met de directie kan hier van afgeweken worden.
- 24 Bij het maaien langs de singels is tevens inbegrepen het overhangend gras en opslag langs de singels verwijderen.
- 25 De te maaien vakken dienen gemaaid te worden met een 3-deligemaaiër met een maximale breedte van 2.30 meter. Voor de smalle stroken moet een 1-delige maaier worden gebruikt, met een maximale breedte van 0.90 meter. De maaihoogte dient tussen de 3,0cm en 3,5 cm. te zijn. Er mogen geen hoogteverschillen tussen de verschillende kooien voorkomen.
- 26 Het maaien van gazon vlak en gazon talud dient te worden uitgevoerd met een kooimaaiër. Op aanwijzing en verzoek van de directie kan een aantal keer per jaar van deze uitvoeringswijze worden afgeweken en dient te worden gemaaid met een cirkelmaaiër.
- 27 De maaiwerkzaamheden dienen per locatie in 1 gesloten werkgang uitgevoerd te worden.
- 28 Bij maaiwerkzaamheden ten behoeve van kruidenrijk gras en/of bloemenmengsel mag geen klepelmaaiër of afzuigmachine worden toegepast.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 23 02 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
 - l. opslag: ongewenste houtige opslag van zaailingen tussen de bestaande beplanting.
 - m. onkruid: ongewenste vegetatie inclusief bramen, kruidachtige en houtachtige zaailingen en wortelopschot, met uitzondering van Sedum-, mos- en algbegroeiing.

HFD PAR ART LID

n. onkruidvrij maken: het definitief verwijderen van onkruid alsmede bramen en opslag, zowel éénjarig als houtig gewas.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI

- 01 In aanvulling op artikel 51.42.06 van de Standaard, wordt bepaald dat onder snoeien ook verstaan wordt dunnen, vrijstellen, terugzetten, knippen, etc.
- 02 Het percentage terugzetten bosplantsoen betreft een percentage van het areaal bosplantsoen.
- 03 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, vrijgekomen materiaal bij snoeien direct na het snoeien, in ieder geval nog dezelfde werkdag, verzamelen en afvoeren.
- 04 Bij het snoeien en/of terugzetten van het groentype sierbeplanting, dienen de aanwezige solitairstruiken gespaard te worden.
- 05 Tot het snoeien en/of terugzetten van het groentype sierbeplanting wordt tevens gerekend het toepassen van vormsnoei bij solitairstruiken.

51 42 39 RAFELIGE EN SCHERPE SNEDE

- 01 Snoeiwerkzaamheden aan beplanting dient uitgevoerd te worden met gereedschap waarmee een 'scherpe snede' wordt verkregen.
- 02 Een 'scherpe snede' wordt verkregen door het volgende materieel en gereedschap: vingerbalk/knipper, elektrische heggenschaar, motorheggenschaar, handheggenschaar, snoeischaar en takkenzaag.
- 03 Een 'rafelige snede' wordt verkregen door het volgende materieel: bosklepel, klepelmaaier, motorzaag, maaikorf en bosmaaier.
- 04 Alleen na goedkeuring van de directie mag evt. ander materieel ingezet worden.
- 06 Al het in te zetten materieel dient bij toepassing afgestemd te zijn op de voorgeschreven snede en moet geschikt zijn voor de voorkomende plantensoorten.

51 42 40 DUNNEN BEPLANTING

- 01 Onder dunnen beplanting (bosplantsoen en hakhout) wordt verstaan het selectief wegnemen van beplanting verspreid over het areaal van het plantvak conform het aangegeven percentage.

51 42 41 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

- 01 Snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm. bij een Ulmus (iep) moeten behandeld worden met een wondafdekmiddel.

51 42 42 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING EN BOOMSPIEGELS

- 01 Er moet er bij iedere ronde voor gezorgd worden dat al het onkruid afsterft.
- 02 Indien vijf dagen na uitvoering van het onkruidvrij maken van de beplantingen blijkt dat niet al het onkruid is afgestorven, dient de bewerkingen herhaald te worden, net zolang het nodig is om een onkruidvrije situatie te creëren in de beplanting. Deze werkzaamheden worden niet verrekend en behoren bij de oplevering van een uitvoeringsronde.
- 03 Tot het verwijderen van onkruid wordt tevens gerekend het verwijderen van opslag en zaailingen.

51 42 43 VASTE PLANTEN EN KLIM- EN LEIPLANTEN

- 01 Tot het verwijderen van onkruiden tussen vaste planten en tussen klim- en leiplanten wordt tevens gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen, afgebroken twijgen en slecht groeiend materiaal en het opbinden en steunen van planten met slappe stengels en/of planten die door een overdadige bloeiwijze zonder steun onder het eigen gewicht zouden bezwijken.

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT

HFD PAR ART LID

51 43 02 UITMAAIEN BOSPLANTSOEN

- 02 Jaarlijks wordt ca. 16% van de in dit bestek opgenomen bosplantsoenvakken gedund. Hierbij wordt ca. 75% tot 100% van de beplanting uit de vakken verwijderd.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 45 02 ZWERFAFVAL IN GROENVAKKEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 51.45 wordt artikel 51.45.02 lid 01 toegevoegd.
Tot het verwijderen van onkruid behoort tevens het gelijktijdig verwijderen van zwerfafval uit desbetreffende plantvak.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 10 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle begroeiing inclusief het onkruid tussen verharding (band/tegel/klinker) en direct aangelegen gevel van bebouwing..
- 03 Bij thermische bestrijding met hete lucht (föhn/brander) minimaal op die afstand blijven van particuliere beplanting waarbij aantasting ervan niet optreedt en waarbij de machine tenminste 100 cm buiten de erfgrans blijft ter voorkoming van schade aan particulier eigendom.
Op de plaats waar de fohn/ brander niet mag komen moet het onkruid wel/ ook bestreden worden. Dit kan thermisch met heet water of mechanisch met de bosmaaier tot op de verharding het onkruid weg te maaien, hierbij dient het vrijgekomen materiaal verzameld en afgevoerd worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
- 04 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien/borstelen rondom obstakels en bomen zonder (polyethyleen) maaiveld-beschermers gebruik te maken van afstandhouders waardoor de obstakels en bomen niet geraakt kunnen worden door touwen, messen, borstels of ander maai-/borstelgarnituur.
- 05 Vrijgekomen materiaal bij onkruidbeheersing op verhardingen binnen 24 uur verzamelen en afvoeren naar gemeentedepot De Gorzen. Lossen in door directie aangewezen container.
- 06 De door de opdrachtnemer in te zetten machines/werktuigdragers op trottoirs zijn voorzien van gazonbanden en hebben maximale aslast van 1.500 kg.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERINGEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor alle maatregelen, welke in de geldende verkeersvoorschriften en de richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering zijn voorgeschreven of door de directie en/of plaatselijke politie worden gesteld.
De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 12 04 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer plaatst, verplaatst, onderhoudt en verwijdert alle borden, hekken, verkeersaanduidingen, enz. welke de directie in verband met de verkeersbelemmeringen, verkeersgeleiding en dergelijke nodig acht.
- 02 De aannemer is aansprakelijk voor eventuele schade, welke door het verkeer aan de tijdelijke verkeersvoorzieningen mocht worden toegebracht.
- 03 Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen.

HFD PAR ART LID

- 04 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoeg van de directie afdekken, draaien of verwijderen.
- 05 Alle motorvoertuigen en rijdende machines van de aannemer, welke op of langs de (openbare) weg in gebruik zijn, moeten zijn voorzien van een oranje in werking zijnde zwaailicht, dat te alle tijde in alle verkeersrichtingen goed zichtbaar is. Tevens dienen alle motorvoertuigen en rijdende machines van de aannemer voorzien te zijn van een achteruit-rij alarmering.

62 12 06 RISICOVERDELING EN GARANTIES, OPSLAG OP WERKTERREIN

- 03 Alle afvalstoffen, zoals onkruiden, snoeihout en los geborsteld veegvuil dienen dagelijks te worden verzameld en afgevoerd. Tenzij anders in het bestek of bepaling is aangegeven.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de door directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de in het bestek vermelde startdatum (weeknummer en dag) niet nakomt, kan per geval (werk en/of wijk) en per dag een korting van € 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Heeft betrekking op alle frequentie gestuurde besteksposten.
Alle frequentie gestuurde werkzaamheden moeten schriftelijk (email) per wijk/onderdeel/werk bij de toezichthouder aan en gereed gemeld worden.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 03 WET NATUURBESCHERMING**

- 01 Op dit werk is de gedragscode soortbescherming gemeenten (Stadswerk en VHG, december 2023) van toepassing. De gedragscode is als bijlage bij dit bestek aanwezig.
- 02 De aannemer is verplicht om zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende maatregelen, voorschriften en/of beperkingen van deze gedragscode.

Behoort bij: R-00-0035-B

Integraal onderhoudsbestek Ridderkerk - Perceel B

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: R-00-0035-B

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: R-00-0035-B

Integraal onderhoudsbestek Ridderkerk - Perceel B

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR)				
10	ONKRUIDBEHEERSING GROEN				
101	ONKRUIDBEHEERSING GROEN				
1010	<u>Onkruidbeheersing bomen</u>				
101010	Onkruidvrij maken boomspegel - in grasveld.	st	28.535,00	V	
101020	Onkruidvrij maken boomspegel - in verharding.	st	13.481,00	V	
102	ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN				
1021	<u>Onkruidbeheersing (blok)hagen en klimplanten</u>				
102110	Onkruidvrij maken haagvoet - (blok)haag	m2	61.096,32	V	
102120	Verwerken vrijgekomen materiaal - (blok)haag	m2	19.092,60	V	
102130	Onkruidvrij maken haagvoet - klimplanten.	m2	24.518,00	V	
102140	Verwerken vrijgekomen materiaal - klimplanten	m2	7.661,90	V	
1022	<u>Onkruidbeheersing cultureelrijke beplanting</u>				
102210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.514.781,28	V	
102220	Verwerken vrijgekomen materiaal - sierplantsoen.	m2	785.869,15	V	
102230	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesterrozen.	m2	72.274,72	V	
102240	Verwerken vrijgekomen materiaal, heesterrozen.	m2	22.585,85	V	
102250	Onkruidvrij maken beplantingsvak, struikrozen.	m2	36.729,28	V	
102260	Verwerken vrijgekomen materiaal, struikrozen.	m2	11.477,90	V	
102270	Onkruidvrij maken beplantingsvak, afzetbeplanting.	m2	113.157,76	V	
102280	Verwerken vrijgekomen materiaal, afzetbeplanting.	m2	35.361,80	V	
1023	<u>Onkruidvrij maken vaste planten</u>				
102310	Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten.	m2	70.336,10	V	
102320	Verwerken vrijgekomen materiaal, vaste planten.	m2	70.336,10	V	
11	ONDERHOUD GRAS				
113	ONDERHOUD GRAS				
1131	<u>Onderhoud gras</u>				
113110	Maaien grasveld - vlak.	are	129.506,05	V	
113120	Maaien grasveld - talud.	are	5.690,11	V	
113130	Maaien grasveld - met bollen.	are	3.102,88	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113140	Maaien grasveld - speeltoestellen.	are	3.723,21	V	
113150	Maaien grasveld - parkeerplaatsen bestaande uit grasverharding.	are	137,10	V	
113160	Maaien ruw gras, vlak, 6x per jaar.	are	984,29	V	
113170	Maaien ruw gras, talud, 6x per jaar.	are	472,77	V	
113180	Bijmaaien rondom bomen in ruw gras, 6x per jaar.	st	1.670,00	V	
113190	Egaliseren molshopen in grasveld.	are	3.726,61	V	
2	ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR)				
22	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
222	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
2220	<u>Veegvuilbeheersing verhardingen</u>				
222010	Verwijderen veegvuil.	are	53.062,62	V	
2221	<u>Afvalbakken</u>				
222110	Ledigen afvalbakken - vrijdag.	st	4.233,00	V	
222120	Ledigen afvalbakken - zaterdag.	st	4.233,00	V	
3	ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK)				
30	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN				
301	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN				
3010	<u>Uitmaaien bosplantsoen</u>				
301010	Uitmaaien bosplantsoen. 1x per jaar.	are	938,05	V	
3011	<u>Snoei rand plantvak bosplantsoen</u>				
301110	Snoeien rand beplantingsvak.	m	81.297,89	V	
3012	<u>Terugzetten bosplantsoen</u>				
301210	Terugzetten beplanting.	m2	11.886,48	V	
31	ONDERHOUD (BLOK)HAGEN				
310	ONDERHOUD (BLOK)HAGEN				
3103	<u>Knippen (blok)hagen</u>				
310310	Knippen van (blok)hagen - hoogte <1,5 m, 2 x p/j.	m2	29.808,24	V	
310320	Knippen van (blok)hagen - hoogte >1,5 m, 2 x p/j.	m2	68.350,92	V	
310330	Knippen van (blok)hagen, coniferen, 1 x p/j.	m2	2.037,08	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310340	Knippen van (blok)hagen, Carpinus, 1 x p/j.	m2	4.428,24	V	
32	ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - AFZETBEPLANTING				
320	ONDERHOUD AFZETBEPLANTING				
3200	<u>Snoei afzetbeplanting</u>				
320010	Terugzetten beplanting.	m2	1.768,09	V	
3201	<u>Snoei rand plantvak afzetbeplanting</u>				
320110	Snoeien rand beplantingsvak.	m	12.213,79	V	
3202	<u>Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.</u>				
320210	Snoeien zichthoeken	m2	2.828,94	V	
33	ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - SIERPLANTSOEN				
330	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN				
3300	<u>Snoei sierplantsoen</u>				
330010	Snoeien sierplantsoen. 1x per 4 jaar, 100%.	m2	29.594,70	V	
330020	Snoeien sierplantsoen, bodembedekker, afvoeren.	m2	29.761,08	V	
330030	Snoeien sierplantsoen, bodembedekker, laten liggen.	m2	19.689,07	V	
3301	<u>Snoei rand plantvak sierplantsoen</u>				
330110	Snoeien rand beplantingsvak.	m	208.353,21	V	
3302	<u>Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.</u>				
330210	Snoeien zichthoeken	m2	67.131,58	V	
34	ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - ROZEN				
340	ONDERHOUD HEESTERROZEN				
3401	<u>Snoei heesterrozen</u>				
340110	Snoeien heesterrozen.	m2	1.490,67	V	
3402	<u>Snoei rand beplantingsvak heesterrozen</u>				
340210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	5.893,08	V	
3403	<u>Snoei zichthoeken kruisingen/wegen.</u>				
340310	Snoeien zichthoeken.	m2	1.806,87	V	
341	ONDERHOUD STRUIKROZEN				
3410	<u>Snoei struikrozen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341010	Snoeien struikrozen. 1x per jaar, 100%.	m2	2.295,58	V	
3411	<u>Snoei rand beplantingsvak struikrozen</u>				
341110	Snoeien rand beplantingsvak.	m	4.968,36	V	
35	ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - VASTE PLANTEN				
350	ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
3500	<u>Onderhoud vaste planten</u>				
350010	Afknippen van vaste planten, 1x per jaar.	m2	3.701,90	V	
36	ONDERHOUD CULTUURLIJKE BEPLANTING - KLIMPLANTEN				
360	ONDERHOUD KLIMPLANTEN				
3600	<u>Knippen van klimplanten</u>				
360010	Knippen van klimplanten, 1x per jaar.	m2	213,18	V	
360020	Knippen van klimplanten, 2x per jaar.	m2	52.670,28	V	
37	ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS				
370	ONDERHOUD GRAS				
3700	<u>Maaien grasveld</u>				
370010	Maaien grasveld - met bollen.	are	182,52	V	
3701	<u>Afsteken graskanten (grasveld vlak)</u>				
370110	Afst. van graskanten langs plantvakken - 2x per jaar.	m	47.988,00	V	
370120	Afst. van graskanten langs verharding - 2x per jaar.	m	438.836,72	V	
370130	Afsteken van graskanten boomspiegels - 2x per jaar.	m	8.756,00	V	
371	ONDERHOUD RUW GRAS				
371010	Maaien ruw gras vlak, 2x per jaar.	are	23,50	V	
371020	Verwerken vrijgekomen maaisel ruw gras vlak.	are	23,50	V	
371030	Maaien ruw gras talud, 2x per jaar.	are	34,12	V	
371040	Verwerken vrijgekomen maaisel ruw gras, talud.	are	34,12	V	
372	ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS				
3720	<u>Maaien kruidenrijk gras vlak</u>				
372030	Maaien kruidenrijk gras vlak, 2x per jaar.	are	3.794,69	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
372040	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras.	are	3.794,69	V	
372050	Maaien kruidenrijk gras vlak, 3x per jaar.	are	659,28	V	
372060	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras.	are	659,28	V	
372070	Maaien kruidenrijk gras vlak, 3x per jaar - vingerbalk	are	1.289,27	V	
372080	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras.	are	1.289,27	V	
3721	<u>Maaien kruidenrijk gras talud</u>				
372130	Maaien kruidenrijk gras talud, 2x per jaar.	are	2.627,78	V	
372140	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras.	are	2.627,78	V	
372150	Maaien kruidenrijk gras talud, 3x per jaar.	are	137,02	V	
372160	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras.	are	137,02	V	
3722	<u>Maaien bloemenmengels en meandermaaien - vlak</u>				
372210	Maaien bloemenmengsel vlak, 1x per jaar.	are	477,08	V	
372220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemenmengsel.	are	477,08	V	
3723	<u>Maaien bloemenmengels en meandermaaien - talud</u>				
372310	Maaien bloemenmengsel talud 1x per jaar.	are	30,56	V	
372320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemenm.	are	30,56	V	
372350	Meandermaaien talud, 1x per jaar.	are	3,08	V	
372360	Verwerken maaisel vrijgekomen bij meanderm. talud.	are	3,08	V	
3724	<u>Bijmaaien kruidenrijk gras en bloemenmengsel</u>				
372410	Bijm. rondom bomen kruidenr. gras en bloemenme, 2x	st	4.624,00	V	
3725	<u>Om het jaar maaien</u>				
372510	Maaien gras om het jaar, oneven/2025, 1x per jr.	are	25,88	V	
372520	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidenrijk gras.	are	25,88	V	
372530	Maaien gras om het jaar, even/2026, 1x per jr.	are	11,89	V	
372540	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidenrijk gras.	are	11,89	V	
5	ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK)				
51	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
510	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
5100	<u>Onderhoud valondergronden</u>				
510010	Egaliseren zand, 7x per jaar.	m2	5.618,80	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510020	Egaliseren boomschors/houtsnippers, 7x per jaar.	m2	30.365,06	V	
5101	<u>Onderhoud recreatiestrandjes</u>				
510110	Eggen.	are	95,00	V	
510120	Reinigen ondergrond-los materiaal.	are	47,50	V	
52	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
520	VEGEN VERHARDINGEN				
5200	<u>Verwijderen veegvuil verhardingen</u>				
520010	Verwijderen veegvuil.	are	7.526,26	V	
521	VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING				
5210	<u>Verwijderen zwerf- en vuurwerkafval</u>				
521010	Verwijderen zwerfafval - machinaal.	are	108,54	V	
521020	Verwijderen zwerfafval - handmatig.	are	182,52	V	
521030	Verwijderen zwerfafval - handmatig uit plantvakken	are	32,94	V	
522	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
5220	<u>Veegvuilbeheersing verhardingen</u>				
522010	Beheersen belemmering kolkinlaat.	st	3.848,00	V	
522020	Algenbestrijding op verharding.	are	40,00	V	
53	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN				
531	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING				
5310	<u>Onkruidvrij maken verharding</u>				
531010	Onkruidvrij maken elementverharding - 2 x p/j.	are	31.143,06	V	
531020	Onkruidvrij maken elementverharding - 3 x p/j.	are	51.905,10	V	
531030	Onkruidvrij maken goten - langs elementenverharding.	m	862.901,90	V	
531040	Onkruidvrij maken goten - langs asfalt.	m	442.509,14	V	
531050	Onkruidvrij maken ongebonden verharding 1 x p/j.	are	159,05	V	
531060	Onkruidvrij maken ongebonden verharding - 4 x p/j.	are	1.113,34	V	
531070	Onkruidvrij maken jeu de boulesbanen - 7 x p/j.	are	3,02	V	
531080	Onkruidbeheersing op trappen.	are	38,84	V	
6	ONDERHOUD WATER				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
60	ONDERHOUD WATERPARTIJEN, VIJVERS EN OEVERS				
600	UITMAAIEN WATERPARTIJ - NAT PROFIEL				
6000	<u>Uitmaaien waterpartij - nat profiel</u>				
600010	Uitmaaien waterpartij/-gang, 1x.	are	2.501,21	V	
600020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, 1x.	are	2.501,21	V	
600030	Uitmaaien waterpartij/-gang, 2x.	are	935,22	V	
600040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, 2x	are	935,22	V	
600050	Uitmaaien waterpartij/-gang, 3x.	are	483,86	V	
600060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, 3x.	are	483,86	V	
600070	Handmatig uitmaaien nat profiel van waterpartij, 1x.	are	120,03	V	
600080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij, 1x.	are	120,03	V	
601	MAAIEN OEVERVEGETATIE				
6010	<u>Maaien oevervegetatie-nat/ droog talud, jaarlijks</u>				
601010	Maaien oevervegetatie, breedte 1 meter - jaarlijks.	m	4.936,00	V	
601020	Maaien oevervegetatie, breedte 2 meter - jaarlijks.	m	38,32	V	
601030	Verwerken vrijgekomen maaisel.	m	4.974,34	V	
6011	<u>Maaien oevervegetatie-nat/droog talud, oneven</u>				
601110	Maaien oevervegetatie in 2025 - breedte 1 meter.	m	977,30	V	
601120	Maaien oevervegetatie in 2025 - breedte 2 meter.	m	1.966,44	V	
601130	Maaien oevervegetatie in 2025 - breedte 3 meter.	m	1.232,80	V	
601140	Verwerken vrijgekomen maaisel.	m	4.176,54	V	
6012	<u>Maaien oevervegetatie-nat/droog talud, even</u>				
601210	Maaien oevervegetatie in 2026 - breedte 1 meter.	m	1.092,89	V	
601220	Maaien oevervegetatie in 2026 - breedte 2 meter.	m	2.147,69	V	
601230	Maaien oevervegetatie in 2026 - breedte 3 meter.	m	2.139,74	V	
601240	Verwerken vrijgekomen maaisel	m	5.380,32	V	
6013	<u>Maaien oevervegetatie-nat/droog talud, handmatig</u>				
601310	Maaien oevervegetatie handmatig jaarlijks, 1 m.	m	1.260,20	V	
601320	Maaien oevervegetatie handmatig jaarlijks, 2 m.	m	1.062,12	V	
601330	Maaien oevervegetatie handmatig jaarlijks, 3 m	m	1.361,64	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
601340	Verwerken vrijgekomen maaisel.	m	3.683,96	V	
602	MAAIEN RIETVEGETATIE				
6020	<u>Maaien rietvegetatie, 3x</u>				
602010	Maaien rietvegetatie, breedte 1 meter - 3x.	m	57.192,54	V	
602020	Verwerken vrijgekomen maaisel, 3x.	m	57.192,54	V	
603	KROZEN + DRIJFVUIL VERWIJDEREN				
6030	<u>Krozen + drijfvuil verwijderen</u>				
603010	Krozen + drijfvuil verwijderen - 1x.	m2	51.283,58	V	
603020	Krozen + drijfvuil verwijderen - 2x.	m2	12.433,80	V	
604	HANDMATIG ONDERHOUD PAAIZONES				
6041	<u>Handmatig onderhoud paaizones</u>				
604110	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang.	m	2.152,02	V	
604120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	2.152,02	V	
61	ONDERHOUD OVERIGE				
610010	Blad en vuil verwijderen.	m2	53.849,68	V	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	INBOET				
810	OPNEMEN INBOET				
8100	<u>Opnemen inboet</u>				
810010	Opnemen inboet.	EUR		N	
82	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
820	INZETTEN WERKNEMERS				
8200	<u>Inzetten werknemers</u>				
820010	Inzetten werknemer - groenvoorzieners.	uur	40,00	V	
820020	Inzetten werknemer - groenvoorzieners - inboet.	uur	80,00	V	
820030	Inzetten werknemer - groenvoorzieners - goten.	uur	40,00	V	
820040	Inzetten werknemer - groenvoorziener met bladblazer.	uur	16,00	V	
821	INZET MATERIEEL				
8210	<u>Inzet materieel incl. bediening</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821010	Inzetten veegmachine incl. bediening tbv cal./evenem/vuurwerk.	uur	8,00	V	
821020	Inzetten veegmachine incl. bediening - bladvegen.	uur	640,00	V	
821030	Inzetten borstelmachine incl. bediening.	uur	20,00	V	
821040	Inzetten hydraulische graafmachine, incl. bediening.	uur	80,00	V	
821050	Inzetten tractor met kipper, incl. bediening.	uur	80,00	V	
83	VERKEERSMAATREGELN				
831	VERKEERSMAATREGELN FIETSPADEN				
8310	<u>Verkeersmaatregelen - langs fietspaden</u>				
831010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
832	VERKEERSMAATREGELN - ETW				
8320	<u>Verkeersmaatregelen - ETW 30</u>				
832010	Toepassen rijdende afzetting. ETW 30, 1221/1222	EUR		N	
833	VERKEERSMAATREGELN - GOW				
8330	<u>Verkeersmaatregelen - GOW 50</u>				
833010	Toepassen afzetting(en). GOW 50, 1301/1303.	EUR		N	
833020	Toepassen afzetting(en). GOW 50, 1302/1304.	EUR		N	
8331	<u>Verkeersmaatregelen - GOW 60-80</u>				
833110	Toepassen afzetting(en). GOW 60-80, 1301/1303.	EUR		N	
833120	Toepassen afzetting(en). GOW 60-80, 1302/1304.	EUR		N	
833130	Toepassen afzetting(en). GOW 60-80, 1305 t/m 1309.	EUR		N	
8332	<u>Verkeersmaatregelen - Vergunning</u>				
833210	Aanvragen vergunning, toepassen verkeersmaatregelen.	keer	1,00	V	
8340	<u>Verkeersmaatregelen - Rotondes</u>				
834010	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost leveringen en werkzaamheden openbaar groen.	EUR		V	
950020	Stelpost leveringen en werkzaamheden watergangen.	EUR		V	
950030	Stelpost leveringen en werkzaamheden straatreiniging.	EUR		V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				