

Kwantitatieve kenmerken

Aanbesteding 240085GDD Herinrichting Burgemeester de Raadsingel

Aanbrengen riool

HWA PVC 315 – 342 m
HWA gewap. beton 1250 – 220 m
Persriool PE 160 – 230 m
Drain PVC 160 – 204 m

Aanbrengen Putten

Beton hwa put 800x800 – 6 st
Beton drainput 800x800 – 6 st
Beton overstort hwa 1000x1000 – 1 st
Betonput HWA 1750x1750 – 5 st
Pompput 2000x2000 1 st

Aanbrengen kolken

Trottoirkolken 18/20x25 (hergebruik) – 86 st
Trottoirkolken 7/20x25 (nieuw) – 39 st
Straatkolken (nieuw) – 21 st

Aanbrengen asfalt

Ca. 6439 ton asfalt

Aanbrengen betonbanden

10x20 – 1700 m
18/20x25 – 2900 m (waarvan 2430 m hergebruik)
7/20x25 – 1515 m
28/30x25 – 175 m (waarvan 120 m hergebruik)
Bushalteband – 12 m

Aanbrengen straatwerk

Straatbakstenen – 2210 m² (waarvan 624 m² hergebruik)
Betonstraatstenen – 710 m² (waarvan 665 m² hergebruik)
Betontegels 30x30x50 mm – 4600 m² (hergebruik)
Betontegels 30x30x80 mm – 28 m² (hergebruik)
Betontegels 15x30x80 mm – 705 m²

Aanbrengen wegfundatie

Hydraulisch menggranulaat 250 mm – ca. 14900 m²

Grondwerk ontgraven

Ca. 8950 m³

Grondwerk verwerken

Ca. 7700 m³