

Programma van eisen

De inschrijvers dienen aan elk van de onderstaande eisen te voldoen.

Verifieerbaarheid kosten/prijzen opdrachtnemer

Nr.	Omschrijving eis
CAT 1	De algemene vigerende catalogus, inclusief prijslijst (zijnde de catalogusprijzen 2024), van de Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de raamovereenkomst openbaar en digitaal toegankelijk en verifieerbaar te zijn. Dit dient een eigen catalogus te zijn. De openbare, algemene, vigerende catalogus, inclusief prijslijst, dient als bijlage ingediend te worden bij de inschrijving.
CAT 2	Maximaal 1 maal per <u>kalender</u> jaar mogen de prijslijsten geüpdatet worden. <u>Voor het eerst per 1 januari 2025</u> . Hierop is uitdrukkelijk de benchmarkprocedure als opgenomen in de overeenkomst in artikel 9.8 van toepassing. <u>Opdrachtgever ontvangt 1 maal per jaar de geüpdatete prijslijst in PDF</u> . Indien de catalogus wordt uitgebreid met een nieuw assortiment geldt het kortingspercentage waarmee is ingeschreven ook voor het nieuwe assortiment. Ook is het minimaal aangeboden kortingspercentage en het uurtarief voor arbeid tijdens plaatsing, waarmee is ingeschreven, hierop van toepassing.

Certificering

Nr.	Omschrijving eis
CER 1	De opdrachtnemer dient gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst VCA * gecertificeerd te zijn.
CER 2	Indien opdrachtnemer gebruik maakt van een onderaannemer dient deze gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst VCA* gecertificeerd te zijn. In dat geval dient opdrachtnemer zelf gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst minimaal VCA** gecertificeerd te zijn.

Ontwerpen

Nr.	Omschrijving eis
ONT 1	De opdrachtnemer dient op basis van een Nadere Opdracht door opdrachtgever één of meerdere ontwerpen te maken op basis van de opgestelde eisen en wensen voor de betreffende speelplek. Op het ontwerp mogen geen zaken ingetekend worden die 1) niet in de opdracht zitten of 2) niet reeds in de speelplek aanwezig zijn, denkende aan bijvoorbeeld bankjes en groen. Het ontwerp dient te worden aangeleverd in PDF- en DWG-formaat en dient op schaal te zijn getekend.
ONT 2	De opdrachtnemer dient aan de opdrachtgever een technische tekening aan te leveren ten behoeve van het voorbereiden van de speelplek, denkende aan:

Grootte van valondergronden t.b.v. zandcunet(ten) en/of kunstgras ondergronden.
Hierop dient de maatvoering / vrije ruimte duidelijk te zijn vermeld;

Rekening houden met aanwezig groen. Toestellen dienen niet dichters dan 2,0 meter bij een boom te worden geplaatst. Bij gras dient er te allen tijde 1,5 meter, maar bij voorkeur 2,0 meter vrije ruimte te zijn t.b.v. de grasmaaier.

Speeltoestellen - Algemeen

Nr.	Omschrijving eis
-----	------------------

SPA 1	Gedurende de looptijd van de overeenkomst dienen alle speeltoestellen minimaal te voldoen aan de meest actuele 'Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen'. Toestellen die na 01-07-2023 zijn gekeurd en dienen bovendien te zijn voorzien van een 'Merk van Goedkeuring' (MvG). Het MvG moet Nederlandstalig zijn en moet de volgende informatie bevatten:
-------	---

GOEDGEKEURD: [Maand/Jaar] (LET OP: Dit is de maand en het jaar dat het MvG op het betreffende exemplaar van het speeltoestel uit een serie is aangebracht) [Naam AKI] [Certificaatnummer]

SPA 2	Alle speeltoestellen moeten worden geleverd met een geldig certificaat van typekeuring en/of stukskeuring volgens NEN-EN 1176.
-------	--

SPA 3	Indien is afgeweken van de norm en op basis van een risicoanalyse toch een certificaat is afgegeven, dient de afwijking op het certificaat vermeld te zijn.
-------	---

SPA 4	Bij combinatiespeeltoestellen dient elke combinatie een eigen certificaat te hebben of de betreffende combinatie moet specifiek genoemd worden op een geldig certificaat.
------------------	--

SPA 5	Elk speeltoestel dient vergezeld te gaan met een logboek, dat digitaal (Pdf-formaat) dient te worden aangeleverd. En dient volledig in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.
-------	---

SPA 6	In het logboek worden door de opdrachtnemer de gegevens per geleverd speeltoestel volledig ingevuld en digitaal aangeleverd als één document.
-------	---

SPA 7	Het logboek dient in Nederlandse taal te worden aangeleverd met minimaal de volgende gegevens:
-------	--

- Bruto aanschafprijs
- Identificatieblad met een afbeelding van het speeltoestel
- Soort speeltoestel
- Naam en typenummer
- Technische gegevens
- Behoeftegroep
- Speelfunctie
- Locatie van het speeltoestel (adres)
- Fabrikant/Leverancier
- Naam eigenaar
- Datum montage en plaatsing
- Datum eigendomsoverdracht
- Valhoogte
- Afmeting valondergrond
- Certificaat
- Montage-, plaatsing-, onderhouds- en gebruiksvorschriften
- Veiligheidsinstructies

- SPA 8 Het logboek dient uiterlijk binnen één maand na plaatsing te worden aangeleverd bij de gemeente Zwartewaterland.
- SPA 9 Opdrachtnemer kan speeltoestellen leveren van tenminste de volgende materialen: verduurzaamd hout, Robinia, verduurzaamd staal ([bijvoorbeeld gegalvaniseerd staal en/of RVS](#)), kunststof. Ter verificatie levert Inschrijver bij inschrijving een catalogus aan conform eis CAT 1.
- SPA 10 Het VOS gehalte (excl. water) voor verven met een spreidend vermogen van tenminste 15 m²/l en voor vernissen die worden toegepast op hout, bedraagt maximaal 250 g/l (met een dekkraft van 98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, outbeitsen, vloercoatings, vloerverven en verwante producten) is dat maximaal 180 g/l.

Levertijden

- | | |
|-------|--|
| Nr. | Omschrijving eis |
| LEV 1 | De levertijd van de speeltoestellen is maximaal 10 weken na ontvangst van de order van de opdracht. <u>In overleg met Opdrachtgever kan hier van worden afgeweken.</u> |
| LEV 2 | Alle onderdelen voor de geleverde speeltoestellen gemaakt van hout, moeten minimaal 10 jaar leverbaar zijn vanaf het moment van leveren van het speeltoestel. |
| LEV 3 | Alle onderdelen voor de geleverde speeltoestellen gemaakt van kunststof/metaal/aluminium/RVS moeten minimaal 15 jaar leverbaar zijn vanaf het moment van leveren van het speeltoestel. |
| LEV 4 | De meest gangbare/slijtage gevoelige onderdelen(lagers, zitjes, etc.) zijn uit voorraad leverbaar. Andere onderdelen levert u binnen 4 weken na besteldatum. |
| LEV 5 | Onderdelen, die ter vervanging worden besteld, dan wel onder garantie worden geleverd, moeten in de oorspronkelijk geleverde kleur worden geleverd. |

Communicatie

- | | |
|-------|--|
| Nr. | Omschrijving eis |
| COM 1 | Opdrachtnemer beschikt over een servicepunt dat zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar is op werkdagen tijdens kantooruren (van 8.00 uur tot 17.00 uur), waar contactpersonen van de gemeente Zwartewaterland inlichtingen kunnen verkrijgen en vragen en klachten worden gedeponereerd die door opdrachtnemer worden beantwoord. Opdrachtnemer dient opdrachtgever binnen 5 werkdagen van reactie te voorzien. |
| COM 2 | De algemene catalogus, inclusief prijslijst, dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. |

Plaatsing

- | | |
|-------|--|
| Nr. | Omschrijving eis |
| PLA 1 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade, dit door het doen van een zgn. 'Klic' melding. Het tarief voor het doen en uitwerken van een 'Klic' melding dient conform werkelijke kosten te zijn. |

- PLA 2 Naspannen / Nastellen: Indien volgens de plaatsings- of onderhoudsvoorschriften naspannen of nastellen van bepaalde onderdelen noodzakelijk is, behoren deze werkzaamheden gedurende het eerste jaar na plaatsing tot de resultaatsverplichting van het plaatsen van opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient hiertoe zelf het initiatief te nemen. De kosten voor het naspannen dienen bij de prijs van het leveren of plaatsen te zijn inbegrepen.
- PLA 3 De opdrachtnemer controleert de maatvoering op: juiste grote van de valdempende ondergrond en de wettelijk verplichte obstakelvrije ruimtes van de toestellen bij plaatsen op locatie. Indien deze niet voldoen neemt de opdrachtnemer per direct contact op met de opdrachtgever
- PLA 4 Onvoorziene omstandigheden die eventueel meerwerk opleveren voor de opdrachtnemer dienen voor uitvoering te worden gecommuniceerd met opdrachtgever.
- PLA 5 Tijdens de werkzaamheden dient er te allen tijde een werknemer aanwezig te zijn die de Nederlandse taal spreekt en begrijpt.
- PLA 6 Indien plaatsing aan het einde van een werkdag nog niet is afgerond dient Opdrachtnemer maatregelen te nemen zodat de speeltuin/het toestel nog niet kan worden betreden, bijvoorbeeld door het gebruik van rood-wit afzetlint.

Specifieke eisen speeltoestellen van Hout

- | | |
|-------|--|
| Nr. | Omschrijving eis |
| HOU 1 | De constructie van de houten speeltoestellen hebben een technische levensduur van minimaal 15 jaar. |
| HOU 2 | Hout dient gecertificeerd te zijn. Deze certificaten dienen te zijn goedgekeurd door TPAS en door de Minister van Infrastructuur en Milieu in het inkoopbeleid opgenomen te zijn. Deze certificaten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl . |
| HOU 3 | Een Chain of Custody nummer van de certificerende instantie dient op de factuur te worden vermeld. |
| HOU 4 | Het hout dient splintervrij te zijn. |
| HOU 5 | Het kanthout dient hartvrij te zijn. |

Specifieke eisen speeltoestellen van Kunststof

- | | |
|-------|---|
| Nr. | Omschrijving eis |
| KUN 1 | De constructie van de kunststof speeltoestellen hebben een technische levensduur van minimaal 20 jaar. |
| KUN 2 | De toegepaste kunststof delen dienen 10 jaar kleur- en vormvast te zijn. |
| KUN 3 | Bij toestellen die voor meer dan 25% uit kunststof bestaan dient het toegepaste kunststof aantoonbaar uit minimaal 50% gerecycled kunststof te bestaan. <u>In lijn met de eis uit de Nationale MVI criteriatool geldt deze eis niet:</u>
<u>- Indien de opdrachtgever hergebruikte of refurbished producten levert.;</u>
<u>- Voor de toepassing van kunststoffen in:</u> |

- touw en vezelversterkte kunststoffen;

- transparante of gekleurde overkappingen (vanwege vertroebeling).

Specifieke eisen speeltoestellen van Metaal/Aluminium

Nr.	Omschrijving eis
MET 1	De constructie van de metalen/aluminium speeltoestellen hebben een technische levensduur van minimaal 20 jaar.

Specifieke eisen speeltoestellen van RVS

Nr.	Omschrijving eis
RVS 1	De constructie van de RVS speeltoestellen hebben een technische levensduur van minimaal 20 jaar.
RVS 2	Alle onderdelen van RVS hebben een materiaaldikte van minimaal 2,0mm.

Garantie

Nr.	Omschrijving eis
GAR 1	Voor Houten constructies: garantie vanaf oplevering minimaal 15 jaar. Deze garantie geldt voor materialen en onderdelen. Hieronder wordt verstaan: daken, staanders, vloeren en wanden.
GAR 2	Voor Kunststof, Metaal/Aluminium en RVS constructies: Garantie vanaf oplevering minimaal 20 jaar. Deze garantie geldt voor materialen en onderdelen. Hieronder wordt verstaan: daken, staanders, vloeren en wanden.
GAR 3	De garantie voor het plaatsen van Hout, Kunststof, Metaal/Aluminium en RVS dient 5 jaar te zijn vanaf het moment van oplevering. De opdrachtgever heeft een eigen buitendienst die onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitvoert. Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd door opdrachtgever heeft dit geen gevolgen voor de garantie.
GAR 4	Op overige onderdelen bij alle hierboven genoemde typen constructies geldt een minimale garantie van 2 jaar.

GAR 5 Garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken evenals buitenproportionele slijtage bij normaal gebruik. Vandalisme en slijtage bij normaal gebruik valt niet onder garantie.

Facturatie en offerte

Nr.	Omschrijving eis
FAC 1	Facturen worden per opdracht in een pdf document verstuurd aan: boekhouding@zwartewaterland.nl , aan gemeente Zwartewaterland t.a.v. crediteurenadministratie, o.v.v. de projectnaam / locatie.

FAC 2 Factuur dient minimaal te bestaan uit de volgende onderdelen:

- a. Naam en adresgegevens opdrachtnemer;
- b. Factuurnummer en datum;
- c. Ordernummer;
- d. Naam nadere overeenkomst/projectnaam;
- e. Evt. besteknummer project;
- f. (Deel)opdrachtnummer;
- g. Datum van de afroep;
- h. Naam persoon van de afroep;

Als bijlage bij factuur:

FAC 3 De opdrachtnemer dient op iedere factuur het aangeboden kortingspercentage en het uurtarief arbeid tijdens plaatsing, vermenigvuldigd met het aantal uren plaatsing, separaat te vermelden.

FAC 4 In de offerte dient onderscheid te worden gemaakt in de prijs voor leverantie en plaatsing

Buiten scope

Nr. Omschrijving eis

SCO 1 Bepaalde type speeltoestellen

De gemeente behoudt het recht om bepaalde type speeltoestellen buiten de Raamovereenkomst in te kopen:

- Een interactief speeltoestel met een elektrische en/of besturingstechnische component, een inclusief speeltoestel, en een op maat gemaakte toestel. Reden hiervoor is dat deze toestellen dusdanig uniek zijn dat ze niet middels een aanbesteding in onderlinge concurrentie uit te vragen zijn. Daarnaast is de behoefte aan deze toestellen niet op voorhand in kaart te brengen.
- Natuurlijke speelaanleidingen, bijvoorbeeld boomstammen
- Levering en plaatsing van sport- en calisthenicstoestellen (waaronder, maar niet uitsluitend, sport-/voetbalkooien).

Bovenstaande toestellen kunnen echter ook binnen de ROK worden aangeschaft. Het minimaal afgesproken kortingspercentage is hier ook bij van toepassing, evenals de gecommuniceerde catalogusprijzen.