

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud Buitenterreinen (voorbehouden opdracht aan sociale werkvoorzieningen of sociale onderneming met PSO 30+ certificaat)
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Brabant-Noord
Referentie: I2023.042

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage A1 RAW bestek, Blz 3 Deel 1 Algemeen 08 Natuurbescherming

Vraag:

U stelt hier dat de gedragscode van 2020 van toepassing is op het bestek. Op 14 december 2023 is er een nieuwe gedragscode Soortbescherming gemeenten gepubliceerd en goed gekeurd waarmee de oude gedragscode van 2020 is komen te vervallen. Wilt u hier deze nieuwe gedragscode van toepassing verklaren ?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Beschrijvend document onderhoud buitenterreinen Blz 39 Bijlage G checklist inschrijving

Vraag:

Eerder werd op pagina 21 hoofdstuk 6 bestek, verplicht gesteld om bijlage B de conformiteitenverklaring toe te voegen bij de inschrijving. Deze verklaring ontbreekt in het overzicht "Bij inschrijving indienen:" Wilt u deze verklaring daar toevoegen?

Antwoord:

Per abuis is de conformiteitenverklaring niet opgenomen in de checklist. Ter verduidelijking: de conformiteitenverklaring dient ook te worden ingestuurd bij inschrijving.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr. 3 **Onderwerp:**
Beschrijvend document onderhoud buitenterreinen Blz 23 weging Prijs

Vraag:
In de tekst staat: ‘Met de prijscriteria zijn in totaal 600 punten te behalen.’
Is dit juist? Moet dit niet 400 punten zijn?

Antwoord:
Per abuis staat op pagina 23 dat met de prijscriteria in totaal 600 punten te behalen zijn. Dit moet 400 punten, zoals al wel correct in de rest van het document staat.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr. 4 **Onderwerp:**
Beschrijvend document onderhoud buitenterreinen Blz 20 te overleggen formulieren

Vraag:
Bij de te overleggen stukken na voorlopige gunning schrijft u bij de Gedragsverklaring Aanbesteding ” (max 6 maanden oud)”
Een Gedragsverklaring Aanbesteden kent een geldigheidsduur van 2 jaar.
Kunnen we volstaan met een gedragsverklaring met een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar?

Antwoord:
Akkoord

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr. 5 **Onderwerp:**
Beschrijvend document onderhoud buitenterreinen Blz 19 5.1.3 geschiktheidseis

Vraag:
5.1.3 geschiktheidseis; VCA*
U stelt hier verplicht een certificaat VCA* ; “Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)” met scope passend bij de opdracht of een minimaal inhoudelijk vergelijkbaar certificaat.
Het is voor veel medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt zeer moeilijk om een VCA certificaat te halen, en daarmee kunnen wij als bedrijf ook geen VCA* certificaat behalen.

Wilt u aan de eis van de te overleggen stukken “6. kopie geldig VCA* certificaat” toevoegen “of gelijkwaardig” ?

Antwoord:

De toevoeging 'of gelijkwaardig' is akkoord. Indien inschrijver kan aantonen op een gelijkwaardige wijze, zoals bij VCA* het geval is, de veiligheid in haar organisatie te hebben geborgd gaan wij hier mee akkoord. Aantoonbaarheidsplicht ligt bij de inschrijver

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Beschrijvend document onderhoud buitenterreinen Blz 19. 5.1.3 Geschiktheidseis

Vraag:

. 5.1.3 geschiktheidseis; VCA*

U stelt hier verplicht een certificaat VCA* ; “Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)” met scope passend bij de opdracht of een minimaal inhoudelijk vergelijkbaar certificaat.

Het is voor veel medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt zeer moeilijk om een VCA certificaat te halen, en daarmee kunnen wij als bedrijf ook geen VCA* certificaat behalen.

Het “minimaal inhoudelijk vergelijkbaar certificaat” is dat van toepassing op de eis VCA* of op het VGM?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 5.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage A1 RAW bestek deel 3 bepalingen Blz 28. 01 30 01 Calamiteiten

Vraag:

Om wat voor calamiteiten gaat het hier, waar de opdrachtnemer oproepbaar voor moet zijn?

Antwoord:

Dit betreft kleinschalige ingrepen zoals stormschade en/of herstelwerkzaamheden die de veiligheid voor terreingebruikers in gevaar kunnen brengen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bijlage A1 RAW bestek deel 3 bepalingen Blz 29. 01 06 01

Vraag:
29. 01 06 01 Indienen declaraties lid 03
“Termijnstaat dient locatie specifiek gespecificeerd te worden”. Indien de opdrachtnemer per locatie een termijnstaat op moet stellen ontbreken hiervoor nog enkele gegevens zoals bijvoorbeeld het knipoppervlak van de hagen per locatie.
Kunt u per bestekpost de juiste hoeveelheden per locatie aanleveren?

Antwoord:
Na gunning zullen de benodigde detailgegevens hiervoor beschikbaar worden gesteld.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage A1 RAW bestek deel 3 bepalingen Blz 29. 01 06 01

Vraag:
01 06 01 Indienen declaraties lid 03
“Termijnstaat dient locatie specifiek gespecificeerd te worden” Bedoelt u hiermee dat de opdrachtnemer per locatie een termijnstaat op moet stellen, in totaal 30 stuks?

Antwoord:
Dat is juist, exacte invulling vormt onderdeel van implementatiefase.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage A1 RAW bestek Deel 2.2 Blz 20 post 170020

Vraag:
post 170020 Reiniging vervuiling vlaggenmasten
Hebben de vlaggenmasten (of een deel van de vlaggenmasten) een kantelanker of kantelvoet waarmee de mast tijdelijk plat gelegd kan worden

voor onderhoud?

Antwoord:

Dit is niet bekend, VRBN schat in dat 50% van de masten kantelbaar zijn en het overige deel m.b.v. hoogwerker gereinigd dient te worden. Voor de prijsstelling bij inschrijving dient te worden uitgegaan van de aannahme dat alle masten kantelbaar zijn. Indien in de praktijk een hoogwerker ingezet moet worden, omdat de mast niet kantelbaar is, mag na overleg en akkoord van VRBN een hoogwerker of dergelijks aanvullend in rekening worden gebracht.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage A1 RAW bestek Deel 2.2 Blz 17-18 Post 13110

Vraag:

Post 13110 Beheersen onkruid elementenverharding.
De post is opgesteld voor 2 verschillende beeldmeetlatten, elementverharding en goten en randstroken. Bij de hoeveelheid ter inlichting is alleen de oppervlakte gegeven. Kunt de hoeveelheden in strekkende meters aanleveren voor de goten en randstroken?

Antwoord:

Strekkende meters goten zijn niet bekend. Beeldmeetlat goten en randstroken komt te vervallen. Verharding inclusief goten dienen conform Beheersen onkruid elementenverharding beheert te worden. Bestekpost is hierop aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage A1 RAW bestek Deel 2.2 Blz 17-18 Post 13110

Vraag:

Post 13110 Beheersen onkruid elementenverharding.
De post is opgesteld voor 2 verschillende beeldmeetlatten, elementverharding en goten en randstroken. Bij de hoeveelheid ter inlichting is alleen de oppervlakte gegeven.
Met 2 verschillende beeldmeetlatten, en geen info over de lengte van de goten en randstroken is de post niet kostenhomogeen.
Wilt u deze post opsplitsen in 2 aparte posten voor verharding en de goten en

randstroken?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 11.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage A1 RAW bestek Deel 2.2 Blz 16 Post 123100

Vraag:

Deze post (123100) gaat over meerdere beheergroepen. Het beheersen van overgroei van bloemrijk gras en ruw gras vraagt een ander benadering en inspanning dan het beheersen van overgroei van grasveld

Wilt u de hoeveelheden rand van ruw gras en de hoeveelheden rand van bloemrijk gras apart aanleveren

Antwoord:

Graskanten Gazon: 1742 m

Graskanten Ruwgras: 964 m

Graskanten Bloemrijk gras: 151 m

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage A1 RAW bestek Deel 2.2 Blz 15 Post 120120

Vraag:

post 120120 beheersen natuurlijk afval gras en kruidachtige

Deze post is incl. de hoeveelheden van ruw gras en bloemrijk gras.

Onderhouden van ruw gras en bloemrijk gras op deze beeldmeetlat gaat niet.

Zou u de post aan willen passen naar alleen grasveld en grastegels?

Antwoord:

Beheersen natuurlijk afval op ruwgras en bloemrijk gras komt te vervallen.

Deze bestekpost is aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bijlage A1 RAW bestek Deel 2.2 Blz 13 Post 110030

Vraag:

post 110030 controleren bomen door visuele inspectie.
Is voor deze controle van de bomen al een lijst of bestand beschikbaar met alle bomen waarin alle basis info van de bomen beschikbaar is? (naam, wetenschappelijke naam, hoogte, leeftijd eerdere gebreken etc)

Antwoord:

Boomhoogte en boomtype is bij opdrachtgever bekend en zal na gunning ter beschikking worden gesteld. Overige informatie niet en zal, indien gewenst, bij een eerste inspectie worden uitgevraagd.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bijlage A1 RAW bestek Deel 2.2 Blz 13 Post 107120 Dunnen beplanting

Vraag:

In de post schrijft u dat jaarlijks 20 % van de oppervlakte bewerkt moet worden en binnen deze 20 % van de oppervlakte moet dan 20% van de beplanting worden weggenomen.
Totaal wordt er dan per jaar 4 % van de beplanting weggenomen. Is dit juist?

Antwoord:

Dat is foutief vermeld. Hier wordt bedoeld dat 20% van het totaaloppervlakte per jaar gesnoeid dient te worden naar soort. Deze bestekpost is aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bijlage A1 RAW bestek Deel 2.2 Blz 9 post 101150

Vraag:

In deze bestekpost wordt een dichtheid van 20-40st/100m². Dit is gelijk aan 2-4st/10m² en 0,2-0,4st/m². Klopt deze dichtheid?

Antwoord:

Een dichtheid van 20-40st / 100m² is per abuis foutief. De dichtheid moet 200 of meer st/ 100 m² zijn. Deze bestekpost is aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bijlage A1 RAW bestek Deel 2.2 Blz 8 en verder

Vraag:
de weekposten staan in bestek vermeld als 'V'. Dit is niet wenselijk, kunt u de weekposten de eenheid 'N' geven?

Antwoord:
Wijze van verrekenbaarheid is nader uitgewerkt in paragraaf 04 Hoeveelheden in deel 2.1 Algemene gegevens.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bijlage C2 tekening locatie Erp

Vraag:
Alle plantvakken staan ingetekend als “sierheesters” dit zijn echter hagen en blokhagen. Kunt u dit nog aanpassen?

Antwoord:
Dit is onjuist. Lijn,- en/of blokhagen zijn onder een aparte noemer in kaart gebracht. Voor de sierheesters geldt dat deze naar aard van de soort gesnoeid dienen te worden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 12 sep. 2024