

NOTA VAN INLICHTINGEN
EU openbare aanbesteding
Levering Veegmachine
zaaknr.: 3369184 / TenderNed kenmerk: 435216

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
2	PvE, Eis E-123	U vraagt hier een bedrijfsurenteller en een motorurenteller. In ons begrip is dit bij een diesel aangedreven veegmachine hetzelfde. Bedoeld u hier een bedrijfsurenteller en een veegurenteller?	Met bedrijfsuren wordt inderdaad "veeguren" bedoeld. Eis E-123 wordt hiervoor aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: De veegmachine dient voorzien te zijn van een veeguren- en motorurenteller, direct eenvoudig uitleesbaar in cabine.	Veegmachine
3	PvE, Eis E-110	U stelt dat de zuigmond in RVS of hoogwaardig verzinkt staal dient te zijn uitgevoerd. Onze robuuste stalen zuigmond wordt al tientallen jaren met succes uitgevoerd zonder toepassing van RVS of hoogwaardig verzinkt, daar uit onze ervaring blijkt dat dit geen toegevoegde waarde heeft. Nog sterker; een zuigmond dient enkel vervangen te worden nadat deze door onkundig gebruik onherstelbaar blijkt te zijn beschadigd en dan zal deze gestelde eis enkel en alleen maar kostenverhogend werken, wat naar onze mening niet de bedoeling moet zijn. Ons verzoek derhalve is om deze specifieke eis dan ook te laten vervallen.	Eis E-110 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: De zuigmond dient in RVS of in hoogwaardig verzinkt staal of in hoogwaardig smeedstaal te zijn uitgevoerd en voorzien van loopwielen (geen slede).	Veegmachine
4	PvE Eis E-20	U eist hier een uitlijningsrapport. In Eis E-11 eist u dat het veegmachine nieuw en ongebruikt dient te zijn. Tijdens de productie wordt de veegmachine uitgelijnd als onderdeel van het productieproces. U kunt er dus van uitgaan dat de uitlijning binnen de door de fabrikant gestelde waarden is. Het is ons derhalve niet duidelijk wat de toegevoegde waarde van dit rapport is. Bent u bereid het aanleveren van het uitlijningsrapport te laten vervallen? Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan ontvangen wij van u graag een gemotiveerde uitleg.	Eis E-20 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: Het onderstel van de veegmachine is voor aflevering uitgelijnd. De wielen dienen zodanig in balans te zijn dat er geen onbalans vanuit de wielen tijdens rijden voelbaar is.	Veegmachine

5	PvE Eis E-20.	U eist hier het balanceren van de veegmachine. Wij nemen aan dat u hiermee het balanceren van de wielen bedoeld, en niet de machine. Aangezien de machine maximale snelheid van 40 km/h heeft, is het ongebruikelijk de wielen te balanceren. Bij een snelheid van 40 km/h draaien, correct gemonteerde, wielen namelijk niet snel genoeg om een onbalans in de veegmachine voelbaar te maken. De door u gestelde eis is derhalve niet zinvol en enkel kosten verhogend. Bent u bereid het balanceren van de wielen te laten vervallen? Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan ontvangen wij van u graag een gemotiveerde uitleg.	Zie antwoord vraag 4.	Veegmachine
6	PvE, Eis E-04.	U vraagt u om de beschikbaarheid voor de opdrachtgever van het constructiedossier. Het constructiedossier bevat veel bedrijfs- en concurrentiegevoelige informatie die eventueel het voortbestaan van het bedrijf in gevaar zou kunnen brengen. Deze informatie wordt derhalve niet aan gebruikers ter beschikking gesteld. Indien deze informatie benodigd zou zijn voor gerechtelijk onderzoek, zullen wij deze informatie uiteraard ter beschikking stellen aan daartoe gerechtigde instanties. Bent u bereid de eis voor het constructiedossier te laten vervallen?	Nee, dat is niet akkoord. Het constructiedossier dient alleen onder specifieke omstandigheden beschikbaar te worden gesteld. Onder specifiek wordt bedoeld: calamiteit, controle, ongeluk, etc. Deze voorwaarde is reeds opgenomen in deze eis.	Veegmachine
7	PvE, Eis E-01.	U geeft aan dat de machine in huisstijl geleverd dient te worden. Gezien de variëteit aan machines die u aangeboden zal worden zal het ook voor de Kort & van Veen Reclame moeilijk zijn om een prijs vast te stellen. Het is derhalve moeilijk om hiervoor een prijs op te nemen in de offerte. Bent u bereid de facturatie voor de bestickering in huisstijl direct tussen de Fa. de Kort & van Veen Reclame en de Gemeente Katwijk te laten verlopen. Indien u hier niet toe bereid bent, bent u dan bereid hiervoor een stelpost in de offerte te accepteren?	Dit is niet akkoord. Opdrachtgever wenst dat de belettering door de inschrijver wordt verzorgd.	Veegmachine
8	Update Programma van eisen	Kunt u verduidelijken of het Programma van eisen en de aanbestedingsleidraad geüpdatet worden aan de hand van de antwoorden in uw Nota van Inlichtingen? Hierdoor ontstaat er voor alle betrokkenen een eenduidige basis gedurende het verdere verloop van de procedure en wordt een zoekplaatje in het ordertraject voorkomen.	Het programma van eisen zal aangepast worden. Versie 2 is bijgevoegd als bijlage. Aanpassingen aan de aanbestedingsleidraad zijn niet van toepassing.	Veegmachine
9	Onduidelijkheid wens KG-04	De vermelding bij wens KG-04 leidt tot verwarring. U vermeldt in uw wens de term “draaistraal Dka1”, echter de beschrijving in deze wens lijkt over de Dwa-maatvoering volgens de NEN-EN 15429-1 te gaan. Kunt u verduidelijken welke maatvoering de inschrijver dienen op te geven?	U heeft gelijk. Kwalitatief gunningscriterium KG-04 wordt aangepast. Het aanpaste criterium luidt als volgt: De draaicirkel (DWa, volgens NEN-EN 15429-1) bij maximale wielinslag is zo kort mogelijk. Hoeveel millimeter bedraagt de draaicirkel DWa? Tekening bijvoegen in de inschrijving als bijlage 06. Een gewijzigd formulier kwalitatieve gunningscriteria is bijgevoegd. Inschrijver dient, op straffe van uitsluiting, het gewijzigde formulier kwalitatieve gunningscriteria in de inschrijving te gebruiken.	Veegmachine

10	Veegbreedte (E-100)	U vermeldt dat een veegbreedte van 3.000 mm in één keer geveegd dient te kunnen worden. Begrijpen wij goed dat dit, zoals in de markt gebruikelijk is, geldt voor een veegmachine in een 3-borstel configuratie?	Uw veronderstelling is juist. De veegbreedte is inclusief het toepassen van de gevraagde derde borstel.	Veegmachine
11	Draaicirkel (E-32)	U vermeldt een draaicirkel van 8.500 mm volgens de NEN15429-1 norm. Met deze maatvoering sluit onbedoeld partijen uit die volledig in de markt geaccepteerd zijn. Bent u bereid een marge van 2% op deze maatvoering te accepteren? Zo niet, kunt u dat dan motiveren?	Dat is akkoord. Eis E-32 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: De maximale draaicirkel DWa van de veegmachine inclusief borstels (exclusief derde borstel) bedraagt 8.700 mm gemeten conform NEN-EN 15429-1 DWa = turning circle of the machine, measured at the outermost front machine contour.	Veegmachine
12	Kleurstelling cabine (E-01)	U vermeldt dat de cabine in dezelfde kleurstelling als de vuilcontainer dient te worden uitgevoerd. Bij moderne veegmachines bestaat de cabine voor ca. 90% uit glas en hebben de stijlen een dragende functie voor het getinte glas. Deze worden daarom gebruikelijk in een bijpassende donkergrijze kleur uitgevoerd. Is het daarom toegestaan om de resterende cabinedelen in de standaard donkergrijze kleur uit te voeren?	Dit is akkoord. Eis E-01 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: De veegmachine dient geleverd te worden in de volgende kleurstelling: - cabine en vuilcontainer, kleur wit RAL9016 - resterende cabinedelen zoals raamstijlen, kleur wit RAL9016 of donkergrijs of zwart - chassisdelen/onderstel welke de buiten contouren vormen van de machine, kleur wit RAL9016 of donkergrijs of zwart - overige chassisdelen en velgen standaard kleur. Kunststof delen mogen uitgevoerd zijn in de kleur donkergrijs of zwart en hoeven niet gespoten te worden. De machine dient voorzien te worden van belettering in de huisstijl van de opdrachtgever (logo en wagenparknummer). Het logo en wagenparknummer zijn te verkrijgen bij de Kort & van Veen Reclame, Steenbakkerstraat 17 2222 AT Katwijk, tel.nr. 071-403 0581.	Veegmachine