

NOTA VAN INLICHTINGEN

EU openbare aanbesteding
Levering Winterdienstmaterieel

zaaknr.: 3376121 / TenderNed kenmerk: 452787

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	PVE onderdeel 1 E-1.01	Bij 1.01 eist u een trechter in RVS of Kunststof. Bij de kleine strooier is dit geen enkel probleem, bij de grote strooier echter is dit bij ons weten in de markt niet gebruikelijk. Er wordt veelal gebruik gemaakt van een stalen silo, uiteraard met een conservering die voldoet aan de overige eisen (zoals gesteld in de AE 06) Is het mogelijk de hoofdrijbaanstrooier (onderdeel 1 b) aan te bieden in staal met de juiste behandeling (conserveren) om te voldoen aan de overige eisen?	Dit is akkoord. Eis E-1.01 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: De trechter is als volgt uitgevoerd: - Onderdeel 1a Kleine strooier: in RVS of in kunststof - Onderdeel 1b Grote strooier; in RVS, Kunststof of in staal.
2	Inschrijffase	Inhoud	PVE onderdeel 2 E-2.08	U eist een gewicht van de sneeuwplough in operationele toestand van maximaal 225 kg, voor de juiste combinatie “een lichte ploeg en een ploeg die voldoende robuust is voor de "taak” en niet bij de geringste aanrijding al “total loss" raakt hebben wij wat meer ruimte nodig in het gewicht. Is het mogelijk een lichtgewicht kunststof sneeuwplough aan te bieden met een maximaal gewicht van 275 kg? Gaat u hiermee akkoord?	Dit is akkoord. Eis E-2.08 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: Het gewicht van de sneeuwplough, in operationele toestand, bedraagt maximaal 275 kg.
3	Inschrijffase	Inhoud	PVE onderdeel 2 E-2.02	U vraagt om een bladhoogte van minimaal 600mm. Wij hebben goede ervaringen met onze ploegen die een bladhoogte van 500mm hebben. Gaat u hiermee akkoord	Dit is akkoord. Eis E-2.02 wordt aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: De hoogte van het ploegblad bedraagt minimaal 500 mm.
4	Inschrijffase	Inhoud	Zijgeleidingsbalken (E-1b.06)	U vermeldt dat de strooimachine is voorzien van 4 verstelbare zijgeleidingsbalken. Wenst u dubbele zijgeleidingsbalken of betreft dit een verschrijving en dienen dit er 2 te zijn, aan iedere zijde 1?	U signaleert een verschil in interpretatie. Eis E-1b.06 wordt hiervoor aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: De strooimachine is voor het veilig plaatsen van de strooier in een open laadbak voorzien van: - 4 verstelbare steunen met rollen (2 links en 2 rechts) of - Zijgeleidingsbalken over de gehele lengte van de strooier (1 links en 1 rechts).

5	Inschrijffase	Inhoud	Inspectieladder (E-1b-09 + E-1c-10)	U vermeldt een inspectieladder. Deze inspectieladder wordt vooral gebruikt tijdens het leegdraaien, om de voortgang van het proces te inspecteren. Dient deze inspectietrap, vanuit het oogpunt van veiligheid, ten allen tijde, dus ook bij opgeklapte stortgoot en strooischotel te betreden te zijn?	Dit is niet verplicht.
6	Inschrijffase	Inhoud	1 delig blad (E-2.04)	U vermeldt dat de sneeuwploeg een kunststof 1 delig blad dient te hebben. Begrijpen wij goed dat u hiermee bedoeld dat blad tevens dient als stuifkap tegen overwaaiende sneeuw en slush zoals vermeld in E-2.05?	Dit is niet de juiste interpretatie. Eis E-2.04 wordt hiervoor aangepast. De aangepaste eis luidt als volgt: De sneeuwploeg is uitgevoerd in kunststof, 1 delig blad en met eenvoudig verwisselbare slijtstrook aan de onderzijde. Het is toegestaan de eventuele kap/strook tegen overwaaiende sneeuw en slush als separaat onderdeel uit te voeren.
	Inschrijffase	Inhoud	Kwalitatieve gunningscriteria	Mededeling van de aanbestedende dienst: Na controle is gebleken dat de puntenwaardering bij KG-05 voor tweërlei uitleg vatbaar was. Dit is aangepast. Het aangepaste document is gepubliceerd op TenderNed (Versie 02).	