



Programma van Eisen

Calamiteitenafhandeling, onderhoud en aanleg
transportsysteem

Auteur
J. Arends-P.Stoop

Registratienummer

Datum
29 augustus 2024

Versie
0.3

Status
Concept

Afdeling
Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken




A. Juridische eisen

Eis	Omschrijving
A.1	U conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de definitieve versie van de (concept) raamovereenkomst zoals deze na de laatste nota van inlichtingen is vastgesteld.
A.2	Op de raamovereenkomst en alle daaronder vallende nadere opdrachten voor diensten zijn uitsluitend de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018) van toepassing zoals deze na de laatste nota van inlichtingen zijn vastgesteld.
A.3	Op alle onder de raamovereenkomst vallende nadere opdrachten voor het aannemen van werken zijn de bepalingen van de UAV-2012 van toepassing waarop een beperkt aantal projectspecifieke uitzonderingen van toepassing zijn.
A.4	Indien u in uw inschrijving opgave doet van (een) bepaalde onderaannemer(s) en aan u de opdracht is gegund, gebruikt u daadwerkelijk de genoemde onderaannemer(s) voor het uitvoeren van de opdracht op de wijze die u beschreven heeft in uw inschrijving. U wordt als hoofdaannemer aangemerkt en staat ook in voor delen van de inschrijving waarbij u een beroep doet op een (of meer) onderaannemer(s).
A.5	Als hoofdaannemer draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van uw onderaannemer(s) bij het uitvoeren van deze opdracht. U verzorgt de communicatie namens en naar de onderaannemer(s). Alleen u als hoofdaannemer factureert aan Opdrachtgever, ook voor werkzaamheden die door de onderaannemer(s) zijn uitgevoerd.
A.6	Nadat de opdracht aan u is gegund is het alsnog laten uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming alleen toegestaan als Opdrachtgever u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
A.7	U aanvaardt het eerste contractjaar als een proefperiode waarbij op basis van evaluatie van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtgever besloten zal worden tot verlenging van de raamovereenkomst met een periode van drie (3) jaar. De evaluatie vindt plaats over het programma van eisen en op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht.

B. Commerciële eisen


Eis	Omschrijving
B.1	Eén maal per jaar mogen de eenheidsprijzen waarmee u heeft ingeschreven geïndexeerd worden. Voor het eerst zal dit plaatsvinden op 1 januari 2026.
B.2	Er wordt onderscheid gemaakt in twee indices: 1 voor personele kosten en 1 voor materiële kosten. De index voor personele kosten luidt: voor ten hoogste de CBS index: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur (2010=100); Bedrijfstak/branche 'F Bouwnijverheid' Cao-lonen per uur incl. bijzondere beloningen (link: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82838NED/table?dl=9A265) de laatst beschikbare (voorlopige) maandmutatie.



Eis	Omschrijving
	De index voor materiële kosten luidt: voor ten hoogste de CBS prijsindex: Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100 044300 riolering CPI (link: StatLine - Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100 (cbs.nl) , de laatst beschikbare (voorlopige) maandmutatie.
B.3	De voor indexering gekozen maand dient tevens voor de volgende indexeringen gehanteerd te worden, de indexeringsmethode beslaat zodoende altijd een geheel jaar.
B.4	Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk te worden ingediend bij de contractbeheerder van Opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht. Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.
B.5	De prijzen en tarieven van de te verrichten diensten en uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen in de Inschrijving van Opdrachtnemer. Deze prijzen en tarieven hebben betrekking op alle door Opdrachtnemer te verrichten diensten en uit te voeren werkzaamheden.
B.6	Bouwstoffen, materieel en personeel welke niet zijn opgenomen in de Inschrijving komen uitsluitend in aanmerking voor vergoeding als hiervoor door Opdrachtgever toestemming is verleend.
B.7	Alle met de dienstverlening gemoeide kosten zijn verwerkt in de prijs, tenzij anders vermeld. In ieder geval zijn inbegrepen reis- en verblijfskosten (woon-werkverkeer), kosten voor reistijd, kosten verzekering, communicatiekosten, kosten voor overleg, opstellen offerte's, rapportages, opleverdocumentatie, evaluatie's, administratie op https://moederbestek.nl etc. Deze kosten worden geacht in de eenheidstarieven te zijn verdisconteerd.
B.8	Kosten die niet in de inschrijving genoemd worden en niet verdisconteerd zijn in de prijsstelling, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van het product of de dienstverlening conform de in de inschrijvingsleidraad gestelde eisen, zijn voor rekening van inschrijver.
B.9	Voor de uitgaven aan materiaal, diensten, onderaanneming die betrekking hebben op de verrichting van werkzaamheden, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit: a. de voor de uitvoering nodige kosten (= kostprijs opdrachtnemer materiaal, diensten, onderaanneming), voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering betrekking hebben; b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde kosten. c. de aankoop-afrekening factuur dient overlegd te worden.

C. Eisen aan facturatie

Eis	Omschrijving
C.1	Opdrachtnemer levert de facturen onder vermelding van het door Opdrachtgever verstrekte bestelnummer (DO-nummer) op de volgende wijze elektronisch aan: a. Via PEPPOL/Simplerinvoicing adres: 00000001811336487000 (OIN nummer), of: b. In UBL/XML naar e-facturen@hhnk.nl



Eis	Omschrijving
C.2	Betaling van diensten (calamiteitenafhandeling) vindt plaats op basis van naculculatie en niet eerder dan na ontvangst en goedkeuring van de betreffende calamiteitenrapportage. Na indiening van de calamiteitenrapportage en naculculatie verstuurt Opdrachtgever een bestelnummer (DO-nummer) aan Opdrachtnemer, dit nummer dient vermeld te worden op de factuur.
C.3	Van uitgevoerde werkzaamheden (onderhoud en aanleg) levert Opdrachtnemer binnen uiterlijk twee weken na oplevering van het werk een concept-factuur bij Opdrachtgever aan. Na goedkeuring hiervan door de teamleiders of coördinatoren van Opdrachtgever wordt er een bestelnummer (DO-nummer) verstrekt, deze dient als referentie op te factuur vermeld te worden.

D. Eisen aan materieel

Eis	Omschrijving
D.1	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het juiste materieel en materiaal en onderhoud daarvan om de Opdracht uit te voeren.
D.2	Het in te zetten materieel/gereedschappen voldoet aan alle vigerende wettelijke eisen ten aanzien van het gebruik ervan. De materieel/gereedschappen/hulpgereedschappen worden periodiek gekeurd volgens de vigerende wettelijke eisen. Opdrachtnemer kan op het werk aantonen dat materieel/gereedschappen/hulpgereedschappen zijn goedgekeurd volgende de vigerende wettelijke eisen.
D.3	In de tarievenlijst staat een post 'vervoer personeel' met als eenheid 'dag'. Per project-werk-locatie is het toegestaan om maximaal 1 stuks vervoer personeel eenheid per dag in rekening te brengen. Dit is een post voor het gebruik van het vervoersmiddel tijdens het werk. In deze post dient ook het gebruik van klein materiaal en materieel uit het vervoersmiddel meegenomen te worden. Trilplaat, trilstampers, pompen vallen hier buiten. Onder klein materiaal en materieel wordt verstaan kleine en grote slijpschijf, schrobzaag, kettingzaag, slagmoersleutel, breekhamer, kleine en grote doorslijper, boormachine en verbruiksartikelen t.b.v. klein materieel zoals slijpschijf enz. De voedingsbron voor klein materieel is een accu. (vanwege veiligheid en duurzaamheid)
D.4	Voor deze aanbesteding dient de opdrachtnemer rekening te houden dat zij ten aanzien van de routekaart Schoon en Emissieloos bouwen de maatregelen die zij nodig acht voor periode 1 en 2 opneemt in zijn prijsaanbieding bij Bijlage 1 Inschrijvingsbiljet en Tarievenlijst en op deze wijze de werken uitvoert. De maatregelen met aanvullende prijzen voor de periode 3 en 4 zullen in een later stadium, met de stand van de techniek van dat moment, gezamenlijk worden bepaald en overeengekomen.



E. Eisen personeel/ in te zetten medewerkers

Eis	Omschrijving												
E.1	Het personeel van Opdrachtnemer welke wordt ingezet voor de operationele uitvoering van de Opdracht voldoet minimaal aan de volgende kwalificaties: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Functie</th><th>Kwalificaties</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoerder-projectleider</td><td> Veiligheid voor leidinggevende Veilig werken in besloten ruimte Veilig werken langs de weg </td></tr> <tr> <td>Voorman</td><td> Veiligheid voor leidinggevende Veilig werken in riolen Veilig werken met asbest cement Veilig werken langs wegen Bodemsanering A+B PE lassen BHV </td></tr> <tr> <td>Monteur</td><td> VCA basis (of gelijkwaardig) Veilig werken in riolen Veilig werken met asbest cement Veilig werken langs wegen Bodemsanering A+B+C PE lassen Buisleiding/legger BHV </td></tr> <tr> <td>Grondwerker</td><td> VCA basis (of gelijkwaardig) Veilig werken in riolen Veilig werken met asbest cement Veilig werken langs wegen Bodemsanering A+B+C </td></tr> <tr> <td>Machinist</td><td> VCA basis (of gelijkwaardig) Relevante machinisten opleiding Cursus het Nieuwe draaien </td></tr> </tbody> </table> Opdrachtnemer levert desgewenst op eerste verzoek van Opdrachtgever bewijsschriften (kopieën van certificaten) ter onderbouwing van de kwalificaties van het personeel.	Functie	Kwalificaties	Uitvoerder-projectleider	Veiligheid voor leidinggevende Veilig werken in besloten ruimte Veilig werken langs de weg	Voorman	Veiligheid voor leidinggevende Veilig werken in riolen Veilig werken met asbest cement Veilig werken langs wegen Bodemsanering A+B PE lassen BHV	Monteur	VCA basis (of gelijkwaardig) Veilig werken in riolen Veilig werken met asbest cement Veilig werken langs wegen Bodemsanering A+B+C PE lassen Buisleiding/legger BHV	Grondwerker	VCA basis (of gelijkwaardig) Veilig werken in riolen Veilig werken met asbest cement Veilig werken langs wegen Bodemsanering A+B+C	Machinist	VCA basis (of gelijkwaardig) Relevante machinisten opleiding Cursus het Nieuwe draaien
Functie	Kwalificaties												
Uitvoerder-projectleider	Veiligheid voor leidinggevende Veilig werken in besloten ruimte Veilig werken langs de weg												
Voorman	Veiligheid voor leidinggevende Veilig werken in riolen Veilig werken met asbest cement Veilig werken langs wegen Bodemsanering A+B PE lassen BHV												
Monteur	VCA basis (of gelijkwaardig) Veilig werken in riolen Veilig werken met asbest cement Veilig werken langs wegen Bodemsanering A+B+C PE lassen Buisleiding/legger BHV												
Grondwerker	VCA basis (of gelijkwaardig) Veilig werken in riolen Veilig werken met asbest cement Veilig werken langs wegen Bodemsanering A+B+C												
Machinist	VCA basis (of gelijkwaardig) Relevante machinisten opleiding Cursus het Nieuwe draaien												
E.2	Al het personeel van Opdrachtnemer welke voor (operationele) werkzaamheden wordt ingezet, is aantoonbaar voorzien van de volgende vaccinaties: - Difterie - Tetanus - Polio (DTP) - Hepatitis A Op verzoek van Opdrachtgever overhandigt Opdrachtnemer ten bewijze daartoe een (kopie van) het inentingsboekje. Indien een medewerker van Opdrachtnemer bezwaar heeft tegen een of meerdere inentingen dient dit schriftelijk vastgelegd te zijn.												
E.3	Opdrachtnemer werkt zoveel als mogelijk met vaste werkploegen voor de operationele uitvoering van de Opdracht die bekend zijn met de organisatie van Opdrachtgever.												



F. Eisen calamiteitafhandeling transportsysteem

Eis	Omschrijving
F.1	Calamiteitenafhandeling vindt plaats onder regie van Opdrachtgever. Opdrachtgever bepaald welke materialen en moeten worden toegepast.
F.2	Opdrachtnemer organiseert en onderhoudt gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst een wachtdienstregeling waarmee personeel, materieel en materiaal ter beschikking wordt gesteld voor het bestrijden van calamiteiten met transportsystemen voor afvalwater in beheer bij het hoogheemraadschap.
F.3	Opdrachtnemer garandeert te beschikken over een capaciteit aan personeel en materieel waarmee in geval van een calamiteit meerdere dagen volcontinuïdendiensten gedraaid kunnen worden binnen de daartoe toepasselijke (Arbo) wet- en regelgeving en Arbeidstijdenwet.
F.4	Opdrachtnemer is 24 uur per dag/ 7 dagen per week op een vast telefoonnummer bereikbaar voor het melden van calamiteiten door Opdrachtgever.
F.5	Opdrachtnemer garandeert binnen maximaal 1 uur (responstijd) op de locatie van een calamiteit aanwezig te zijn met minimaal: a. één monteur en twee assistenten monteur/grondwerker b. een leidinggevende c. graafmachines met schotten d. overige transportmiddelen e. een calamiteitenaanhanger met verkeersborden en afzetmateriaal f. verkeersregelaars g. een calamiteitencontainer voorzien van materieel benodigd voor operationele inzet. De responstijd voor calamiteiten is ook van toepassing op ongeplande calamiteitenoefeningen.
F.6	Opdrachtnemer verstrekt binnen 15 minuten na aankomst op de locatie van de calamiteit een (mondeling) plan van aanpak aan de geconsigneerde medewerker van HHNK.
F.7	Opdrachtnemer voert de calamiteitenwerkzaamheden uit onder regie van Opdrachtgever.
F.8	Opdrachtnemer geeft bij calamiteiten de hoogste prioriteit aan het verhelpen van de storing op zo kort mogelijke termijn, en zet desgewenst extra capaciteit van personeel en materieel van andere in uitvoering zijnde werken voor HHNK of andere opdrachtgevers in. De afweging om extra capaciteit van personeel van andere in uitvoering zijnde werken in te zetten wordt in overleg met HHNK genomen. HHNK kan dan de afweging maken of de stagnatiekosten nodig zijn in het belang van de calamiteit. De stagnatiekosten komen voor HHNK.
F.9	Opdrachtnemer draagt zorg voor het nemen tijdelijke verkeersmaatregelen ter plaatse van de calamiteit. Verkeersmaatregelen dienen volgens de CROW richtlijnen te worden uitgevoerd. Bij een calamiteit dienen verkeersmaatregelen binnen 1 uur na de melding geplaatst te zijn op de locatie volgens de richtlijnen van het CROW.



Eis	Omschrijving
F.10	Opdrachtnemer graaft vooruit aan de ontgraving proefsleuven om kabels en leidingen van derden te detecteren. Opdrachtnemer zal tevens een KLIC-melding aanvragen. De gegevens van de KLIC-melding moeten digitaal beschikbaar zijn ter plaatse van de calamiteit.
F.11	Opdrachtnemer verplicht zich tot deelname aan een jaarlijkse (ongeplande) calamiteitenoefening en aan de evaluatie daarvan. De kosten daarvan worden doorbelast tegen de alsdan geldende tarieven.
F.12	Indien gevraagd door Opdrachtgever dient bereidheid tot overwerk aanwezig te zijn.

G. Eisen onderhoud en aanleg transportsysteem

Eis	Omschrijving
G.1	Onderhoudswerkzaamheden aan en aanleg van het transportsysteem vindt plaats onder regie van Opdrachtgever. Opdrachtgever bepaalt welke materialen en moeten worden toegepast.
G.2	Het inplannen van de werkzaamheden gebeurt in overleg met Opdrachtgever. Opdrachtnemer zorgt dat er een actuele planning beschikbaar is voor de komende 4 weken.
G.3	Opdrachtnemer informeert opdrachtgever minimaal 5 werkdagen van tevoren welke werkzaamheden er staan gepland voor de uitvoering.
G.4	Indien gevraagd door Opdrachtgever dient bereidheid tot overwerk aanwezig te zijn.
G.5	Bij de start van werkzaamheden dient eerst een werkvergunning opgehaald te worden bij één van de 5 RWZI's in welke regio het werk plaats vindt. Zonder werkvergunning vinden er geen werkzaamheden plaats. Deze werkvergunning dient op locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn.
G.6	Opdrachtnemer verantwoordt ingezette uren en gebruikte materialen, door middel van werkbonnen, afgelegd bij de teamleiders of coördinatoren van Opdrachtgever, werkzaam binnen de 5 regio's Noord, Oost, Zuid 1-2 en West.
G.7	Opdrachtnemer is in staat ontwerptekeningen in dwg format aan te leveren volgens de vigerende richtlijnen van HHNK.
G.8	De revisie dient aangeleverd te worden volgens de vigerende richtlijnen van het HHNK. De revisie dient binnen 2 weken na de werkzaamheden te worden aangeleverd.

H. Eisen aan communicatie, overleg en rapportage



Eis	Omschrijving
H.1	Alle communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, gebeurt in het Nederlands. Het personeel van Opdrachtnemer spreekt en verstaat de Nederlandse taal.
H.2	Opdrachtnemer stelt binnen uiterlijk 10 werkdagen na afloop van een calamiteit een calamiteitenrapportage op. Dit rapport vermeldt minimaal: • duur van de calamiteit • oorzaak van de calamiteit • gebruikte materialen • gebruikt personeel (eigen en van derden) • eventuele bijzonderheden • totale kosten • Aan het opstellen van de calamiteitenrapportage zijn voor Opdrachtgever geen bijkomende kosten verbonden.
H.3	Opdrachtnemer wijst een calamiteit-coördinator aan die de contactpersoon is tijdens een calamiteit. De Calamiteit-coördinator onderhoudt regelmatige contacten met Opdrachtgever en dient als eerste aanspreekpunt tijdens een calamiteit en heeft voldoende kennis, ervaring en is beslissingsbevoegd namens Opdrachtnemer.
H.4	Opdrachtnemer wijst een vaste en vervangende contactpersoon aan die de contacten met Opdrachtgever onderhoudt over de uitvoering van de raamovereenkomst. De contactpersonen van Opdrachtnemer zijn beslissingsbevoegd.
H.5	Partijen bespreken de voortgang van de werkzaamheden tijdens het werkoverleg, welke naar behoefte plaatsvindt op één van de locaties van de vijf regio's: • Rwzi Beverwijk, Randweg 2, 1948 NS Beverwijk • Rwzi Geestmerambacht, Huiskebuurtweg 9, 1749 CL Warmenhuizen. • Rwzi Wervershoof, Ketellap 1, 1693 HC Wervershoof • Rwzi Den Helder, Oostoeverweg 20, 1786 PS Den Helder • Rwzi Beemster, Zuiderweg 44 1461 GD Zuidoostbeemster Te bespreken onderwerpen zijn onder andere de uitvoering van de werkzaamheden met het in acht houden van de veiligheidsaspecten, de planning en uitvoeringseisen. De Opdrachtgever maakt verslagen van de overleggen en legt de mogelijk besproken verbeterpunten vast en laat deze vervolgens accorderen door Inschrijver. Voor het bovengenoemde overleg worden geen kosten vergoed. Om deze kosten toch op te kunnen nemen in de tarieven kunt u uitgaan van gemiddeld 200 uur per jaar.
H.6	Partijen evalueren in het eerste contractjaar de uitvoering van de raamovereenkomst in een frequentie van 1 x per maand. Deze gesprekken vinden plaats op het hoofdkantoor van HHNK in Heerhugowaard. Indien de raamovereenkomst na het eerste contractjaar wordt verlengd, vinden de evaluatiegesprekken plaats in een frequentie van 1 x per kwartaal.
H.7	Als er meerdere opdrachtnemers werkzaam zijn op een rioolwaterzuiverinstallatie's is de opdrachtnemer van het contract van de Waakvlamovereenkomst Calamiteitenafhandeling en onderhoud transportsysteem voor afvalwater verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van de opdrachtnemers onderling.



I. Eisen aan veiligheid

Eis	Omschrijving
I.1	Iedere werknemer belast met de operationele uitvoering van de Opdracht van Opdrachtnemer beschikt over eigen persoonlijke beschermingsmiddelen. De aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen op de RWZI's zijn voor de werknemers van HHNK.
I.2	Opdrachtnemer en het ter beschikking gestelde personeel heeft kennis van en werkt volgens de bij het hoogheemraadschap van toepassing zijnde voorschriften, procedures en de van toepassing zijnde en actuele Arbo catalogi. HHNK werkt met de Arbo Catalogi sector Waterschappen welke bij de aanbesteding ter beschikking zijn gesteld.
I.3	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat er V&G uitvoeringsplannen worden gemaakt volgens de vigerende richtlijnen van HHNK. De doorlooptijd een V&G uitvoeringsplan bedraagt 30 dagen.
I.4	Opdrachtnemer zorgt ervoor dat iedere medewerker bij werkzaamheden altijd een gasdetectiemeter draagt.
I.5	Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Opdracht alleen materieel inzetten dat voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving, waaronder de verplichting tot het beschikken over een Certificaat van Onderzoek (CvO).
I.6	Opdrachtgever is bevoegd om aan Opdrachtnemer op te dragen dat onveilige machines onmiddellijk worden vervangen en werknemers die onveilig gedrag vertonen onmiddellijk van het werk worden weggestuurd. Stagnatiekosten zijn hierdoor voor Opdrachtnemer.
I.7	Het verzorgen van een veilige werksituatie en veilige verkeerssituatie middels tijdelijke verkeersmaatregelen volgens de CROW-richtlijnen.



J. Eisen aan duurzaamheid

Eis	Omschrijving
J.1	Alle door Opdrachtnemer en door hem direct en indirect in te schakelen ketenpartners gebruiken mobiele werktuigen, transportmiddelen en varend materieel voldoen minimaal aan de alsdan gestelde emissie-eisen conform het productblad op https://moederbestek.nl/emissies/productblad/:EMISSIES: BASIS
J.2	Werknemers van Opdrachtnemer die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, kunnen op eerste verzoek van Opdrachtgever een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig) overleggen.
J.3	Opdrachtnemer verstrekt de directie van Opdrachtgever desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele werktuigen, transportmaterieel of varend materieel.
J.4	Stroom die ingezet gaat worden op deze Opdracht dient groene stroom te zijn. Dit dient aangetoond te worden middels een Stroometiket van het energiebedrijf waaruit blijkt uit de Garanties van Oorsprong (GvO) dat de geleverde stroom groen blijkt te zijn. Indien de stroom uit zonnepanelen op opdracht- of bedrijfslocatie herkomstig is, dan dient ook daar een (GvO)-verklaring twee weken voor aanvang werkzaamheden te worden aangeleverd.
J.5	Het opwekken van stroom ten behoeve van zero-emissie materieelstukken mag niet worden opgewekt door middel van aggregaten (uitgezonderd deze op biogas en waterstof) noch op de opdrachtlocatie noch op de bedrijfslocatie.
J.6	Opdrachtnemer is verplicht om bij de uitvoering van de Opdracht de projectenmodule BouwCirculair te gebruiken van www.moederbestek.nl met het doel om aan te tonen dat is voldaan aan: • De duurzaamheidcriteria m.b.t. de te leveren en/of te verwijderen producten. • De eisen aan de emissies van voertuigen, mobiele en stationaire werktuigen en bouwlogistiek.