

65/35% PES/CO, 245 g/m²

Eigenschap	Testmethode	Eis	Tolerantie
Samenstelling	ISO 1833	65/35% PES/CO	+/- 1
Constructie		keperbinding	
Aerieke massa		245 g/m ²	+/- 5%
Treksterkte	EN ISO 13934-1	Ketting: 1200 N min. 750 N	
Scheursterkte	EN ISO 13937-2	min. 25 N	
Kreukherstellendheid, na 5 x wassen en drogen	ISO 7768:2009	Min 4-5	
Schuifweerstand op naden	EN ISO 13936-1	Bepalen op basis van huidige kleding	
Luchtdoorlaatbaarheid	EN ISO 9237	Bepalen op basis van huidige kleding	
Dimensionele stabiliteit na wassen en drogen	ISO 17597 methode tabel 1/2 of 3/2, tunnelfinish drogen	max. 3 % na 5 was- en droog cycli	
Pillingweerstand, na 5 keer wassen	EN ISO 12945-2	min. 4-5	
Slijtweerstand, na 5 keer wassen	EN ISO 12947-2	min. 25 000	
Witheid en tint	ISO 105-J02:1997 (dubbellaags gemeten)	Bepalen op basis van huidige kleding	
Doorschijnendheid	Verschilmeting tussen witheid gemeten met resp. een witte en zwarte achtergrond (op basis van ISO 105-J02, enkellaags)	Bepalen op basis van huidige kleding	
Kleurechtheid, wassen	EN ISO 105-C06, D2S	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4-5 (kv en ab) Testen op PES/CO	
Kleurechtheid, peroxidebleek	EN ISO 105-N02	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4-5 (kv en ab) Testen op PES/CO	
Kleurechtheid, droge warmte	EN ISO 105-P01	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4-5 (kv en ab) Testen op PES/CO	
Kleurechtheid, zweet	EN ISO 105-E04	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4-5 (kv en ab) Testen op PES/CO	
Kleurechtheid, autoclaveren	ISO 105-E10 (gebaseerd op), getest op 127 °C, gedurende 30 min.	kleur : min. 4-5 (kv)	

65/35% PES/CO, 215 g/m²

Eigenschap	Testmethode	Eis	Tolerantie
Samenstelling	ISO 1833	65/35% PES/CO	+/- 1
Constructie		keperbinding	
Aerieke massa		215 g/m ²	+/- 5%
Treksterkte	EN ISO 13934-1	Ketting: 900 N min. 500 N	
Scheursterkte	EN ISO 13937-2	min. 20 N	
Kreukherstellendheid, na 5 x wassen en drogen	ISO 7768:2009	Min 4-5	
Schuifweerstand op naden	EN ISO 13936-1	Bepalen op basis van huidige kleding	
Luchtdoorlaatbaarheid	EN ISO 9237	Bepalen op basis van huidige kleding	
Dimensionele stabiliteit na wassen en drogen	ISO 17597 methode tabel 1/2 of 3/2, tunnelfinish drogen	max. 3 % na 5 was- en droog cycli	
Pillingweerstand, na 5 keer wassen	EN ISO 12945-2	min. 4-5	
Slijtweerstand, na 5 keer wassen	EN ISO 12947-2	min. 25 000	
Witheid en tint	ISO 105-J02:1997 (dubbellaags gemeten)	Bepalen op basis van huidige kleding	
Doorschijnendheid	Verschilmeting tussen witheid gemeten met resp. een witte en zwarte achtergrond (op basis van ISO 105-J02, enkellaags)	Bepalen op basis van huidige kleding	
Kleurechtheid, wassen	EN ISO 105-C06, D2S	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4-5 (kv en ab) Testen op PES/CO	
Kleurechtheid, peroxidebleek	EN ISO 105-N02	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4-5 (kv en ab) Testen op PES/CO	
Kleurechtheid, droge warmte	EN ISO 105-P01	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4-5 (kv en ab) Testen op PES/CO	
Kleurechtheid, zweet	EN ISO 105-E04	wit : min. 4-5 (kv en ab) kleur : min. 4-5 (kv en ab) Testen op PES/CO	
Kleurechtheid, autoclaveren	ISO 105-E10 (gebaseerd op), getest op 127 °C, gedurende 30 min.	kleur : min. 4-5 (kv)	