

Nota van inlichtingen 23NW02702BE-01

Herinrichting sportpark Herungerberg

Gemeente Venlo

Colofon

Titel:	Herinrichting sportpark Herungerberg
Soort document:	Nota van inlichtingen
Besteknummer:	23NW02702BE-01
Opdrachtgever:	Gemeente Venlo
Contactpersoon:	Dhr. F. Nas

Status:	Definitief
Datum:	26 september 2024
Auteur:	Dhr. H. Bergmans
Gecontroleerd:	Dhr. S. Verhoeven
Vrijgegeven:	Dhr. J. van de Ven

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4914
5466 SB Veghel

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Grenssteen 27
4815 PP Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501
5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 23NW02702BE-01

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

De volgende tijdsbepaling komt te vervallen:

- Start werkzaamheden	1 november 2024
- Opruimwerkzaamheden gereed	18 november 2024
- Natuurgrasvelden ingezaaid	1 mei 2025
- Kunstgrasvelden goedgekeurd	15 juni 2025
- In gebruikname sportpark (excl. natuurgrasvelden)	1 sept 2025
- In gebruikname natuurgrasvelden	21 mrt 2026

De volgende tijdsbepaling is toegevoegd aan het bestek:

- Start werkzaamheden	18 november 2024
- Opruimwerkzaamheden gereed	29 november 2024
- Natuurgrasvelden ingezaaid	1 mei 2025
- Kunstgrasvelden goedgekeurd	15 juni 2025
- In gebruikname sportpark (excl. natuurgrasvelden)	1 sept 2025
- In gebruikname natuurgrasvelden	21 mrt 2026

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

Het volgende stoppunt is toegevoegd aan het bestek:

18. keuring onderbouw veld 5 samen met de aannemer van het "collectorveld" t.b.v. vrijgave onderbouw door beide aannemers.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen komen te vervallen:

2. Inschrijvingsstaat
4. Productspecificatie veld 5
5. Garantieverklaring voetbal mineral

De volgende bijlage is toegevoegd:

2. Inschrijvingsstaat

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
317			Onderstaande bestekspost is toegevoegd Onderstaande bestekspost is toegevoegd				
317			T.b.v. groenvoorziening				
317010			Onderstaande bestekspost is toegevoegd				
317010	240210		Grond zuigen uit sleuf. Betreft: grond zuigen uit sleuf t.p.v. bomen Situering: ten westen van toekomstig veld 2 t.p.v. keerwanden 9. Hoeveelheid te zuigen grond per meter tot ca. 0,50 m3 .9. Sleuflengte: ca. 55,0 m .4. Zuigen tot een diepte van: ca. 0,50 m .9. Vrijgekomen grond vervoeren naar depot	m	55,00 V		
317020			Onderstaande bestekspost is toegevoegd				
317020	240210		Grond zuigen uit sleuf. Betreft: grond zuigen uit sleuf t.p.v. bomen Situering: ten westen van toekomstig veld 3 t.p.v. keerwanden 9. Hoeveelheid te zuigen grond per meter van ca. 0,50 m tot ca. 1,0 m3 .9. Sleuflengte: ca. 55,0 m .4. Zuigen tot een diepte van: ca. 0,50 m .9. Vrijgekomen grond vervoeren naar depot	m	55,00 V		
350030			Bestekspost vervangen door onderstaande post				
350030	220399		Leveren Recro-compoest Betreft: leveren van Recro-compoest t.b.v. natuurgrasvelden Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur Grondsoort: Recro-compoest, conform norm ISA-M10.a en gecertificeerd als Keurcompoest Klasse A, leverancier Attero o.g. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 660140, 661320 en 662120 Hoeveelheidsbepaling door meten in middelen van vervoer	ton	527,00 V		
513010			Bestekspost vervangen door onderstaande post				
513010	839999		Aanbrengen trap treden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen trap treden van beton Situering: scheiding tussen pad en terras clubgebouw Aanbrengen op een fundering van zandcementstabilisatie: - Aandeel cement minimaal 125 kg/m3 - Laagdikte 100 mm - Breedte van 400 tot 600 mm Trap treden aanbrengen conform tekening met het kenmerk B05-D In verstek zagen trap treden volgens bestekspostnr. 513050 Trap treden Type: Trap treden 50 x 16 prefab zelfverdichtend beton Profiel: 500 x 160 mm Werkende lengte: 1.000 mm Sluiting: vlak Uitvoering: met wel Kleur: lichtgrijs zelfverdichtend beton Zelfverdichtend beton met glad uiterlijk Leverancier Struyk Verwo Infra o.g.	m m3 m	86,00 V	4,30 L	86,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
513030			Bestekspost vervangen door onderstaande post					
513030	839999	.	Aanbrengen trap treden van beton.	m	285,00	V		
		.	Betreft: leveren en aanbrengen trap treden van beton					
		.	Situering: noord- en oostzijde natuurgrasveld 4					
		.	Aanbrengen op een fundering van	m3			11,40	L
		.	zandcementstabilisatie:					
		.	- Aandeel cement minimaal 125 kg/m3					
		.	- Laagdikte 100 mm					
		.	- Breedte van 300 tot 500 mm					
		.	Trap treden aanbrengen conform tekening met het					
		.	kenmerk B05-D					
		.	In verstek zagen trap treden volgens bestekspostnr.					
		.	513060					
		.	Trap treden	m			285,00	L
		.	Type: Trap treden 40x20 prefab					
		.	Profiel: 400 x 200 mm					
		.	Werkende lengte: 1.000 mm					
		.	Sluiting: vlak					
		.	Kleur: donkergrijs					
		.	Zelfverdichtend beton met glad uiterlijk					
		.	Leverancier Struyk Verwo Infra o.g.					
672030		.	Bestekspost is komen te vervallen					
672040		.	Bestekspost is komen te vervallen					
672050		.	Bestekspost is komen te vervallen					
674030		.	Bestekspost is komen te vervallen					
		.						
		.						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 02 Algemeen

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 zal er geen verrekening plaatsvinden van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen gedurende het eerste jaar na opdracht. Vanaf het 2e jaar na opdracht zal er verrekening plaatsvinden van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschieden conform de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2015 = 100). Er zal jaarlijks worden geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de overeenkomst.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0) / B0 \cdot 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal), waarin:}$$
 B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
 B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 1 Deelhoofdstuk 71.1

71 11 Eisen en uitvoering

71 11 03 Bepaling is komen te vervallen

71 12 Risicoverdeling en garanties

71 12 01 Garantie en eisen totale constructie

- 01 De constructie (of onderdelen van de constructie) dient niet gepatenteerd te zijn, of de aannemer moet de opdrachtgever na gunning vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden die zich beroepen op patenten met betrekking tot het door de aannemer aangeboden kunstgrassysteem.
- 02 In afwijking op bepaling 71 24 01 lid 02 van de standaard dient de aannemer een garantieverklaring conform de bijlage van het bestek te ondertekenen.