

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk 1453 - Baggeren berm sloten 2025-2028 provincie Utrecht

Inlichtingen

Tot 04-10-2024 was het mogelijk om nadere inlichtingen te krijgen over het Raamovereenkomst met kenmerk 1453 - Baggeren bermsloten 2025-2028.

Deze 2e nota van inlichtingen geeft een overzicht van de gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Eventuele consequenties voor de besteksposten zijn verwerkt in deel 2.2 van deze nota.

Bijlagen bij de nota van inlichtingen

Gewijzigde inschrijvingsstaat met RSX-bestand

Wijzigingen en toevoegingen

De volgende paragrafen, besteksposten en bepalingen geheel vervangen of toevoegen aan het bestek.

Daar waar een paragraaf, bestekspost of bepaling vervalt wordt dit specifiek aangegeven.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Procedure deelopdrachten	4
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
04 Flora en fauna	7
2.2 Nadere beschrijving	8
2 BAGGER WERKZAAMHEDEN	9
21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
213 GROENVOORZIENINGEN	9
214 FLORA EN FAUNA	9
23 VERWIJDEREN BAGGERSPECIE UIT DUIKERS	9
24 OVERIGE WERKZAAMHEDEN BAGGEREN	11
241 VERWERKEN EN BEWERKEN BAGGERSPECIE	11
8 OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN	12
82 OPSTELLEN (PROJECT)PLANNEN	12
3. Bepalingen	13
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen	14
62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen	14
62 03 Informatie-overdracht	14
62 05 Bijbehorende verplichtingen	14

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Procedure deelopdrachten**

Procedure deelopdrachten

Jaarlijks zal de opdrachtgever 2 deelopdrachten verstrekken welke in successie op elkaar volgen, waarbij uitkomsten uit de eerste deelopdracht input leveren voor de opvolgende deelopdracht. Voor het opstellen van offerten dient de aannemer gebruik te maken van de posten zoals omschreven in deel 2.2 van dit bestek.

De deelopdrachten voortvloeiend uit de raamovereenkomst zullen door de opdrachtgever individueel worden verstrekt. Daarvoor worden de volgende proces stappen onderscheiden:

EERSTE DEELOPDRACHT - werkvoorbereiding baggerwerkzaamheden.

Stap 1 - Verzoek van opdrachtgever tot opstellen offerte:

Op basis van input van de provinciale wegbeheerders en de waterschappen vallende binnen de provinciale grenzen zal de eerste deelopdracht uitgevraagd worden. De opdrachtgever levert via mail aan de opdrachtnemer een overzicht aan van uit te voeren baggerwerkzaamheden. In het begeleidend schrijven worden door opdrachtgever eventuele bijzonderheden aangegeven.

Stap 2 - Aanleveren van de offerte.

De offerte voor de complete deelopdracht "werkvoorbereiding baggerwerkzaamheden" wordt opgesteld door de opdrachtnemer en binnen twee weken na stap 1 aangeleverd aan de opdrachtgever.

Stap 3 - Opdrachtgever controleert de aangeleverde offerte.

De opdrachtgever beoordeelt de stukken van de opdrachtnemer op compleetheid en juistheid. Dit gebeurt binnen een week na stap 2. Eventuele op- en/of aanmerkingen van de opdrachtgever dient de aannemer in de definitieve versie te verwerken.

Stap 4 - Aanleveren van de aangepaste offerte.

Indien de opdrachtgever na stap 3 een aangepaste offerte wenst te ontvangen, dan dient dit binnen een week na het hiertoe gedane verzoek door de opdrachtnemer te worden uitgewerkt en een nieuwe aangepaste deelopdracht te worden aangeleverd aan de opdrachtgever.

Stap 5 - Opdracht.

Opdrachtgever geeft opdracht tot uitvoering van de werkvoorbereiding binnen een week na ontvangen van de definitieve offerte.

Stap 6 - Uitvoering werkvoorbereiding.

Betreft het uitvoeren van benodigde onderzoeken, inventarisaties etc. en het opstellen van bijbehorende plannen, rapportages, profieltekeningen en uitvoeringstekeningen. Het geheel aan onderzoeken, rapportages en tekeningen bundelen en in concept vorm digitaal via mail aanleveren aan de opdrachtgever.

PAR

Stap 7 - Opdrachtgever controleert de aangeleverde stukken.

De opdrachtgever beoordeelt de stukken van de opdrachtnemer op compleetheid en juistheid. Dit gebeurt binnen drie weken na stap 6. Eventuele op- en/of aanmerkingen van de opdrachtgever dient de aannemer in de definitieve versie te verwerken.

stap 8 - Oplevering deelopdracht.

Indien de opdrachtgever na stap 7 aangepaste stukken wenst te ontvangen, dan dient dit binnen een week na het hiertoe gedane verzoek door de opdrachtnemer te worden uitgewerkt. Na het doorvoeren van de aanpassingen de definitieve stukken opleveren aan de opdrachtgever.

=====

TWEEDE DEELOPDRACHT - uitvoering baggerwerkzaamheden.

Stap 1 - Verzoek van opdrachtgever tot opstellen offerte uitvoering baggerwerkzaamheden:

Op basis van de beoordeelde resultaten uit de eerste deelopdracht wordt een tweede uitvraag door de opdrachtgever gedaan ten behoeve van de uit te voeren baggerwerkzaamheden.

Stap 2 - Aanleveren van de offerte en bijbehorende documenten.

De offerte voor de complete deelopdracht "uitvoeren baggerwerkzaamheden" wordt opgesteld door de opdrachtnemer en binnen twee weken na stap 1 aangeleverd aan de opdrachtgever. De deelopdracht dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

- a. overzicht van de uit te voeren baggerwerkzaamheden en locaties;
- b. inschrijvingsstaat met actuele hoeveelheden resultaatsverplichting;
- c. algemeen tijdschema (planning);
- d. verkeersplan incl. benodigde tekeningen;
- e.. V&G plan uitvoering.

Stap 3 - Opdrachtgever controleert de aangeleverde documenten.

De opdrachtgever beoordeelt de stukken van de opdrachtnemer op compleetheid en juistheid. Dit gebeurt binnen drie weken na stap 2. Als er zaken nader uitgezocht dienen te worden, dan wordt door de opdrachtgever besloten of dit tijdens de opdracht mag worden uitgewerkt of dat dit nog voor gunning dient te gebeuren. Een en ander wordt in goed overleg met elkaar besloten.

Stap 4 - Aanleveren van de aangepaste offerte en documenten.

Indien de opdrachtgever na stap 3 een aangepaste offerte wenst te ontvangen, dan dient dit binnen een week na het hiertoe gedane verzoek door de opdrachtnemer te worden uitgewerkt, inclusief alle bijbehorende documenten.

Stap 5 - Opdracht.

Opdrachtgever geeft opdracht voor uitvoering van de baggerwerkzaamheden binnen drie weken na ontvangen van de definitieve offerte.

Stap 6 - Uitvoering baggerwerkzaamheden.

De opdrachtnemer voert de baggerwerkzaamheden uit conform definitieve documenten aangeleverd volgens stap 4. Eventuele wijzigingen kunnen in overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever doorgevoerd worden. Wijzigingen dienen schriftelijk met onderbouwing te worden vastgelegd. Wekelijks rapporteert de opdrachtnemer de voortgang van de uitvoering aan de opdrachtgever. Resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden dienen in rapportages te worden vastgelegd en digitaal via mail aan de opdrachtgever te worden verstrekt.

Stap 7 - Controle opdrachtgever baggerlocaties.

De opdrachtgever en desbetreffende waterschap hebben het recht om steekproefsgewijs de uitgevoerde baggerwerkzaamheden te controleren. Bij onvoldoende resultaat wordt verwacht dat de opdrachtnemer de locaties opnieuw onder handen neemt, totdat het vooraf vastgestelde gewenste resultaat behaald is.

PAR

Stap 8 - Oplevering baggerlocaties.

Het werk wordt pas als opgeleverd beschouwd als zowel de opdrachtgever en de betreffende waterschappen akkoord zijn met de behaalde resultaten van de uitvoering.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****04 Flora en fauna**

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de optimale periode per activiteit. Buiten deze periode zijn werkzaamheden uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, er geen schade wordt toegebracht en alleen mits er vooraf een schouw plaats vindt*.

Ondanks de voorkeursperiode moet altijd rekening worden gehouden met de zorgplicht vanuit de Omgevingswet activiteit natuur. Bij constatering van verstoring en/of kans op schade aan beschermde soorten dient het werk direct gestopt, of aangepast te worden en wordt er melding gedaan aan de directie. In de werkprotocollen wordt aangegeven hoe om te gaan met de risicokalenders van kwetsbare soorten.

*) omvat controle op aanwezige broedvogels, salamanders etc.

2.2 Nadere beschrijving

RAW0297-148354

Bestek 1453 – Baggeren berm sloten 2025-2028

Besteksnummer: 1453

2e Nota van inlichtingen Datum: 11-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			BAGGER WERKZAAMHEDEN			
21			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
213			GROENVOORZIENINGEN			
213020			Bestekspost 213020 geheel vervangen voor onderstaande			
213020	510103		Maaïen gewas.	are	75,00	F
			Situering: bermen / paden langs watergangen			
			Betreft: maaïen onderhoudspaden t.b.v. bereikbaarheid			
			watergangen.			
			Gerekend met grassen en kruidachtige gewassen tot 1,00			
			m hoogte.			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Hoogte na het maaïen ten hoogste 70 mm			
		.1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een			
			inrichting met een maximum van 5000 kg te storten			
			materiaal per deelopdracht.			
213030			Bestekspost 213030 geheel vervangen voor onderstaande			
213030	514101		Verwijderen begroeiing.	are	15,00	F
			Situering: bermen / paden langs watergangen			
			Betreft: verwijderen begroeiing tot op het maaiveld ten			
			behoefte van toegankelijkheid te baggeren watergangen.			
			Karakter van de begroeiing: heesters / bosplantsoen			
			opshot en of overhangend hout.			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2			
		.5.	Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met			
			een maximum van 5000 kg te storten materiaal per			
			deelopdracht.			
214			FLORA EN FAUNA			
214020			Bestekspost 214020 geheel vervangen voor onderstaande			
214020	640699		Maatregelen Omgevingswet activiteit natuur	jaar	3,00	F
			Betreft: het nemen van maatregelen die voortvloeien uit			
			de Omgevingswet activiteit natuur ten behoeve van de			
			baggerwerkzaamheden.			
			Een ter zake kundige dient minimaal 1 x per week op het			
			werk aanwezig te zijn en houdt het ecologisch werkplan			
			bij.			
			Rekening houden met ca. 25 locaties.			
			Het ecologisch werkplan dient te worden bijgehouden			
			door een deskundige ecoïoloog volgens de definitie van de			
			Rijksdienst voor ondernemend Nederland, met voldoende			
			kennis en ervaring van de te verwachten soorten in en			
			rondom watergangen.			
23			VERWIJDEREN BAGGERSPECIE UIT DUIKERS			

RAW0297-148354

Bestek 1453 – Baggeren bermsloten 2025-2028

Besteksnummer: 1453

2e Nota van inlichtingen Datum: 11-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230010			Bestekspost 230010 geheel vervangen voor onderstaande			
230010	181104		Verwijderen baggerspecie uit duiker.	st	45,00	F
			Situering: te schonen duikers conform deelopdracht			
			Betreft: verwijderen baggerspecie en het nadien reinigen			
			van duikers met diverse diameters.			
			Het verwijderen van baggerspecie uit duikers is inclusief			
			aan weerszijde van de duiker de sloot 5 meter baggeren op			
			20 cm onder de onderkant van duiker.			
		1.	Duiker met rond profiel, diameter tot 300 mm: aantal: ca.			
			12 st			
			per jaar			
		.2. . . .	Voor ca. 25 - 75 % onder water			
			Waterstanden conform resultaten			
			waterbodemonderzoek(en).			
		. . .9. .	Lengte duikers tot ca. 20 m			
		1.	Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m			
			Hoeveelheidsbepaling: conform resultaten waterbodemonderzoek.			
			aan aanvullend waterbodemonderzoek.			
		3	Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 252010, 252020 en/of 252030.			
						
230020			Bestekspost 230020 geheel vervangen voor onderstaande			
230020	181104		Verwijderen baggerspecie uit duiker.	st	90,00	F
			Situering: te schonen duikers conform deelopdracht			
			Betreft: verwijderen baggerspecie en het nadien reinigen			
			van duikers met diverse diameters.			
			Het verwijderen van baggerspecie uit duikers is inclusief			
			aan weerszijde van de duiker de sloot 5 meter baggeren op			
			20 cm onder de onderkant van duiker.			
		2.	Duiker met rond profiel, diameter 300 tot 800 mm: aantal			
			ca. 45 st			
			per jaar			
		.2. . . .	Voor ca. 25 - 75 % onder water			
			Waterstanden conform resultaten			
			waterbodemonderzoek(en).			
		. . .9. .	Lengte duikers tot ca. 20 m			
		1.	Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m			
			Hoeveelheidsbepaling: conform resultaten waterbodemonderzoek.			
			aan aanvullend waterbodemonderzoek.			
		3	Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 252010, 252020 en/of 252030.			
						
230030			Bestekspost 230030 geheel vervangen voor onderstaande			
						

RAW0297-148354

Bestek 1453 – Baggeren berm sloten 2025-2028

Besteksnummer: 1453

2e Nota van inlichtingen Datum: 11-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230030	181104		Verwijderen baggerspecie uit duiker. Situering: te schonen duikers conform deelopdracht Betreft: verwijderen baggerspecie en het nadien reinigen van duikers met diverse diameters. Het verwijderen van baggerspecie uit duikers is inclusief aan weerszijde van de duiker de sloot 5 meter baggeren op 20 cm onder de onderkant van duiker. 3. Duiker met rond profiel, diameter > 800 mm: Aantal: ca. 7 st per jaar 2. Voor ca. 25 - 75 % onder water Waterstanden conform resultaten waterbodemonderzoek(en). 9. Lengte duikers tot ca. 20 m 1. Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: conform resultaten waterbodemonderzoek en aanvullend waterbodemonderzoek. 3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). 252010, 252020 en/of 252030.	st	15,00	F
230040			Bestekspost 230040 geheel vervangen voor onderstaande			
230040	181104		Verwijderen baggerspecie uit duiker. Situering: te schonen duikers conform deelopdracht Betreft: verwijderen baggerspecie en het nadien reinigen van duikers met diverse rechthoekige afmetingen. Het verwijderen van baggerspecie uit duikers is inclusief aan weerszijde van de duiker de sloot 5 meter baggeren op 20 cm onder de onderkant van duiker. 4. Duiker met rechthoekig profiel, afmetingen (bxh) tot ca. 2000 x 1500 mm aantal: ca. 3 stuk per jaar 2. Voor ca. 25 - 75 % onder water Waterstanden conform resultaten waterbodemonderzoek(en). 9. Lengte duikers tot ca. 20 m 1. Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: conform resultaten waterbodemonderzoek en aanvullend waterbodemonderzoek. 3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). 252010, 252020 en/of 252030.	st	6,00	F
24			OVERIGE WERKZAAMHEDEN BAGGEREN			
241			VERWERKEN EN BEWERKEN BAGGERSPECIE			
241010			Bestekspost 241010 geheel vervangen voor onderstaande			

RAW0297-148354

Bestek 1453 – Baggeren berm sloten 2025-2028

Besteksnummer: 1453

2e Nota van inlichtingen Datum: 11-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241010	181299		Verwerken baggerspecie in bermen. Betreft: spreiden van baggerspecie over aanliggende bermen ten behoeve van verbetering bermen (wegwerken van bijvoorbeeld sporen, kuilen ed.). Hoeveelheidsbepaling conform posten van ontgraven onder bestekspostgroep 222. Verwerkingshoogte conform opdracht directie Bermen vlak afwerken niet hoger dan 2 cm onder niveau asfalt en onder een helling van minimaal 5%. het talud van de berm mag niet veranderen Inclusief bijkomende werkzaamheden: - ruimen zwerfvuil uit baggerspecie en afvoeren; - uitvlakken bermen; - gerekend met ca. 15 cm per m2 E.e.a. op aangeven van directie Overige vrijgekomen baggerspecie afvoeren conform bestekspostnr(s). 252010, 252020 en/of 252030.	m3	150,00	F
8			OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN			
82			OPSTELLEN (PROJECT)PLANNEN			
820020			Bestekspost 820020 geheel vervangen voor onderstaande			
820020	100199		Opstellen verkeersplan Betreft: opstellen en bijhouden verkeersplan voor de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen gedurende de duur van de uit te voeren baggerwerkzaamheden. inclusief het opstellen van bijbehorende tekeningen. De werkzaamheden mogen niet gestart worden zonder goedkeuring van de ingediende verkeersplannen, eventuele kosten voor aanpassingen van het verkeersplan dient bij deze bestekspost inbegrepen te zijn. Afzettingen conform CROW-publicatie 96b. Het verkeersplan minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie (zie hoofdstuk 62 in deel 3 van dit bestek). Minimaal op te nemen gegevens: - overzicht van verkeersmaatregelen per locatie; - wegnummer en hmp; - figuurnummer conform CROW publicatie 96b; - eventuele inzet van verkeersregelaars; - duur van de afzettingen; - tekeningen van verkeersmaatregelen per locatie; - overige benodigde verkeerskundige maatregelen. Rekening houden met gemiddeld 25 locaties per jaar.	keer	3,00	F

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 03 Informatie-overdracht

62 03 01 ALGEMEEN

- 01 Op hoofdrijbanen en de direct aanliggende bermstroken, alsmede op parallelwegen/fietspaden mogen binnen de volgende tijdvakken geen werkzaamheden, of verkeersbelemmerende activiteiten worden uitgevoerd en wegafzettingen worden toegepast:
 - N230 (autoweg), N201, N233 en N408:
 - a. ma. t/m vr. van 06:00 - 10:00 uur en van 15:00 - 20:00 uur;
 - b. op zon- en feestdagen.
 - Alle overige N-wegen:
 - a. ma. t/m vr. van 06:00 - 09:00 uur en van 15:00 - 19:00 uur;
 - b. op zon- en feestdagen.
- 02 Minimaal 4 weken voor het plaatsen van een afzetting overlegd de aannemer de toe te passen verkeersmaatregelen en/of inzet van verkeersregelaars per werkvak/ of -onderdeel ter goedkeuring aan de directie.
- 03 Met (onderdelen van) het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen.
- 04 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien, of verwijderen.
- 05 Het geheel of gedeeltelijk afsluiten van wegen is niet toegestaan.
- 06 Bij inzet van verkeersregelaars mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van gecertificeerde verkeersregelaars ingevolge de regeling verkeersregelaars 2009.
Tijdens de uitvoering van hun functie moet een hes of jas gedragen worden die voldoet aan bijlage 2 van de regeling verkeersregelaars 2009.
- 08 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie, politie of de wegbeheerder herstellen. De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van verkeersborden, wegbebakening en -afzettingen, ook buiten de normale werktijden.
- 09 Na beschadiging of vervuiling van wegmeubilair wordt gesteld dat de beschadiging (of vervuiling) toegebracht, binnen 5 werkdagen na aanwijzing van directie moet worden hersteld. Voor het niet herstellen binnen de gestelde termijn staat een boete van € 100,- per dag per item.
- 10 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval het werk worden stil gelegd door de directie, toezichthouder en weginspecteur van de provincie Utrecht.

62 05 Bijbehorende verplichtingen

62 05 02 DOORGAAND FIETSVERKEER

- 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen het werk zodanig uit te voeren dat het fietsverkeer te allen tijde doorgang kan vinden.
Zonodig moet de aannemer tijdelijke voorzieningen treffen.
- 02 Minimaal de halve parallelweg / het halve fietspad moet geheel vrij blijven voor het verkeer.