


Uit 1 buis naadloos getrokken

Details deur no: 1			
Afmetingen:	H=400	B=90	R=45
Deur:	68-DEUSB01		
Binnenwerk:	68-BIMMSG04		
Sluiting:	68-SLK30R01		
Variabele:	Waarde:		
-	-		
-	-		

Oppervlaktebehandeling:		GT		
Oppervlaktebehandeling: - De te verzinken onderdelen voor samenstellen stralen. - Thermisch verzinken volgens EN ISO 1461 opdat een zinklaag van 110 micron gehaald kan worden. - Vervolgens het grondstuk van 20cm onder tot 20cm boven het maaiveld voorzien van GPP® Sleeve. - Grondstuk behandeld met noxyde tot 0,25 meter boven maaiveld met een droge laagdikte van 150 micron.				
INDIEN NIET ANDERS OP TEKENING AANGEGEVEN:		TOLERANTIES: NEN-ISO 2768-c en NEN-EN40-2		
		EN40-5		
 PMF STALEN MASTEN Postbus 13 9250 AA BURGUM Nederland Telefoon: +31 (0)511 - 46 38 15 Email: bergum@pmf.nl Internet: www.pmf.nl	Getekend:	R. Brouwer	Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. Het zonder schriftelijke toestemming kopiëren, reproduceren of publiceren van [een deel van] deze tekening geeft PMF het recht tot een opeisbare boete van € 1250,00 per tekening per overtreding. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.	
	Datum:	11-4-2024		
	Schaal:	1:15		
	Maateenheid:	mm		
	Gewicht (kg):	47.61	Uitwendig oppervlak (m²):	1.744
	Lengte (mm):	5000	Materiaal, tenzij anders aangegeven:	S235
	Benaming: LM-RCR-GP-BGL 4M-Tø60x100			
Tekeningnummer: 1303065GT		Blad: 1/1	Revisie: 0	Formaat: A3