
Beeldbestek wijkonderhoud - Randwijck en Vredeveldbuurt P1

.....

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	2
01	Opdrachtgever	3
02	Directie	3
03	Locatie	3
04	Algemene beschrijving	3
05	Tijdsbepaling	4
06	Onderhoudstermijn	4
07	Wet- en ketenaansprakelijkheid	4
08	Social return	4
2.	Beschrijving	5
2.1	Algemene gegevens	5
01	Tekeningen	6
02	Peilen en hoofdafmetingen	6
03	Bijlagen	6
04	Locaties Gemeente depots	6
2.2	Nadere beschrijving	7
1	FUNCTIONEEL GEBIED: WOONWIJKEN	9
101	HEESTERS	9
1010	<u>Onkruidbeheersing</u>	9
1011	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	9
1012	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	9
102	VASTE PLANTEN	9
1020	<u>Onkruidbeheersing</u>	10
1021	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	10
103	HEEMPLANTSOEN	10
1030	<u>Onkruidbeheersing</u>	10
1031	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	11
1032	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	11
104	BOSPLANTSOEN	12
1040	<u>Onkruidbeheersing</u>	12
1041	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	12
1042	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	12
105	STRUIKROZEN	13
1050	<u>Onkruidbeheersing</u>	13
1051	<u>Snoeien rozen</u>	13
1052	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	13
106	HAGEN EN BLOKHAGEN	14
1060	<u>Onkruidbeheersing</u>	14
1061	<u>Snoeibeeld hagen</u>	14
1062	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	15
107	GRAS	15
1070	<u>Maaien recreatief grasveld B</u>	15
1071	<u>Maaien grasveld met bollen</u>	15
1072	<u>Onderhoud grasranden</u>	16
1073	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	17
1074	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>	17
108	WATER	17
1080	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	17
109	BOMEN	18
1090	<u>Onkruidbeheersing</u>	18
1091	<u>Snoeien opschot</u>	18
110	ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN	19
111	VEGEN VAN WEGEN	20
112	LEDIGEN AFVALBAKKEN	21
3	FUNCTIONEEL GEBIED: WINKELCENTRA	23
301	HEESTERS	23
3010	<u>Onkruidbeheersing</u>	23
3011	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	23
3012	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	23
302	VASTE PLANTEN	24
3020	<u>Onkruidbeheersing</u>	24
3021	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	24
306	HAGEN EN BLOKHAGEN	25
3060	<u>Onkruidbeheersing</u>	25

3061	<u>Snoeibeeld hagen</u>	25
3062	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	25
309	BOMEN	26
3090	<u>Onkruidbeheersing</u>	26
3091	<u>Snoeien opschot</u>	26
310	ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN	26
311	VEGEN VAN WEGEN	27
312	LEDIGEN AFVALBAKKEN	29
314	LEDIGEN AFVALBAKKEN ZATERDAGAVOND	29
4	FUNCTIONEEL GEBIED: HOOFDINFRASTRUCTUUR	31
401	HEESTERS	31
4010	<u>Onkruidbeheersing</u>	31
4011	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	31
4012	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	31
402	VASTE PLANTEN	31
4020	<u>Onkruidbeheersing</u>	32
4021	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	32
403	HEEMPLANTSOEN	32
4030	<u>Onkruidbeheersing</u>	32
4031	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	33
4032	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	33
404	BOSPLANTSOEN	34
4040	<u>Onkruidbeheersing</u>	34
4041	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	34
4042	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	35
405	STRUIKROZEN	35
4050	<u>Onkruidbeheersing</u>	35
4051	<u>Snoeien rozen</u>	35
4052	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	36
407	GRAS	36
4070	<u>Maaien recreatief grasveld B</u>	36
4071	<u>Maaien grasveld met bollen</u>	37
4072	<u>Onderhoud grasranden</u>	37
4073	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	38
4074	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>	38
408	WATER	39
4080	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	39
409	BOMEN	39
4090	<u>Onkruidbeheersing</u>	39
4091	<u>Snoeien opschot</u>	39
410	ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN	40
411	VEGEN VAN WEGEN	41
412	LEDIGEN AFVALBAKKEN	42
8	WERK VAN ALGEMENE AARD	44
801	VERKEERSMAATREGELEN	44
802	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL	44
8021	<u>Inzetten personeel</u>	44
803	FLORA EN FAUNA	44
804	ALGEMEEN	45
9	Staartposten	46

3. Bepalingen 47

01	Algemeen en administratief	48
01 01	Algemene bepalingen	48
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	48
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	49
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	49
01 07	Zekerheidstelling	49
01 08	Bijdragen	49
01 11	Verband met andere werken	49
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	50
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	50
01 16	Verzekeringen	50
01 17	Vrijgekomen materialen	51
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	51
01 19	Arbeidsomstandigheden	51
01 21	RAW-raamovereenkomst	52
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	52
01 24	Beeldkwaliteit	52
01 26	Inzet personen in het kader van social return	53
01 27	Onderaanneming	53
10	Werk algemene aard	54
10 0	Werk algemene aard, algemeen	54
10 02	Eisen en uitvoering	54
22	Technische bepalingen grondwerken	55
22 0	Grondwerken, algemeen	55
22 02	Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen	55
51	Groenvoorzieningen	56

51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	56
51 05	Bijbehorende verplichtingen	56
51 4	Beplanting	56
51 42	Eisen en uitvoering - Beplantingen	56
62	Verkeersmaatregelen werk in uitvoering	57
62 1	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	57
62 11	Begrippen	57
62 12	Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	57
62 16	Bouwstoffen	57

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen,
Laan Nieuwer Amstel 1, Postbus 4, 1180 BA te Amstelveen.

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door het hoofd van Wijkbeheer.

In de schriftelijke opdrachtverlening wordt vermeld welke personen gerechtigd zijn als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijken Randwijck, Vredeveldbuurt en Elsrijk Oost van de gemeente Amstelveen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

ONDERHOUD GROENVOORZIENING:

a. Beplanting:

- Beheersen onkruid-(heem)beplanting;
- Beheersen overgroei-heesters/heemplantsoen;
- Onkruidvrij maken bosplantsoen;
- Beheersen zwerfafval-(heem)beplanting;
- Snoeien struikrozen;
- Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen;

b. Gazons

- Beheersen grashoogte-gazon met en zonder bollen;
- Beheersen gras rondom obstakels en bomen;
- Groen-gras-maaisel op gras;
- Groen-gras-maaisel op verharding;
- Groen-gras-beschadiging;
- Beheersen overgroei randen beplanting-gras;
- Beheersen overgroei randen verharding-gras;
- Maaien loof van bolgewassen;
- Beheersen zwerfafval-gras en kruidachtigen;
- Beheersen natuurlijk afval-gras;
- rollen grasveld;
- slepen grasveld;

c. Water

- Beheersen zwerfafval-oever;
- Beheersen drijfvuil in water;
- Beheersen drijfvuil tegen oever;
- Beheersen zinkvuil in water;

d. Bomen

- Beheersen onkruid-boomspiegel;
- Beheersen wortelopschot;
- Beheersen stamopschot;

e. Onkruidbeheersing elementenverhardingen.

- Beheersen onkruid-elementenverharding;
- Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding;
- Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding;

f. Vegen van wegen (zaterdagavond)

- Beheersen natuurlijk afval-verhardingen;
- Beheersen veegvuil in goten en randstroken-verharding;
- Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding;
- Beheersen zwerfafval-verharding;
- Beheersen zwerfafval in goten en randstroken-verharding;

g. Ledigen afvalbakken (zaterdagavond)

- Beheersen vullingsgraad-afvalbak;

Zie ook deel 3 bepalingen, hoofdstuk 01, paragraaf 11, lid 01(werken die in elkander grijpen).

PAR

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027.
De opdrachtgever kan besluiten om het werk maximaal 3 keer met 1 jaar te verlengen. De maximale looptijd is 6 jaar duurt daarmee tot en met 2030. De aannemer accepteert elke verlenging te allen tijde.

Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemers schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen.

De Aanbestedende Dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor de Raamovereenkomst na afloop van de overeengekomen duur te verlengen met de periode die noodzakelijk is om een nieuwe aanbesteding, volgend op de onderhavige, succesvol af te ronden en een nieuwe Overeenkomst te sluiten. Een en ander onverminderd de verplichting van de Aanbestedende dienst om tijdig met de nieuwe aanbestedingsprocedure te starten en deze voortvarend te doorlopen.

06 Onderhoudstermijn

Niet van toepassing.

07 Wet- en ketenaansprakelijkheid

De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.

In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer

08 Social return

Door de inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met toepassing van Social Return zoals bepaald is in hoofdstuk 01 26 03 volgens deel 3 van dit bestek.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Overzichtstekening:

- 23HB0126-ICW-025 Overzichtstekening Perceel 1-240617
- 23HB0126-ICW-VH-025 Overzichtstekening Perceel 1-240617
- 23HB0126-ICW-W-007 Overzichtstekening winkelcentrum-240617

Groen:

- 23HB0126-ICW-001 Randwijck West-240617
- 23HB0126-ICW-002 Randwijck Oost-240617
- 23HB0126-ICW-003 Vredevelddsebuurt-240617
- 23HB0126-ICW-004 Elswijk Oost-240617

Grijs:

- 23HB0126-ICW-VH-001 Randwijck West-240617
- 23HB0126-ICW-VH-002 Randwijck Oost-240617
- 23HB0126-ICW-VH-003 Vredevelddsebuurt-240617
- 23HB0126-ICW-VH-004 Elswijk Oost-240617

- 23HB0126-ICW-W-001 Winkelcentrum Randwijck oost-240617

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Bijlagen

- | | |
|------------------|---|
| Invulbijlage 1: | Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) |
| Invulbijlage 2a: | Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat Perceel 1 Randwijck-Vredevelddbuurt |
| Invulbijlage 3: | Verklaring garantstelling Combinatie (indien van toepassing) |
| Invulbijlage 4: | Verklaring Onderaanneming (indien van toepassing) |
| Invulbijlage 5: | Verklaring Holding (indien van toepassing) |
| Invulbijlage 6: | Referentiemodel |
| Bijlage 0: | Offerteaanvraag |
| Bijlage 1a: | Bestek, tekeningen en bijlagen Perceel 1 Randwijck-Vredevelddbuurt |
| Bijlage 2: | Toepassing Social Return on Investment |
| Bijlage 3: | Acceptatiereglement Grondbank Amstelveen/Composteerinrichting Escapade. |
| Bijlage 4: | Huisregels terrein Krijgsman |
| Bijlage 5: | Instructiekaart Afval Overslag Station Amstelveen |
| Bijlage 6: | Klachtenregeling Aanbesteden |
| Bijlage 7: | UAV 2012 |
| Bijlage 8: | ARVODI 2018 |
| Bijlage 9: | Addendum RAW-Raamovereenkomsten |
| Bijlage 10: | VGM plan ontwerpfase |

04 Locaties Gemeente depots

Voor onkruidbestrijding:

- Magazijn
Magazijn van het bedrijf Centrale Beheer Taken:
Langs de werf 8-10, op het bedrijventerrein "Legmeer",
1185 XT te Amstelveen
Tel: 020- 540 4676
op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.30 uur.

Veegvuil storten:

- Overslagterrein
Langs de werf 8-10,
1185 XT te Amstelveen
Tel: 020-5404106
op werkdagen geopend van 8.00 uur t/m 16.30 uur.
Tussen 12.30 en 13.00 uur kan er niet gestort worden in verband met pauze van de medewerkers van het overslagstation
- Grondbank Amstelveen
Locatie: Krijgsman (t.h.v. Burgemeester Boersweg-Rijksweg A9)
de heer T. Wandeleer
op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.00 uur.

Groenafval storten:

- Composteerinrichting
Composteerinrichting gemeente Amstelveen
Escapade 2
Tel: 020-5404071
op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.00 uur.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			FUNCTIONEEL GEBIED: WOONWIJKEN			
101			HEESTERS			
			Te onderhouden oppervlakte: 756,00 are waarvan 36,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt maximaal 14 % van de basis hoeveelheid teruggesnoeid.			
1010			<u>Onkruidbeheersing</u>			
101010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		720,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
101020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		36,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
1011			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
101110	514813		Beheersen overgroei-heesters.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras			
			Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons			
		1.	Te onderhouden lengte	m		18.552,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
1012			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
101210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		756,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
101220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		756,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
102			VASTE PLANTEN			
			Te onderhouden oppervlakte: ca. 16,00 are waarvan 11,00 are jonger is dan 3 jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1020			<u>Onkruidbeheersing</u>			
102010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar			
			Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		5,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
102020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar			
			Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		11,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
102030	514499		Afknippen/mulchen beplanting.	are	48,00	F
			Betreft het afknippen van kruidachtige gewassen of mulchen van de beplanting			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
			Te onderhoud oppervlakte: 16,00 are			
			Precieze datum wordt bepaald door directie			
			Soort beplanting: diverse			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen bij het afknippen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen, bij het mulchen het vrijkomende materialen laten liggen			
1021			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
102110	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Betreft kruidachtige gewassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		16,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
102120	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			Betreft kruidachtige gewassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		16,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
103			HEEMPLANTSOEN			
			Te onderhouden oppervlakte: 668,00 are waarvan 14,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt tussen de 10% en 20% van de basishoeveelheid uitgedund.			
1030			<u>Onkruidbeheersing</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
103010	514499		Onkruidvrij maken heemplantsoen ouder dan 3 jaar. Gerekend met 3 onderhoudsbeurten per jaar Te onderhouden oppervlakte: 654,00 are Betreft heemplantsoenvakken met kruidenlaag - Uitmaaïen beplantingsvak (ca. 80%); - Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%); Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	5.886,00	F
103011	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan 3 jaar Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: inheems materiaal, met in de randen op enkele plaatsen bijmenging van exoten Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2 4. Tussen en in de rijen maaïen 2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are		5.886,00 I
103012	514499		Onkruidvrij maken beplantingsvak, heemplantsoen. Betreft kruidenlaag binnen het heemplantsoenvak Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar gecombineerd met de beurten volgens bestekspostnummer(s). 103011 Grondsoort: teelaarde, klei of veen Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are		5.886,00 I
103020	514499		Onkruidvrij maken heemplantsoen jonger dan 3 jaar. Betreft kruidenlaag binnen het heemplantsoenvak Leeftijd van de beplanting jonger dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Grondsoort: teelaarde, klei of veen Te onderhouden oppervlakte: 14,00 are Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	168,00	F
1031			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
103110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (heemplantsoen is gelijkwaardig aan de beeldmeetlat bosplantsoenvakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons 1. Te onderhouden lengte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
1032			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
103210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: heemplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		668,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
103220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: heemplantsoen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		668,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
104			BOSPLANTSOEN Te onderhouden oppervlakte: 45,00 are waarvan 13,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt tussen de 10% en 20% van de basishoeveelheid uitgedund.			
1040			<u>Onkruidbeheersing</u>			
104010	514499		Onkruidvrij maken bosplantsoen ouder dan 3 jaar. Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Te onderhouden oppervlakte: 32,00 are Betreft bosplantsoenvakken met kruidenlaag - Uitmaaïen beplantingsvak (ca. 80%); - Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%); Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	192,00	F
104020	514499		Onkruidvrij maken bosplantsoen jonger dan 3 jaar. Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak Leeftijd van de beplanting jonger dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Grondsoort: teelaarde, klei of veen Te onderhouden oppervlakte: 13,00 are Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	156,00	F
1041			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
104110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (bosplantsoenvakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden lengte	m		1.109,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
1042			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
104210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: bosplantsoen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		45,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
104220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: bosplantsoen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		45,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
105			STRUIKROZEN Te onderhouden oppervlakte: ca. 10,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar			
1050			<u>Onkruidbeheersing</u>			
105010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		9,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
105020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
1051			<u>Snoeien rozen</u>			
105110	514857		Beheersen snoeibeeld-struikrozen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld Situering: struikrozen in plantvakken Te onderhouden oppervlakte: 10,00 are Inspectie volgens bestekspostnummer	are	30,00	F
		2.	Verwachte frequentie: 1 keer in het voorjaar			
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		6.	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar			
		1.	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
		1.	Kwaliteitsniveau: B			
		1.	Termijn van uitvoering: 1 week			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
105120	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: struikrozen in plantvakken	keer	3,00	F
		1.	Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 105110			
		3.	Frequentie: 1 keer per jaar			
		3.	Moment van inspectie ter keuze van de aannemer			
1052			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
105210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: struikrozen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		10,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
105220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: struikrozen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		10,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
106			HAGEN EN BLOKHAGEN Te onderhouden oppervlakte: 21,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar.			
1060			<u>Onkruidbeheersing</u>			
106010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
106020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Onkruidbeheersing haagvoet jonger dan 3 jaar	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
1061			<u>Snoeibeeld hagen</u>			
106110	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: hagen en blokhagen Te onderhouden lengte: 1878,00 meter Inspectie volgens bestekspostnummer 106120	m	16.902,00	F
		2.	Verwachte frequentie: 3 keer			
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 3 keer per jaar			
		1.	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
			Kwaliteitsniveau: A			
		1.	Termijn van uitvoering: 1 week			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
106120	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: hagen en blokhagen Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 106110	keer	9,00	F
		9.	Frequentie: 3 keer per jaar			
		3.	Moment van inspectie ter keuze van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1062			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
106210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Situering: hagen en blokhagen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		21,00 I
		. 2.	Kwaliteitsniveau A			
		. . 4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		 9	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden			
			verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van			
			Amstelveen			
106220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			Situering: hagen en blokhagen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		21,00 I
		. 2.	Kwaliteitsniveau A			
		. . 4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		 9	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden			
			verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van			
			Amstelveen			
107			GRAS			
			Te onderhouden oppervlakte: ca. 1.302,00 are waarvan 13,00			
			are gras met bollen			
1070			<u>Maaien recreatief grasveld B</u>			
107010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grasveld-grashoogte			
			Situering: recreatief grasveld B			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.289,00 I
		. 3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . 4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		 1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s) 107020			
107020	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Situering: recreatief grasveld B			
			Betreft het maaien van o.a. bomen en overige obstakels			
		1.	Te onderhouden aantal	st		808,00 I
		. 3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . 4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een			
			gemeente depot van Amstelveen			
107030	512827		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen.	are	15.468,00	F
			Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging			
			Situering: recreatief grasveld B			
			Te onderhouden oppervlakte: 1.289,00 are			
			Inspectie volgens bestekspostnummer 107040			
		2.	Verwachte frequentie: 4 keer			
		. 3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . 4. . . .	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per			
			kwartaal			
		. . . 1. . .	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
			Kwaliteitsniveau: B			
		 1.	Termijn van uitvoering: 1 week			
107040	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	12,00	F
			Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van			
			besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid			
			'week' hebben.			
			Situering: recreatief grasveld B			
		1.	Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 107030			
		. 9.	Frequentie: 4 keer per jaar			
		. . 3. . . .	Moment van inspectie ter keuze van de aannemer			
1071			<u>Maaien grasveld met bollen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
107110	512599	. .	Maaien loof van bolgewassen. Situering: recreatief grasveld B met bollen Betreft het één keer per jaar maaien van het loof van de bolgewassen zodra het loof is afgestorven Te onderhouden oppervlakte: 13,00 are Frequentie 1 x per jaar Uitvoeringsdatum wordt bepaald door de directie Maaisel verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are	39,00	F
107120	512802	. 1.3.4.1.	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: recreatief grasveld B Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 107130	week are	156,00	F
107130	512814	. 1.3.4.9	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: recreatief grasveld B Betreft het maaien van o.a. bomen en overige obstakels Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week st	156,00	F
107140	512827	. 2.3.4.1.	Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Situering: recreatief grasveld B Te onderhouden oppervlakte: 13,00 are Inspectie volgens bestekspostnummer 107150 Verwachte frequentie: 4 keer Kwaliteitsniveau B Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B Termijn van uitvoering: 1 week	are keer	156,00	F
107150	100202	. 1.9.3.	Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: recreatief grasveld B Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 107140 Frequentie: 4 keer per jaar Moment van inspectie ter keuze van de aannemer	keer	12,00	F
1072			<u>Onderhoud grasranden</u>			
107210	512808	. 1.3.4.9	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering: graskanten langs beplanting/muur Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week m	156,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
107220	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering: graskanten langs verharding 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
1073			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
107310	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering: recreatief grasveld B Grastype: grasveld 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				are		1.302,00 I
107320	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: (recreatief grasveld B) en alle overige kruidachtige vegetaties (b.v.: bermen en meerjarige bloemenweides) 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				are		1.302,00 I
107330	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: recreatief grasveld B Bladvalperiode: jaarrond 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				are		1.302,00 I
1074			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>			
107410	512521		Rollen grasveld. Betreft: recreatief grasveld B .9. Grootte per perceel: variabel Te onderhouden oppervlakte 13,02 are Uitvoering op aanwijs van directie .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	3.906,00 F	
107420	512525		Slepen grasveld. Betreft: recreatief grasveld B Aantal percelen: variabel Te onderhouden oppervlakte 13,02 are Uitvoering op aanwijs van directie .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	3.906,00 F	
108			WATER			
1080			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
108010	501516		Beheersen grof zwerfafval-oever. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof Situatie: oevers langs water	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		10,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
108020	501601		Beheersen drijfvuil in water. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water	week	156,00	F
		1.	Betreft het beheersen van drijfvuil in water	are		841,00 I
		3.	Te onderhouden oppervlakte			
		4.	Kwaliteitsniveau B			
		1.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 107310 , 107320 , 111040 , 111050 en 111060			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
108030	501602		Beheersen drijfvuil tegen oever. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever	week	156,00	F
		1.	Betreft het beheersen van drijfvuil in water tegen de oever	km		12,00 I
		3.	Te onderhouden lengte			
		4.	Kwaliteitsniveau B			
		1.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 107310 , 107320 , 111040 , 111050 en 111060			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
108040	501603		Beheersen zinkvuil in water. Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water	week	156,00	F
		1.	Betreft het beheersen van zinkvuil in water	are		841,00 I
		3.	Te onderhouden oppervlakte			
		4.	Kwaliteitsniveau B			
		1.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 108010 , 111070 en 111080			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
109			BOMEN			
1090			<u>Onkruidbeheersing</u>			
109010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: op tekening aangegeven als: (vorm)boom in verharding.	week	156,00	F
		1.	Betreft het beheersen van onkruid in de boomspiegel in verharding	st		718,00 I
		1.	Te onderhouden aantal			
		3.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		4.	Kwaliteitsniveau B			
		9.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Boom in verharding			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
1091			<u>Snoeien opschot</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
109110	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				st		3.774,00 I
109120	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				st		3.774,00 I
110			ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN Onder elementverhardingen wordt verstaan: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - verharding bij speelvoorzieningen (valondergrond excl. rubber tegels) - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.			
110010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110040 Beheersen onkruid bij speelvoorzieningen volgens bestekspostnr(s): 110020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr(s): 107220 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.	week	156,00	F
				are		2.067,00 I
110020	518899		Beheersen onkruid-elementenverharding, speelvoorzieningen. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: speelvoorzieningen met beperkte toegankelijkheid voor zelf rijdend materieel Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr(s): 107220 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		4,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110030	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Situering: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of 0,30 m breed Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 107220 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven 9. Te onderhouden lengte	week	156,00	F
			3. Kwaliteitsniveau B	km		125,00 I
			4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) en 111040			
			9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
110040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven 1. Te onderhouden aantal	week	156,00	F
			3. Kwaliteitsniveau B	st		89,00 I
			4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			9. Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.			
			1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) en 111040			
			9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
111			VEGEN VAN WEGEN			
111010	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: weg en trottoir Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	F
			3. Kwaliteitsniveau B	are		2.312,00 I
			4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 111030 en 111040			
			9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
111020	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Situering: goten langs trottoir en wegen Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden lengte	week	156,00	F
			3. Kwaliteitsniveau B	km		125,00 I
			4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			9. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 111030 en 111040			
			9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
111030	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Situering: goten langs trottoir en wegen 9. Te onderhouden lengte	week	156,00	F
			3. Kwaliteitsniveau B	km		125,00 I
			4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111040	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Situering: weg en trottoir 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 111030 en 111040 .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		2.312,00 I
111050	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: weg en trottoir 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 111030 en 111040 .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		2.312,00 I
111060	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: goten langs trottoir en wegen 9. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 111030 en 111040 .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				km		125,00 I
111070	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: weg en trottoir 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 111030 en 111040 .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		2.312,00 I
111080	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: goten langs trottoir en wegen 9. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 111030 en 111040 .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				km		125,00 I
112			LEDIGEN AFVALBAKKEN			
112010	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud van ca. 50 liter model Capitole 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer	week	156,00	F
				st		22,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112020	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter Model Constructo 100	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden aantal	st		9,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer			
112030	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 200 liter Model Constructo 240	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden aantal	st		5,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer			
112040	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse hondenpoepbak met een inhoud van ca. 50 liter, model Capitole zonder zakjesdispencer	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden aantal	st		5,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer			
112050	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse hondenpoepbak met een inhoud van ca. 50 liter, model Capitole met zakjesdispencer inclusief aanvullen hondenpoepzakjes, vullingsgraad dispencer minimaal 20%. Hondenpoepzakjes worden ter beschikking gesteld en kunnen opgehaald worden in het magazijn op het bedrijventerrein "Legmeer"	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden aantal	st		5,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			FUNCTIONEEL GEBIED: WINKELCENTRA			
301			HEESTERS Te onderhouden oppervlakte: 2,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt maximaal 14 % van de basis hoeveelheid teruggesnoeid.			
3010			<u>Onkruidbeheersing</u>			
301010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
301012	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen tot en met 3 jaar	week		156,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
301020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
3011			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
301110	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden lengte	m		74,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
3012			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
301210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
301220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
302			VASTE PLANTEN Te onderhouden oppervlakte: ca. 3,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar			
3020			<u>Onkruidbeheersing</u>			
302010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
302020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
302030	514499		Afknippen/mulchen beplanting. Betreft het afknippen van kruidachtige gewassen of mulchen van de beplanting Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Te onderhoud oppervlakte: 3,00 are Precieze datum wordt bepaald door directie Soort beplanting: diverse Vrijgekomen materiaal verzamelen bij het afknippen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen, bij het mulchen het vrijkomende materialen laten liggen	are	9,00	F
3021			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
302110	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft kruidachtige gewassen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
302120	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft kruidachtige gewassen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
306			HAGEN EN BLOKHAGEN Te onderhouden oppervlakte: ca. 2,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar			
3060			<u>Onkruidbeheersing</u>			
306010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
306020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Onkruidbeheersing haagvoet jonger dan 3 jaar	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
3061			<u>Snoeibeeld hagen</u>			
306110	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: hagen en blokhagen Te onderhouden lengte: 100,00 meter Inspectie volgens bestekspostnummer 306120	m	900,00	F
		2.	Verwachte frequentie: 3 keer			
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		9.	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 3 keer per jaar			
		1.	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
			Kwaliteitsniveau: A			
		1.	Termijn van uitvoering: 1 week			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
306120	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: hagen en blokhagen	keer	9,00	F
		1.	Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 306110			
		9.	Frequentie: 3 keer per jaar			
		3.	Moment van inspectie ter keuze van de aannemer			
3062			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
306210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: hagen en blokhagen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
306220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: hagen en blokhagen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
309			BOMEN			
3090			<u>Onkruidbeheersing</u>			
309010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: op tekening aangegeven als: (vorm)boom in verharding. Betreft het beheersen van onkruid in de boomspiegel in verharding	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden aantal	st		26,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Boom in verharding			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
3091			<u>Snoeien opschot</u>			
309110	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie Te onderhouden aantal bomen	week	156,00	F
			Kwaliteitsniveau A	st		26,00 I
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
309120	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st		26,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
310			ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN Onder elementverhardingen wordt verstaan: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - verharding bij speelvoorzieningen (valondergrond excl. rubber tegels) - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
310010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 310030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 310040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr(s): NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		66,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 311030 en 311040			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
310030	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Situering: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of 0,30 m breed Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 310040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven	week	156,00	F
		9.	Te onderhouden lengte	km		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 311030 en 311040			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
310040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden aantal	st		21,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 311030 en 311040			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
311			VEGEN VAN WEGEN			
311010	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: weg en trottoir Bladvalperiode: oktober - december	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		67,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 311030 en 311040			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
311020	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Situering: goten langs trottoir en wegen Bladvalperiode: oktober - december	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden lengte	km		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 311030 en 311040			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
311030	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Situering: goten langs trottoir en wegen	week	156,00	F
		9.	Te onderhouden lengte	km		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
311040	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Situering: weg en trottoir	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		67,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 311030 en 311040			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
311050	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: weg en trottoir	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		67,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 311030 en 311040			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
311060	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: goten langs trottoir en wegen	week	156,00	F
		9.	Te onderhouden lengte	km		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 311030 en 311040			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
311070	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: weg en trottoir	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		67,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 311030 en 311040			
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
311080	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: goten langs trottoir en wegen	week	156,00 F	
		9.	Te onderhouden lengte	km		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 311030 en 311040			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
312			LEDIGEN AFVALBAKKEN De afvalbakken dienen voor opening van het winkelcentra te zijn geleegd.			
312010	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud van ca. 50 liter model Capitole	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden aantal	st		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer			
312020	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter Model Constructo 100	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden aantal	st		5,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer			
312040	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse hondenpoepbak met een inhoud van ca. 50 liter, model Capitole zonder zakjesdispencer	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden aantal	st		5,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer			
314			LEDIGEN AFVALBAKKEN ZATERDAGAVOND Betreft het ledigen van afvalbakken bij winkelcentrum na afloop van de zaterdagse winkeldag (inclusief feestdagen) indicatie tijdstip: zaterdagavond na 18:00 uur t/m 21.00 uur			
314010	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud van ca. 50 liter model Capitole	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden aantal	st		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314020	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	156,00	F	
			Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad				
			Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud				
			groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan				
			200 liter Model Constructo 100				
		1.	Te onderhouden aantal	st			5,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
314040	506201		naar een gemeente depot van Amstelveen		156,00	F	
			Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer				
			Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week			
			Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad				
			Betreft: bovengrondse hondenpoepbak met een inhoud van				
			ca. 50 liter, model Capitole zonder zakjesdispencer				
		1.	Te onderhouden aantal	st			5,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
			naar een gemeente depot van Amstelveen				
			Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
4			FUNCTIONEEL GEBIED: HOOFDINFRASTRUCTUUR			
401			HEESTERS Te onderhouden oppervlakte: 8,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt maximaal 14 % van de basis hoeveelheid teruggesnoeid.			
4010			<u>Onkruidbeheersing</u>			
401010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		7,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
401020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
4011			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
401110	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden lengte	m		404,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
4012			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
401210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		8,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
401220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		8,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
402			VASTE PLANTEN Te onderhouden oppervlakte: ca. 2,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4020			<u>Onkruidbeheersing</u>			
402010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar			
			Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
402020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar			
			Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .9. .	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
402030	514499		Afknippen/mulchen beplanting.	are	6,00	F
			Betreft het afknippen van kruidachtige gewassen of mulchen van de beplanting			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
			Te onderhoud oppervlakte: 2,00 are			
			Precieze datum wordt bepaald door directie			
			Soort beplanting: diverse			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen bij het afknippen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen, bij het mulchen het vrijkomende materialen laten liggen			
4021			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
402110	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Betreft kruidachtige gewassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
402120	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			Betreft kruidachtige gewassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
403			HEEMPLANTSOEN			
			Te onderhouden oppervlakte: 4,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar en waarvan maximaal 10% tot 20% van de basishoeveelheid per jaar wordt uitgedund.			
4030			<u>Onkruidbeheersing</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
403010	514499		Onkruidvrij maken heemplantsoen ouder dan 3 jaar. Gerekend met 3 onderhoudsbeurten per jaar Te onderhouden oppervlakte: 3,00 are Betreft heemplantsoenvakken met kruidenlaag - Uitmaaïen beplantingsvak (ca. 80%); - Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%); Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	27,00	F
403011	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan 3 jaar Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: inheems materiaal, met in de randen op enkele plaatsen bijmenging van exoten Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2 4. Tussen en in de rijen maaïen 2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are		27,00 I
403012	514499		Onkruidvrij maken beplantingsvak, heemplantsoen. Betreft kruidenlaag binnen het heemplantsoenvak Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar gecombineerd met de beurten volgens bestekspostnummer(s). 403011 Grondsoort: teelaarde, klei of veen Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are		27,00 I
403020	514499		Onkruidvrij maken heemplantsoen jonger dan 3 jaar. Betreft kruidenlaag binnen het heemplantsoenvak Leeftijd van de beplanting jonger dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Grondsoort: teelaarde, klei of veen Te onderhouden oppervlakte: 1,00 are Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	12,00	F
4031			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
403110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (heemplantsoen is gelijkwaardig aan de beeldmeetlat bosplantsoenvakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons 1. Te onderhouden lengte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
4032			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
403210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: heemplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		4,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
403220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: heemplantsoen	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
404			BOSPLANTSOEN Te onderhouden oppervlakte: 55,00 are waarvan 17,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt tussen de 10% en 20% van de basishoeveelheid uitgedund.			
4040			<u>Onkruidbeheersing</u>			
404010	514499		Onkruidvrij maken bosplantsoen ouder dan 3 jaar. Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Te onderhouden oppervlakte: 38,00 are Betreft bosplantsoenvakken met kruidenlaag - Uitmaaïen beplantingsvak (ca. 80%); - Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%); Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	228,00	F
404011	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan 3 jaar Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: inheems materiaal, met in de randen op enkele plaatsen bijmenging van exoten	are		228,00 I
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		4.	Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2			
		1.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
404012	514499		Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar gecombineerd met de beurten volgens bestekspostnummer(s). 404011 Grondsoort: teelaarde, klei of veen Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are		228,00 I
404020	514499		Onkruidvrij maken bosplantsoen jonger dan 3 jaar. Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak Leeftijd van de beplanting jonger dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Grondsoort: teelaarde, klei of veen Te onderhouden oppervlakte: 17,00 are Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	204,00	F
4041			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
404110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (bosplantsoenvakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden lengte	m		2.236,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4042			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
404210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Situering: bosplantsoen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		55,00 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
404220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			Situering: bosplantsoen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		55,00 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
405			STRUIKROZEN			
			Te onderhouden oppervlakte: ca. 2,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar			
4050			<u>Onkruidbeheersing</u>			
405010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . . 9. .	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		 2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
405020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . . 9. .	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		 1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
4051			<u>Snoeien rozen</u>			
405110	514857		Beheersen snoeibeeld-struikrozen.	are	6,00	F
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld			
			Situering: struikrozen in plantvakken			
			Te onderhouden oppervlakte: 0,00 are			
			Inspectie volgens bestekspostnummer			
		2.	Verwachte frequentie: 1 keer in het voorjaar			
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . 6. . .	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar			
		. . . 1. .	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
			Kwaliteitsniveau: B			
		 1.	Termijn van uitvoering: 1 week			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
405120	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: struikrozen in plantvakken Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 405110 .3. . . . Frequentie: 1 keer per jaar . .3. . . . Moment van inspectie ter keuze van de aannemer	keer	3,00	F
4052			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
405210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: struikrozen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. . . . Kwaliteitsniveau A . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		2,00 I
405220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: struikrozen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. . . . Kwaliteitsniveau A . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		2,00 I
407			GRAS Te onderhouden oppervlakte: ca. 17,00 are waarvan 1,00 are gras met bollen			
4070			<u>Maaien recreatief grasveld B</u>			
407010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: recreatief grasveld B 1. Te onderhouden oppervlakte .3. . . . Kwaliteitsniveau B . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 407020	week	156,00	F
				are		16,00 I
407020	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: recreatief grasveld B Betreft het maaien van o.a. bomen en overige obstakels 1. Te onderhouden aantal .3. . . . Kwaliteitsniveau B . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				st		7,00 I
407030	512827		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Situering: recreatief grasveld B Te onderhouden oppervlakte: 16,00 are Inspectie volgens bestekspostnummer 407040 2. Verwachte frequentie: 4 keer .3. . . . Kwaliteitsniveau B . .4. . . Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B1. Termijn van uitvoering: 1 week	are	192,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
407040	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: recreatief grasveld B 1. Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 407030 .9. Frequentie: 4 keer per jaar .3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer	keer	12,00	F
4071			<u>Maaien grasveld met bollen</u>			
407110	512599		Maaien loof van bolgewassen. Situering: recreatief grasveld B met bollen Betreft het één keer per jaar maaien van het loof van de bolgewassen zodra het loof is afgestorven Te onderhouden oppervlakte: 1,00 are Frequentie 1 x per jaar Uitvoeringsdatum wordt bepaald door de directie Maaisel verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are	3,00	F
407120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: recreatief grasveld B 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 407130	week	156,00	F
407130	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: recreatief grasveld B Betreft het maaien van o.a. bomen en overige obstakels 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are	156,00	F
407140	512827		Beheersen beschadiging-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging Situering: recreatief grasveld B Te onderhouden oppervlakte: 1,00 are Inspectie volgens bestekspostnummer 407150 2. Verwachte frequentie: 4 keer .3. Kwaliteitsniveau B .4. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal .1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B .1. Termijn van uitvoering: 1 week	st	12,00	F
407150	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: recreatief grasveld B 1. Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 407140 .9. Frequentie: 4 keer per jaar .3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer	are	12,00	F
4072			<u>Onderhoud grasranden</u>	keer	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
407210	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering: graskanten langs beplanting/muur 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				m		259,00 I
407220	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering: graskanten langs verharding 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				m		202,00 I
4073			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
407310	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering: recreatief grasveld B Grastype: grasveld 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		17,00 I
407320	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: (recreatief grasveld B) en alle overige kruidachtige vegetaties (b.v.: bermen en meerjarige bloemenweides) 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		17,00 I
407330	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft: recreatief grasveld B Bladvalperiode: jaarrond 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		17,00 I
4074			<u>Bijkomende werkzaamheden</u>			
407410	512521		Rollen grasveld. Betreft: recreatief grasveld B .9. Grootte per perceel: variabel Te onderhouden oppervlakte 17,00 are Uitvoering op aanwijs van directie .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	51,00	F
407420	512525		Slepen grasveld. Betreft: recreatief grasveld B Aantal percelen: variabel Te onderhouden oppervlakte 17,00 are Uitvoering op aanwijs van directie .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	51,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
408			WATER			
4080			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
408010	501516		Beheersen grof zwerfafval-oever. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof Situatie: oevers langs water	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,00 I
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		 9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
408020	501601		Beheersen drijfvuil in water. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water	week	156,00 F	
			Betreft het beheersen van drijfvuil in water			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,00 I
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		 1.	Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 407310 en 407320			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
408030	501602		Beheersen drijfvuil tegen oever. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever	week	156,00 F	
			Betreft het beheersen van drijfvuil in water tegen de oever			
		1.	Te onderhouden lengte	km		13,00 I
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		 1.	Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 407310 en 407320			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
408040	501603		Beheersen zinkvuil in water. Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water	week	156,00 F	
			Betreft het beheersen van zinkvuil in water			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		20,00 I
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		 1.	Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 407310 en 407320			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
409			BOMEN			
4090			<u>Onkruidbeheersing</u>			
409010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: op tekening aangegeven als: (vorm)boom in verharding.	week	156,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid in de boomspiegel in verharding			
		1.	Te onderhouden aantal	st		75,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		 9	Boom in verharding			
		 9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
4091			<u>Snoeien opschoot</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
409110	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				st		287,00 I
409120	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				st		287,00 I
410			ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN Onder elementverhardingen wordt verstaan: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - verharding bij speelvoorzieningen (valondergrond excl. rubber tegels) - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.			
410010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 410020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 410030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr(s): 407220 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.	week	156,00	F
				are		261,00 I
410020	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Situering: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of 0,30 m breed Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 410030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 407220 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 411030 en 411040 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				km		11,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
410030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden. .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 411030 en 411040 .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
411			VEGEN VAN WEGEN			
411010	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: weg en trottoir Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 411030 en 411040 .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
411020	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Situering: goten langs trottoir en wegen Bladvalperiode: oktober - december 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 411030 en 411040 .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
411030	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Situering: goten langs trottoir en wegen 9. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
411040	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Situering: weg en trottoir 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 411030 en 411040 .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
411050	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: weg en trottoir	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		901,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 411030 en 411040			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
411060	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: goten langs trottoir en wegen	week	156,00	F
		9.	Te onderhouden lengte	km		48,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 411030 en 411040			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
411070	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: weg en trottoir	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		901,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 411030 en 411040			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
411080	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: goten langs trottoir en wegen	week	156,00	F
		9.	Te onderhouden lengte	km		48,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 411030 en 411040			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
412			LEDIGEN AFVALBAKKEN			
412010	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud van ca. 50 liter model Capitole	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden aantal	st		6,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer			
412020	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter Model Constructo 100	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden aantal	st		3,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
412030	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 200 liter Model Constructo 240 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer	week	156,00	F
				st		3,00 I
412040	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse hondenpoepbak met een inhoud van ca. 50 liter, model Capitole zonder zakjesdispencer 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer	week	156,00	F
				st		3,00 I
412050	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: bovengrondse hondenpoepbak met een inhoud van ca. 50 liter, model Capitole met zakjesdispencer inclusief aanvullen hondenpoepzakjes, vullingsgraad dispencer minimaal 20%. Hondenpoepzakjes worden ter beschikking gesteld en kunnen opgehaald worden in het magazijn op het bedrijventerrein "Legmeer" 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Tussentijdse opslag is voor rekening aannemer	week	156,00	F
				st		3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERK VAN ALGEMENE AARD				
801			VERKEERSMAATREGELEN				
801010	620199		Uitvoeren verkeersmaatregelen, woonwijken. Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020", per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: woonwijken Met materiaal van de aannemer.	keer	3,00	F	
801020	620199		Uitvoeren verkeersmaatregelen, winkelcentra. Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020", per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: winkelcentra Met materiaal van de aannemer.	keer	3,00	F	
801030	620199		Uitvoeren verkeersmaatregelen, hoofdinfrastructuur. Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020", per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: hoofdinfrastructuur Met materiaal van de aannemer.	keer	3,00	F	
802			INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8021			<u>Inzetten personeel</u>				
802110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Hovenier (A), Groenvoorziener (A) overeenkomstig de vigerende CAO Hoveniersbedrijf, inclusief vervoer binnen de gemeente Amstelveen	uur	200,00	F	
802120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Assistent hovenier (A), overeenkomstig de vigerende CAO Hoveniersbedrijf, inclusief vervoer binnen de gemeente Amstelveen	uur	200,00	F	
802130	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Medewerker openbare ruimte B, volgens functiehandboek Sector Grondstoffen, Energie en Omgeving inclusief vervoer binnen de gemeente Amstelveen	uur	100,00	F	
803			FLORA EN FAUNA				
803010	640601	1.	Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar .9. Functioneel gebied: woonwijken	keer	3,00	F	
803020	645301	1.	Toepassen maatregelen bescherming flora Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar .9. Functioneel gebied: woonwijken	keer	3,00	F	
803030	640601	1.	Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar .9. Functioneel gebied: winkelcentra	keer	3,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
803040	645301	1	Toepassen maatregelen bescherming flora Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar .9. Functioneel gebied: winkelcentra	keer	3,00	F
803050	640601	1	Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar .9. Functioneel gebied: hoofdinfrastructuur	keer	3,00	F
803060	645301	1	Toepassen maatregelen bescherming flora Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar .9. Functioneel gebied: hoofdinfrastructuur	keer	3,00	F
804			ALGEMEEN			
804110	102299		Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. Situering: Randwijck en Vredeveldbuurt ligt gesitueerd in het zuidwesten van de gemeente Amstelveen Betreft het gezamenlijk opnemen (OG en ON) en vastleggen van de terreinen, woonwijken, winkelcentra en hoofdinfrastructuur waarbij wordt gekeken naar de bestaande onderhoudstoestand. Dit i.v.m. overdracht van de bestaande opdrachtnemer naar de nieuwe opdrachtnemer Opnemen in het bijzijn van de directie Rapportage digitaal aanleveren	keer	1,00	F
804120	100199		Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol Zie "Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten, onderdeel soortbescherming, bestendig beheer en onderhoud Een format voor het opstellen van een werkprotocol kan gedownload worden op stadswerk.nl Het ecologisch werkprotocol ter goedkeuring indienen bij de directie minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.	keer	3,00	F
804130	100199		Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. Betreft het opstellen van een algemeen Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het aanstellen van V&G coördinator, inclusief het actualiseren van het V&G plan per deelopdracht	keer	3,00	F
804140	100199		Opstellen verkeersplan. Situering: locaties conform deelopdracht Betreft het opstellen van een verkeersplan: Conform CROW publicatie 96b werken op niet-snelwegen - aan- en afvoer routes van werkverkeer; - benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een vrije doorgang van het verkeer ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden conform CROW-publicatiereeks WiU 96b - benodigde stremmingen; - Tijdsduur van de stremmingen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Plan dient per deelopdracht op te geven van de directie uitgewerkt te worden. Het verkeersplan dient, 10 werkdagen voor aanvang van het werk, aan de verkeerskundige ter goedkeuring te worden voorgelegd	keer	3,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
 Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
 De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
 De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit bestek is van toepassing het kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van het CROW (Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) op besteksposten met eenheid 'week', hierna te noemen KOR-CROW, uitgegeven door de stichting CROW.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2023 en de laatste versie van de CROW KOR-catalogus gaat de KOR-catalogus boven de Standaard 2023.
- 05 De gemeente Amstelveen gebruikt de gedragscode soortbescherming gemeenten voor ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en bestendig beheer of onderhoud
 Zie de link:
<https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/wetnatuurbescherming/gedragscode+soortbescherming/Default.aspx>

01 01 03 RAW-bestek: Inschrijfstaat

- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen inschrijvingsstaat en deel 2.2 Nadere beschrijving, prevaleert deel 2.2 Nadere beschrijving.
- 07 De inschrijver, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, dient binnen 3 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren. Welke inzicht geeft in uren/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 Wet ketenaansprakelijkheid
 Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever doen toekomen betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten
- 02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen. In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer

01 01 14 Aanvullingen c.q. wijzigingen UAV 2012

- 01 Wijzigingen zoals opgenomen in het Addendum.
- 02 Paragraaf 6 lid 3 sub c aanvullen met: Er is geen precario verschuldigd.
- 03 Paragraaf 15 lid 1 aanvullen met:
 Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 04 Paragraaf 15 lid 3 aanvullen met:
 Teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen zal de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever een "0-meting" houden.
 Voor deze "0-meting" zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang geschouwd worden waarbij de bevindingen digitaal worden verstrekt aan de directie door de opdrachtnemer. Deze bevindingen dienen ingeleverd te worden drie dagen voor aanvang van de start vergadering.
 Bij goedkeuring van de directie en de aannemer gaan beide akkoord met de in het bestek omschreven toestand.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 03 01 Verrekening stelposten**

- 03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 ontvangt de aannemer over het niet verwerkte deel van de stelposten geen vergoeding

HFD PAR ART LID

- 01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in deelopdrachten**
- 04 Wijziging in areaal onkruidbeheersing van plantvakken geven geen recht tot aanpassing van de verrekenprijs.
- 01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**
- 01 04 01 Algemeen**
- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing, zie bepaling 01.21.10 van dit bestek.
- 01 06 Betalingsregelingen: declaraties**
- 01 06 01 Indienen declaraties**
- 01 De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling.
De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.
- 02 In afwijking van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 berekent de directie op welke bedragen de aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de berekeningen toekomen.
- 03 De declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie dient met kenmerk en contactpersoon te worden verzonden naar het factuuradres aangegeven op het opdrachtformulier
- 01 07 Zekerheidstelling**
- 01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**
- 04 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 van de UAV is niet van toepassing.
- 01 08 Bijdragen**
- 01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**
- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 Op de specificatie het volgende vermelden:
I&A/2023/0017
Raamovereenkomst wijkonderhoud van gem. Amstelveen
aann.som excl. BTW: €
bijdrage RAW excl. BTW: €
bijdrage RAW incl. BTW: €
bestekschrijvende instantie: (zie lid 03)
Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
I&A/2023/0017
Raamovereenkomst wijkonderhoud van gem. Amstelveen
bijdrage RAW
- 03 De opdrachtgever, als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 05 van de Standaard 2020, die op de specificatie vermeld moet worden is:
gem. Amstelveen, afdeling Projecten en Advies, team Realisatie.
- 01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**
- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
I&A/2023/0017
Raamovereenkomst wijkonderhoud van gem. Amstelveen
bijdrage FCK-CT
- 01 11 Verband met andere werken**

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- a. onderhoud aan bermen en watergangen
 - b. renovatie- en reconstructiewerken
 - c. onderhoud bomen
 - d. het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven
 - e. het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten.
 - f. het (ver)plaatsen van verkeersregelininstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten.
 - g. het (ver-)planten en / of snoeien van bomen en struiken.

De aannemer moet een goed samenspel met de bij het werk betrokken derden bevorderen, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Verplichtingen aannemer**

- 01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 07 Flexibele uitvoeringstermijn**

- 04 Wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden, brengt hij dit voornemen tenminste 24 uur van te voren ter kennis van de directie.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 Bouw- (CAR-)Verzekering**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:
1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
 2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
 - a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;
 - d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel.
 3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
 4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag van de aannemingsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico dat van toepassing is bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
 5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.
 6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
 7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
 - a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 - b welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
 8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de

HFD PAR ART LID

aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.

9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal 1.250.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 10 Afvoer groenafval

- 01 Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden te worden aan de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende aanvoerprocedure. Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever
- 02 Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekeinde blijven liggen en moet dus afgevoerd worden

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;
€ 31,-- per m2 heesters en hagen;
€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;
€ 5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 Bestaande toestand, na afloop van het werk

- 01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven toestand.
- 02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2020.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 01 Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan

- 03 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.
- 04 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan-uitvoeringsfase overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten. In dit Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de hoofdaannemer ten behoeve van totaal coördinatie.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van beeldbestek wijkonderhoud in de wijken Middenhoven en Waardhuizente gemeente Amstelveen.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie**

- 03 De fictieve aanneemsom is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
 B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
 B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 24 Beeldkwaliteit

HFD PAR ART LID

01 24 01 Begrippen

- 01 Te verstaan is onder:
- i. klacht: een door derden aan de opdrachtgever gemelde tekortkoming;
 - j. Op dit hoofdstuk is het schouw- en melding plan van de gemeente Amstelveen van toepassing.
 - k. Onder onkruidbegroeiing of onkruid wordt verstaan:
levend onkruid, dode onkruidresten, zaad, wortelopschot van bomen en beplanting, zaailingen van heesters en bosplantsoen en zaailingen en uitlopers van Hedera.
 - l. zaailing: ongewenste houtige jonge opslag tussen de bestaande beplanting.
 - m. kleine takjes: losliggende takken tot 0,30m.
 - n. Natuurlijk afval: blad, bloesem, takafval, e.d.
 - o. kruidachtige vegetatie: watervegetatie, moerasvegetatie, rietland, bloemenweide, ruige berm, berm en verwilderingsterrein.
 - p. onkruid: ongewenste kruiden en vegetatie waarvan uitgesloten algenbegroeiing indien dit geen gevaar oplevert.
 - q. goot; onderdeel van verharding met een waterafvoerende functie.
 - r. obstakel; straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding of gras.
 - s. verkeersgeleider; verharde verkeersgeleidende onderdelen in de verharding om de verschillende wegonderdelen in de verharding te scheiden.
 - t. onder zinkvuil wordt ook uitgewaaide takken verstaan.

01 24 02 Algemeen

- 05 In het hagen inventarisatie-overzicht is de term "streefhoogte" opgenomen. De streefhoogte is de gewenste hoogte van de haag over een bepaalde tijd. Indien niet anders overeen gekomen met de directie, houdt dit beheermatig in, dat de haag per onderhoudsbeurt maximaal 5 millimeter boven het niveau van de voorgaande knipbeurt geknipt mag worden. Met 2 knipbeurten per jaar houdt dit in, dat de haag maximaal 10 millimeter in de hoogte mag uitdijen.

01 24 04 Meetlocaties

- 04 De opdrachtgever bepaalt de meetlocaties (willekeurig) en is wisselend per schouw.
- 05 De directie stelt een overzicht van de vastgestelde meetlocaties ter beschikking van de aannemer.

01 26 Inzet personen in het kader van social return**01 26 03 Social-returnverplichting**

- 08 Op dit werk is de regeling SROI van toepassing.

01 27 Onderaanneming**01 27 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
 - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
 - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Boven genoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 02 Eisen en uitvoering****10 02 02 Algemeen**

- 06 De maximale toegestane wioldruk van materieel op tegelverhardingen bedraagt ten maximale 4 kg/cm².
- 07 Het werken onder omstandigheden, waarbij beschadigingen aan het oppervlak kunnen ontstaan dienen te allen tijden voorkomen te worden.
- 08 De werkzaamheden over gazon en krokusvelden zodanig uitvoeren dat de ontstane insporingsdiepte niet meer dan 5 mm bedraagt.
- 09 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.
- 10 De kwaliteit van de buitenruimte wordt gemeten op beeldkwaliteit door de eigen dienst van de gemeente Amstelveen. Het ambitieniveau is A, B of C afhankelijk van het functionele gebied. Bij inschrijving en acceptatie van de opdracht gaat de aannemer akkoord met de methodiek van meten door de Gemeente Amstelveen. Dit houdt in dat door gekwalificeerde eigen medewerkers van de Gemeente Amstelveen in de buitenruimte de beeldkwaliteit wordt gemeten. De resultaten hiervan worden desgewenst aan de aannemer ter inzage, doch niet ter betwisting verstrekt.

10 02 03 Geluidshinder

- 01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (L_A,L_T), op de gevel van de meest geluid gevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag, zaterdag tot 21.00 uur);
 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag en tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 07.00 uur).
 De aannemer zal stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (L_Amax), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten lang tijd gemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T)
- 03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
- 04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor rekening van de aannemer komen

10 02 04 Werkzaamheden op schoolpleinen

- 01 Het vegen/onkruidbeheersing van de schoolpleinen moet gebeuren buiten schooltijden.

10 02 05 Algemene eisen schoonmaken van verhardingsoppervlak

- 01 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.
- 02 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij, afhankelijk van de gekozen methodiek, eveneens afgestorven vegetaties verwerkt als zijnde vrijgekomen materiaal overeenkomstig de bestekposten zoals benoemd in deel 2.2.

HFD PAR ART LID

22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen

22 02 03 Vervoeren

- 01 De aannemer die op of in de bodem handelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen
- 02 Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer, respectievelijk elke door hem in te schakelen onderaannemer, voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst van het NIWO/VRROM.

HFD	PAR	ART	LID
51			Groenvoorzieningen
51	0		Groenvoorzieningen, algemeen
51	05		Bijbehorende verplichtingen
51	05	01	Ongewenste begroeiing
		01	Tot het onkruidvrij maken van beplanting wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste begroeiing als braam, hop, zaailingen en wortelopslag van bomen.
51	4		Beplanting
51	42		Eisen en uitvoering - Beplantingen
51	42	30	Beheersen onkruid - Algemeen
		01	Elektrische schoffels zijn wel toegestaan maar het uitmaaien van de plantvakken met bijv. een bosmaaier niet (met uitzondering van slootkanten).
		02	De uit te voeren werkzaamheden waarvoor handgereedschap dient te worden gebruikt, zoals bosmaaier, kettingzaag etc. dient ten allen tijde electrisch van aard te zijn.

HFD	PAR	ART	LID	
62				Verkeersmaatregelen werk in uitvoering
62	1			Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62	11			Begrippen
62	11	02		Begrip werkterrein
		01		Met "het werkterrein" wordt bedoeld, de oppervlakte waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden moeten worden verricht, zodanig dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.
62	12			Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62	12	01		Algemeen
		02		In aanvulling op bepaalde in 62 12 01 lid 01 van de Standaard 2020 het dragen van korte broeken niet toegestaan.
62	16			Bouwstoffen
62	16	01		Bebording en bebakening
		01		De bebording en bebakening voor het toepassen van verkeersmaatregelen moeten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.