

ARTIKEL 1 Algemeen: Dit reglement is van toepassing op het aanbieden van afvalstoffen aan, en het accepteren van afvalstoffen door de Gemeente Amstelveen. De bijlagen 1 tot en met 3 vormen integraal onderdeel van dit acceptatiereglement en zijn derhalve van toepassing. Het acceptatiereglement afvalstoffen van Gemeente Amstelveen is exclusief van toepassing op alle overeenkomsten met Gemeente Amstelveen waarbij algemene voorwaarden van wederpartijen uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

ARTIKEL 2 Verklaring der begrippen: In dit reglement wordt verstaan onder:

- 2.1 **Aanbieder**: degene die de afvalstoffen ter verwerking aanbiedt, of een derde namens de aanbieder.
- 2.2 **Vervoerder**: degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert.
- 2.3 **Beheerder**: degene die het beheer heeft over de acceptatieplaats, of de door deze aangewezen vertegenwoordigers.
- 2.4 **Acceptatieplaats**: terreingedeelten van de Gemeente Amstelveen waar de aangevoerde afvalstoffen worden geaccepteerd.
- 2.5 **Afvalstoffen**: materiaal dat voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6 en artikel 7 van dit reglement.
- 2.6 **Besluit**: besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
- 2.7 **Eural**: Regeling Europese afvalstoffenlijst
- 2.8 **Gemeente Amstelveen**: De gemeente Amstelveen verwerkt in de ruimste zin des woords afval en aanverwante zaken waaronder grond en secundaire grondstoffen in de ruimste zin des woords.

ARTIKEL 3 Geldigheid

- 3.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan de Gemeente Amstelveen. Door het aanbieden van afvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.
- 3.2 Afwijkingen van het reglement door de aanbieder zijn slechts geldig voor zover die schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard en gelden slechts voor de duur en/of de hoeveelheid zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 4 Beheer en exploitatie: Het beheer van de inrichting berust bij de beheerder, welke, bij de acceptatie van de afvalstoffen, vertegenwoordigd wordt door het daarvoor aangestelde en daartoe gemachtigde personeel.

ARTIKEL 5 Toegang: Buiten werktijden is de acceptatieplaats alleen toegankelijk voor personeel van de Gemeente Amstelveen. Derden kunnen het terrein van de Gemeente Amstelveen alleen betreden gedurende de openingstijden. Slechts na uitdrukkelijke toestemming van de Gemeente Amstelveen mag een derde het terrein buiten openingstijden betreden.

ARTIKEL 6 Aanbieden van afvalstoffen

- 6.1 Voor de acceptatie mogen uitsluitend bouw- en sloopafval, asbest, puin, grond (onbekend tot en met categorie industrie, veegvuil en kolkenslib worden aangeboden als zijnde te accepteren afvalstoffen conform de euralcodering in bijlage 3.
- 6.2 Voor de grondbankactiviteiten mogen grond/bagger en secundaire grondstoffen worden aangeboden bij de acceptatieplaats met bekende en onbekende verontreinigingen (grond tot categorie Industrie van het Besluit Bodemkwaliteit). Wanneer de grond en secundaire grondstoffen verontreinigd zijn met materiaalvreemde stoffen (zoals metaal, plastic e.d.) worden deze door Gemeente Amstelveen verwijderd en afgevoerd naar een erkend verwerker op kosten van de oorspronkelijke aanbieders.
- 6.3 Voor de acceptatie van veegvuil, RKG-slib en vetten geldt dat die stoffen niet verontreinigd mogen zijn met materiaalvreemde stoffen.

ARTIKEL 7 Acceptatie afvalstoffen

- 7.1 Gemeente Amstelveen beschikt over een lijst waarop de te accepteren afvalstoffen omschreven zijn. Deze lijst is op aanvraag verkrijgbaar en ligt ter inzage bij Gemeente Amstelveen. Op deze lijst staat o.a. vermeld: de prijs per ton per afvalsoort en een globale omschrijving waaraan de afvalstoffen moeten voldoen, om in een bepaalde categorie te vallen, dit conform de milieuvergunning van Gemeente Amstelveen en desbetreffende wet- en regelgeving. Een omschrijving is opgenomen in bijlage 1.
- 7.2 De afvalstoffen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. Indien incidenteel toch genoemde schadelijke stoffen worden aangetroffen, wordt daarvan melding gemaakt aan de aanbieder en zullen de kosten van sortering en afvoer aan de aanbieder in rekening gebracht worden. Bij herhaling kan de desbetreffende aanbieder worden geweigerd.
- 7.3 Niet geaccepteerde afvalstoffen dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen 24 uur, te worden afgevoerd. Eventueel ten onrechte geaccepteerde afvalstoffen worden separaat gehouden. Dat is ook van toepassing op die afvalstoffen, die aanvankelijk geaccepteerd waren, maar waarvan na het lossen blijkt dat ze niet geaccepteerd hadden mogen worden.
- 7.4 Indien aanbieder, eventueel na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht de in artikel 7 lid 3 genoemde afvalstoffen onmiddellijk te verwijderen, zullen deze voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd naar een daarvoor bestemde inrichting waarbij de kosten aan de aanbieder worden gefactureerd.

ARTIKEL 8 Aanbiedingsprocedure

- 8.1 Van alle aangeboden afvalstoffen wordt de hoeveelheid door middel van wegen bepaald.
- 8.2 De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de weegbrug, waar in eerste instantie wordt beoordeeld of de afvalstoffen mogen worden aangeboden. De vervoerder moet de gegevens conform het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen vermelden. Daarna vindt weging en registratie plaats.
- 8.3 Wanneer de aanbieder, welke als zodanig door de vervoerder is aangegeven, ontkent dat het door de vervoerder aangeboden materiaal van hem afkomstig is, wordt de desbetreffende vervoerder beschouwd als aanbieder en wordt het geleverde aan de vervoerder gefactureerd.
- 8.4 Op de acceptatieplaats wordt beoordeeld of de aangevoerde afvalstoffen voor acceptatie in aanmerking komen. Zonodig vindt er terugkoppeling naar de weegbrug plaats. Ingeval van verontreinigingen wordt verwezen naar artikel 7.
- 8.5 De aan- en afgevoerde (afval)stoffen dienen in de daarvoor bestemde voertuigen te worden aan- of afgevoerd, welke in goede staat van onderhoud moeten verkeren, zodat het terrein niet verontreinigd wordt door het lekken van olie, brandstof of andere schadelijke stoffen. Bovendien moeten er voorzieningen zijn getroffen om verlies van afvalstoffen vanuit het aan- of afvoerende transportmiddel te voorkomen.
- 8.6 Van elke aangevoerde en geaccepteerde lading wordt een weegbon gemaakt (de vervoerder ontvangt een kopie van de weegbon bij het verlaten van de acceptatieplaats) waarop de volgende gegevens staan vermeld: datum van aanvoer, VIHB-nummer, hoeveelheid in gewicht en wanneer noodzakelijk in volume, omschrijving van de aard en samenstelling afvalstof, ontvanger (factuur), vervoerder, Euralcode, afvalstroom- en ontheffingsnummer conform Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (indien van toepassing).
- 8.7 Van elke afgevoerde lading wordt een weegbon gemaakt (de vervoerder ontvangt een kopie van de weegbon bij het verlaten van de acceptatieplaats) waarop de volgende gegevens staan vermeld: datum van afvoer, VIHB-nummer, hoeveelheid in gewicht en wanneer noodzakelijk in volume, omschrijving van de aard en samenstelling, vervoerder, afvoerbepemming van de (ongewenste) stoffen, Euralcode, afvalstroom- en ontheffingsnummer conform Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (indien van toepassing).

- 8.8 Van vrachten die na de voorlopige acceptatie (door weegbrug-medewerker) door de acceptant worden geweigerd, worden de volgende gegevens geregistreerd: datum, VIHB-nummer, hoeveelheid in gewicht, vervoerder, aanbieder, reden van weigering, Euralcode, afvalstroom- en ontheffingsnummer conform Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (indien van toepassing).
- 8.9 De weegbonnen worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard.
- 8.10 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of haar vertegenwoordiger de bedrijfsleider of diens vertegenwoordiger van Gemeente Amstelveen.

ARTIKEL 9 Acceptatietarief: De acceptatietarieven gelden afhankelijk van de te accepteren afvalstof per ton of per m³ en worden jaarlijks, of indien daar reden voor bestaat tussentijds, vastgesteld.

ARTIKEL 10 Aansprakelijkheid

- 10.1 De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen aan het personeel en eigendommen van de beheerder dan wel van derden voor de beheerder werkzaam, veroorzaakt.
- 10.2 De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in lid 1 genoemde geval voor alle schade aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
- 10.3 Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder (afval)stoffen aanbiedt dan wel stort of werkzaamheden verricht in de zin van 10.1, zijn zowel de aanbieder, de vervoerder als hun vertegenwoordigers hoofdelijk aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld.
- 10.4 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en het rijden op het terrein van Gemeente Amstelveen.
- 10.5 De aanbieder/vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de acceptatieplaats belemmeren.

ARTIKEL 11 Prijzen

- 11.1 Alle prijzen van Gemeente Amstelveen zijn uitgedrukt in euro en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
- 11.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in het vorige lid genoemde extra kosten van Gemeente Amstelveen van invloed zijn, waaronder heffingen, verzekeringstarieven of belastingen, kan Gemeente Amstelveen doorberekenen aan de aanbieder.

ARTIKEL 12 Betaling, incasso

- 12.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum (vervaldatum) door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Gemeente Amstelveen aangegeven bank- of girorekening.
- 12.2 Indien het verschuldigde bedrag door Gemeente Amstelveen niet is ontvangen vóór de vervaldatum is de aanbieder rechtens in verzuim.
- 12.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de aanbieder wordt de vordering van de beheerder onmiddellijk opeisbaar.
- 12.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Een beroep op verrekening is niet toegestaan.
- 12.5 Door de aanbieder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de aanbieder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
- 12.6 De aanbieder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
- 12.7 Is de aanbieder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle incassokosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de aanbieder. In ieder geval is de aanbieder verschuldigd 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Indien de beheerder aantoonbaar hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
- 12.8 De aanbieder is jegens de beheerder de door de beheerder gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.
- 12.9 Indien aanbieder in verzuim is, is Gemeente Amstelveen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd:
- a) de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 - b) de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de andere rechten van Gemeente Amstelveen onder welke overeenkomst met aanbieder dan ook en zonder dat Gemeente Amstelveen tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 13 Opschorting en ontbinding : In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van aanbieder, zullen alle overeenkomsten met de aanbieder van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Gemeente Amstelveen aanbieder binnen redelijke termijn (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of curator) mededeelt nakoming van een (deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Gemeente Amstelveen zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

- a) de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- b) al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de aanbieder op te schorten; een en ander onverminderd de andere rechten van Gemeente Amstelveen onder welke overeenkomst met de aanbieder dan ook en zonder dat Gemeente Amstelveen tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 14 Geschillen

- 14.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht.
- 14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden ter beslechting voorgelegd aan de ter zake bevoegde Rechtbank, onverminderd het recht van de beheerder geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats/ vestigingsplaats van de aanbieder.

ARTIKEL 15 Deelbaarheid: Indien enige bepaling, om welke reden dan ook (waaronder, doch niet exclusief, een wetswijziging) nietig wordt verklaard dan wel wordt vernietigd, doet dit niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van dit acceptatiereglement.

BIJLAGEN:

1. Acceptatie afvalstoffen (overzicht, voorwaarden en innametarieven);
2. TOP-reglement (indien van toepassing);
3. Euralcodes (relevante en indien van toepassing).

BIJLAGE 1 ACCEPTATIE AFVALSTOFFEN (overzicht, voorwaarden)

De voorliggende lijst van te accepteren afvalstoffen is opgesteld op basis van artikel 7.1 van het acceptatiereglement van Gemeente Amstelveen. Deze lijst omvat onder meer een omschrijving van de te accepteren afvalstoffen, een globale omschrijving waarin de te accepteren afvalstoffen dienen te voldoen, alsmede een indicatieve prijsstelling voor de te accepteren afvalstoffen.

OVERZICHT AFVALSTOFFEN:

Altijd toepasbare grond/zand: grond/zand, welke geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en anorganische stoffen, zoals weergegeven in het Besluit Bodemkwaliteit overschrijdt.

Grond/zand onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties: grond/zand, waarvan de aard en samenstelling niet óf indicatief via een verkennend bodemonderzoek, vastgelegd is en daarnaast afkomstig is van herkomstlocaties, waar op basis van onderzoek naar het historische en huidig gebruik, geen bodem- en/of grondwaterverontreiniging te verwachten is.

Secundaire grond-/ bouwstoffen: materiaal in de hoedanigheid, waarin het is bestemd om in een werk te worden gebruikt en waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtprocent van het materiaal bedragen

Steenachtig bouw- en slooafval (BSA): steenachtige afvalstoffen, zoals onder andere puin, stenen, betonresten, keramische afvalstoffen en dergelijke, welke vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken

Riool-, kolken-, gemalenslib: steekvast materiaal of suspensie, welke in hoofdzaak bestaat uit grond-/zandachtige fracties en in hoofdzaak afkomstig is van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentelijke rioleringssysteem

Veegvuil: steekvast fysisch verontreinigd materiaal, welke in hoofdzaak bestaat uit grond-/zandachtige fracties en afkomstig is van de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en straten

ACCEPTATIEVOORWAARDEN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN

Asbest: De te accepteren partijen asbest dienen ten allen tijde verpakt te zijn conform

Categorie wonen, industrie grond /zand: De te accepteren partijen grond/zand, dient naar aard en samenstelling te voldoen aan industrie overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De ontdoener dient aan Gemeente Amstelveen een schriftelijk bewijsmiddel (analyserapport van depotbemonstering conform AP04) te overleggen, waaruit blijkt dat de betreffende partij grond/zand voldoet aan industrie overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De partijen grond/zand dienen bij aanlevering bij Gemeente Amstelveen zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen zoals onder meer plastic, glas, puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen grond/zand mogen maximaal voor 5% uit fysische verontreinigingen bestaan. Partijen grond/zand met een hoger percentage aan fysische verontreinigingen worden terstond door Gemeente Amstelveen geweigerd en op kosten van de ontdoener weer teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel op kosten van de ontdoener ontdaan van de fysische verontreinigingen. Als van te voren bekend is dat een partij meer dan 5% aan fysische verontreinigingen bevat dient dit met Gemeente Amstelveen overlegd te worden.

Grond/zand met onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties: De grond/zand met onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties, wordt door Gemeente Amstelveen hoofdzakelijk geaccepteerd overeenkomstig BRL 9335. De betreffende grond/zand wordt namelijk enkel door Gemeente Amstelveen geaccepteerd, indien op voorhand met enige zekerheid gesteld kan worden dat de betreffende partij op basis van de verkregen gegevens als schone of tot industrie grond/zand aangemerkt kan worden. Ten behoeve van de acceptatie van partijen grond/zand met onbekende samenstelling dient de ontdoener derhalve een schriftelijk bewijsmiddel te overleggen, waaruit enerzijds blijkt dat de grond/zand afkomstig is van een onverdachte herkomstlocatie op basis van het historisch en huidig gebruik van de betreffende herkomstlocatie en anderzijds met enige zekerheid gesteld kan worden dat de betreffende partij als schone of industrie grond/zand aangemerkt kan worden. Schriftelijke bewijslast, welke in dit kader door Gemeente Amstelveen geaccepteerd wordt, betreft een historisch (voor)onderzoek, een verkennend en/of nader bodemonderzoek, gegevens inzake de bodemkwaliteit op basis van een goedgekeurd Bodembeheersplan (BBP) in combinatie met de Bodemkwaliteitskaart (BKK). Eventueel andere schriftelijke bewijsmiddelen worden enkel in overleg met Gemeente Amstelveen geaccepteerd. Indien helemaal géén schriftelijke bewijsmiddelen met betrekking tot een partij grond/zand met onbekende samenstelling aanwezig zijn, dan wordt deze overeenkomstig BRL 9335 geaccepteerd. In dat geval dient de ontdoener van de betreffende partij grond/zand een verklaring c.q. overeenkomst te ondertekenen, waarin het één en ander ten aanzien van de aansprakelijkheid geregeld is, mocht op een later tijdstip blijken dat de betreffende partij grond/zand (ernstig) verontreinigd is. De partijen grond/zand met onbekende samenstelling dienen bij aanlevering bij Gemeente Amstelveen zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen zoals onder meer plastic, glas, puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen aan grond/zand mogen maximaal voor 5% uit fysische verontreinigingen bestaan. Partijen grond/zand met een hoger percentage aan fysische verontreinigingen worden terstond door Gemeente Amstelveen geweigerd en op kosten van de ontdoener weer teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel op kosten van de ontdoener ontdaan van de fysische verontreinigingen. Als van te voren bekend is dat een partij meer dan 5% aan fysische verontreinigingen bevat dient dit met Gemeente Amstelveen overlegd te worden.

Schone (altijd toepasbaar) grond/zand: De te accepteren partijen grond/zand, dient naar aard en samenstelling te voldoen aan de samenstellingseisen voor schone grond zoals vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit. De ontdoener dient aan Gemeente Amstelveen een schriftelijk bewijsmiddel (analyserapport van depotbemonstering conform AP04) te overleggen, waaruit blijkt dat de betreffende partij grond/zand voldoet aan de samenstellingseisen voor schone grond/zand overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De partijen grond/zand dienen bij aanlevering bij Gemeente Amstelveen zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen zoals onder meer plastic, glas, puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen grond/zand mogen maximaal voor 5% uit fysische verontreinigingen bestaan. Partijen grond/zand met een hoger percentage aan fysische verontreinigingen worden terstond door Gemeente Amstelveen geweigerd en op kosten van de ontdoener weer teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel op kosten van de ontdoener ontdaan van de fysische verontreinigingen. Als van te voren bekend is dat een partij meer dan 5% aan fysische verontreinigingen bevat dient dit met Gemeente Amstelveen overlegd te worden.

Secundaire grond-/bouwstoffen: De te accepteren partijen secundaire grond-/bouwstoffen, dienen naar aard en samenstelling tenminste te voldoen aan industrie overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De ontdoener/ leverancier dient aan Gemeente Amstelveen derhalve een schriftelijk bewijsmiddel te overleggen, waaruit blijkt dat de betreffende partij secundaire grond-/bouwstoffen tenminste voldoet aan industrie overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. Het schriftelijk bewijsmiddel kan bestaan uit een analyserapport van een

depotbemonstering conform AP04 of een productcertificaat zoals bijvoorbeeld BRL 2506. Eventueel andere schriftelijke bewijsmiddelen worden enkel in overleg met Gemeente Amstelveen geaccepteerd.

Steenachtig bouw- en sloopafval (BSA): Steenachtig bouw- en sloopafval in de vorm van puin, stenen, betonresten, keramische afvalstoffen zoals dakpannen, vloertegels en dergelijke, worden enkel door Gemeente Amstelveen geaccepteerd, indien het schoon c.q. niet verontreinigd afval betreft, welke afkomstig is van onverdachte herkomstlocaties, waarbij door Gemeente Amstelveen in enige mate aangesloten wordt op de acceptatie van steenachtige afvalstoffen overeenkomstig BRL 2506. Een uitzondering op het voorafgaande geldt indien het steenachtig bouw- en sloopafval afkomstig is van een selectieve sloop, welke uitgevoerd is door een hiertoe gecertificeerd bedrijf, waarbij het eventueel aanwezige asbest en/of asbesthoudende materialen verwijderd zijn door een hiertoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. In dat geval dient de ontdoener bewijslast te overleggen ten aanzien van de selectieve sloop en de eventuele verwijdering van de asbest.

Riool-, kolken- en gemalenslib (RKG-slib): RKG-slib wordt enkel door Gemeente Amstelveen geaccepteerd, indien deze afkomstig zijn uit enerzijds gemeentelijke rioleringsystemen, en anderzijds uit bedrijfsrioleringsystemen. RKG-slib van bedrijfsrioleringsystemen mag enkel aangeleverd worden, indien op basis van de aard van de bedrijfsmatige activiteiten ter plaatse van de herkomstlocatie met enige zekerheid gesteld kan worden dat er geen verontreinigd RKG-slib te verwachten is. Voor de aanlevering van het RKG-slib hoeft de ontdoener in eerste instantie geen analysegegevens aan Gemeente Amstelveen te overleggen. Het RKG-slib dient bij aanlevering bij Gemeente Amstelveen zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen c.q. verontreinigingen. Op basis van visuele waarnemingen kan Gemeente Amstelveen echter bij aanlevering van het RKG-slib alsnog besluiten de betreffende vracht te weigeren.

Veegvuil: Veegvuil wordt enkel door Gemeente Amstelveen geaccepteerd, indien deze afkomstig is van enerzijds het vegen van straten en wegen en anderzijds het vegen van bedrijfsterreinen. Veegvuil van bedrijfsterreinen mag enkel aangeleverd worden, indien op basis van de aard van de bedrijfsmatige activiteiten ter plaatse van de herkomstlocatie met enige zekerheid gesteld kan worden dat er geen verontreinigd veegvuil te verwachten is. Voor de aanlevering van het veegvuil hoeft de ontdoener geen analysegegevens aan Gemeente Amstelveen te overleggen. Het veegvuil dient bij aanlevering bij Gemeente Amstelveen zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen c.q. verontreinigingen. Op basis van visuele waarnemingen kan Gemeente Amstelveen echter bij aanlevering van het veegvuil alsnog besluiten de betreffende vracht te weigeren.

INNAMETARIEVEN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN

In dit document zijn geen innametarieven opgenomen voor de diverse te accepteren afvalstoffen. De innametarieven voor de afvalstoffen worden tenminste éénmaal per jaar en eventueel tussentijds door Gemeente Amstelveen herzien en eventueel bijgesteld. Een tarievenlijst voor de diverse afvalstoffen, wordt elk jaar opnieuw vastgesteld voor het komende jaar en gelden per 1 januari van het nieuwe jaar. Een actuele tarievenlijst voor de afvalstoffen is op aanvraag bij Gemeente Amstelveen verkrijgbaar. Tussentijdse wijzigingen in afgesproken tarieven zullen ten allen tijde schriftelijk worden medegedeeld.

BIJLAGE 2 GRONDBANKREGLEMENT

Algemeen

- Het acceptatiereglement van Gemeente Amstelveen is tevens van toepassing.
- De locatie is alleen toegankelijk voor hen die daarvoor toestemming hebben verkregen van de beheerder.
- De aanwezigheid op de locatie geschiedt ten allen tijde op eigen risico.
- Met de beheerder dienen afspraken te zijn gemaakt omtrent de exacte planning voor de aanvoer.
- De openingstijden zijn op werkdagen van 7:00 uur – 17:00 uur en op zaterdag van 7:00 uur tot 12:00 uur.
- Alle aanwijzingen door de beheerder dienen te worden opgevolgd.
- Dit reglement heeft betrekking op het aanbieden van grond- en steenachtige bouwstoffen (waaronder grond, zand, puin, baggerspecie, etc) aan Gemeente Amstelveen.
- Dit reglement is tevens van toepassing in het geval Gemeente Amstelveen uitsluitend optreedt als grondhandelaar dan wel transportwerkzaamheden verricht zonder dat de grond dan wel secundaire grondstoffen op de locatie van Gemeente Amstelveen gebracht dan wel gehaald worden.

Transport

- Elke chauffeur dient een volledig ingevuld geleidebiljet (met betrekking op de te storten vracht) bij zich te hebben en af te geven aan het weegbrugpersoneel.
- Transporten moeten voldoen aan alle wettelijk eisen, gesteld aan het transport van verontreinigde grond of secundaire materialen.
- Wachttijden ontstaan door aanvoer- /afvoerpieken zijn geen reden voor extra verrekening.
- Ieder vracht wordt in- en uitgewogen.

Lading

- Er mogen uitsluitend ladingen worden verwerkt waarvoor een overeenkomst is afgesloten tussen Gemeente Amstelveen en de ontdoener/aanbieder.
- Daadwerkelijke acceptatie kan alleen plaatsvinden nadat aan alle administratieve verplichtingen is voldaan.
- Elke lading dient minimaal in steekvaste vorm te worden aangeleverd (bij baggerspecie op aanvraag ook niet-steekvast).
- De beheerder is gerechtigd elke lading aan een controle te onderwerpen en controlemonsters te verzamelen van de aangeboden partij. Schade ontstaan door stagnatie t.g.v. de controle zijn niet verhaalbaar op Gemeente Amstelveen.
- Indien uit een controlebemonstering blijkt dat de aangevoerde partij niet overeenstemt met de verstrekte analyseresultaten zullen de bemonsterings- en analysekosten bij de ontdoener/aanbieder in rekening worden gebracht, net als de eventuele kosten om de partij van de locatie te verwijderen en alle overige noodzakelijke kosten.
- De beheerder is bevoegd een lading, welke naar zijn mening ontoelaatbare materialen c.q. afvalstoffen bevat, en/of waarvan vermoed wordt dat de lading niet overeenkomt met de eerder overlegde gegevens, te weigeren.

Hoeveelheidsbepaling

- Het bepalen van de aan- en afgevoerde hoeveelheid zal geschieden middels weging van de transporten in geladen en ongeladen toestand middels een geijkte weegbrug.
- Het geleidebiljet dient tevens als weegbon.
- Overbelaste transporten worden niet toegelaten.

BIJLAGE 3 EURALCODES (relevante)

		Afvalstroom
10 12		afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen
10 12 06		afgedankte vormen
10 12 08		afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische behandeling)
10 12 99		niet elders genoemd afval
10 13		afval van de fabricage van cement, (ongeblyste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt
10 13 14		betonafval en betonslib
10 13 99		niet elders genoemd afval
17 01		beton, stenen, tegels en keramische producten
17 01 01		beton
17 01 02		stenen
17 01 03		tegels en keramische producten
17 01 07	c	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
17 05		grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie
17 05 04	c	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
17 06		isolatiemateriaal en asbesthoudend bouw materiaal
17 06 01*		asbesthoudend isolatiemateriaal
17 06 05*		asbesthoudend bouw materiaal
17 08		gipshoudend bouw materiaal
17 08 02	c	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal
17 09		overig bouw- en slooafval
17 09 04	c	niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en slooafval
19 12		afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)
19 12 09		minerale stoffen (bv. zand, steen)
19 12 10		brandbaar afval (RDF)
20 02		tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)
20 02 02		grond en stenen
20 03		overig stedelijk afval
20 03 03		veegvuil
20 03 06		Afval van het reinigen van riolen
20 03 99		niet elders genoemd stedelijk afval