



RAW0685-146924

Gemeente Amstelveen, Projecten en Advies, team Realisatie  
Beeldbestek I&A\_2023\_0017, datum: 26 augustus 2024, incl. NvI 3, d.d. 31 oktober 2024  
Wijkonderhoud, perceel 4 Middenhoven-Waardhuizen 2025-2027

Bladnr. 1  
Afdrukdatum:  
31-10-2024

## Beeldbestek wijkonderhoud - Middenhoven en Waardhuizen

.....



## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Wet- en ketenaansprakelijkheid	3
08 Social return	3
<b>2. Beschrijving</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Locaties Gemeente depots	5
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>7</b>
<b>1 FUNCTIONEEL GEBIED: WOONWIJKEN</b>	<b>9</b>
101 <b>HEESTERS</b>	9
1010 <u>Onkruidbeheersing</u>	9
1011 <u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	9
1012 <u>Zwerfafvalbeheersing</u>	9
102 <b>VASTE PLANTEN</b>	10
1020 <u>Onkruidbeheersing</u>	10
1021 <u>Zwerfafvalbeheersing</u>	10
103 <b>HEEMPLANTSOEN</b>	10
1030 <u>Onkruidbeheersing</u>	10
1031 <u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	11
1032 <u>Zwerfafvalbeheersing</u>	11
104 <b>BOSPLANTSOEN</b>	12
1040 <u>Onkruidbeheersing</u>	12
1041 <u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	12
1042 <u>Zwerfafvalbeheersing</u>	13
105 <b>STRUIKROZEN</b>	13
1050 <u>Onkruidbeheersing</u>	13
1051 <u>Snoeien rozen</u>	13
1052 <u>Zwerfafvalbeheersing</u>	14
106 <b>HAGEN EN BLOKHAGEN</b>	14
1060 <u>Onkruidbeheersing</u>	14
1061 <u>Snoeibeeld hagen</u>	14
1062 <u>Zwerfafvalbeheersing</u>	15
108 <b>WATER</b>	15
1080 <u>Zwerfafvalbeheersing</u>	15
109 <b>BOMEN</b>	16
1090 <u>Onkruidbeheersing</u>	16
1091 <u>Snoeien opschoot</u>	16
110 <b>ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN</b>	16
<b>3 FUNCTIONEEL GEBIED: WINKELCENTRA</b>	<b>19</b>
301 <b>HEESTERS</b>	19
3010 <u>Onkruidbeheersing</u>	19
3011 <u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	19
3012 <u>Zwerfafvalbeheersing</u>	19
302 <b>VASTE PLANTEN</b>	20
3020 <u>Onkruidbeheersing</u>	20
3021 <u>Zwerfafvalbeheersing</u>	20
306 <b>HAGEN EN BLOKHAGEN</b>	20
3060 <u>Onkruidbeheersing</u>	20
3061 <u>Snoeibeeld hagen</u>	21
3062 <u>Zwerfafvalbeheersing</u>	21
309 <b>BOMEN</b>	21
3090 <u>Onkruidbeheersing</u>	21
3091 <u>Snoeien opschoot</u>	22
310 <b>ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN</b>	22
<b>4 FUNCTIONEEL GEBIED: HOOFDINFRASTRUCTUUR</b>	<b>24</b>



401	<b>HEESTERS</b>	24
4010	<u>Onkruidbeheersing</u>	24
4011	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	24
4012	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	24
402	<b>ASTE PLANTEN</b>	25
4020	<u>Onkruidbeheersing</u>	25
4021	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	25
404	<b>BOSPLANTSOEN</b>	25
4040	<u>Onkruidbeheersing</u>	25
4041	<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>	26
4042	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	26
405	<b>STRUIKROZEN</b>	27
4050	<u>Onkruidbeheersing</u>	27
4051	<u>Snoeien rozen</u>	27
4052	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	27
408	<b>WATER</b>	28
4080	<u>Zwerfafvalbeheersing</u>	28
409	<b>BOMEN</b>	28
4090	<u>Onkruidbeheersing</u>	28
4091	<u>Snoeien opschot</u>	29
410	<b>ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN</b>	29
5	<b>FUNCTIONEEL GEBIED: BUITENGEBIED</b>	31
510	<b>ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN</b>	31
8	<b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>	32
801	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>	32
802	<b>INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL</b>	32
8021	<u>Inzetten personeel</u>	32
803	<b>FLORA EN FAUNA</b>	32
804	<b>ALGEMEEN</b>	33
9	<b>Staartposten</b>	35

### 3. Bepalingen 36

01	Algemeen en administratief	37
01 01	Algemene bepalingen	37
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	37
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	38
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	38
01 07	Zekerheidstelling	38
01 08	Bijdragen	38
01 11	Verband met andere werken	38
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	39
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	39
01 16	Verzekeringen	39
01 17	Vrijgekomen materialen	40
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	40
01 19	Arbeidsomstandigheden	40
01 21	RAW-raamovereenkomst	41
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	41
01 24	Beeldkwaliteit	41
01 26	Inzet personen in het kader van social return	42
01 27	Onderaanneming	42
10	Werk algemene aard	43
10 0	Werk algemene aard, algemeen	43
10 02	Eisen en uitvoering	43
22	Technische bepalingen grondwerken	44
22 0	Grondwerken, algemeen	44
22 02	Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen	44
51	Groenvoorzieningen	45
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	45
51 05	Bijbehorende verplichtingen	45
51 4	Beplanting	45
51 42	Eisen en uitvoering - Beplantingen	45
62	Verkeersmaatregelen werk in uitvoering	46
62 1	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	46
62 11	Begrippen	46
62 12	Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	46
62 16	Bouwstoffen	46



## **1. Algemeen**



PAR

**01 Opdrachtgever**

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen,  
Laan Nieuwer Amstel 1, Postbus 4, 1180 BA te Amstelveen.

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door het hoofd van Wijkbeheer.  
In de schriftelijke opdrachtverlening wordt vermeld welke personen gerechtigd zijn als directie op te treden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijken Middenhoven en Waardhuizen van de gemeente Amstelveen.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Beplanting:

- Beheersen onkruid-(heem)beplanting;
- Beheersen overgroei-heesters/heembeplanting;
- Onkruidvrij maken bosplantsoen;
- Beheersen zwerfafval-(heem)beplanting;
- Snoeien struikrozen;
- Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen;

b. Water

- Beheersen zwerfafval-oever;
- Beheersen drijfvuil in water;
- Beheersen drijfvuil tegen oever;
- Beheersen zinkvuil in water;

c. Bomen

- Beheersen onkruid-boomspiegel;
- Beheersen wortelopschot;
- Beheersen stamopschot;

d. Onkruidbeheersing elementenverhardingen.

- Beheersen onkruid-elementenverharding;
- Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding;
- Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding;

Zie ook deel 3 bepalingen, hoofdstuk 01, paragraaf 11, lid 01(werken die in elkander grijpen).

**05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027.  
De opdrachtgever kan besluiten om het werk maximaal 3 keer met 1 jaar te verlengen. De maximale looptijd is 6 jaar duurt daarmee tot en met 2030. De aannemer accepteert elke verlenging te allen tijde.

Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemers schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen.

De Aanbestedende Dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor de Raamovereenkomst na afloop van de overeengekomen duur te verlengen met de periode die noodzakelijk is om een nieuwe aanbesteding, volgend op de onderhavige, succesvol af te ronden en een nieuwe Overeenkomst te sluiten. Een en ander onverminderd de verplichting van de Aanbestedende dienst om tijdig met de nieuwe aanbestedingsprocedure te starten en deze voortvarend te doorlopen.

**06 Onderhoudstermijn**

Niet van toepassing.

**07 Wet- en ketenaansprakelijkheid**

De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.  
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer

**08 Social return**

Door de inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met toepassing van Social Return zoals bepaald is in hoofdstuk 01 26 03 volgens deel 3 van dit bestek.



## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



## 01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Overzichtstekening

- 23HB0126-ICW-028 Overzichtstekening Perceel 4-240617
- 23HB0126-ICW-VH-028 Overzichtstekening Perceel 4-240617
- 23HB0126-ICW-W-007 Overzichtstekening winkelcentrum-240617

Groen:

- 23HB0126-ICW-013 Beroepenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-014 Molenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-015 Hemelichamenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-016 Punterbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-017 Galjoenbuurt-240617

Grijs:

- 23HB0126-ICW-VH-013 Beroepenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-VH-014 Molenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-VH-015 Hemelichamenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-VH-016 Punterbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-VH-017 Galjoenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-W-003 Winkelcentrum Galjoenbuurt-240617
- 23HB0126-ICW-W-004 Winkelcentrum Hemelichamenbuurt-240617

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

## 03 Bijlagen

- |                  |   |
|------------------|---|
| Invulbijlage 1:  | Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)                                |
| Invulbijlage 2d: | Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat Perceel 4 Waardhuizen-Middenhoven |
| Invulbijlage 3:  | Verklaring garantstelling Combinatie (indien van toepassing)                |
| Invulbijlage 4:  | Verklaring Onderaanneming (indien van toepassing)                           |
| Invulbijlage 5:  | Verklaring Holding (indien van toepassing)                                  |
| Invulbijlage 6:  | Referentiemodel   |
| Bijlage 0:       | Offerteaanvraag   |
| Bijlage 1d:      | Bestek, tekeningen en bijlagen Perceel 4 Waardhuizen-Middenhoven            |
| Bijlage 2:       | Toepassing Social Return on Investment                                      |
| Bijlage 3:       | Acceptatiereglement Grondbank Amstelveen/Composteerinrichting Escapade.     |
| Bijlage 4:       | Huisregels terrein Krijgsman  |
| Bijlage 5:       | Instructiekaart Afval Overslag Station Amstelveen                           |
| Bijlage 6:       | Klachtenregeling Aanbesteden  |
| Bijlage 7:       | UAV 2012  |
| Bijlage 8:       | ARVODI 2018   |
| Bijlage 9:       | Addendum RAW-Raamovereenkomsten   |
| Bijlage 10:      | VGM plan ontwerpfase  |

## 04 Locaties Gemeente depots

Voor onkruidbestrijding:

- Magazijn  
Magazijn van het bedrijf Centrale Beheer Taken:  
Langs de werf 8-10, op het bedrijventerrein "Legmeer",  
1185 XT te Amstelveen  
Tel: 020- 540 4676  
op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.30 uur.

Veegvuil storten:

- Overslagterrein  
Langs de werf 8-10,  
1185 XT te Amstelveen  
Tel: 020-5404106  
op werkdagen geopend van 8.00 uur t/m 16.30 uur.  
Tussen 12.30 en 13.00 uur kan er niet gestort worden in verband met pauze van de medewerkers van het overslagstation
- Grondbank Amstelveen  
Locatie: Krijgsman (t.h.v. Burgemeester Boersweg-Rijksweg A9)  
de heer T. Wandelee  
op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.00 uur.

Groenafval storten:

- Composteerinrichting  
Composteerinrichting gemeente Amstelveen  
Escapade 2  
Tel: 020-5404071



RAW0685-146924

Gemeente Amstelveen, Projecten en Advies, team Realisatie  
Beeldbestek I&A\_2023\_0017, datum: 26 augustus 2024, incl. NvI 3, d.d. 31 oktober 2024  
Wijkonderhoud, perceel 4 Middenhoven-Waardhuizen 2025-2027

Bladnr. 6  
Afdrukdatum:  
31-10-2024

---

op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.00 uur.





## 2.2 Nadere beschrijving



PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
1			<b>FUNCTIONEEL GEBIED: WOONWIJKEN</b>			
101			<b>HEESTERS</b> Te onderhouden oppervlakte: 1.067,00 are waarvan 21,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt maximaal 14 % van de basis hoeveelheid teruggesnoeid.			
1010			<u>Onkruidbeheersing</u>			
101010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.046,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
101020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		21,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
1011			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
101110	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden lengte	m		31.458,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
1012			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
101210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.067,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
101220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.067,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
102			<b>VASTE PLANTEN</b>			
			Te onderhouden oppervlakte: ca. 17,00 are waarvan 5,00 are jonger is dan 3 jaar			
1020			<u>Onkruidbeheersing</u>			
102010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar			
			Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		12,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
102020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft kruidachtige gewassen jonger dan 3 jaar			
			Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		5,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
102030	514499		Afknippen/mulchen beplanting.	are	51,00	F
			Betreft het afknippen van kruidachtige gewassen of mulchen van de beplanting			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
			Te onderhoud oppervlakte: 17,00 are			
			Precieze datum wordt bepaald door directie			
			Soort beplanting: diverse			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen bij het afknippen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen, bij het mulchen het vrijkomende materialen laten liggen			
1021			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
102110	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Betreft kruidachtige gewassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		17,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
102130	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			Betreft kruidachtige gewassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		17,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
103			<b>HEEMPLANTSOEN</b>			
			Te onderhouden oppervlakte: 575,00 are waarvan 12,00 are jonger is dan 3 jaar en waarvan maximaal 10% tot 20% van de basishoeveelheid per jaar wordt uitgedund.			
1030			<u>Onkruidbeheersing</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
103010	514499		Onkruidvrij maken heemplantsoen ouder dan 3 jaar. Gerekend met 3 onderhoudsbeurten per jaar Te onderhouden oppervlakte: 563,00 are Betreft heemplantsoenvakken met kruidenlaag - Uitmaaïen beplantingsvak (ca. 80%); - Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%); Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	5.062,00	F
103011	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan 3 jaar Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: inheems materiaal, met in de randen op enkele plaatsen bijmenging van exoten 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4. Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2 2. Tussen en in de rijen maaïen 2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are		5.062,00 I
103012	514499		Onkruidvrij maken beplantingsvak, heemplantsoen. Betreft kruidenlaag binnen het heemplantsoenvak Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar gecombineerd met de beurten volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">103011</a> Grondsoort: teelaarde, klei of veen Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are		5.062,00 I
103020	514499		Onkruidvrij maken heemplantsoen jonger dan 3 jaar. Betreft kruidenlaag binnen het heemplantsoenvak Leeftijd van de beplanting jonger dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Grondsoort: teelaarde, klei of veen Te onderhouden oppervlakte: 12,00 are Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	144,00	F
1031			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
103110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (heemplantsoen is gelijkwaardig aan de beeldmeetlat bosplantsoenvakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons 1. Te onderhouden lengte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
1032			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
103210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: heemplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		575,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
103220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: heemplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
104			<b>BOSPLANTSOEN</b> Te onderhouden oppervlakte: 86,00 are waarvan 2,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt tussen de 10% en 20% van de basishoeveelheid uitgedund.	are		575,00 I
1040			<u>Onkruidbeheersing</u>			
104010	514499		Onkruidvrij maken bosplantsoen ouder dan 3 jaar. Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Te onderhouden oppervlakte: 84,00 are Betreft bosplantsoenvakken met kruidenlaag - Uitmaaïen beplantingsvak (ca. 80%); - Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%); Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	504,00 F	
104011	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan 3 jaar Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: inheems materiaal, met in de randen op enkele plaatsen bijmenging van exoten 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4. Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are		756,00 I
104012	514499		Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar gecombineerd met de beurten volgens bestekspostnummer(s). <a href="#">104011</a> Grondsoort: teelaarde, klei of veen Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are		756,00 I
104020	514499		Onkruidvrij maken bosplantsoen jonger dan 3 jaar. Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak Leeftijd van de beplanting jonger dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Grondsoort: teelaarde, klei of veen Te onderhouden oppervlakte: 2,00 are Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	24,00 F	
1041			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
104110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (bosplantsoenvakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons 1. Te onderhouden lengte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				m		1.921,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1042			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>				
104210	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		. . . . .	Situering: bosplantsoen				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			86,00 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
		. . . . .	gemeente depot van Amstelveen				
104220	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		. . . . .	Situering: bosplantsoen				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			86,00 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden				
		. . . . .	verzamen en vervoeren naar een gemeente depot van				
		. . . . .	Amstelveen				
105		. . . . .	<b>STRUIKROZEN</b>				
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: ca. 3,00 are waarvan 1,00 are				
		. . . . .	jonger is dan 3 jaar				
1050		. . . . .	<u>Onkruidbeheersing</u>				
105010	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		. . . . .	Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			2,00 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . 9. .	Grondsoort: teelaarde, klei of veen				
		. . . . 2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		. . . . .9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
		. . . . .	gemeente depot van Amstelveen				
105020	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		. . . . .	Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			1,00 I
		. 2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . 4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . 9. .	Grondsoort: teelaarde, klei of veen				
		. . . . 1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		. . . . .9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
		. . . . .	gemeente depot van Amstelveen				
1051		. . . . .	<u>Snoeien rozen</u>				
105110	514857	. . . . .	Beheersen snoeibeeld-struikrozen.	are	9,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld				
		. . . . .	Situering: struikrozen in plantvakken				
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: 3,00 are				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer				
		2. . . . .	Verwachte frequentie: 1 keer in het voorjaar				
		. 3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . 6. . .	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar				
		. . . . 1.	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau: B				
		. . . . 1.	Termijn van uitvoering: 1 week				
		. . . . .9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
		. . . . .	gemeente depot van Amstelveen				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
105120	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: struikrozen in plantvakken 1. Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). <a href="#">105110</a> .9. Frequentie: 1 keer per jaar .3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer	keer	3,00 F	
1052			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
105210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: struikrozen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week   are	156,00 F	   3,00 I
105220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: struikrozen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week   are	156,00 F	   3,00 I
106			<b>HAGEN EN BLOKHAGEN</b> Te onderhouden oppervlakte: 55,00 are waarvan 5,00 are jonger is dan 3 jaar.			
1060			<u>Onkruidbeheersing</u>			
106010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Grondsoort: teelaarde, klei of veen .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week   are	156,00 F	   50,00 I
106020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Onkruidbeheersing haagvoet jonger dan 3 jaar 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Grondsoort: teelaarde, klei of veen .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week   are	156,00 F	   5,00 I
1061			<u>Snoeibeeld hagen</u>			






BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
106110	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: hagen en blokhagen Te onderhouden lengte: 3161,00 meter Inspectie volgens bestekspostnummer <a href="#">106120</a> 2. Verwachte frequentie: 3 keer 2. Kwaliteitsniveau A 9. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 3 keer per jaar 1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A 1. Termijn van uitvoering: 1 week 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	m	28.449,00	F
106120	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: hagen en blokhagen Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). <a href="#">106110</a> 9. Frequentie: 3 keer per jaar 3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer	keer	9,00	F
1062			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
106210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: hagen en blokhagen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week  are	156,00	F  55,00 I
106220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: hagen en blokhagen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week  are	156,00	F  55,00 I
108			<b>WATER</b>			
1080			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
108010	501516		Beheersen grof zwerfafval-oever. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof Situatie: oevers langs water 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week  are	156,00	F  853,00 I
108020	501601		Beheersen drijfvuil in water. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water Betreft het beheersen van drijfvuil in water 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te onderhouden: Kwaliteitsniveau A 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week  are	156,00	F  853,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
108030	501602		Beheersen drijfvuul tegen oever. Betreft het beheersen van drijfvuul overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuul tegen oever Betreft het beheersen van drijfvuul in water tegen de oever 1. Te onderhouden lengte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te onderhouden: Kwaliteitsniveau A 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week   km	156,00 F	8,00 I
108040	501603		Beheersen zinkvuil in water. Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water Betreft het beheersen van zinkvuil in water 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 1. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">108010</a> 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week   are	156,00 F	853,00 I
109			<b>BOMEN</b>			
1090			<u>Onkruidbeheersing</u>			
109010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: op tekening aangegeven als: (vorm)boom in verharding. Betreft het beheersen van onkruid in de boomspiegel in verharding 1. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Boom in verharding 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week     st	156,00 F	902,00 I
1091			<u>Snoeien opschot</u>			
109110	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week    st	156,00 F	5.465,00 I
109120	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie 1. Te onderhouden aantal bomen 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week    st	156,00 F	5.465,00 I
110			<b>ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN</b> Onder elementverhardingen wordt verstaan: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - verharding bij speelvoorzieningen (valondergrond excl. rubber tegels) - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110030</a> Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110040</a> Beheersen onkruid bij speelvoorzieningen volgens bestekspostnr(s): <a href="#">110020</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr(s): uitvoering door derden, kwaliteitsniveau B Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				are		4.120,00 I
110020	518899		Beheersen onkruid-elementenverharding, speelvoorzieningen. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: speelvoorzieningen met beperkte toegankelijkheid voor zelf rijdend materieel Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110040</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door derden, kwaliteitsniveau B Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				are		11,00 I
110030	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Situering: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of 0,30 m breed Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110040</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door derden, kwaliteitsniveau B Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven 9. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				km		17,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden. .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				st		670,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			<b>FUNCTIONEEL GEBIED: WINKELCENTRA</b>				
301			<b>HEESTERS</b> Te onderhouden oppervlakte: 4,00 are waarvan 2,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt maximaal 14 % van de basis hoeveelheid teruggesnoeid.				
3010			<u>Onkruidbeheersing</u>				
301010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen	week	156,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen				
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen				
301020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen	week	156,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen				
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen				
3011			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>				
301110	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons	week	156,00	F	
		1.	Te onderhouden lengte	m			107,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen				
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen				
3012			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>				
301210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)	week	156,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen				
301220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)	week	156,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
302			<b>VASTE PLANTEN</b>			
			Te onderhouden oppervlakte: ca. 3,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar			
3020			<u>Onkruidbeheersing</u>			
302010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar			
			Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
302020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft kruidachtige gewassen jonger dan 3 jaar			
			Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
302030	514499		Afknippen/mulchen beplanting.	are	9,00	F
			Betreft het afknippen van kruidachtige gewassen of mulchen van de beplanting			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
			Te onderhoud oppervlakte: 3,00 are			
			Precieze datum wordt bepaald door directie			
			Soort beplanting: diverse			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen bij het afknippen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen, bij het mulchen het vrijkomende materialen laten liggen			
3021			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
302110	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Betreft kruidachtige gewassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
302120	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	F
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			Betreft kruidachtige gewassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
306			<b>HAGEN EN BLOKHAGEN</b>			
			Te onderhouden oppervlakte: ca. 2,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar			
3060			<u>Onkruidbeheersing</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
306010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Onkruidbeheersing haagvoet ouder dan 3 jaar 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Grondsoort: teelaarde, klei of veen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week    are	156,00 F	    1,00 I
306020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Onkruidbeheersing haagvoet jonger dan 3 jaar 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Grondsoort: teelaarde, klei of veen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week    are	156,00 F	    1,00 I
3061			<u>Snoeibeeld hagen</u>			
306110	514848		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: hagen en blokhagen Te onderhouden lengte: 75,00 meter Inspectie volgens bestekspostnummer <a href="#">306120</a> 2. Verwachte frequentie: 3 keer 2. Kwaliteitsniveau A 9. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 3 keer per jaar 1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A 1. Termijn van uitvoering: 1 week 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	m	675,00 F	
306120	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: hagen en blokhagen 1. Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). <a href="#">306110</a> 9. Frequentie: 3 keer per jaar 3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer	keer	9,00 F	
3062			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
306210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: hagen en blokhagen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week    are	156,00 F	    2,00 I
306220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: hagen en blokhagen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week    are	156,00 F	    2,00 I
309			<b>BOMEN</b>			
3090			<u>Onkruidbeheersing</u>			





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
309010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: op tekening aangegeven als: (vorm)boom in verharding. Betreft het beheersen van onkruid in de boomspiegel in verharding 1. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Boom in verharding 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
3091			Snoeien opschot			
309110	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
309120	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie 1. Te onderhouden aantal bomen 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
310			<b>ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN</b> Onder elementverhardingen wordt verstaan: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - verharding bij speelvoorzieningen (valondergrond excl. rubber tegels) - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.			
310010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">310030</a> Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">310040</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door derden, kwaliteitsniveau B Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden. 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		75,00 I





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
310030	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Situering: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of 0,30 m breed Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">310040</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: uitvoering door derden, kwaliteitsniveau B Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven 9. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				km		0,15 I
310040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden. .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				st		13,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
4			<b>FUNCTIONEEL GEBIED: HOOFDINFRASTRUCTUUR</b>			
401			<b>HEESTERS</b> Te onderhouden oppervlakte: 2,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt maximaal 14 % van de basis hoeveelheid teruggesnoeid.			
4010			<u>Onkruidbeheersing</u>			
401010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
401020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in beplantingsvak, sierplantsoen	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
4011			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
401110	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (heestervakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden lengte	m		20,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
4012			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
401210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
401220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft heesters (opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende beplanting)	week	156,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
402			<b>VASTE PLANTEN</b>			
			Te onderhouden oppervlakte: ca. 2,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar			
4020			<u>Onkruidbeheersing</u>			
402010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft kruidachtige gewassen ouder dan 3 jaar			
			Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
402020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00 F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
			Betreft kruidachtige gewassen jonger dan 3 jaar			
			Onkruidvrij maken door wieden/schrepen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9.	Grondsoort: teelaarde, klei of veen			
		1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
402030	514499		Afknippen/mulchen beplanting.	are	6,00 F	
			Betreft het afknippen van kruidachtige gewassen of mulchen van de beplanting			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
			Te onderhoud oppervlakte: 2,00 are			
			Precieze datum wordt bepaald door directie			
			Soort beplanting: diverse			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen bij het afknippen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen, bij het mulchen het vrijkomende materialen laten liggen			
4021			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
402110	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00 F	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Betreft kruidachtige gewassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
402130	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00 F	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			Betreft kruidachtige gewassen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		9	Vrijgekomen materiaal organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
404			<b>BOSPLANTSOEN</b>			
			Te onderhouden oppervlakte: 81,00 are en waarvan 2,00 are jonger is dan 3 jaar en per jaar wordt tussen de 10% en 20% van de basishoeveelheid uitgedund.			
4040			<u>Onkruidbeheersing</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
404010	514499		Onkruidvrij maken bosplantsoen ouder dan 3 jaar. Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar Te onderhouden oppervlakte: 79,00 are Betreft bosplantsoenvakken met kruidenlaag - Uitmaaïen beplantingsvak (ca. 80%); - Onkruidvrij maken kruidenlaag (ca. 20%); Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	474,00 F	
404011	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het gedeelte zonder kruidenlaag ouder dan 3 jaar Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: inheems materiaal, met in de randen op enkele plaatsen bijmenging van exoten 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4. Plantverband: wildverband, ca. 20 st per 100 m2 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are		474,00 I
404012	514499		Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak Leeftijd van de beplanting ouder dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar gecombineerd met de beurten volgens bestekspostnummer(s). <a href="#">404011</a> Grondsoort: teelaarde, klei of veen Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are		474,00 I
404020	514499		Onkruidvrij maken bosplantsoen jonger dan 3 jaar. Betreft kruidenlaag binnen het bosplantsoenvak Leeftijd van de beplanting jonger dan 3 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Grondsoort: teelaarde, klei of veen Te onderhouden oppervlakte: 2,00 are Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen Na gunning wordt de sortimentlijst met te handhaven vegetatie toegestuurd.	are	24,00 F	
4041			<u>Snoeien rand beplantingsvak</u>			
404110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft beplantingsranden (bosplantsoenvakken) langs wegen, paden (verhard en halfverhard) en gazons 1. Te onderhouden lengte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
4042			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
404210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				are		81,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
404220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
405			<b>STRUIKKROZEN</b> Te onderhouden oppervlakte: ca. 2,00 are waarvan 1,00 are jonger is dan 3 jaar	are		81,00 I
4050			<u>Onkruidbeheersing</u>			
405010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Grondsoort: teelaarde, klei of veen 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
405020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in plantvakken met struikrozen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Grondsoort: teelaarde, klei of veen 1. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are		1,00 I
4051			<u>Snoeien rozen</u>			
405110	514857		Beheersen snoeibeeld-struikrozen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld Situering: struikrozen in plantvakken Te onderhouden oppervlakte: 2,00 are Inspectie volgens bestekspostnummer 2. Verwachte frequentie: 1 keer in het voorjaar 3. Kwaliteitsniveau B 6. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar 1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: B 1. Termijn van uitvoering: 1 week 9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	are	6,00 F	
405120	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. Situering: struikrozen in plantvakken 1. Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). <a href="#">405110</a> 9. Frequentie: 1 keer per jaar 3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer	keer	3,00 F	
4052			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
405210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: struikrozen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
405220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: struikrozen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen organisch- en anorganisch gescheiden verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
408			<b>WATER</b>			
4080			<u>Zwerfafvalbeheersing</u>			
408010	501516		Beheersen grof zwerfafval-oever. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof Situatie: oevers langs water 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
408020	501601		Beheersen drijfvuil in water. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water Betreft het beheersen van drijfvuil in water 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
408030	501602		Beheersen drijfvuil tegen oever. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever Betreft het beheersen van drijfvuil in water tegen de oever 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
408040	501603		Beheersen zinkvuil in water. Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water Betreft het beheersen van zinkvuil in water 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">408010</a> .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
409			<b>BOMEN</b>			
4090			<u>Onkruidbeheersing</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
409010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: op tekening aangegeven als: (vorm)boom in verharding. Betreft het beheersen van onkruid in de boomspiegel in verharding 1. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Boom in verharding .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
4091			Snoeien opschot	st		57,00 I
409110	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
409120	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Situering: (vorm)boom in verharding, in gazon en in beplanting/kruidachtige vegetatie 1. Te onderhouden aantal bomen .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
410			<b>ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN</b> Onder elementverhardingen wordt verstaan: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - verharding bij speelvoorzieningen (valondergrond excl. rubber tegels) - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.	st		157,00 I
410010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">410020</a> Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">410030</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr(s): Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00	F
				are		14,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
410020	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Situering: goot langs asfaltverharding, 0,15 m of 0,30 m breed Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">410030</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven 9. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				km		4,00 I
410030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden. .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen	week	156,00 F	
				st		16,00 I






BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			<b>FUNCTIONEEL GEBIED: BUITENGEBIED</b>			
510			<b>ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTVERHARDINGEN</b> Onder elementverhardingen wordt verstaan: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.			
510010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): NVT Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">510040</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr(s): NVT Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		19,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) NVT			
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			
510040	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven	week	156,00	F
		1.	Te onderhouden aantal	st		16,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Verhardingstype: - alle openbare voet- / fietspaden (van tegels); - alle rijwegen van klinkerverharding; - alle goten langs asfaltverharding; - schoolpleinen buiten schooltijden.			
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) NVT			
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een gemeente depot van Amstelveen			




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			<b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>			
801			<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>			
801010	620199		Uitvoeren verkeersmaatregelen, woonwijken. Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020", per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: woonwijken Met materiaal van de aannemer.	keer	3,00	F
801020	620199		Uitvoeren verkeersmaatregelen, winkelcentra. Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020", per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: winkelcentra Met materiaal van de aannemer.	keer	3,00	F
801030	620199		Uitvoeren verkeersmaatregelen, hoofdinfrastructuur. Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020", per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: hoofdinfrastructuur Met materiaal van de aannemer.	keer	3,00	F
801040	620199		Uitvoeren verkeersmaatregelen, buitengebied. Betreft het uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020", per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: buitengebied Met materiaal van de aannemer.	keer	3,00	F
802			<b>INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL</b>			
8021			<u>Inzetten personeel</u>			
802110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Hovenier (A), Groenvoorziener (A) overeenkomstig de vigerende CAO Hoveniersbedrijf, inclusief vervoer binnen de gemeente Amstelveen	uur	200,00	F
802120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Assistent hovenier (A), overeenkomstig de vigerende CAO Hoveniersbedrijf, inclusief vervoer binnen de gemeente Amstelveen	uur	200,00	F
802130	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Medewerker openbare ruimte B, volgens functiehandboek Sector Grondstoffen, Energie en Omgeving inclusief vervoer binnen de gemeente Amstelveen	uur	100,00	F
803			<b>FLORA EN FAUNA</b>			
803010	640601	1.	Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar .9. Functioneel gebied: woonwijken	keer	3,00	F
803020	645301	1.	Toepassen maatregelen bescherming flora Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar .9. Functioneel gebied: woonwijken	keer	3,00	F



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
803030	640601	1. .	Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: winkelcentra	keer	3,00	F	
803040	645301	1. .	Toepassen maatregelen bescherming flora Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: winkelcentra	keer	3,00	F	
803050	640601	1. .	Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: hoofdinfrastructuur	keer	3,00	F	
803060	645301	1. .	Toepassen maatregelen bescherming flora Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: hoofdinfrastructuur	keer	3,00	F	
803070	640601	1. .	Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: buitengebied	keer	3,00	F	
803080	645301	1. .	Toepassen maatregelen bescherming flora Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie, per deelopdracht, per jaar Functioneel gebied: buitengebied	keer	3,00	F	
804			<b>ALGEMEEN</b>				
804110	102299	. .	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. Situering: Middenhoven en Waardhuizen ligt gesitueerd in het zuidoosten van de gemeente Amstelveen Betreft het gezamenlijk opnemen (OG en ON) en vastleggen van de terreinen, woonwijken, winkelcentra, hoofdinfrastructuur, en buitengebied waarbij wordt gekeken naar de bestaande onderhoudstoestand. Dit i.v.m. overdracht van de bestaande opdrachtnemer naar de nieuwe opdrachtnemer Opnemen in het bijzijn van de directie Rapportage digitaal aanleveren	keer	1,00	F	
804120	100199	. .	Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol Zie "Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten, onderdeel soortbescherming, bestendig beheer en onderhoud Een format voor het opstellen van een werkprotocol kan gedownload worden op stadswerk.nl Het ecologisch werkprotocol ter goedkeuring indienen bij de directie minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.	keer	3,00	F	
804130	100199	. .	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. Betreft het opstellen van een algemeen Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het aanstellen van V&G coördinator, inclusief het actualiseren van het V&G plan per deelopdracht	keer	3,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
804140	100199		Opstellen verkeersplan. Situering: locaties conform deelopdracht Betreft het opstellen van een verkeersplan: Conform CROW publicatie 96b werken op niet-snelwegen - aan- en afvoer routes van werkverkeer; - benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een vrije doorgang van het verkeer ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden conform CROW-publicatiereeks WiU 96b - benodigde stremmingen; - Tijdsduur van de stremmingen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Plan dient per deelopdracht op aangeven van de directie uitgewerkt te worden. Het verkeersplan dient, 10 werkdagen voor aanvang van het werk, aan de verkeerskundige ter goedkeuring te worden voorgelegd	keer	3,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		. . . . .	Staartposten			



### **3. B e p a l i n g e n**



HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op dit bestek is van toepassing het kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van het CROW (Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) op besteksposten met eenheid 'week', hierna te noemen KOR-CROW, uitgegeven door de stichting CROW.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2023 en de laatste versie van de CROW KOR-catalogus gaat de KOR-catalogus boven de Standaard 2023.
- 05 De gemeente Amstelveen gebruikt de gedragscode soortbescherming gemeenten voor ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en bestendig beheer of onderhoud  
Zie de link:  
<https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/wetnatuurbescherming/gedragscode+soortbescherming/Default.aspx>

**01 01 03 RAW-bestek: Inschrijfstaat**

- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen inschrijvingsstaat en deel 2.2 Nadere beschrijving, prevaleert deel 2.2 Nadere beschrijving.
- 07 De inschrijver, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, dient binnen 3 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren. Welke inzicht geeft in uren/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen

**01 01 13 Overige algemene bepalingen**

- 01 Wet ketenaansprakelijkheid  
Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever doen toekomen betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten
- 02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen. In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer

**01 01 14 Aanvullingen c.q. wijzigingen UAV 2012**

- 01 Wijzigingen zoals opgenomen in het Addendum.
- 02 Paragraaf 6 lid 3 sub c aanvullen met:  
Er is geen precario verschuldigd.
- 03 Paragraaf 15 lid 1 aanvullen met:  
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 04 Paragraaf 15 lid 3 aanvullen met:  
Teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen zal de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever een "0-meting" houden.  
Voor deze "0-meting" zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang geschoond worden waarbij de bevindingen digitaal worden verstrekt aan de directie door de opdrachtnemer. Deze bevindingen dienen ingeleverd te worden drie dagen voor aanvang van de start vergadering.  
Bij goedkeuring van de directie en de aannemer gaan beide akkoord met de in het bestek omschreven toestand.

**01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**



HFD PAR ART LID

**01 03 01 Verrekening stelposten**

- 03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 ontvangt de aannemer over het niet verwerkte deel van de stelposten geen vergoeding

**01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in deelopdrachten**

- 04 Wijziging in areaal onkruidbeheersing van plantvakken geven geen recht tot aanpassing van de verrekenprijzen.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing, zie bepaling 01.21.10 van dit bestek.

**01 06 Betalingsregelingen: declaraties****01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling.  
De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.
- 02 In afwijking van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 berekent de directie op welke bedragen de aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de berekeningen toekomen.
- 03 De declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie dient met kenmerk en contactpersoon te worden verzonden naar het factuuradres aangegeven op het opdrachtformulier

**01 07 Zekerheidstelling****01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 04 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 van de UAV is niet van toepassing.

**01 08 Bijdragen****01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 Op de specificatie het volgende vermelden:  
I&A/2023/0017  
Raamovereenkomst wijkonderhoud van gem. Amstelveen  
aann.som excl. BTW: € .....  
bijdrage RAW excl. BTW: € .....  
bijdrage RAW incl. BTW: € .....  
bestekschrijvende instantie: ..... (zie lid 03)  
Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:  
I&A/2023/0017  
Raamovereenkomst wijkonderhoud van gem. Amstelveen  
bijdrage RAW
- 03 De opdrachtgever, als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 05 van de Standaard 2020, die op de specificatie vermeld moet worden is:  
gem. Amstelveen, afdeling Projecten en Advies, team Realisatie.

**01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:  
I&A/2023/0017  
Raamovereenkomst wijkonderhoud van gem. Amstelveen  
bijdrage FCK-CT

**01 11 Verband met andere werken**





HFD PAR ART LID

**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- a. onderhoud aan berm en watergangen
  - b. renovatie- en reconstructiewerken
  - c. onderhoud bomen
  - d. het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven
  - e. het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten.
  - f. het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten.
  - g. het (ver-)planten en / of snoeien van bomen en struiken.

De aannemer moet een goed samenspel met de bij het werk betrokken derden bevorderen, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer****01 12 01 Verplichtingen aannemer**

- 01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn****01 13 07 Flexibele uitvoeringstermijn**

- 04 Wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden, brengt hij dit voornemen tenminste 24 uur van te voren ter kennis van de directie.

**01 16 Verzekeringen****01 16 03 Bouw- (CAR-)Verzekering**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:

1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.

2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:

- a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;
- d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel.

3. In deze verzekering zijn de keten, loadsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag van de aannemingsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico dat van toepassing is bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.

5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.  
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.  
De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.

6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

- a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
- b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.



HFD PAR ART LID

8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.

9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal 1.250.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

**01 17 Vrijgekomen materialen**

**01 17 10 Afvoer groenafval**

- 01 Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden te worden aan de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende aanvoerprocedure.  
Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever
- 02 Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekeinde blijven liggen en moet dus afgevoerd worden

**01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**

**01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie**

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:  
€ 48,- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;  
€ 31,- per m2 heesters en hagen;  
€ 41,- per m2 vaste planten vegetatie;  
€ 5,- per m2 gras of kruidenvegetatie.

**01 18 05 Bestaande toestand, na afloop van het werk**

- 01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven toestand.
- 02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2020.

**01 19 Arbeidsomstandigheden**



HFD PAR ART LID

**01 19 01 Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan**

- 03 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.
- 04 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan-uitvoeringsfase overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten. In dit Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de hoofdaannemer ten behoeve van totaal coördinatie.

**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van beeldbestek wijkonderhoud in de wijken Middenhoven en Waardhuizen gemeente Amstelveen.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 21 RAW-raamovereenkomst****01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie**

- 03 De fictieve aanneemsom is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

**01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijnsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:  
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$
  
$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$
  
$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$
  
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:  
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$
  
$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$
  
$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$
  
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

**01 22 Te beschermen plant- en diersoorten****01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

**01 24 Beeldkwaliteit**



HFD PAR ART LID

**01 24 01 Begrippen**

- 01 Te verstaan is onder:
- i. klacht: een door derden aan de opdrachtgever gemelde tekortkoming;
  - j. Op dit hoofdstuk is het schouw- en melding plan van de gemeente Amstelveen van toepassing.
  - k. Onder onkruidbegroeiing of onkruid wordt verstaan:  
levend onkruid, dode onkruidresten, zaad, wortelopschot van bomen en beplanting, zaailingen van heesters en bosplantsoen en zaailingen en uitlopers van Hedera.
  - l. zaailing: ongewenste houtige jonge opslag tussen de bestaande beplanting.
  - m. kleine takjes: losliggende takken tot 0,30m.
  - n. Natuurlijk afval: blad, bloesem, takafval, e.d.
  - o. kruidachtige vegetatie: watervegetatie, moerasvegetatie, rietland, bloemenweide, ruige berm, berm en verwilderingssterrein.
  - p. onkruid: ongewenste kruiden en vegetatie waarvan uitgesloten algenbegroeiing indien dit geen gevaar oplevert.
  - q. goot; onderdeel van verharding met een waterafvoerende functie.
  - r. obstakel; straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding of gras.
  - s. verkeersgeleider; verharde verkeersgeleidende onderdelen in de verharding om de verschillende wegonderdelen in de verharding te scheiden.
  - t. onder zinkvuil wordt ook uitgewaaide takken verstaan.

**01 24 02 Algemeen**

- 05 In het hagen inventarisatie-overzicht is de term "streefhoogte" opgenomen. De streefhoogte is de gewenste hoogte van de haag over een bepaalde tijd. Indien niet anders overeen gekomen met de directie, houdt dit beheermatig in, dat de haag per onderhoudsbeurt maximaal 5 millimeter boven het niveau van de voorgaande knipbeurt geknipt mag worden. Met 2 knipbeurten per jaar houdt dit in, dat de haag maximaal 10 millimeter in de hoogte mag uitdijen.

**01 24 04 Meetlocaties**

- 04 De opdrachtgever bepaalt de meetlocaties (willekeurig) en is wisselend per schouw.
- 05 De directie stelt een overzicht van de vastgestelde meetlocaties ter beschikking van de aannemer.

**01 26 Inzet personen in het kader van social return****01 26 03 Social-returnverplichting**

- 08 Op dit werk is de regeling SROI van toepassing.

**01 27 Onderaanneming****01 27 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
  - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
  - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
  - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.



HFD PAR ART LID

**10 Werk algemene aard****10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 02 Eisen en uitvoering****10 02 02 Algemeen**

- 06 De maximale toegestane wioldruk van materieel op tegelverhardingen bedraagt ten maximale 4 kg/cm<sup>2</sup>.
- 07 Het werken onder omstandigheden, waarbij beschadigingen aan het oppervlak kunnen ontstaan dienen te allen tijden voorkomen te worden.
- 08 De werkzaamheden over gazon en krokusvelden zodanig uitvoeren dat de ontstane insporingsdiepte niet meer dan 5 mm bedraagt.
- 09 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.
- 10 De kwaliteit van de buitenruimte wordt gemeten op beeldkwaliteit door de eigen dienst van de gemeente Amstelveen. Het ambitieniveau is A, B of C afhankelijk van het functionele gebied. Bij inschrijving en acceptatie van de opdracht gaat de aannemer akkoord met de methodiek van meten door de Gemeente Amstelveen. Dit houdt in dat door gekwalificeerde eigen medewerkers van de Gemeente Amstelveen in de buitenruimte de beeldkwaliteit wordt gemeten. De resultaten hiervan worden desgewenst aan de aannemer ter inzage, doch niet ter betwisting verstrekt.

**10 02 03 Geluidshinder**

- 01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>), op de gevel van de meest geluid gevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:  
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag, zaterdag tot 21.00 uur);  
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);  
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag en  
tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 07.00 uur).  
De aannemer zal stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (L<sub>Amax</sub>), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten lang tijd gemiddeld beoordelingsniveau (L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>)
- 03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
- 04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor rekening van de aannemer komen

**10 02 04 Werkzaamheden op schoolpleinen**

- 01 Het vegen/onkruidbeheersing van de schoolpleinen moet gebeuren buiten schooltijden.

**10 02 05 Algemene eisen schoonmaken van verhardingsoppervlak**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.
- 02 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij, afhankelijk van de gekozen methodiek, eveneens afgestorven vegetaties verwerkt als zijnde vrijgekomen materiaal overeenkomstig de bestekposten zoals benoemd in deel 2.2.



HFD PAR ART LID

**22 Technische bepalingen grondwerken**

**22 0 Grondwerken, algemeen**

**22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen**

**22 02 03 Vervoeren**

- 01 De aannemer die op of in de bodem handelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen
- 02 Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer, respectievelijk elke door hem in te schakelen onderaannemer, voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM.



HFD PAR ART LID

51				<b>Groenvoorzieningen</b>
51	0			<b>Groenvoorzieningen, algemeen</b>
51	05			<b>Bijbehorende verplichtingen</b>
51	05	01		<b>Ongewenste begroeiing</b>
		01		Tot het onkruidvrij maken van beplanting wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste begroeiing als braam, hop, zaailingen en wortelopslag van bomen.
51	4			<b>Beplanting</b>
51	42			<b>Eisen en uitvoering - Beplantingen</b>
51	42	30		<b>Beheersen onkruid - Algemeen</b>
		01		Elektrische schoffels zijn wel toegestaan maar het uitmaaien van de plantvakken met bijv. een bosmaaier niet (met uitzondering van slootkanten).
		02		De uit te voeren werkzaamheden waarvoor handgereedschap dient te worden gebruikt, zoals bosmaaier, kettingzaag etc. dient ten allen tijde electrisch van aard te zijn.



HFD PAR ART LID

62			<b>Verkeersmaatregelen werk in uitvoering</b>
62	1		<b>Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</b>
62	11		<b>Begrippen</b>
62	11	02	<b>Begrip werkterrein</b>
		01	Met "het werkterrein" wordt bedoeld, de oppervlakte waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden moeten worden verricht, zodanig dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.
62	12		<b>Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</b>
62	12	01	<b>Algemeen</b>
		02	In aanvulling op bepaalde in 62 12 01 lid 01 van de Standaard 2020 het dragen van korte broeken niet toegestaan.
62	16		<b>Bouwstoffen</b>
62	16	01	<b>Bebording en bebakening</b>
		01	De bebording en bebakening voor het toepassen van verkeersmaatregelen moeten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.