

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst groot onderhoud elementenverhardingen

Besteknummer: RK-00-0013

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 **TEKENINGEN**

02 **PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

03 **KWALITEITSBORGING**

04 **BIJLAGEN**
7 VERVALT

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
241750	252399						Leveren hulpstuk, pvc ø125 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking. Hulpstuk pvc ø 125 mm, gemiddelde verhouding onderling: - bochtstukken 45°, enkele manchet: 20% - bochtstukken 45°, dubbele manchet: 40% - combideksels: 6% - T-stukken 45°, drie manchetten: 20% - Y-stukken 45°, twee manchetten: 10% - flexibele aansluiting: 4% Klasse SN 8 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking.	st	750,00	F		
								st			750,00	L
241760	252399						Leveren hulpstuk, pvc ø160 mm. Betreft: leveranties zonder verwerking. Hulpstuk pvc ø 160 mm, gemiddelde verhouding onderling: - bochtstukken 45°, enkele manchet: 20% - bochtstukken 45°, dubbele manchet: 40% - combideksels: 6% - T-stukken 45°, drie manchetten: 20% - Y-stukken 45°, twee manchetten: 10% - flexibele aansluiting: 4% Klasse SN 8 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking.	st	10,00	F		
								st			10,00	L
340410	831604						Leveren betontegels. T.b.v. handmatige verwerking.	st	100,00	F		
			9				Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm	st			100,00	L
							1 Leveren op plaats van verwerking					
340420	831604						Leveren betontegels. T.b.v. mechanisch verwerking.	st	50,00	F		
			9				Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm	st			50,00	L
							1 Leveren op plaats van verwerking					
530130	220399						Afvoer grond, klasse industrie (basishygiëne). Betreft: afvoeren naar en storten bij erkende verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren grond; klasse industrie (basishygiëne). Inclusief benodigde laadkosten en kosten voor veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Grond voorzien van AP04- en PFASkeuring. Grond: veen, klei, zand of enige combinatie van deze componenten. Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) <10 % V/V.	m3	10,00	F		
530140	220399						Afvoer grond, klasse industrie (basishygiëne) +bijmenging. Betreft: afvoeren naar en storten bij erkende verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren grond; klasse industrie (basishygiëne). Inclusief benodigde laadkosten en kosten voor veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Grond voorzien van AP04- en PFASkeuring. Grond: veen, klei, zand of enige combinatie van deze componenten. Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) >10 % V/V.	m3	10,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
530150	220399							m3	10,00	F
							Afvoer grond, zonder keuring. Betreft: afvoeren naar en storten bij erkende verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren grond zonder keuring. Inclusief benodigde laadkosten en kosten voor veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Grond niet voorzien van AP04- en PFASkeuring Grond: veen, klei, zand of enige combinatie van deze componenten. Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) >10 % V/V.			
530220	257599							ton	10,00	F
							Afvoer- en acceptatiekosten rioolslib. Betreft: afvoeren naar en storten bij erkende verwerkingsinstallatie van vrijgekomen materialen bij het verwijderen van kolken, volgens bestekspostnrs. 241120 en 241130 Inclusief benodigde laadkosten. Materiaal niet verontreinigd. Geen milieukundige rapportage beschikbaar.			

3. BEPALINGEN

23 DRAINAGE

23 1 HORIZONTALE DRAINAGE

23 17 --VERVALT-- MEET- EN VERREKENMETHODEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 17 02 CONTROLE DRAINREEKS

- 01 De directie houdt zich het recht voor om op kosten van de aannemer op de gelegde drainleidingen controle metingen uit te voeren. Eventueel door de directie geconstateerde schade moet op kosten van de aannemer worden hersteld.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 4 --VERVALT-- BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 02 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK.

- 14 De aannemer regelt opslag/kuilhoek voor het ter beschikking gestelde plantmateriaal.
- 15 De aannemer roept de beplanting af na goedkeuring van de directie. Vanaf het moment van leveren tot het moment dat de beplanting is aangeplant, draagt de aannemer zorg voor de beplanting. Onder deze zorg wordt verstaan het watergeven, afdekken of op andere manier beschermen van de beplanting. Eventuele kosten dienen bij de posten m.b.t. het plantwerk inbegrepen te zijn.
Schade aan de beplanting door bijvoorbeeld verdroging en/of vorst komt voor rekening van de aannemer. Per deelopdracht wordt aan de aannemer een overzicht overhandigd waar de beplanting afgeroepen dient te worden.
- 16 De aannemer stelt de directie in kennis als de beplanting is geleverd zodat er keuring van het plantmateriaal kan plaatsvinden.

51 42 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

- 05 In aanvulling op artikel 51.42.03 van de Standaard is het boren of machinaal aanbrengen van plantgaten niet toegestaan.

51 42 04 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

- 02 In afwijking op artikel 51.22.04 lid 02 van de Standaard geldt:
De buitenste rand van nieuw aan te brengen beplanting dient voorzien te zijn van een rij (zogenaamde afplantrij) die evenwijdig loopt aan de rand van het in te planten perceel.
De afstand tussen de rij en de rand van het in te planten perceel is gelijk aan de helft van de voorgeschreven afstand tussen de rijen.

51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

- 01 In afwijking van artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat het plantmateriaal, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht (behoudens containerplanten), na 15 oktober en voor 15 maart verwerkt moet zijn.

51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI

- 03 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, vrijgekomen materiaal bij snoeien direct na het snoeien, in ieder geval nog dezelfde werkdag, verzamelen en afvoeren.

51 46 BOUWSTOFFEN

51 46 01 PLANTMATERIAAL

- 08 Ten minste 90 procent van de te gebruiken boomkwekerijproducten en bloembollen, berekend op de basis van aankoopssom, voldoet aan:

1. met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:

- a. bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst

toegestane middelen (bijlage 4g) van het Milieukeur certificatieschema 'plantaardige producten uit open teelt' met specifieke criteria voor boomkwekerijproducten en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen.

Het Milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website <http://www.milieukeur.nl>

- b. bij de teelt van bloembollen zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 4i) van het Milieukeur certificatieschema 'plantaardige producten uit open teelt' met specifieke criteria voor bloembollen en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Het milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website www.milieukeur.nl

Daarnaast mogen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die vermeld staan in de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. De Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen is te downloaden via de website <http://wetten.overheid.nl>.

2. bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar de Meststoffenwet. Zie: <http://wetten.overheid.nl>.

- 09 Bij de levering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten en/of bloembollen met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet.
- 10 Elk boomkwekerijproduct of partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan de in lid 01 genoemde eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan. Een dergelijk document kan zijn:
- a. een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
- b. de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling.
- c. een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur.

51 46 03 PLANTMATERIAAL VAN GENETISCHE KWALITEIT

- 01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 25 procent (in aantallen) geleverd worden van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie <http://www.rassenlijstbomen.nl>.
- 02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten niet zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een leveranciersdocument afkomstig van de teler, niet zijnde een eigen verklaring afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie dat minimaal de vermelding van de soortnaam, hekomstbenaming en de herkomstcode bevat. Van zowel de geleverde EU-richtlijnsoorten als de niet-EU-richtlijnsoorten die aan de eis voldoen moet de volledige herkomst aanduiding en codering van de Rassenlijst Bomen worden aangegeven. Deze moet worden weergegeven op de volgende wijze:
- voor EU-richtlijnsoorten conform de desbetreffende voorschriften in de EU-Richtlijn 1999/105/EEG;
 - voor niet-EU-richtlijnsoorten conform het Naktuinbouwreglement.