

Criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen

Dit document bevat de door u geselecteerde criteria uit de MVI-criteriatool (www.mvicriteria.nl), onderverdeeld naar productgroep en type criterium (selectiecriteria, eisen, gunningscriteria, suggesties en contractbepalingen). Deze kunt u overnemen in uw aanbestedingsdocumenten. Let op! Neem de criteria niet letterlijk over. Lees ze door en pas aan waar nodig. Sommige criteria moeten nog nader gespecificeerd worden op de plekken met een [X], bijvoorbeeld de puntentoekenning van gunningscriteria. Ook heeft u mogelijk suggesties toegevoegd. Suggesties zijn nog geen volwaardige criteria. Het document begint met een tabel met het unieke nummer van elk criterium, welke te gebruiken zijn voor uw eigen referentie en ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem. Het invullen van dit nummer in het aanbestedingssysteem draagt bij aan analyse van het gebruik van deze criteria.

Deze tabel toont het unieke nummer van elk criterium in dit document, welke te gebruiken zijn voor uw eigen referentie en ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem. Het invullen van dit nummer in het aanbestedingssysteem draagt bij aan analyse van het gebruik van deze criteria.

1. Geschiktheidseisen en selectiecriteria

Groenvoorzieningen

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
043.001	Vakbekwaam ontwerper en beheerder groenvoorziening	Vakbekwaam ontwerper 1 groenvoorziening	

2. Eisen, gunningscriteria en suggesties

Groenvoorzieningen

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
043.009	Duurzaam ontwerp groenvoorziening: de juiste plant op de juiste plaats	Duurzaam ontwerp groenvoorziening: de juiste plant op de juiste plaats	1

3. Geschiktheidseisen en selectiecriteria

3.1. Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen / Vakbekwaam ontwerper en beheerder groenvoorziening

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Geschiktheidseis
- **Criterium code:** 043.001
- **Onderwerp:** Vakbekwaam ontwerper groenvoorziening

Inschrijver beschikt over vakbekwame ontwerper(s) en/of beheerders met expertise op het gebied van duurzaamheid* bij groenvoorzieningen.

*Hier wordt bedoeld kennis van:

- de bemesting en bestrijdingsbehoefte van beplanting;
- de milieubelasting van diverse soorten bemesting en bestrijding;
- duurzaam bodembeheer en plantkeuze in relatie tot bodemkwaliteit en andere groeiomstandigheden;
- herkomst van planten en biodiversiteit;
- ontwerpen voor efficiënt en milieuvriendelijk beheer.

Mogelijke bewijsmiddelen

- Groenkeur-bedrijfscertificaat Boomverzorging, Groenkeur-bedrijfscertificaat Groenvoorziening, of een gelijkwaardig certificaat;
- of gelijkwaardig.

4. Eisen, gunningscriteria en suggesties

4.2. Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen / Duurzaam ontwerp groenvoorziening: de juiste plant op de juiste plaats

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criterium type:** Minimumeis
- **Criterium code:** 043.009
- **Onderwerp:** Duurzaam ontwerp groenvoorziening: de juiste plant op de juiste plaats

In het ontwerp van de groenvoorziening worden planten gekozen die geschikt zijn voor de omstandigheden op de groeiplaats.

Met 'geschikt', wordt bedoeld dat het plantmateriaal volgens beschikbare vakkennis goed zou moeten aanslaan en groeien in omstandigheden (bodemgesteldheid, vochthuishouding, lichtval et cetera) zoals die bij de groeiplaats aanwezig zullen zijn, zonder het toevoegen van bodemverbeteraars. Bij voorkeur wordt hierbij ook plantmateriaal gekozen dat een bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit. In een bij het ontwerp geleverde duurzaamheidsparagraaf zal worden beschreven hoe hier invulling aan gegeven is en wat de bijbehorende nazorg zou moeten zijn.

Toelichting voor de inkopende organisatie

Met deze eis wordt beoogd groenvoorzieningen zo te ontwerpen dat ze de natuurlijke bodem zoveel mogelijk in stand houden of zelfs verbeteren zonder dat hiervoor bodemverbeteraars worden toegevoegd. Op deze manier wordt er bijgedragen aan biodiversiteit en een gezonde bodem voor de plant. Het is echter niet altijd mogelijk de natuurlijke bodem te behouden en dit is ook niet altijd functioneel. Vandaar dat de eis zich beperkt tot de juiste combinatie plant/bodem om zo uitval en/of veel onderhoud te voorkomen. Het wordt aan de inkopende instantie overgelaten te beoordelen of de bodem daarvoor zou moeten worden aangepast.

Daarnaast kunnen boomsoorten verschillen in de bijdrage die zij kunnen leveren aan de biodiversiteit, doordat bijvoorbeeld het aantal insectensoorten dat van een boom leeft per boomsoort erg verschilt. Door (inheemse) planten te kiezen die goed gedijen, wordt een bijbehorende, evenwichtige microflora en -fauna aangetrokken. Op deze manier kan de plantkeuze bijdragen aan de biodiversiteit.

Of een plant zal gedijen in de beschikbare groeiplaats vergt een deskundige beoordeling van de huidige- en (te verwachte) toekomstige situatie (bodem/water/klimaat) op de groeiplaats en kennis van de behoeften van het plantmateriaal. Vandaar dat ook een geschiktheidseis is opgenomen. Deze eis grijpt aan op slechts 1 aspect van een duurzaam ontwerp, maar wel een hele belangrijke. Er zijn nog veel meer aspecten die een ontwerp duurzaam maken. De inkopende organisatie kan hiervoor aangrijpingspunten zoeken in bijvoorbeeld een structuurvisie, maar ook andere ambitiedocumenten van de eigen organisatie. Te denken valt aan een document waar de visie van het groen voor de komende jaren in staat beschreven; het bomenbeleidsplan; beleidsplannen voor beheer en onderhoud van groen of beleidsplannen aangaande het beeld en de esthetische waarde die het groen moet hebben. In dit laatste geval gaan ontwerp en beheer hand in hand.

Het beoordelen van de duurzaamheidsparagrafen vergt ook van de inkopende organisatie een deskundigheid op het gebied van groeiplaatsomstandigheden in relatie tot plantmateriaal.