

## Nota van inlichtingen Raamovereenkomst klein onderhoud elementenverhardingen Ridderkerk 23-09-2024

TenderNed kenmerk: 482035

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	bestek 610210	De uitvraag van een mobiel koppel straatmakers dat in een vrachtwagen van 7,5ton rijd is niet haalbaar. En kan ook niet verwacht worden van een straatmaker of zijn opperman, op deze wijze worden er een hoop inschrijvers buitengesloten omdat ze hier niet aan kunnen voldoen. Graag de uitvraag aanpassen naar een mobiel koppel incl. pick-up wagen met hydraulische kraan.	Het mobiele straatmakerskoppel moet in het bezit zijn van een C1 rijbewijs, zodat het koppel me een motorrijtuig op pad kan met een toegestaan maximummassa tussen de 3.500 kg en de 7.500 kg.
2	deel 3	10 02 04 praktische uitvoering: in het bestek zijn geen rijplaten opgenomen: graag in deel 2.2 post opnemen rijplaten.	Er worden geen rijplaten opgenomen in deel 2.2 in praktijk zal dit bij het klein onderhoudbestek niet voorkomen.
3	deel 3	011203 Vervuiling van de weg: kunt u een post in 2.2. opnemen voor schoonhouden weg. De kosten voor deze bepaling kan nu niet worden afgeprijsd.	Het verwijderen verontreiniging wegen valt onder de verplichtingen van de aannemer en wordt niet apart afgeprijsd in deel 2.2
4	deel 3	8001 Verwerken Aquaflo: komt niet voor in het bestek. Paragraaf laten vervallen	Paragraaf 80 01 verwerken Aquaflo vervalt.
5	deel 3	512/513 Zaaien en begroeiing en sportvelden. Beide komen niet voor in het bestek. De paragrafen laten vervallen	Paragraaf 51 2 Gras en kruidachtige en paragraaf 51 3 sportvelden vervalt.
6	deel 3	510605/06 Molmest en tuinaarde komen niet voor in het bestek, graag de paragraaf laten vervallen	Paragraaf 51 06 05 Molmest en 51 06 06 Bemeste tuinaarde vervallen.
7	deel 3	2317 Kosten reinigen drainage voor aannemer. Er is geen drainage in het bestek opgenomen. Deze paragraaf laten vervallen	Paragraaf 23 17 Controle Meet en verrekenmethode horizontale drainage vervalt.
8	deel 3	211401 Vergunning/melding onttrekking grondwater. Er zit geen bemaling in het bestek. Deze paragraaf graag laten vervallen	Paragraaf 21 Bemalingen vervalt.
9	deel 3	011602 Car verzekering: kunt u een post toevoegen voor de kosten van de CAR verzekering op te kunnen voeren	Er wordt geen post toegevoegd maar inschrijver kan deze kosten eventueel opvoeren bij de 'Eenmalige kosten' of 'Algemene kosten' onder het hoofdstuk 'Staartposten'.
10	deel 3	011707/011712 Plan omgaan vrijgekomen materialen, gedetailleerd werkplan; in deel 2.2. zijn hier geen posten voor opgenomen. Op welke post kunnen wij de kosten voor het maken van de plannen begroten?	Paragraaf 01 17 07 vervalt en paragraaf 01 17 12 vervalt.
11	deel 3	01.07 Zekerheidsstelling: wordt deze over de inschrijfsom genomen, of per deelopdracht?	De waarde in de vorm van een zekerheidsstelling wordt bepaald door fictieve aannemingsom
12	bestek 2.2	3101 Reiniging kolken. Wat moet er met het vrijkomende materiaal/slib gebeuren? Er is geen post opgenomen vervoeren slib	Toegevoegd bestekspostnummer 630070 Afvoer- en acceptatiekosten rioolslib.
13	leidraad	3.6 Korting; in de staart mag geen korting of negatieve bedragen voorkomen. In de ISS is wel de post korting opgenomen. Wat is nu juist?	In de staart mag geen korting of negatieve bedragen worden opgenomen, post 91990 kan niet verwijderd worden in het bestek.
14	leidraad	SROI het percentage wordt gesteld op 3% van de aanneemsom. Is dat de aanneemsom van de aanbesteding of per deelopdracht?	Een eerste prognose voor de social returnverplichting wordt gemaakt op basis van de totale inschrijfprijs/aanneemsom. Zes maanden na ingang van de overeenkomst wordt bekeken wat de totale waarde van de nadere opdrachten is. Over deze opdrachtwaarde wordt de (voorlopige) social return verplichting berekend. Elke volgende twaalf maanden wordt bekeken of de opdrachtwaarde nog klopt met de eerste berekening. Na gunning gaan opdrachtnemer en de accountmanager SROI met elkaar in overleg over de concrete invulling van social return.
15	planning	in de planning is opgenomen indienen inschrijving tot 10:05 op tenderned, in uw leidraad staat indienen tot 10:00 uur. Welke tijd is juist	TenderNed is juist.
16	Bijlage SROI	voor dit bestek is gezegd sroi 3% in het rekenvoorbeeld gaat u uit van 3%. Is het juist dat dit puur als voorbeeld dient en wij uit moeten gaan van 3%	Wij gaan er vanuit dat u het rekenvoorbeeld in bijlage 3a bedoeld met 5% i.p.v. 3%. Dit is slechts een rekenvoorbeeld, u kunt inderdaad uitgaan van 3%.
17	KO RK-00-0014	bestekpost nr 610110 beschikbaar houden van personeel en materieel inzet wordt verrekend met post nr 6102-6103 deze posten zijn binnen de reguliere werktijden. Hoe is de verrekening geregeld buiten de reguliere werktijden en in het weekend? bestekpost nr 610310 tbs mini kraan ik mis hierbij de post tbs grondwerker/vakman Gww ? of gaat de opdrachtgever gebruik maken van een duur koppel straatmakers bij kraanwerkzaamheden? Het bestek KO RK-00-0014 is opgebouwd uit tbs uren, ipv meters tot hoe veel uur inzet zijn de werkzaamheden klein onderhoud? voordat de werkzaamheden overgaan in groot onderhoud?	De beschikbaarheid van personeel en materieel in post 610110 is binnen en buiten werktijden. Er wordt geen tbs post grondwerker/vakman gww toegevoegd aan deel 2.2 we maken gebruik van een koppel stratenmakers. De opdrachten die uitgezet worden zijn klein van omvang maximaal 16 koppel uur per opdracht. Grootonderhoud komt niet voor in dit bestek.

18	Korting	In de straat mag geen korting worden gegeven is aangegeven in 3.6 van de aanbestedingsleidraad. Hoe worden door de opdrachtgever de eenheidsprijzen getoetst op marktconformiteit indien de korting over de besteksposten wordt verdeeld/inbegrepen?	Het is elke aannemer vrij om daar creatief in te zijn, bij eenheidsprijzen die niet marktconform zijn zal een aannemer naar tekst en uitleg gevraagd worden.
19	01.07.01 Zekerheidsstelling	In paragraaf 01.07.01 van het bestek deel 3 lid 03 wordt de duur van zekerheidsstelling benoemd. Zoals benoemd blijft de gehele zekerheidsstelling, ter grootte van de fictieve aanneemsom, van kracht tot einde onderhoudstermijn van de laatste deelopdracht. Ons inziens lijkt dit onredelijk aangezien: de werkelijke aanneemsom (uitgevoerd totaalbedrag project) erg kan afwijken van de fictieve aanneemsom, de aannemer afhankelijk is van de opdrachtgever in de datum van het in opdracht krijgen van een laatste deelopdracht. Op basis van proportionaliteit lijkt het ons billijker om de gevraagde zekerheid te baseren op de in opdracht gegeven/gekregen deelopdrachten en som van de vereiste zekerheid af te stemmen op het verloop hiervan in tijd.	Paragraaf 01 07 01 van het bestek deel 3 lid 03 Zekerheidsstelling blijft gehandhaafd, tussen de werkelijke en fictieve aanneemsom zit een redelijke verhouding.
20	Bestekspost 610110	Is het juist dat deze bestekspost volledig wordt afgerekend per jaar als doorlopende kosten?	Dat is niet juist, per kwartaal mag er een factuur worden in gedient voor het beschikbaar houden van personeel in de piketdienst.
21	Bestekspost 610210	Wij nemen aan dat we hier de kosten voor een straatmakerskoppel inclusief vervoer (een bus met gereedschappen) en geen knijperwagen hoeven te rekenen? De inzet van een knijperwagen volgens bestekspost 610320. Is deze zienswijze juist? Een straatmakerskoppel heeft niet standaard een bus met laadmogelijkheid bij.	Het mobiele straatmakerskoppel moet in het bezit zijn van een C1 rijbewijs, zodat het koppel met een motorrijtuig op pad kan met een toegestaan maximummassa tussen de 3500 kg en de 7500 kg. Dit motorrijtuig moet zijn voorzien van laad en losmogelijkheid om bv een trilplaat te kunnen laden en lossen.
22	Bijlage 7	Handreiking bij Nota bodembeheer - rapportage is verouderd	Vervalt.
23	Bestekspost 430900	Nieuw	Leveren tegels 500x500x80, haaiantandtegel
24	Bestekspost 430910	Nieuw	Leveren tegels 500x500x80, symbooltegel
25	Bestekspost 431010	Nieuw	Leveren tegels 400x600x120, grasbetontegel, inclusief nieuwe hoofdstuk 4310 leveren grasbetontegels
26	Bestekspost 431410	Nieuw	Leveren inritperronband 130/150x500 grijs, inclusief nieuwe hoofdstuk 4314 leveren trottoirbanden
27	Bestekspost 431420	Nieuw	Leveren inritperronband 180/200x500 grijs, inclusief nieuwe hoofdstuk 4314 leveren trottoirbanden
28	Bestekspost 431510	Nieuw	Leveren inritbanden 500x200x500, eindstuk grijs, inclusief nieuwe hoofdstuk 4315 leveren inritbanden
29	Bestekspost 431520	Nieuw	Leveren inritbanden 500x200x500, tussenstuk grijs, inclusief nieuwe hoofdstuk 4315 leveren inritbanden
30	Bestekspost 431530	Nieuw	Leveren inritbanden 800x180x500, eindstuk grijs, inclusief nieuwe hoofdstuk 4315 leveren inritbanden
31	Bestekspost 431540	Nieuw	Leveren inritbanden 800x180x500, tussenstuk grijs, inclusief nieuwe hoofdstuk 4315 leveren inritbanden
32	Bestekspost 431550	Nieuw	Leveren inritbanden 800x250x500, eindstuk grijs, inclusief nieuwe hoofdstuk 4315 leveren inritbanden
33	Bestekspost 431560	Nieuw	Leveren inritbanden 800x250x500, tussenstuk grijs, inclusief nieuwe hoofdstuk 4315 leveren inritbanden