

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
 Project nr. 19595
 Datum 07-04-2023
 Opsteller JNE
 Fase TO

Sanitairstaat



Code	Afbeelding	Omschrijving
WC-1		Closetcombinatie
		Diepspoelwandcloset fabrikaat : Geberit type : Geberit 300 Basic 28 wandcloset Rimfree wit Closetzitting : Geberit 300 Basic closetzitting wit fabrikaat : type : Geberit 300 closetzitting S8H51204000G wit softclose toebehoren : Aansluitgarnituur wandcloset Montagehoogte : Nader te bepalen
		Spoelwater inbouwreservoir fabrikaat : Geberit type : Geberit Duofix closetelement front UP 320 H1120mm 111.308.00.5 m.isolatieset+bevest. toebehoren : Brandwerend inzet t.b.v. brandscheidende wanden, (111.863.00.1). Geluidsisolatieset (156.050.00.1)
		Bedieningsplaat fabrikaat : Geberit type : Sigma01, wit
		Closetrolhouder fabrikaat : Geesa type : 915144

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
 Project nr. 19595
 Datum 07-04-2023
 Opsteller JNE
 Fase TO

Sanitairstaat



Code	Afbeelding	Omschrijving
WC-2		<u>Kinderclosetcombinatie hangend</u> Diepspoel kinderwandcloset fabrikaat : Geberit type : 300 diepspoel kinderwandcloset S8203200000G wit met geberit 300 kids wc-zitting met deksel S8H51111000G Wit softclose Montagehoogte : Nader te bepalen
		Spoelwater inbouwreservoir fabrikaat : Geberit type : Geberit Duofix closetelement front UP 320 H1120mm 111.308.00.5 m.isolatieset+bevest. toebehoren : Brandwerend inzet t.b.v. brandscheidende wanden, (111.863.00.1). Geluidsisolatieset (156.050.00.1)
		Bedieningsplaat fabrikaat : Geberit type : Sigma01, wit
		Closetrolhouder fabrikaat : Geesa type : 915144

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
 Project nr. 19595
 Datum 07-04-2023
 Opsteller JNE
 Fase TO

Sanitairstaat




Code	Afbeelding	Omschrijving
WC-M		<u>Closetcombinatie MIVA (wanduitvoering)</u> Wandcloset verlengd fabrikaat : 300 Comfort, wit, verlengd closet (S8240200000G) type : wandcloset Comfort diepte 700mm toebehoren : Aansluitgarnituur wandcloset
		Mindervalide element fabrikaat : Geberit type : Duofix, voorbereid voor armsteunen (111.375.00.5) toebehoren : Brandwerend inzet t.b.v. brandscheidende wanden, (111.863.00.1). Geluidsisolatieset (156.050.00.1)
		opklapbare armsteunen fabrikaat : Linidosolution type : opklapbare toiletbeugels 2 stuks, wit
		closetrol houder fabrikaat : Linido type : wit (LI2618.0006-02) eenhandig bedienbaar
		Spiegel fabrikaat : Swallow Spiegel 60X90 Swallow wandspiegel, (bxh) 900x600mm Met bevestigingsmateriaal.

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 07-04-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat




Code	Afbeelding	Omschrijving
WT-1		<u>Wastafelcombinatie toilet (koud water)</u> fabricaat : Geberit type : 345 wastafel 600x485mm S8307900000 wit inclusief fonteinbevestigingsset afvoergarnituur fabricaat : Viega type : Plugbuisfon 11/4 x 11/4 x 60 111298 chroo incl. muurbuis verchroomd, rozet, rubbermanchet 40x32mm, PVC/metaal.
		wastafelkraan (KW) fabricaat : Franke type : F3E, F3EV1001 (infrarood bediend) Hoekstopkraan (electronic pillar tap with battery compartment) fabricaat : Schell type : serie comfort, aansl. 1/2"x10mm, verchroomd verchroomde schuifrozet en muurplaat Flexibele slang fabricaat : Schell type : flex. Slang, 300mm lang, 10mm x 1/2"met wartel.
		Handdoekdispenser fabricaat : Satino type : 78462101
		Zeepdispenser fabricaat : Satino type : 84681201
		Spiegel fabricaat : Plieger Nero Round 60 cm. Wandspiegel 600 mm met spiegellijst, kleur zwart. Met bevestigingsmateriaal.

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
 Project nr. 19595
 Datum 07-04-2023
 Opsteller JNE
 Fase TO

Sanitairstaat



Code	Afbeelding	Omschrijving
WT-M		<u>Wastafelcombinatie MIVA (koud water)</u> Wastafel fabrikaat : Geberit type : 300 Comfort, (650x560mm) (S83029) inclusief bevestigingsset. Montagehoogte : bovenkant wastafel 850 mm.+ vloer afvoergarnituur fabrikaat : Viega type : 5753.09, plugbekersifon ruimtebesparend 5/4"x32mm verchroomd, incl. muurbuis verchroomd, rozet, rubbermanchet 40x32mm, PVC/metaal.
		wastafelkraan (KW) fabrikaat : Franke type : F3E, F3EV1001 (infrarood bediend) Hoekstopkraan fabrikaat : Schell type : serie comfort, aansl. 1/2"x10mm, verchroomd verchroomde schuifrozet en muurplaat Flexibele slang fabrikaat : Schell type : flex. Slang, 300mm lang, 10mm x 1/2"met wartel.
		Spiegel fabrikaat : Swallow ca. 500x1000 mm met afgeschuinde of geslepen randen (geen scherpe randen) op tegelmaat, niet standaard. Montagehoogte : Dient te worden opgenomen in tegelwerk onderkant spiegel 1000 mm.+ vloer
		Handdoekdispenser fabrikaat : Satino type : 78462101
		Zeepdispenser fabrikaat : Satino type : 84681201

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 07-04-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat



Code	Afbeelding	Omschrijving
WG		<u>Wasgootcombinatie mengkranen</u> RVS-wasgootcombinatie fabrikaat : Elcee type : E 240 180l MK afmetingen: : 1800x450mm, 3 wasplaatsen (1080269). Incl. 3 stuks mengkranen en twee leidingen voor koud en warm water. afvoergarnituur fabrikaat : Viega type : 7985, gootsteenbuissifon, 1 1/2"x40mm incl. muurbuis verchroomd, rozet, rubbermanchet 50x40mm, PVC/PP. kogelafsluiter (2x) fabrikaat : Broen type : Ballofix recht, 15mm

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
 Project nr. 19595
 Datum 07-04-2023
 Opsteller JNE
 Fase TO

Sanitairstaat



Code	Afbeelding	Omschrijving
S.1A		<u>Tapkraanaansluiting vaat- en wasmachine</u> Tapkraan fabrikaat : VSH type : beluchterkraan 1/2" (B3550) luxe zwart, chroom Keerklep fabrikaat : Watts Ocean type : MU (Beveiligingsklasse EA) toebehoren : Muurplaat met verchroomde rozet. afvoerset fabrikaat : Mc Alpine type : wasmachine afvoerset, 40mm, wit, (0052950). toebehoren : Muurplaat met verchroomde rozet.
S.1B		<u>Tapkraanaansluiting koffieautomaat</u> Tapkraan fabrikaat : VSH type : beluchterkraan 1/2" (B3550) luxe zwart, chroom Keerklep fabrikaat : Watts Ocean type : MU (Beveiligingsklasse EA) toebehoren : Muurplaat met verchroomde rozet. afvoerset fabrikaat : Mc Alpine type : wasmachine afvoerset, 40mm, wit, (0052950). toebehoren : Muurplaat met verchroomde rozet.

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 07-04-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat



Code	Afbeelding	Omschrijving
S.2A		<u>Wasbakken groepsruimten, pantrycombinatie, aankleedruimten en overige niet nader aangegeven kw-ww tappunten</u> Keukenmengkraan fabrikaat : Grohe type : Grohe Onderdelen Atrio One Keukenmengkraan Art: 32136001 Hoekstopkraan fabrikaat : Schell type : serie comfort, aansl. 1/2"x10mm, verchroomd verchroomde schuifrozet en muurplaat fabrikaat : Viega type : 7985, gootsteenbuissifon, 11/2"x40mm incl. muurbuis verchroomd, rozet, rubbermanchet 50x40mm, PVC/PP. Meubel en spoelbak, levering en montage door derden (bouwkundig aannemer)
	 	Doorstroomboiler fabrikaat : Clage type : MCX 6 Doorstroomverwarmer Centrale mengkraan fabrikaat : Grohe type : Grohtherm micro temperatuurbegrenzer
S.3		<u>Gevelkomaansluiting</u> Gevelplaatcombinatie fabrikaat : VSH type : Aquasec 4244042, vorstvrije uitvoering. toebereiden : Afsluiter met controleerbare keerklep EA (bij aftakking) Spindel

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
 Project nr. 19595
 Datum 07-04-2023
 Opsteller JNE
 Fase TO

Sanitairstaat



Code	Afbeelding	Omschrijving
S.4		<u>Uitstortgootsteencombinatie</u> Uitstortgootsteen fabrikaat : Geberit type : 300(610x460mm), wit (S8A002) inclusief stootrand afvoergarnituur fabrikaat : Viega type : 7985, gootsteenbuissifon, 11/2"x40mm incl. muurbuis verchroomd, rozet, rubbermanchet 50x40mm, PVC/PP. Toebehoren : Emmerrooster tbv Sphinx 300 610mm 533020001 chroom
		Lagedruk mengkraan fabrikaat : Grohe type : Grohe Eurosmart 1-gr. Wandkeukenmengkraan spr.277mm 32224002 chroom HoH150mm met S-koppelingen onderuitloop Toebehoren : Grohe S-kopp. met rozet 1/2"x3/4" 1240000M chroom afsluitb. verstelb. 10mm p/paar,
		Elektrische boiler fabrikaat : Daalderop Close-Up boiler type : 15 liter 2200W 07.02.26.034 Toebehoren : Boileraansluitset BAS universeel 07.92.64.047