

Armaturenstaat									
Project nr. 19595 Project MFA Jistrum			ARMATURENSTAAT INNAX Energizing the Future						
Fase TO Onderdeel Armaturenstaat Datum 07-04-2023									
armatuur code	fabrikaat	afbeelding	omschrijving	afmetingen kxbxh (mm)	inbouw/ opbouw	ruimte	type	lichtbron vermogen(W)	kleur lichtbron
A1	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		Tegan 2 - TSDAH24K	600x600	Inbouw	Kleedkamers + bijbehorende douche-ruimten, scheidsrechtterruimten	LED	24	4000K
A2	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		Tegan 2 - TSDAH34K	600x600	Inbouw	EHBO-ruimte	LED	34	4000K
A3	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		Tegan 2 - TSPH24K	600x600	Inbouw	Bestuurskamer/fysio, Administratie voetbal	LED	24	4000K
A4	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		Tegan 2 - TSPH34K	600x600	Inbouw	Multifunctionele ruimte	LED	34	4000K
A5	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		ACH04K - ACL INDUSTRY 4000K 1651LM 31.6W	658x145x101	Opbouw	Diverse bergingen	LED	31,6	4000K
A6	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		ACH24K - ACL INDUSTRY 4000K 2800LM 19W	1282x145x101	Opbouw	Diverse bergingen en techniekruimten	LED	19	4000K
A7	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		XRH14KXT - XR1 4000K 1200LM	diameter 192 mm	Inbouw	Toilet ruimten	LED	11,8	4000K
A8	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		OMMY54KW OCULUS 750MMØ 4000K 6000LM DALI + OMSUSKIT3M	diameter 750 mm	Pendel	Soos Kantine	LED	58	4000K
A9	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		HZH14K - HORIZON 360 4000K 1300LM	diameter 367 mm en hoogte 117 mm	Opbouw	Doucheruimten	LED	11,8	4000K
A10	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		TSDAY44KV00GMR - TEGAN 2 OPAL TP(A) 4000K 5155LM WITH 0.3M 3C	600x600	inouw	Podium	LED	18	4000K
A11	Fagerhult		Multilume Re:Think 600x600 DALI DELTA HL 840 VTB	600x600	Inbouw	Lokalen	LED	44	4000K

Armaturenstaat									
Project nr. 19595 Project MFA Jistrum Fase TO Onderdeel Armaturenstaat Datum 07-04-2023			ARMATURENSTAAT INNAX Energizing the Future						
armatuur code	fabrikaat	afbeelding	omschrijving	Afmetingen kbxh (mm)	inbouw/ opbouw	ruimte	type	lichtbron	kleur
								vermogen(W)	lichtbron
B1	Fagerhult		72574 - PLEIAD G4 128 SURF STD 1068LM WHITE MEDIUM LL 840	diameter 129 mm en hoogte 147 mm	Opbouw	Entree, soosruimte	LED	8	4000K
B2	Fagerhult		72574-402 - PLEIAD G4 128 SURF DALI 1068LM WHITE MEDIUM LL 840	diameter 129 mm en hoogte 147 mm	Opbouw	Slaapruimte	LED		4000K
B3	Fagerhult		77446-111 - PLEIAD EVO MATT 4K 1200 LM	diameter 183 mm	Inbouw	Entree, gang (verkeersgebieden)	LED	9	4000K
B4	Fagerhult		84198 - TOUCH MINI LL 927 WIDE BEAM WHITE met bijbehorende witte driefase spanningsrail	diameter 85 mm en hoogte 201 mm voor de spot en 35x36 mm (bxh) voor de spanningsrail	Opbouw	Sportkantine	LED	14	4000K
B5	Fagerhult		TOUCH MINI LL 927 WIDE BEAM BLACK met bijbehorende zwarte driefase spanningsrail	diameter 85 mm en hoogte 201 mm voor de spot en 35x36 mm (bxh) voor de spanningsrail	Opbouw	Mediatheek	LED	14	4000K
B6	Fagerhult		84130-504 - TOUCH MIDI 940 WIDE BEAM WHITE met bijbehorende witte driefase spanningsrail	diameter 117 mm en hoogte 228 mm voor de spot en 35x36 mm (bxh) voor de spanningsrail	Opbouw	Centrale hal	LED	32	4000K
B7	Fagerhult		84124-504 - TOUCH MIDI breedstralend (40°) DALI + control Track Fixpoint + afscherming Brandoors	diameter 117 mm en hoogte 264 mm voor de spot en control Track fixpoint voor montage tegen plafond	Opbouw	Centrale hal, theaterspots voor podium (aan plafond)	LED	32	4000K
B9	Fagerhult		22349-402 - DWIDE PENDANT 60/40 1200 4600LM 840 WHITE LED DIM DALI/PHASE-PULSE CONTROL + bijbeorende pendelseits	1247x177x43 mm	Pendel	Directie	LED	36	4000K
B10	Fagerhult		22341-402 - DWIDE CEILING DIRECT/INDIRECT 1200 4450LM 840 WHITE LED DIM DALI/PHASE-PULSE CONTROL	1200x200x60 mm	Opbouw	IB- en RT-ruimte	LED	42,5	4000K
B11	Fagerhult		24100-20053 - MULTILUME RE:THINK 600X600 DALI DELTA HL 840 VTB	600x600	Inbouw	Lesplein, Leer/ speelplein	LED	32	4000K
B12	Fagerhult		54632 - FABIAN E27 LED ALU POLISHED COPPER SHADE	diameter 152 mm	Pendel	Soosruimte / Sportkantine	LED		

Armaturenstaat									
Project nr. 19595 Project MFA Jistrum Fase TO Onderdeel Armaturenstaat Datum 07-04-2023			ARMATURENSTAAT INNAX Energizing the Future						
armatuur code	fabrikaat	afbeelding	omschrijving	afmetingen kbxh (mm)	inbouw/ opbouw	ruimte	type	lichtbron	kleur
								vermogen(W)	lichtbron
B13	Fagerhult		57751 - DISCOVERY 1100 LM 4K	diameter 359 mm en hoogte 94 mm	Opbouw	Gang verdieping	LED	9	4000K
B14	Fagerhult		18456-402 - EXCIS LED ASYMMETRIC 12000LM 4000K LED DIM DALI/PHASE-PULSE CONTROL en doorvoerbedrading	1156x 324x94 mm	Opbouw	Sportzaal	LED	72	4000K
C	Fagerhult (LTS)		663061 - ML-A 045.0740.11 AOB/DALI BK 16W 840 1640LM DALI BLACK + bijbehorende pendelset (geschikt voor in lamellen plafond)	1136x60x45	Opbouw	Multifunctionele zaal	LED		4000K
D	Fagerhult		77446-111 - PLEIAD EVO MATT 4K 1200 LM +	diameter 183 mm	Inbouw	Luifels	LED	9	4000K
E	Fagerhult		TUSCAN WALL 4000K 887LM OPAL IK14 IP65	137x147 mm	Opbouw wand- montage	Buiten nabij de entrees en op het dak (nabij belevingstuin)	LED	14	4000K
E1	Fagerhult		TUSCAN WALL 4000K 887LM OPAL IK14 IP65 met ingebouwde sensor	137x147 mm	Opbouw wand- montage	Buiten nabij de buitenbergingen op het terrein	LED	14	4000K
F	Fagerhult (Whitecroft Lighting)		ACQ5H24K - ACL INDUSTRY 4000K 2800LM 19W met ingebouwde radar sensor	1282x145x101	Opbouw	In de buitenbergingen op het terrein	LED	19	4000K
G	Fagerhult		Simes S.8836W -16	165x165x135 mm	Grond inbouw armatuur	Asymmetrische grond inbouw spot voor aanlichten naambord	LED	7	3000K

Armaturenstaat

Project nr.	19595
Project	MFA Jistrum
Fase	TO
Onderdeel	Armaturensta
Datum	07-04-2023

ARMATURENSTAAT

[illegible]