

| 2e Nota van Inlichtingen perceel 1 en perceel 2



Nr.	Besteksparaagraaf/ tekeningnummer	Vraag	Antwoord
Vragen perceel 1 (bouwkundig) en perceel 2 (installaties)			
1	Algemeen	We willen graag meedoen aan de aanbesteding, maar de huidige planning is voor ons niet haalbaar. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om 3 weken uitstel.	In verband met de vakantieperiode en de voorlopige gunning is gekozen om 1 week uitstel te geven. Hiermee schuift alles 1 week op. De aanbesteding zal dan plaats vinden op 14 juli ipv 7 juli en de voorlopige gunning zal 21 juli zijn ipv 14 juli
2	Vragenronde	Is het mogelijk dat er nog een extra vragenronde wordt ingepland?	Dit is akkoord, bij hoge uitzondering. De vragen voor de extra ronde, dienen dan binnen te zijn op vrijdag 30 juni 12:00. Dit kan alleen door het indienen van een lijst met eventuele vragen via de berichtenbox. De antwoorden volgen dan uiterlijk 7 juli.
3	Plafondbudget	Is er een plafondbudget bepaald per perceel? Zo ja, kunt u aangeven wat het plafondbudget is voor het bouwkundige gedeelte?	N.v.t.
4	Refit	Is er een Revit model beschikbaar? Zo ja ontvangen wij deze graag	Ja is ter informatie een IFC model beschikbaar, wordt meegestuurd
5	Algemeen	We willen graag meedoen aan de aanbesteding, maar de huidige planning is voor ons niet haalbaar. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om 1 week uitstel.	Zie vraag 1
6	Vragenronde	Is het mogelijk dat er nog een extra vragenronde wordt ingepland?	Zie vraag 2
7	Plafondbudget	Is er een plafondbudget bepaald per perceel? Zo ja, kunt u aangeven wat het plafondbudget is voor het bouwkundige gedeelte?	Zie vraag 3
8	Bouwkundige voorzieningen	Graag ontvangen we een lijst met bouwkundige voorzieningen welke wij op moeten nemen.	Opgave door Innax (beschreven in bestek Innax)
9	Uitvoeringstermijn	Er wordt gesproken over een termijn van 12 maanden. De startbouw wordt ingeschat vanaf Oktober 2023 waarbij het de wens is om na de zomervakantie van 2024 de school volledig in gebruik te nemen. Dit strookt niet met de bouwtijd van 12 maanden.	Het doel is zo snel mogelijk starten en de 12 maanden blijven gehandhaaft. Kortom als we starten in oktober 2023, zal oplevering in oktober 2024 gewenst zijn.
10	Sloop	Tussen de oude en later aangebouwde kleedruimtes is een overkapping gerealiseerd. AS B/C stramien 3-4. Deze staat niet omschreven op de slooptekening.	Correct, voor een klein gedeelte is daar een bestaande overkapping. Aangepaste tekening is toegevoegd
11	§15 Bestrating	Graag een demarcatie van het te rekenen straatwerk, dit is nu niet duidelijk waar wat gerekend moet worden.	Alle bestrating rondom het gebouw is onderdeel van de nadere uitwerking terrein door de gemeente en wordt separaat aanbesteed. Ook de pleinen is hier onderdeel van. Uitzondering hierop zijn de bijgebouwen/bergingen. Deze vallen binnen de scope van de bouwkundig aannemer.

12	§17 Gebouw IJssvereniging	Het gebouw van de IJssvereniging blijft intact en gehandhaafd?	Voorals nog blijft deze gehandhaafd. Plan is om de nieuw geplande bergingen bij de scholen uit te breiden met nieuwe ruimtes voor de ijsbaanvereniging. Op dit moment valt deze uitbreiding buiten de opdracht/scoop.
13	§17 Buitenberging	Bij paragraaf 17 in het bestek blz. 67 staat de rijwielberging omschreven, nu zijn er op de terrein tekening 3 fietsenstallingen gesitueerd klopt deze beschrijving hierbij wel of behoort deze beschrijving alleen bij de berging BSO en bijgebouw IJssvereniging?	Voor de goede orde; er sprake van twee buitenbergingen. Een voor de school en eentje bij de BSO. Bij de school is een mogelijke uitbreiding voor de ijsbaan gestippeld aangegeven (zie ook punt 12) Hetgeen in bestek onschreven betreft de beide buitenbergingen. Op een aantal plekken is op de situatietekening aangegeven "fietsenstalling" dit zijn drie plekken waar de fietsen worden gestald. Deze zijn onderdeel van de onder punt 11 genoemde nadere uitwerking door de gemeente
14	§17 Fietsenstalling	Hoort de fietsenstalling in de bouwkundige scoop of is dit voor derden? Zo ja hoe dienen dezen uitgevoerd te worden? Graag nadere specificeren.	Zie antwoord vraag 13
15	§17 Fietsleunhek	Graag specificaties opgeven van deze leunhekwerken positie en hoeveel te rekenen. Behoort dit niet tot derden zoals beschreven in de kleur en materiaalstaan?	Zie antwoord vraag 13
16	Aanpassing sportzaal. TO-1001 6004	wat wordt er van de aannemer verwacht mbt de Aanpassing in de sportzaal? Nieuwe vloerpotten staan omschreven waar tevens naar een belijningstekening wordt verwezen, zit deze tekening bij de stukken?	De aanpassing tbv de inrichting sportzaal zijn onderdeel van een separate uitvraag van de gemeente bij de leverancier van de bestaande inrichting/toestellen. Mogelijk dat bouwkundig aannemer in een later stadium wordt betrokken om enkele nodige bouwkundige werkzaamheden hiervoor uit te voeren. Op dit moment valt het buiten de scoop van deze aanbesteding.
17	Aanpassing sportzaal. TO-1001 6004	Behoren de nieuwe toestellen zoals klimrekken en nieuwe basket op geleiderail aanpassen bestaande toestellen e.d allemaal tot de bouwkundige scoop of is dit door derden?	Zie antwoord vraag 16
18	TO-201 Gevels	Wat staat er getekend aan de rechterzijde van de entreepui op as E-F stramien 5? Is dit een beplating of gewoon metselwerk?	Metselwerk
19	TO-201 Gevels	tpv de achtergevel lijkt een ander type metselwerk te zitten bij de entrees 1.12 en 2.06 of geeft dit een vertekend beeld?	Beide gelijk, normaal metselwerk. Door schaduw op tekening ander beeld.
20	24.31.11-b	Siberisch lariks is niet te verkrijgen op dit moment is Europees lariks een goed alternatief? Wat zijn de specificaties van de pergola?	Een kwalitatief gelijkwaardig alternatief is akkoord. Afmetingen te rekenen op 200x200mm balken.
21	24.45.71-a	Trespa omschreven in bestek kleur en materiaalstaat geeft rochpanel aan wat aan te houden tbv plafondafwerking 8 & 9	Rockpanel akkoord
22	§47 Keuken ruimte 11.03	wat moeten we hiervoor aanhouden? Graag een stelpost opgeven om grove verschillen te voorkomen.	Voor de keuken in ruimten 1.03 een stelpost aanhouden van € 25.000,- (excl. btw)
23	§30 Binnen kozijnen	Kozijnstaat binnen kozijnen merk t komt niet voor op plattegrondtekening, merk u in ruimte 8.02a, dient dit niet merk t te zijn?	Correct
24	§30 Binnen kozijnen	Glaswand merk n en n2 door glaswandspecialist, graag meer specificaties/informatie.	Zie https://glaswandenspecialist.nl/product/glaspaneel/ , of een gelijkwaardig alternatief zie bestek ook 30.34.12-a METALEN RAAM. Keuze inschrijver.
25	§30 Binnen kozijnen	Schuifdeuren merk p, p2 en p3 staan niet omschreven in bestek, graag meer specificaties/informatie.	Standaard hefschuifdeursysteem Belisol, uitvoering modern&strak en dorpelloos of gelijkwaardig. Let op geluidseisen.

26	§30 Binnen kozijnen	Schuifdeuren merk r, r2 en r3 staan niet omschreven in bestek, graag meer specificaties/informatie.	r en r2 conform specificatie kozijnstaat. Pui r3 conform specificatie antwoord vraag 25
27	§30 Binnen kozijnen	Taatsdeur merk e en merk e2 omschreven, moet dit niet merk f en merk f 2 zijn? Graag aanpassen in kleur -en materiaalstaat	Correct. Zie ook vraag 44.
28	§33 Bestaande daken buiten opdracht.	De demarcatie tbv de bestaande daken geeft een verkeerd beeld in de constructieve gegevens of wordt er een deel van de bestaande sporthal meegenomen in nieuwe bitumen? Zie pagina 5 statische berekeningen.	Uitgangspunt is overal nieuwe isolatie en dakbedekking.
29	§33 Bitumen bestaande sporthal	Volgens constructieve gegevens valt het bestaande dak van de sporthal buiten de scoop klopt dit?	Hiervoor zijn de nodige constructieve aanpassingen tbv zonnepanelen aangegeven en deze aanpassing valt binnen de scoop van de opdracht.
30	BT-102	Graag zouden wij ook slooptekeningen ontvangen van de gevelaanzichten en dakplattegronden.	Huidige informatie geeft ons inzien voldoende inzicht. Anders vraag specifieker stellen, zie ook vraag 10.
31	TO-201	Op de geveltekening zijn ook 3D illustraties aangegeven. Graag zouden wij het 3D/BIM-model ter verduidelijking ontvangen.	Zie antwoord vraag 4
32	Bestek Bouwkundig 01.05.10	Hier staat dat de aannemer alle uitvoeringstekeningen en revisie tekeningen verzorgd, is dit nog niet door opdrachtgever uitbesteed aan constructeur, architect en overige adviseurs? Het lijkt ons kostentechnisch handiger dat de opdrachtgever dit rechtstreeks aan de constructeur, architect en overige adviseurs uitbesteed, gaat u hiermee akkoord?	De uitvoeringstekeningen worden door de opdrachtgever aan de aannemer verstrekt. De aannemer is verantwoordelijk voor de nodige productietekeningen zoals staalconstructie, kozijnen e.d.
33	Bestek Bouwkundig 01.02.31	De tekeningen van de vaste binneninrichting (keukens/pantry's, podiums, boekenkasten, etc.) zijn enkel ter indicatie? Mogen wij ervan uitgaan dat deze vaste binneninrichting door Derden wordt uitgevoerd?	Deze inrichting is onderdeel van de scoop voor deze aanbesteding
34	BT-S01	Sloopwerk van bestaande gebouw t.p.v bijgebouw ijsvereniging door derden of is dit onderdeel van perceel 1?	sloop ijsbaangebouw valt buiten de scoop van deze aanbesteding
35	TO-S01	Blauwe lijn geeft grens bouwterrein aan. Mogen wij ervan uitgaan dat het gehele aan te passen terrein, incl. parkeerplaatsen aan de voorzijde gebruikt mag worden als bouwterrein, daarbij vanuitgaande dat de snackbar bereikbaar blijft?	Dat klopt. Ook de parkeerplaatsen maken deel uit van het bouwterrein. Wel is het de bedoeling dan VV Jistrum zo lang mogelijk gebruik kan maken van de faciliteiten. Ook de snackbar blijft gehandhaafd.
36	Bestek Bouwkundig 50.11.10-a	Bestek geeft aan dat de hemelwaterafvoer installatie onder werkzaamheden bouwkundig aannemer valt. Het is onnodig om voor dit relatief kleine onderdeel een aparte installateur aan te vragen. Graag de hemelwaterafvoer installatie bij Perceel 2 onderbrengen of een Stelpost hiervoor opgeven.	Blijft binnen de scoop van perceel 1. Na aannemersselectie kan dit in overleg eventueel worden ondergebracht bij aannemer perceel 2
37	TO-101	Mogen wij ervan uitgaan dat het trapelement t.p.v. Expo ruimte 4.02a en 4.02b onder vaste binneninrichting valt en dus door derden wordt uitgevoerd? Zo niet, dan ontvangen wij graag aanzichten en doorsnedetekeningen van dit trapelement.	Deze inrichting is onderdeel van de scoop voor deze aanbesteding. Zie toegevoegde tekening.
38	TO-101	In ruimte 11.03 staat aangegeven: Keukeninrichting conform bestek. Mogen wij ervan uitgaan dat alle keukeninrichtingen, incl. uitgiftes, balies en barelementen onder vaste binneninrichting valt en dus door derden wordt uitgevoerd?	Deze inrichting, met uitzondering van keukeninrichting ruimte 11.03, is onderdeel van de scoop voor deze aanbesteding. Zie toegevoegde tekening. Keukeninrichting ruimte 11.03 zie vraag 22.

39	TO-101	In diverse bergingen, muziekarchief en opslagruimte (1.04, 4.07, 5.01, 7.05, 9.01, 10.01, 11.04, 11.06a-d) worden schappen of legplanken aangegeven, mogen wij ervan uitgaan dat dit onder vaste binneninrichting valt en dus door derden wordt uitgevoerd? Zo niet, dan ontvangen wij graag tekeningen/aanzichten en een duidelijke omschrijving van de aan te bieden schappen/legplanken.	Deze inrichting valt buiten de scope van deze aanbesteding. Deze inrichting door de gebruikers.
40	TO-101	Vallen de 3 stuks Trap 3 en de demontabele balustrade t.p.v. podium 11.15 onder de vaste binneninrichting van het podium?	Deze inrichting is onderdeel van de scope voor deze aanbesteding
41	TO-101	Worden de binnentrappen met tussenbordessen (Trap 1 en Trap 2) uitgevoerd in hout?	Ja correct
42	Bestek Bouwkundig 32.31.12-b	Worden de houten trappen uitgevoerd met RVS leuningen of mogen dit ook hardhouten leuningen zijn?	Te rekenen op RVS buisleuningen
43	Bestek Bouwkundig 32.51.11-a	Worden de trapgaten van Trap 2 voorzien van stripstalen balustraden of houten balustraden?	Te rekenen op houten balustrades
44	TO-502	Het lijkt ons verstandig om taatsdeur merk f2 te vervangen door een dubbeldeurs kozijn i.v.m. kwetsbaarheid door de grote deurafmeting. Gaat u hiermee akkoord?	Akkoord
45	TO-901	Wandafwerking 9 en 11 wordt op tekening TO-901 als herakustik aangegeven, volgens bestek par. 45.45.12-a is dit Troldekt Acoustics. Wat te rekenen?	Is hetzelfde materiaal en keuze aannemer is altijd; of gelijkwaardig.
46	Bestek Bouwkundig 45.45.11-a en b	"Er is een akoestische voorzetwand voorzien boven 3300mm+ peil. Voor de akoestiek is het beter om op spraakniveau akoestische voorzieningen aan te brengen. Ligt er een akoestisch rapport ten grondslag voor de akoestische panelen in de gymzaal?"	Aan de bestaande wanden worden geen aanpassingen gedaan. De "open delen boven het metselwerk worden met dit materiaal gevuld/bekleed. Er is geen akoestisch rapport van het bestaande deel aanwezig. Is een verbetering tov de huidige situatie in praktische en esthetische zin en in de laatste plaats een beperkte verbetering van de akoestiek.
47	TO-401	Op detail V19, gymzaal as D is de akoestische voorzetwand niet getekend, op doorsnede tekeningen TO-301 worden de akoestische wandafwerkingen wel getekend. Akoestische wandbekleding wel te rekenen?	Is een detail tpv nieuwe deel podium. Daar zit geen akoestische wand als in gymzaal maar kunnen de onder vraag 45 beschreven panelen worden toegepast in kleur zwart.
48	Bestek Bouwkundig 30.62.22-a	"Het bestek geeft aan LPU42 icm supramatic aandrijving in de kleur Ral 9016 (woningbouwdeur) De afwerkstaat geeft aan SPU42 in Ral 7021 (industriedeur). Wat te rekenen?"	Afwerkstaat aanhouden.
49	Bestek Bouwkundig	Is er een akoestisch rapport beschikbaar? Zo ja, zouden wij deze mogen ontvangen?	Deze volgt na gunning.
50	Bestek Bouwkundig	Moeten er ook beproevingen (thermografisch onderzoek, luchtdichtheidsmetingen, akoestische metingen) door bouwkundig aannemer worden verricht of wordt dit door opdrachtgever geregeld? Als de beproevingen door bouwkundig aannemer moeten worden verricht, dan graag aangeven welke eisen/waarden er worden gesteld.	Dit moet door de bouwkundig aannemer worden verricht.
51	Lijst bouwkundige voorzieningen	Graag ontvangen wij het aantal kg te rekenen staal of tekeningen van de opstellingsframes voor de luchtbehandelingskasten en warmtepompen.	Door de bouwkundige aannemer te bepalen.

52	Bestek Bouwkundig 01.03.10	Graag het totaalbedrag voor mede-verzekerden opgeven t.b.v. het mee te verzekeren bedrag voor de CAR-verzekering.	Uitgaan van een verzekering voor installaties van € 1.500.000,- (excl. Btw). Definitieve bedragen volgen na gunning.
53	Bestek Bouwkundig 10.00.10	Bestek geeft aan dat het gebouw niet in gebruik blijft tijdens de (ver)bouw. Gunningsleidraad 1.10 Fasering geeft aan "Het doel ... Tijdens de uitvoering". Mogen wij, mede om veiligheidsredenen, ervan uitgaan dat het gebouw niet in gebruik blijft tijdens de (ver)bouw?	Er moet uitgegaan worden dat de snackbar en de huidige jeugdsoos blijft bestaan en in gebruik blijft. Dit maakt in de basis ook geen onderdeel uit van het nieuwe gebouw. De wens is om de gymzaal zo lang mogelijk in gebruik te laten wezen, maar dat vergt nadere afstemming.
54	Bestek Bouwkundig 01.04.10	Hier staat het boren of hakken van gaten in de bestaande vloer t.b.v. vloerputten, vloerpotten in de sportzaal, etc. omschreven. Dit staat niet op tekeningen aangegeven. Graag aangeven wat er exact gerekend moet worden (positie, hoeveelheden, afmetingen, etc.), indien dit niet mogelijk is, dan graag dit onderdeel laten vervallen voor aanbestedingsfase of een stelpost opgeven.	Zie antwoord vraag 16
55	Bestek Bouwkundig 01.04.10	U geeft aan dat verrekeningen niet plaatsvinden. Graag toevoegen: Bij kostenverhogende en/of onvoorziene omstandigheden door de onstabiele markt en de gevolgen daarvan moet verrekening mogelijk blijven. Indien niet akkoord, graag een onderbouwing waarom u van de aannemer verwacht dat aannemer hier een onredelijk risico moet dragen?	Bestek aanhouden in deze. De eerste 5% aan stijgingen op de aanneemsom zijn van rechtswege verantwoordelijkheid van de aannemer. Echter de opdrachtgever kent de huidige marktsituatie en is bereid om bij (aantoonbare) stijgingen boven de 5% op het totaal mee te denken in oplossingen. Let wel: Dit geldt alleen om het uitgevraagde werk.
56	Bestek Bouwkundig 10.50.11-a	Hier staat het boren of hakken van gaten in de bestaande vloer t.b.v. vloerputten, vloerpotten in de sportzaal, etc. omschreven. Dit staat niet op tekeningen aangegeven. Graag aangeven wat er exact gerekend moet worden (positie, hoeveelheden, afmetingen, etc.), indien dit niet mogelijk is, dan graag dit onderdeel laten vervallen voor aanbestedingsfase of een stelpost opgeven.	Zie antwoord vraag 16
57	Bestek Bouwkundig 12.00.20-29	Uitgekomen grond/zand afvoeren of mag dit gebruikt worden voor aanvullingen, zoals omschreven in o.a. par. 12.50.10-a en 12.50.14-a?	Uitkomende grond in depot op terrein, geen afvoer. Locatie in nader overleg gemeente ivm uitvoering infra
58	Bestek Bouwkundig 14.33.10-a	Graag ontvangen wij een tekening van de drainage-installatie met bijbehorende toebehoren of minimaal een opgave van de te reken strekkende meters drainage en aantallen van de toebehoren.	Utgangspunt is om hoh 4000 mm een drainagebuis onder de nieuwe delen van het gebouw aan te brengen. De strengen moeten aan één zijde worden voorzien van een onstopningsstuk. Verder moet er twee verzamelleidingen komen die lozen op de twee sloten.
59	B1-W	Betonbalk buitenste ring as F-H/4-6 ontbreekt.	De funderingstekening is aangepast mbt de balk in de ronding tussen as R en F. (Pergola constructie incl. fundatie volgens leverancier)
60	B1-W	Is het mogelijk om voor aanbestedingsfase de wapening in kg/m3 op te geven?	Wapening conform tekening constructeur
61	Bestek Bouwkundig 21.40.10-b	Moeten de wapeningsnetten op de PS-combinatievloeren en betonvloer van de bergingen uitgevoerd worden in B500B of mag dit ook B500A zijn?	<i>Wapeningsnetten: B500A,, wapeningsstaven: B500B</i>
62	Bestek Bouwkundig 21.50.10-a	Moeten de betonvloeren van de buitenbergingen op werkvloerbeton gestort worden of mag dit ook op folie?	<i>De betonvloeren moeten op een werkvloer worden gestort. (conform tekening constructeur)</i>
63	BT-102	Alle bestaande binnen- en buitenwanden van de kleedkamers tussen as A en B ophogen met kalkzandsteen?	Ophogen met zelfde materiaal.

64	TO-101	Het binnenspouwblad wordt op diverse plaatsen aangegeven als kalkzandsteen, volgens constructietekeningen kan op veel plaatsen (as 1, as 6, as B/C, as N/O/Q/R, as F) geen kalkzandsteen toegepast worden i.v.m. stalen windverbanden. Ons insziens is het verstandiger om de binnenspouwbladen uit te voeren als HSB. Gaat u hiermee akkoord?	Uitgangspunt is windverband in de spouw buitenzijde binnenblad. Nadere uit te werken bij productietekeningen staalconstructie.
65	Bestek Bouwkundig 01.02.31	Mogen wij ervan uitgaan dat de sportvoorzieningen en bouwkundige voorzieningen voor de sportvoorzieningen door derden worden uitgevoerd? Zo niet, dan zouden wij graag een complete opgave met bijbehorend tekenwerk ontvangen van deze onderdelen.	Ja wordt geleverd door derden.
66	staalconstructie hfdst 25	Graag ontvangen wij het ifc model van de staalconstructie.	Zie antwoord vraag 4
67	Bestek Innax 52.51.10-a	In het bestek worden close in/up boilers vermeld op de sanitairlijst wordt bij S.2A een Clage doorstroom toestel vermeld, wat is het juiste toestel?	Bij S.2A een Clage doorstroom toestel op te nemen.
68	Tekening Innax W100	In de hoofdentree 2.04 staat een rechthoek aangegeven, wordt hier een IR paneel bedoeld?	Dat klopt, dit is een infrarood paneel. Uitgangspunt t.b.v. prijsvorming: - fabrikaat Dimplex te voorzien van alle benodigde toebehoren zoals ophang- en bevestigingsmiddelen, ruimtethermostaat, elektra voeding. - vermogen 850Watt De panelen op te nemen in de onderstaande ruimten: -2.04 -7.02 -11.07 -1.08
69	Tekening W100 Innax	Mogen we er vanuit gaan dat de vermelde warmtepompboiler combinatie voldoende warmwater capaciteit heeft? Er worden in het bestek geen condities vermeld voor het bepalen van de warmwater behoefte zoals, douchetijd, aantal personen, opwarmtijd, piekperiode etc.	Correct. Voor de prijsvorming uitgaan van het door de leverancier berekende warmtepomp van ca. 40kW en 2 stuks oplaadboilers van elk 500 liter.
70	Tekening Innax W200	Is onze veronderstelling juist dat de 2x 500 ltr boiler niet in ruimte 10.01 maar op de zolder boven kleedruimten 6.01 moeten worden opgesteld, mede gezien de opstelling positie van de CO2 warmtepomp op dak?	Correct. De boilers zijn op de bijgevoegde tekening opstellingsruimte boven de kleedruimten 6.01.
71	Bestek Innax 61.41	Van welke luchtinblaas condities moeten wij uitgaan , zomer 18°C en winter 20°C ?	Uitgangspunt in deze fase : De ruimte luchtinblaas temperatuur (behoudens de LBK sport) bedraagt in zomer 18C en in de winter 20C.
72	NvI vraag 33 + 34	Is er een kruipruimte aanwezig onder de te handhaven bestaande gedeelte; kleedruimten en gymzaal of is dit beton op zand? Wanneer dit beton op zand is gaan wij er vanuit de het zaag werk in de vloer en het graafwerk door de bouwkundig aannemer wordt uitgevoerd.	Is niet bekend en volgens Alynia zijn er ook geen kruipluiken in deze bestaande begane grond vloer aanwezig. Het eventueel benodigde zaagwerk en graafwerkzaamheden dient door de bouwkundige aannemer te worden verzorgd. Is door INNAX nog niet opgegeven in de verstrekte lijst bouwkundige voorzieningen.

73	Nvl 1 vraag 32	Hier is nog geen antwoord op gegeven	Er hoeft geen geïntegreerd vak voor handbrandblusser te worden opgenomen. Ten behoeve van de prijsvorming uitgaan van het leveren en monteren van 4 stuks handbrandblussers. Ajax Handbrandblusser, koolzuursneeuwblusser C5S B-klasse: B incl ophangbeugel.
74	Nvl 1 vraag 18	Brandcompartiment D is voorzien van volledige bewaking BMI, echter de overig compartimenten niet hier zullen dus brandkleppen met servomotor en rooksensoren moeten worden toegepast, dit staat niet zo omschreven in 61.60.31-a/b, klopt onze redenering?	Alle brandkleppen dienen te worden aangestuurd vanuit de brandbeveiligingsinstallatie zoals ook staat aangegeven in artikel 75.11.19-c.
75	Nvl 1 vraag 10	Om voor elke inschrijver hetzelfde uitgangspunt te hebben lijkt het ons noodzakelijk om voor de vetafscheider in indertijd een capaciteit en uitvoering op te geven, voorstel 4l/s PE afscheider klasse B 125 kN + inspectieput, graafwerk, eventueel benodigde ondersteuning en zand door bouwkundig aannemer, is dit akkoord?	De aannemer dient voor de prijsvorming een vetafscheider op te nemen inclusief alle benodigde toebehoren in de begroting. Definitief type wordt in de uitvoeringsfase samen met de keukenleverancier bepaald. De vetafscheider fabrikaat Aquafix, Esep o.g. uitvoeren in o.a. beton betonkwaliteit C60/75, afdekking deksel verkeersklasse D, opslag slib 400l, opslag vet 184l en voorzien van alle benodigde toebehoren zoals o.a. resistentie door inwendige HDPE lining, opzetstukken, opzettingen, flexibele rubber aansluitstukken, vetalarmsignalering / waarschuwingssysteem, controleput. Graafwerkzaamheden en aanhalen dient door de aannemer te worden opgenomen. Definitieve uitvoering wordt in de uitvoeringsfase samen met de keukenleverancier bepaald.
76	Nvl 1 vraag 58 Coördinatieovereenkomst Art. 3.7 en art. 5.1	U geeft aan dat de aannemer van perceel 1 en 2 zelf verantwoordelijk zijn voor nevenaannemers. Wij nemen aan dat u hiermee onderaannemers bedoelt. Die vallen inderdaad onder de verantwoordelijkheid van de aannemer van perceel 1 en 2. Deze partijen contracteren we zelf en kunnen we ook zelf aansturen. De vraag gaat echter over de aannemers van perceel 1 en 2 en eventuele directieleveringen onderling. Deze partijen huren wij niet in, kunnen we niet aansturen. Een eventuele vergoeding van geleden schade dient derhalve via de opdrachtgever te verlopen. Kunt u dit bevestigen?	Dit is correct
77	Nvl 1 vraag 54 Bestek Installaties 01.02.40 onder 02	De 5% termijninhouding met zowel het verstrekken van een bankgarantie is een dubbele zekerheid welke strijdig is met Voorschrift 3.5.d onder 2 Gids Proportionaliteit. Is aanbestedende dienst bereid de 5% termijn te laten vervallen? Indien de aanbestedende dienst hiertoe niet bereid is, wat is hier uw argumentatie hiervoor?	De bankgarantie kan komen te vervallen bij oplevering. Daarna treedt de onderhoudstermijn in werking.
78	Nvl 1 vraag 47 Bestek Installaties 01.02.02 onder 93	Kunt u in dat geval bevestigen dat de nota's van inlichtingen voorgaan op het bestek en de bestektekeningen?	Is correct, de Nvl gaat voor op het bestek en de bestektekeningen.

79	Nvl 1 vr. 46 Bestek Installaties 00.01.19 onder 90	Het bepaalde inzake tegenstrijdigheden gaat verder dan de wet op dit punt lijkt toe te staan. De inschrijver wordt bij wet geacht tijdens de precontractuele fase te waarschuwen voor kennelijke tekortkomingen, dus zaken die een vakman in het kader van het prijzen van een bestek direct zouden moeten opvallen. Hij hoeft de aanbestedingstukken niet diepgaand te onderzoeken op mogelijke fouten. Wij menen dat u met tegenstrijdigheden heeft bedoeld 'kennelijke tegenstrijdigheden voor zover de inschrijver deze binnen de door hem gegunde tijd redelijkerwijze had kunnen ontdekken'. Is onze aanname juist?	De aanname 'kennelijke tegenstrijdigheden voor zover de inschrijver deze binnen de door hem gegunde tijd redelijkerwijze had kunnen ontdekken' is correct.
80	Nvl 1 vraag 45 Bestek Installaties 00.01.10 onder 01	Kunt u in dat geval bevestigen dat het kortingsbedrag voor de installateur EUR 0,- bedraagt?	Voor beide percelen wordt geen koringsbedrag gehanteerd dit in afwijking van het UAV.
81	1e nota vraag 32	Welke brandslanghaspel kasten moet worden geïntegreerd vak voor handbrandblusser?	Er hoeft geen geïntegreerd vak voor handbrandblusser te worden opgenomen.
82	E100V	Voldoet noodverlichting zoals op tekening aangegeven aan de eisen van het bestek?	Neen, het aantal armaturen voor de algemene noodverlichting dient door de aannemer te worden bepaald op basis van de besteksmatig omschreven uitgangspunten. Op tekening is alleen aangeven welke ruimten voorzien dienen te worden van algemene noodverlichting.
83	E100V	Voldoet de verlichting zoals op tekening aangegeven aan de eisen van het bestek?	Ja, hier mag men van uitgaan.
84	E100	Voldoen de zonweringspunten zoals op tekening aangegeven bij de ramen aan de eisen van het bestek?	Ja, echter nog rekening houden met 4-tal voedingspunten met bijbehorende bedieningsschakelaar in ruimte BSO (ruimte 1.03).
85	E100	In ruimte 4.05 zijn wcd's hangend aan het plafond getekend, wat dienen we hier voor op te nemen? Graag een fabricaat/type opgeven.	Hierbij dient men voor aan te houden "energiekubussen, sagvaste kunststofbehuizing, voorzien van gereedschapsaak, gearde stopcontacten met zelfsluitende deksels tegen stof en vuil, met ophangketting en aansluitsnoer.
86	E100	In 1.02 en 2.03 zijn 4x2v wcd's getekend, dienen we hier een vloerdoos voor op te nemen?	Hiervoor per ruimte rekening te houden met stuks inbouw vloerdozen. De wandcontactdoen integreren in de brandwerende omkleiding van de kolom wordt vrij lastig.
87	E100	In een aantal ruimten is geen contactmateriaal getekend, bijvoorbeeld in ruimte 8.05. Wij gaan ervanuit dat we de tekening aan kunnen houden, indien dit niet het geval is dan graag een opgave van de ontbrekende aantallen.	In de navolgende ruimten rekening houden met: - 1 stuks dubbele w.c.d. voor in berging 1.05, 12.02; 12.03, 12.04, 12.05; - 1 stuks dubbele w.c.d. voor in muziekarchief 9.03; - 1 stuks dubbele w.c.d. voor in opbergruimte 9.02; - 1 stuks dubbele w.c.d. voor in techniekruimte 5.02 en 12.06; - 1 stuks algemene dubbele w.c.d, voor in berging 11.04; - 1 stuks enkele w.c.d. voor in gang 5.07, 5.08 en 12.01; - 2 stuks enkele w.c.d.'s voor in gang 5.06.
88	75.11.19-a	2 stuks Alarmoverdragers , we nemen aan dat men 1 Alarmoverdrager bedoeld met aparte doormelding t.b.v. Basisschool/KO en MFA daar er ook 1 centrale wordt geplaatst. Akkoord?	Mag 1 stuks alarmoverdrager zijn mits men wel de afzonderlijk gewenste doormelding kan realiseren. Kan zelfs zijn dat dit afzonderlijke PAC's zijn. Als dit niet is te realiseren dan dient men rekening te houden met de gevraagde 2 stuks alarmoverdragers.
89	75.11.19-a	Antimaskeer melders conform Grade 3 i.p.v. NCP 3. Akkoord?	Grade 3 is akkoord, echter draadloze meders worden niet toegestaan.
90	75.11.19-a	Magneetcontacten klasse NCP 3 op basis van Klasse 2 EL2 is de minimale eis magneetcontacten conform Grade 2. Is Grade 2 magneetcontacten akkoord?	Neen nagneelcontacten klasse NCP 3 aanhouden.
91	70.11.89-b	Keuzeschakelaar mechanische ventilatie, om hoeveel keuzes/standen gaat dit?	Keuzeschakelaars zijn n.v.t. men dient rekening te houden met 3 stuks aan/uit schakelaars voor de Brandweer.

92	70.11.89-b	Storingsmeldingen zwakstroominstallaties, om hoeveel meldingen/inputs gaat dit?	Dit betreft voor alle gevraagde omschreven zwakstroominstallaties.
93	70.11.89-b	Storingsmeldingen overspanningsbeveiligingen, om hoeveel meldingen/inputs gaat dit?	Dit geldt voor alle gevraagde overspanningsbeveiligingen zoals benoemd in hst. 70.55 van het bestek.
94	70.11.89-b	Schakelen toegangsdeuren, om hoeveel schakelingen gaat dit?	Is n.v.t., bouwkundig komen er geen elektrisch bedienbare toegangsdeuren.
95	70.11.30-a	Graag posities van de reclameverlichting opgeven.	Zie de bouwkundige geveltekening.
96	70.11.19-a	Wij gaan ervanuit dat de bestaande panelen door de opdrachtgever de locatie aangeleverd worden. Correct?	Ja, dit is correct.
97	70.11.19-a	Wat zijn de afmetingen van de bestaande panelen?	Onbekend.
98	70.11.19-a	Klopt het dat de school voorzien moet worden van 4500Wp en het MFA voorzien moet worden van 40st. bestaande panelen?	Ja , dit is correct.
99	70.00.30-91	Wat voor bouwaansluiting dienen we op te nemen voor de BK-aannemer	Dit dient men af te stemmen met de betreffende bouwundige aannemer. Zie ook het antwoord bij vraag 113.
100	10.00.10-92	Welke benodigde voorzieningen dienen opgenomen te worden voor het inbedrijf houden van de bestaande zendmast?	Er voor te zorgen dat de betreffende voedingskabel en eventuele stuurkabels naar de bestaande voedings-/sturingskast in ruimte 8.06 en naar de zendmast op het terrein operationeel blijven.
101	01.05.10-92	Het is een utopie om alle werktekeningen (WTB en E + berekeningen) in 1 keer ter controle aan te bieden. Wij stellen voor dit gefaseerd te doen (Lean). Akkoord?	Dit is akkoord, op basis van de volgende voorwaarden: - er wordt binnen 4 weken na opdracht een volledige tekeningen/documentenlijst + bijbehorende planning verstrekt van de te beoordelen documenten; - men dient rekening te houden met minimaal 14 dagen (10 werkdagen) voor beoordeling; - tekeningen zonder berekeningen worden niet beoordeeld; - per installatieonderdeel een definitieve set verstrekken, niet per fase; - slooptekeningen worden niet beoordeeld, is verantwoording van de aannemer;
102	Inschrijfbiljet P2	Formulier G2.1 ontbreekt	Dat klopt. Deze wordt toegevoegd, zie bijlage
103	Gunningsleidraad	Kunt u aangeven wie er in de beoordelingscommissie zitten.	Deze bestaat uit LindHorst, Alynia en INNAX (de leden van het ontwerpteam)
104	Tekening W200 sanitaire installaties	Op tekening W200 staat ook sanitair aangegeven zonder een sanitaircode. Kunnen wij ervan uitgaan dat dit bestaand te handhaven sanitair is?	Alle sanitaire toestellen die op de bouwkundige tekening staan aangegeven dienen nieuw te worden geleverd en gemonteerd.
105	Sanitairstaat	In de sanitairstaat staat een wasgootcombinatie omschreven met code WG. Deze wasgoot staat niet op tekening aangegeven. Hoeveel dienen hiervoor te worden meegenomen en waar worden deze geplaatst?	De wasgootcombinatie is vervallen. Er is een nieuwe sanitairstaat toegevoegd en aangepast plattegrond tekening.
106	staalconstructie hfdst 25	Graag ontvangen wij het ifc model van de staalconstructie.	Zie antwoord vraag 4
107	Bestek Bouwkundig 01.02.31	Mogen wij ervan uitgaan dat de sportvoorzieningen en bouwkundige voorzieningen voor de sportvoorzieningen door derden worden uitgevoerd? Zo niet, dan zouden wij graag een complete opgave met bijbehorend tekenwerk ontvangen van deze onderdelen.	Zie antwoord vraag 16
108	Bijlage G1	"inschrijver dient de prijs 4 maanden gestand te doen", gaat u ermee akkoord dit, zoals perceel 2, te verlagen naar 60 dagen?	60 dagen gestanddoening is akkoord.
109	Bijlage H	"de door de Coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding maakt onderdeel uit van de overeengekomen aanneemsom/opdrachtsom" graag opgave	De aannemer (perceel 1) is verantwoordelijk voor de gehele coordinatie van het werk, ook over perceel 2. De coordinatievergoeding moet de aannemer van perceel 1 zelf inschatten en mee nemen in zijn aanbieding.

110	bestek bouwkundig 01.02.31 onder 02	"coördinatie door bouwkundig aannemer", in concept coördinatieovereenkomst wordt gesproken over een vergoeding, graag opgave van vergoeding welke we kunnen opnemen	Door de inschrijver zelf te bepalen
111	bestek bouwkundig 01.02.40 onder 02	bankgarantie 5% van de aannemingssom, onderhoudstermijn (12 mnd) 5% van de aannemingssom, oplevertermijn 5% van de aannemingssom, is dit niet een driedubbele zekerheid? Voorstel om alleen de 5% bankgarantie tot einde onderhoudstermijn aan te houden, dit moet o.i. voldoende zekerheid geven	Zie vraag 77.
112	bestek bouwkundig 01.03.10 onder 02	"in de CAR-verzekering van bouwkundig aannemer van perceel 1 dient perceel 2 te worden meegenomen", graag ontvangen we een opgave van het mee te verzekeren bedrag	Zie antwoord vraag 52
113	bestek bouwkundig 05.00.10 onder 90 & 05.00.24 onder 91	"bouwaansluiting E+W door bouwkundige aannemer", is het niet mogelijk om de bestaande aansluitingen van sporthal en voetbalkantine te handhaven cq te verzwaren?	Verzwaring van de bestaande aansluitingen (3 x 25A) is mogelijk, echter dient door de bouwkundige aannemer (in overleg met zijn installateur) te worden aangevraagd.
114	bestek bouwkundig 05.00.10 onder 93	"steigers en hulpwerktuigen ter beschikking stellen aan derden" (lees aannemer en onderaannemers perceel 2) ik neem aan dat dit steigers en hulpwerktuigen betreffen welke de bouwkundig aannemer benodigd heeft voor de werkzaamheden voor perceel 1 welke in combi ook gebruikt kunnen worden door aannemer/ onderaannemers perceel 2. Er worden geen aparte steigers en hulpwerktuigen opgebouwd of ter beschikking gesteld t.b.v. werkzaamheden van aannemer/onderaannemers perceel 2	Correct
115	bestek bouwkundig 05.00.10 onder 94	ik neem aan dat hiermee wordt bedoeld dat aannemer perceel 2 gebruik maken van bouwlift/hijskraan indien aanwezig (combi)	Correct
116	bestek bouwkundig 10.00.10 onder 90	"bestaande installaties afkoppelen en veiligstellen", kunnen we aannemen dat dit geen E&W installaties betreffen?	Alle E&W installaties af te koppelen door installateur
117			
118	bestek bouwkundig 10.31.10-a onder 0 & 10.32.51-a en -c	"E&W installaties, communicatie-&beveiligingsystemen, brandmeld- en ontruimingsinstallatie afkoppelen, afdoppen leidingwerk", kunnen we aannemen dat deze werkzaamheden voor en door aannemer perceel 2 is?	Alle E&W installaties af te koppelen door installateur
119	bestek bouwkundig 20.00.50 onder 94	constructeur bepaald systeem en geeft juiste boordiepte aan, dit is niet de verantwoordelijkheid van de aannemer	Tekening constructeur aanhouden. Bij afwijkingen contact op nemen met constructeur
120	bestek bouwkundig 20.00.90 onder 90	betreft boorwerk, kalenderen niet van toepassing, juiste boordiepte dient (tevoren) door de constructeur aangegeven te worden	Correct
121	bestek bouwkundig 21.00.29 onder 01	"alle uitwendige hoeken voorzien van hoeklat 20x20mm", kunnen we stellen dat dit alleen van toepassing is op in het zichtblijvende betonconstructies?	Correct
122	bestek bouwkundig 21.00.70 onder 92	"aardingsstaal niet verrekenbaar", aantallen en m1 nu niet aangegeven op tekening mogen we aannemen dat dit voor en door aannemer perceel 2 is? Casing of centraalstaaf Ø25mm van paal kan als aardpen gebruikt worden?	<i>De aardingsinstallatie zal gekoppeld worden aan de wapening van de funderingspalen. Er worden speciale aardingsstaven toegestaan.</i>

123	bestek bouwkundig 21.85.12-a onder 0	"de mantelbuizen voor dienstleidingen worden door de aannemer geleverd en aangebracht" Moet de aannemer van perceel 2 deze niet leveren en aanbrengen? Staat namelijk ook in Installatie bestek 70.11.09-a dubbeling?	<i>Deze mantelbuizen moeten door de aannemer van perceel 2 worden geleverd en worden aangebracht.</i>
124	bestek bouwkundig 21.85.12-c onder 01	"afdichtingspluggen van alle leidingdoorvoeren t.b.v. riolering-, elektra-, verwarming- waterleiding ed. conform specificaties installateur". Gezien installateur hoeveelheden en diameters bepaald kan dit o.i. beter bij aannemer perceel 2 ondergebracht	<i>Dit valt onder werkzaamheden van de aannemer van perceel 2.</i>
125	bestek bouwkundig 22.84.10-a onder 02	"lood onder nieuwe buitenkozijnen". Staat niet op detail aangegeven	<i>Detail aanhouden.</i>
126	bestek bouwkundig 24.52.20-a onder 1 (geldt voor meer onderdelen)	"Rc- waarden conform BENG" BENG rapportage (nog) niet in ons bezit, Rc- waarden conform tekening aanhouden?	Er is een BENG berekening gemaakt ter controle installatietechnische uitgangspunten maar deze is echter niet van belang voor de bouw en aanbesteding. Niet nodig bij een dergelijke verbouw. Eisen nieuwbouw bouwbesluit is uitgangspunt.
127	bestek bouwkundig 25.32.19-a onder 1	"de eisen welke gesteld in het kader van de compartimentering, vluchtwegen of brandoverslag moeten opgegeven worden door de architect" Kunnen we ervan uitgaan dat dit reeds is aangegeven op het verstrekte tekenwerk?	Brandrapportage CBRA is uitgangspunt. Deze aanhouden
128	bestek bouwkundig 30.32.13-a onder 01 en tekening TO-501	"kunststofkozijnen, ramen en deuren als op tekening aangegeven" diverse leveranciers w.o. Europrovyl geven aan dat de hoogten en indelingen van de kozijnen zoals aangegeven op de tekeningen niet uitgevoerd kan worden bijgaand hun bevindingen; • Graag details voor de gesegmenteerde kozijnen (merken G etc) en merk Q • Kozijnhoogte is 2740mm. Maximale kozijnhoogte voor kozijnen met deuren bedraagt 2655mm. Hoe op te lossen? Bovenlicht? • Merken I en L dienen voorzien te worden van vingerbeveiliging. Dit is niet mogelijk icm inbraakwerendheid. • Alle dubbele deuren worden uitgevoerd met 1 loopdeur (krukbediening) en 1 passieve deur (kantschuiven). Volgens kozijntekening lijkt het alsof de deuren elk afzonderlijk te openen moet zijn. Dit is niet mogelijk icm inbraakwerendheid en wind- en waterdichtheid. • Merken M en Q bestaan uit meerdere kozijnen. Ter plaatse van de koppelingen dient er een stabiele, dragende bouwkundige constructie te zijn aangebracht. • Ter plaatse van de koppelingen van de kozijnen (ook gesegmenteerde) gaan wij uit van een bouwkundige stijl in het stelkozijn. • Conform kozijntekeningen lijken op peilniveau alle beglazingen rechtstreeks in de DTS-dorpel te staan. Volgens detail V30 komt hier een kozijnprofiel. Detail V30 aanhouden?	Zie hiervoor aangepaste kozijnoverzicht. Uitgangspunt is dat de kozijnen binnen de garantievoorwaarden vallen.

129	bestek bouwkundig 38.30.20-a onder 01	de screen zonwering t.p.v. de west-, zuid en oostgevel kan aangegeven worden welke kozijnen hier worden bedoeld?	Zie aangepaste geveltekening, hierop aangegeven
130		Daarnaast zijn er loopdeuren welke als vluchtweg worden gebruikt, wanneer screen is neegelaten kan de deur niet open. Moet screenzonwering hier op de deur worden geplaatst? Deuren kunnen dan max. 90° open	In nader overleg met opdrachtgever, voorals nog tpv deze deuren geen screens te rekenen.
131	bestek bouwkundig 38.50.10-a onder 01	"transparant rolluik" panser is omschreven als aluminium, dit is niet doorzichtig	Correct, term "transparant" is niet van toepassing.
132	bestek bouwkundig 42.31.10-a onder 4	"daar waar meer dan 3 leidingen naast elkaar op de ondergrond zijn aangebracht een wapening aanbrengen" Aangezien de aannemer van perceel 2 dit leidingwerk aanbrengt dient deze o.i. krimpwapeningsnet ook te leveren en aan te brengen. Aannemer perceel 1 heeft hier namelijk nu geen inzicht in waar dit noodzakelijk is	Valt buiten de scoop perceel 1.
133	bestek bouwkundig 44.41.21-a en b onder 0	installatiedozen in scheidende wanden brandvrij kunnen we aannemen dat dit i.h.w. door aannemer van perceel 2 wordt geleverd en aangebracht met de bijbehorende leidingwerk en bekabeling	Correct
134	bestek bouwkundig 93.30.10-a onder 01	"bouwkundige voorzieningen als benodigd voor het werk" is een zeer ruim begrip is het akkoord dat we met het maken van sparingen, gaten ed. de aantallen en uitvoering alleen Bijlage 4 Lijst bouwkundige voorzieningen van Innax aanhouden?	Correct
135	bestek installatie Algemeen	kunnen we stellen dat er met de losse term "aannemer" in het installatiebestek de aannemer van perceel 2 wordt bedoeld?	Ja, dit is correct.