

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 22-06-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat

INNAX
Energizing the Future



Code	Afbeelding	Omschrijving
WC-1		Closetcombinatie
		<i>Diepspoelwandcloset</i> fabricaat : Geberit type : Geberit 300 Basic 28 wandcloset Rimfree wit Closetzitting : Geberit 300 Basic closetzitting wit fabricaat : type : Geberit 300 closetzitting S8H51204000G wit softclose toebehoren : Aansluitgarnituur wandcloset Montagehoogte : Nader te bepalen
		<i>Spoelwater inbouwreservoir</i> fabricaat : Geberit type : Geberit Duofix closetelement front UP 320 H1120mm 111.308.00.5 m.isolatieset+bevest. toebehoren : Brandwerend inzet t.b.v. brandscheidende wanden, (111.863.00.1). Geluidsisolatieset (156.050.00.1)
		<i>Bedieningsplaat</i> fabricaat : Geberit type : Sigma01, wit
		<i>Closetrolhouder</i> fabricaat : Geesa type : 915144

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 22-06-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat

INNAX
Energizing the Future



Code	Afbeelding	Omschrijving
WC-2		<u>Kinderclosetcombinatie hangend</u>
		<i>Diepspoel kindervandcloset</i> fabricaat : Geberit type : 300 diepspoel kindervandcloset S8203200000G wit met geberit 300 kids wc-zitting met deksel S8H51111000G Wit softclose Montagehoogte : Nader te bepalen
		<i>Spoelwater inbouwreservoir</i> fabricaat : Geberit type : Geberit Duofix closetelement front UP 320 H1120mm 111.308.00.5 m.isolatieset+bevest. toeberehen : Brandwerend inzet t.b.v. brandscheidende wanden, (111.863.00.1). Geluidsisolatieset (156.050.00.1)
		<i>Bedieningsplaat</i> fabricaat : Geberit type : Sigma01, wit
		<i>Closetrolhouder</i> fabricaat : Geesa type : 915144


SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 22-06-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat

INNAX
Energizing the Future



Code	Afbeelding	Omschrijving
WC-M		Closetcombinatie MIVA (wanduitvoering)
		<i>Wandcloset verlengd</i> fabricaat : 300 Comfort, wit, verlengd closet (S8240200000G) type : wandcloset Comfort diepte 700mm toebehoren : Aansluitgarnituur wandcloset
		<i>Mindervalide element</i> fabricaat : Geberit type : Duofix, voorbereid voor armsteunen (111.375.00.5) toebehoren : Brandwerend inzet t.b.v. brandscheidende wanden, (111.863.00.1). Geluidsisolatieset (156.050.00.1)
		<i>Opklapbare armsteunen</i> fabricaat : Linidosolution type : opklapbare toiletbeugels 2 stuks, wit
		<i>Closetrol houder</i> fabricaat : Linido type : wit (LI2618.0006-02) eenhandig bedienbaar
		<i>Spiegel</i> fabricaat : Swallow Spiegel 60X90 type : Swallow wandspiegel, (bxh) 900x600mm Met bevestigingsmateriaal.

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 22-06-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat

INNAX
Energizing the Future



Code	Afbeelding	Omschrijving
WT-1		<u>Wastafelcombinatie toilet (koud water)</u>
		<i>Wastafel</i> fabricaat : Geberit type : 345 wastafel 600x485mm S8307900000 wit inclusief fonteinbevestigingsset <i>afvoergarnituur</i> fabricaat : Viega type : Plugbuisifon 11/4 x 11/4 x 60 111298 chroo incl. muurbuis verchromd, rozet, rubbermanchet 40x32mm, PVC/metaal.
		<i>wastafelkraan (KW)</i> fabricaat : Franke type : F3E, F3EV1001 (infrarood bediend) <i>Hoekstopkraan</i> (electronic pillar tap with battery compartment) fabricaat : Schell type : serie comfort, aansl. 1/2"x10mm, verchromd verchromde schuifrozet en muurplaat <i>Flexibele slang</i> fabricaat : Schell type : flex. Slang, 300mm lang, 10mm x 1/2"met wartel.
		<i>Handdoekdispenser</i> fabricaat : Satino type : 78462101
		<i>Zeepdispenser</i> fabricaat : Satino type : 84681201
		<i>Spiegel</i> fabricaat : Plieger Nero Round 60 cm. Wandspiegel 600 mm met spiegellijst, kleur zwart. Met bevestigingsmateriaal.

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 22-06-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat

INNAX
Energizing the Future



Code	Afbeelding	Omschrijving
WT-M		<u>Wastafelcombinatie MIVA (koud water)</u>
		<i>Wastafel</i> fabricaat : Geberit type : 300 Comfort, (650x560mm) (S83029) inclusief bevestigingsset. Montagehoogte : bovenkant wastafel 850 mm.+ vloer <i>afvoergarnituur</i> fabricaat : Viega type : 5753.09, plugbekersifon ruimtebesparend 5/4"x32mm verchroomd, incl. muurbuis verchroomd, rozet, rubbermanchet 40x32mm, PVC/metaal.
		<i>Wastafelkraan (KW)</i> fabricaat : Franke type : F3E, F3EV1001 (infrarood bediend) <i>Hoekstopkraan</i> (electronic pillar tap with battery compartment) fabricaat : Schell type : serie comfort, aansl. 1/2"x10mm, verchroomd verchroomde schuifrozet en muurplaat <i>Flexibele slang</i> fabricaat : Schell type : flex. Slang, 300mm lang, 10mm x 1/2"met wartel.
		<i>Spiegel</i> fabricaat : Swallow Afmetingen : ca. 500x1000 mm met afgeschuinde of geslepen randen (geen scherpe randen) op tegelmaat, niet standaard. Dient te worden opgenomen in tegelwerk Montagehoogte : onderkant spiegel 1000 mm.+ vloer
		<i>Handdoekdispenser</i> fabricaat : Satino type : 78462101
		<i>Zeepdispenser</i> fabricaat : Satino type : 84681201

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 22-06-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat

INNAX
Energizing the Future



Code	Afbeelding	Omschrijving
WG		Wasgootcombinatie mengkraan
		<i>RVS-wasgootcombinatie</i> fabricaat : Franke Sirius LTJ500 type : LTJ500 afmetingen: : 490x270mm <i>Afvoergarnituur</i> fabricaat : Viega type : 7985, gootsteenbuissifon, 11/2"x40mm incl. muurbuis verchroomd, rozet, rubbermanchet 50x40mm, PVC/PP.
		<i>Mengkraan</i> fabricaat : Grohe type : Euroeco Wastafelmengkraan (opbouw) 2-gats kraangaten, hartafstand 150mm binnendraad, maat aansluiting aanvoer 3/4 Toebehoren : Grohe S-kopp. met rozet 1/2"x3/4" 1240000M chroom afsluitb. verstelb. 10mm p/paar,
		<i>Doorstroomboiler</i> fabricaat : Clage type : MCX 6 : Doorstroomverwarmer
		<i>Centrale mengkraan</i> fabricaat : Grohe type : Grohtherm micro : temperatuurbegrenzer

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 22-06-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat

INNAX
Energizing the Future



Code	Afbeelding	Omschrijving
FT-1		Wastafelcombinatie toilet (koud water) fabrikaat : Geberit type : Renova Plan fontein 50x38cm met kraangat inclusief fonteinbevestigingsset afvoergarnituur fabrikaat : Viega type : Plugbuisifon 11/4 x 11/4 x 60 111298 chroo incl. muurbuis verchroomd, rozet, rubbermanchet 40x32mm, PVC/metaal.
		wastafelkraan (KW) fabrikaat : Frane type : volumestroomklasse Z besturingswijze infrarood, uitvoering koud Hoekstopkraan fabrikaat : Schell type : serie comfort, aansl. 1/2"x10mm, verchroomd verchroomde schuifrozet en muurplaat Flexibele slang fabrikaat : Schell type : flex. Slang, 300mm lang, 10mm x 1/2"met wartel.
S.1A		Tapkraanaansluiting vaat- en wasmachine <i>Tapkraan</i> fabrikaat : VSH type : beluchterkraan 1/2" (B3550) luxe zwart, chroom <i>Keerklep</i> fabrikaat : Watts Ocean type : MU (Beveiligingsklasse EA) toebehoren : Muurplaat met verchroomde rozet. <i>Afvoerset</i> fabrikaat : Mc Alpine type : wasmachine afvoerset, 40mm, wit, (0052950). toebehoren : Muurplaat met verchroomde rozet.
S.1B		Tapkraanaansluiting koffieautomaat <i>Tapkraan</i> fabrikaat : VSH type : beluchterkraan 1/2" (B3550) luxe zwart, chroom <i>Keerklep</i> fabrikaat : Watts Ocean type : MU (Beveiligingsklasse EA) toebehoren : Muurplaat met verchroomde rozet. <i>Afvoerset</i> fabrikaat : Mc Alpine type : wasmachine afvoerset, 40mm, wit, (0052950). toebehoren : Muurplaat met verchroomde rozet.

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 22-06-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat

INNAX
Energizing the Future



Code	Afbeelding	Omschrijving
S.2A		<u>Wasbakken groepsruimten, pantrycombinatie, aankleedruimten en overige niet nader aangegeven kw-ww tappunten</u>
		<i>Keukenmengkraan</i> fabricaat : Grohe type : Grohe Onderdelen Atrio One Keukenmengkraan Art: 32136001 <i>Hoekstopkraan</i> fabricaat : Schell type : serie comfort, aansl. 1/2"x10mm, verchroomd verchroomde schuifrozet en muurplaat <i>Afvoerset</i> fabricaat : Viega type : 7985, gootsteenbuissifon, 11/2"x40mm incl. muurbuis verchroomd, rozet, rubbermanchet 50x40mm, PVC/PP. Meubel en spoelbak, levering en montage door derden (bouwkundig aannemer)
		<i>Doorstroomboiler</i> fabricaat : Clage type : MCX 6 Doorstroomverwarmer <i>Centrale mengkraan</i> fabricaat : Grohe type : Grohtherm micro temperatuurbegrenzer
S.3		<u>Gevelkomaansluiting</u>
		<i>Gevelplaatcombinatie</i> fabricaat : VSH type : Aquasec 4244042, vorstvrije uitvoering. toebehoren : Afsluiter met controleerbare keerklep EA (bij aftakking) Spindel

SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 22-06-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat

INNAX
Energizing the Future



Code	Afbeelding	Omschrijving
S.4		<u>Uitstortgootsteencombinatie</u>
		<i>Uitstortgootsteen</i> fabricaat : Geberit type : 300(610x460mm), wit (S8A002) inclusief stootrand <i>afvoergarnituur</i> fabricaat : Viega type : 7985, gootsteenbuissifon, 11/2"x40mm incl. muurbuis verchroomd, rozet, rubbermanchet 50x40mm, PVC/PP. Toebehoren : Emmerrooster tbv Sphinx 300 610mm 533020001 chroom
		<i>Lagedruk mengkraan</i> fabricaat : Grohe type : Grohe Eurosmart 1-gr. Wandkeukenmengkraan spr.277mm 32224002 chroom HoH150mm met S-koppelingen onderuitloop Toebehoren : Grohe S-kopp. met rozet 1/2"x3/4" 1240000M chroom afsluitb. verstelb. 10mm p/paar,
		<i>Elektrische boiler</i> fabricaat : Daalderop Close-Up boiler type : 15 liter 2200W 07.02.26.034 Toebehoren : Boileraansluitset BAS universeel 07.92.64.047


SANITAIRSTAAT

Project MFA Jistrum
Project nr. 19595
Datum 22-06-2023
Opsteller JNE
Fase TO

Sanitairstaat

INNAX
Energizing the Future



Code	Afbeelding	Omschrijving
DO-1		Douches
		<i>Douchekop</i> fabricaat : Rada, vandaalbestendig type : VR106
		<i>Bedieningssensor</i> fabricaat : Rada, infrarood type : Outlook Voorzien van alle benodigde onderdelen zoals o.a. sensorbox, mengkraan t.b.v. aansluitingen, fabr. Rada, type Outlook (per douche ruimte) thermische desinfectie , fabr. Rada inclusief adapter, bekabeling en inregelen sleutelbediening voor schoonmaak centraal opnemen in n.t.b. ruimte.
		<i>Vloerput</i> fabricaat : van den Berg type : 52915v reukslot 50mm
UR		Urinoircombinatie
		<i>Urinoir wandinlaat</i> fabricaat : Geberit type : 300 Urinoir wit (S8601800000G)
		<i>Urinoirelement</i> fabricaat : Geberit type : Duofix (111.616.00.1) toebehoren : aansluitpijp voor urinoir met inwendige horizontale uitgang met lippendichting urinoirsifon horizontaaluitgang fabricaat Viega
		<i>Bedieningsplaat</i> fabricaat : Geberit type : Sigma 01, kunststof wit pneumatisch 116.011.11.5
		<i>Schaamschot</i> fabricaat : Geberit type : (740x440mm), wit (115.200.11.1)