

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD DORPSBOSSEN	8
10 JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - BORSSELE	8
100 GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN	8
110 BOMEN	9
120 BOSRANDEN	9
121 BOS VAKKEN	10
130 AFVAL	11
140 ONDERHOUD TERREIN INRICHTING	11
150 BEHEER INVASIEVE EXCOTEN	11
20 JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - 'S-HEERENHOEK	12
200 GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN	12
201 BOMEN	13
202 BOSRANDEN	13
203 BOS VAKKEN	14
204 AFVAL	14
205 ONDERHOUD TERREIN INRICHTING	15
206 BEHEER INVASIEVE EXCOTEN	15
30 JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - NIEUWDORP	15
300 GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN	15
301 BOMEN	16
302 BOSRANDEN	17
303 BOS VAKKEN	18
304 AFVAL	18
305 ONDERHOUD TERREIN INRICHTING	19
306 BEHEER INVASIEVE EXCOTEN	19
40 JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - LEWEDORP	19
400 GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN	19
401 BOMEN	20
402 BOSRANDEN	20
403 BOS VAKKEN	21
404 AFVAL	22
405 ONDERHOUD TERREIN INRICHTING	22
406 BEHEER INVASIEVE EXCOTEN	22
50 INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN 2025-2028	22
51 ONDERHOUD SCHELPEPADEN	22
52 VERVANGEN HEKWERKEN	23
53 VERVANGEN LAANBOMEN	24
60 FLORA EN FAUNA	25
Deel 3. Bepalingen	27
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	28
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	28
01 08 BIJDRAGEN	28

RAAMOVEREENKOMST DORPSBOSSEN 2025-2028

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Borsele

02 DIRECTIE

Directie voering: Bram Zonnevrije (projectleider)
Toezichthouder: Sam de Jonge (opzichtergroen)

03 LOCATIE

Gemeente Borsele: Borssele, 's-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud bosrand en bos vakken
- b. Onderhoud gras, extensief en intensief
- c. Onderhoud Laanbomen, knotbomen en bomenweide
- d. Onderhoud en vervangen hekwerken
- e. Onderhoud schelpenpaden
- f. Bijhouden zwerfafval en afvalbakken
- g. Onderhoud straatmeubilair

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar van 01-01-2025 tot 01-01-2027 met een verleng optie van 2 jaar. Tot 01-01-2029

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 1 jaar.
OF

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 1 jaar

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater onttrekt, ontvangt hij een bonus vanEuro per minder onttrokken m3 grondwater.

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater loost, ontvangt hij een bonus vanEuro per minder geloosde m3 grondwater.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 **TEKENINGEN**

Borssele: Bss Noord
Borssele: Bss Zuid
Borssele: Bss berg van Troye
's-Heerenhoek: Hrh Noord
's-Heerenhoek: Hrh Zuid
's-Heerenhoek: Hrh boschgaardhoek
Nieuwdorp: Nwd West
Nieuwdorp: Nwd Oost
Nieuwdorp: Nwd Zuid
Nieuwdorp: Steketestekje
Lewedorp: Lwd Lewe van Neijensteinbos

02 **PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

n.v.t.

03 **KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- 1.
 - 2.
- enzovoort

04 **BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

-
-

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

-
-

05 **GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN**

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

- a. geologische gegevens:

- b. hydrologische gegevens:

- c. gegevens betreffende de energievoorziening:

- d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met
 bijbehorende berekeningen:

- e.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD DORPSBOSSEN 2025 tot 01-01-2029			
10							JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - BORSSELE SITUERING: TEKENINGEN BSS Berg van Troye, BSS Noord en BSS Zuid.			
100							GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN			
100010	514421						Uitmaaaien beplantingsvak. Spillen en bosplantsoen uitmaaaien. Met de nadruk op braam kort zetten en kort houden. Beplanting niet beschadigen. Zie tekening braamopslag Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Diverse soorten, ca. 5/7 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: 3m. Maaiwerk kan met kleine tractor worden uitgevoerd. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	120,00	F
100030	512503	1	9		9	1	Maaaien grasveld. Gras extensief - vlak Vooraf markeren bijzondere flora en fauna. Zie bestekspost 600060 en 600070 Aantal percelen: Diverse percelen, zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	are	1.014,00	F
100040	512503	1	3		1	2	Maaaien grasveld. Gras extensief - talud Vooraf markeren bijzondere flora en fauna. Zie bestekspost 600060 en 600070 Aantal percelen: 1 locatie op perceel Catalijnneweg noord Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	are	40,00	F
100050	512503	1	3		2	2	Maaaien grasveld. Gras intensief, inclusief randen langs paden maaaien. Aantal percelen: diverse locaties, randen tot 1,5m breed. Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 13 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.296,00	F
100060	512505	1			2		Bijmaaaien rondom bomen. Bomen in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar ,bomen en palen in extensiefgras, let op, stamvoet niet beschadigen.	st	630,00	F
100070	512599						Bijmaaaien rond obstakels. Gerekend is met 3 beurten per jaar. Obstakels zoals: Trappen, bruggen, kunstwerken, banken, afvalbakken en palen etc.	st	162,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
110							BOMEN			
110010	515521						Onderhoudssnoei. Populieren in raster vorm, bomenweide's Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Snoei 1x per 4 jaar Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten	st	95,00	F
		6								
			9							
				1						
					1					
110020	515521						Onderhoudssnoei. Laanbomen: Es, Linde, Paardenkastanje, Esdoorn, Plataan, Populier Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Snoei 1x per 4 jaar Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten	st	448,00	F
		4								
			9							
				1						
					1					
110040	515511						Begeleidingssnoei. Laanbomen jonge aanplant: Populier, Linde Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Begeleidingssnoei uitvoeren om het jaar. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten	st	48,00	F
		2								
			9							
				1						
					1					
110050	515534						Knotten vormbomen. Knotbomen: Wilg, 4jaar oude bomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 1 Verwijderen van waterlot tot 2,5 m boven maaiveld 1x per jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	st	25,00	F
		1								
			1							
				1						
					1					
120							BOSRANDEN			
120010	514499						Snoeien elzenhaag: jaarlijks 1x uitvoeren. Bovenzijde en 2 zijkanten. Hoogte elzenhaag: tot ca. 2,5m / 3m. Vrijkomend materiaal verhakselen/ klepelen en laten liggen.	m	150,00	F
120020	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Knippen bosranden tot 2,5m hoog, 1x per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 Tot 2,5m hoog, 1x per jaar. Vrijgekomen materiaal verkleinen/ klepelen en laten liggen.	m	3.350,00	F
		1								
				1						
120030	514430						Dunnen beplanting. Dunnen bosranden: afvoeren vrijkomend materiaal Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer	m2	3.800,00	F
		1								
			1							
				4						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120040	514430					5		Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen	m2	3.800,00	F
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
								Dunnen beplanting.			
								Dunnen bosranden: vrijkomend hout op rillen leggen.			
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
					5			Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen			
120050	515101					9		Vrijkomend materiaal op nette rillen leggen. Locatie op aanwijzing van directie. Hout niet dikker dan 10cm. Inclusief mankracht met kettingzaag en kraan met sorteergrijper.	st	40,00	F
								Verwijderen bomen.			
								Verwijderen boomvormers in bosrand			
								Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep.			
		1						Diameter borsthoogte: tot 0,25 m			
			9					Hoogte stobbe max. 15cm			
					5			Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
					1			Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
					9			Stobbe laten zitten.			
120060	515101							Verwijderen bomen.	st	20,00	F
								Verwijderen boomvormers in bosrand			
								Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep.			
								Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m			
		2						Hoogte stobbe max. 15cm.			
			9					Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
					5			Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
					1			Stobbe laten zitten.			
121								BOS VAKKEN			
								Vrijstellen toekomstbomen			
121010	515101							Verwijderen bomen.	st	25,00	F
								Boom verwijderen in bosperceel			
								Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep.			
								Diameter borsthoogte: tot 0,25 m			
		1						Hoogte stobbe max. 15cm.			
			9					Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
					5			Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
					1			Stobbe laten zitten.			
121020	515101							Verwijderen bomen.	st	10,00	F
								Boom verwijderen in bosperceel			
								Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep.			
								Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m			
		2						Hoogte stobbe max. 15cm.			
			9					Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
					5						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
121030	514430					1	Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						9	Stobbe laten zitten.			
130	501171						Dunnen beplanting.	m2	4.800,00	F
							Dunnen bos - oud bosplantsoen tussen nieuwe aanplant:: vrijkomend hout handmatig op rillen leggen. Weinig ruimte voor machinaal werk.			
130010	506102					1	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
						2	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
130020	514499					4	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
						5	Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen			
140	510199					9	Vrijkomend materiaal op nette rillen leggen. Locatie op aanwijzing van directie. Hout niet dikker dan 10cm. Inclusief mankracht met kettingzaag.			
							AFVAL			
140010	103199						Verwijderen zwerfafval.	are	725,00	F
							Betreft zwerfafval verwijderen: uitvoeren na de jaarwisseling			
140030	103199					9	Betreft 1 ronde: nazien van alle grasvlakken en paden.			
						3	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
140040	103199					7	Natuur- en recreatiegebied			
						2	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoeren na de jaarwisseling.			
150	514499					9	Te verwachten materiaal maximaal 200kg. Materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
							ONDERHOUD TERREIN INRICHTING			
140010	514499						Ledigen afvalbakken.	st	286,00	F
							Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter			
140030	510199					1	Inclusief vervangen vuilniszak			
						1	Gerekend is met 26 ledigingen per jaar, 1x per 2 weken. Bij elke lediging ook rond de afvalbak in een straal van 5m zwerfafval verwijderen.			
140040	103199					9	Materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
							BEHEER INVASIEVE EXCOTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
150010	512599						Beheersen/ afmaaaien (reuzen)berenklauw 2 maal per jaar (voor de bloei) afmaaaien van de berenklauw. Maaisel laten liggen. Situering: zie tekeningen	m2	1.000,00	F
20							JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - 'S- HEERENHOEK SITUERING: TEKENINGEN Hrh Boschgaardshoek, Hrh Noord en Hrh Zuid			
200							GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN			
200010	514421						Uitmaaaien beplantingsvak. Spillen en bosplantsoen uitmaaaien. Met de nadruk op braam kort zetten en kort houden. Beplanting niet beschadigen. Zie tekening braamopslag Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Diverse soorten, ca. 5/7 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: 3m. Maaiwerk kan met kleine tractor worden uitgevoerd. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	320,00	F
		1								
			9							
				9						
					1					
200020	512503						Maaien grasveld. Gras extensief - vlak Vooraf markeren bijzondere flora en fauna. Zie bestekspost 600060 en 600070 Aantal percelen: Diverse percelen, zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	are	848,00	F
		1								
			3							
				1						
					2					
						9				
200030	512503						Maaien grasveld. Gras intensief - talud Vooraf markeren bijzondere flora en fauna. Zie bestekspost 600060 en 600070 Aantal percelen: 1 locatie op perceel 's-Heerenhoek Zuid. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 13 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	84,00	F
		2								
			3							
				2						
					2					
						1				
200040	512503						Maaien grasveld. Gras intensief, inclusief randen langs paden maaien. Aantal percelen: diverse locaties, randen tot 1,5m breed. Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 13 maaibeurt(en) Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.405,00	F
		2								
			2							
				1						
					1					
						1				
200050	512505						Bijmaaaien rondom bomen. Bomen in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar , let op, stamvoet niet beschadigen.	st	254,00	F
		1								
				2						
200060	512599						Bijmaaaien rond obstakels.	st	57,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201							Gerekend is met 3 beurten per jaar. Obstakels zoals: Trappen, bruggen, kunstwerken, banken, afvalbakken en palen etc.			
							BOMEN			
201020	515521						Onderhoudssnoei. Laanbomen: Es, Esdoorn, Linde. Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Snoei 1x per 4 jaar Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk	st	178,00	F
		3					2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten			
			9							
				1						
					1					
201030	515511						Begeleidingssnoei. Laanbomen jonge aanplant: Es, Linde, Wilg, Esdoorn. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Begeleidingssnoei uitvoeren om het jaar. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk	st	75,00	F
		2					2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten			
			9							
				1						
					1					
202							BOSRANDEN			
202020	514499						Snoeien elzenhaag: jaarlijks 1x uitvoeren. Bovenzijde en 2 zijkanten. Hoogte elzenhaag: tot ca. 2,5m / 3m. Vrijkomend materiaal verhakselen/ klepelen en laten liggen.	m	294,00	F
202030	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Knippen bosranden tot 2,5m hoog, 1x per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	2.095,00	F
				1			9 Tot 2,5m hoog, 1x per jaar. Vrijgekomen materiaal verkleinen/ klepelen en laten liggen.			
					1					
202040	514430						Dunnen beplanting. Dunnen bosranden: afvoeren vrijkomend materiaal Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen	m2	2.250,00	F
		1					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
			1							
				4						
					5					
202050	514430						Dunnen beplanting. Dunnen bosranden: vrijkomend hout op rillen leggen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen	m2	2.250,00	F
		1					9 Vrijkomend materiaal op nette rillen leggen. Op aanwijzing van directie. Hout niet dikker dan 10cm. Inclusief mankracht met kettingzaag en kraan met sorteergrijper.			
			1							
				4						
					5					
202060	515101						Verwijderen bomen. Verwijderen boomvormers in bosrand Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep.	st	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
202070	515101	1					Diameter borsthoogte: tot 0,25 m	st	15,00	F
		9					Hoogte stobbe max. 15cm			
				5			Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
					1		Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
		9				Stobbe laten zitten.				
203			2				Verwijderen bomen.	st	15,00	F
			9				Verwijderen boomvormers in bosrand			
					5		Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep.			
						1	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m			
				9		Hoogte stobbe max. 15cm.				
					5		Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						1	Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
		9					Stobbe laten zitten.			
							BOS VAKKEN			
							Vrijstellen toekomstbomen			
203010	515101						Verwijderen bomen.	st	15,00	F
							Boom verwijderen in bosperceel			
							Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep.			
		1					Diameter borsthoogte: tot 0,25 m			
			9				Hoogte stobbe max. 15cm.			
					5		Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						1	Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						9	Stobbe laten zitten.			
203020	515101						Verwijderen bomen.	st	5,00	F
							Boom verwijderen in bosperceel			
							Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep.			
		2					Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m			
			9				Hoogte stobbe max. 15cm.			
					5		Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						1	Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						9	Stobbe laten zitten.			
203030	514430						Dunnen beplanting.	m2	2.400,00	F
							Dunnen bos - oud bosplantsoen tussen nieuwe aanplant:: vrijkomend hout handmatig op rillen leggen. Weinig ruimte voor machinaal werk.			
		1					Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			2				Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
				4			Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
					5		Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen			
						9	Vrijkomend materiaal op nette rillen leggen. Locatie op aanwijzing van directie. Hout niet dikker dan 10cm. Inclusief mankracht met kettingzaag.			
204							AFVAL			
204010	501171						Verwijderen zwerfafval.	are	651,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		9					Betreft zwerfafval verwijderen: uitvoeren na de jaarwisseling Betreft 1 ronde: nazien van alle grasvlakken en paden. Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoeren na de jaarwisseling. 9 Te verwachten materiaal maximaal 200kg. Materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
204020	506102	2	3	7	2		Ledigen afvalbakken. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter Inclusief vervangen vuilniszak Gerekend is met 26 ledigingen per jaar, 1x per 2 weken. Bij elke lediging ook rond de afvalbak in een straal van 5m zwerfafval verwijderen. 9 Materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	st	260,00	F
205							ONDERHOUD TERREIN INRICHTING			
205010	514499						Het schoon maken van zitbanken Zitbank staal, 3zits en 1,5m breed. Zitbank type: Voltan Mainline of gelijkwaardig. 1x schoonspuiten per jaar	st	9,00	F
205020	510199						Bladverwijderen op schelpenpaden en asfaltpaden. 4 maal machinaal verwijderen van blad op de schelpenpaden en verharde paden in de herfst en winter periode. Bladafval richting bosrand of extensief gras blazen.	are	2.000,00	F
205030	103199						Vrijmaaïen nieuwe hekwerken Met de bosmaaier vrijmaaïen van hekwerken. Hekwerken ontdoen van gras en opschot van beplanting (beplanting/gras = max 1m hoog). Maai breedte maximaal 40cm. 1 bewerking per jaar. Maaisel laten liggen.	m	1.216,00	F
206							BEHEER INVASIEVE EXCOTEN			
206010	512599						Beheersen/ afmaaïen (reuzen)berenklauw 2 maal per jaar (voor de bloei) afmaaïen van de berenklauw. Maaisel laten liggen. Situering: zie tekeningen	m2	1.000,00	F
30							JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - NIEUWDORP Situering tekening Nwd Oost, nwd Stekestekje, nwd Zuid en nwd west			
300							GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN			
300010	514421						Uitmaaïen beplantingsvak. Spillen en bosplantsoen uitmaaïen. Met de nadruk op braam kort zetten en kort houden. Beplanting niet beschadigen. Zie tekening braamopslag Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: Diverse soorten, ca. 5/7 jaar Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: 3m. Maaiwerk kan met kleine tractor worden uitgevoerd. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	180,00	F
		1	9							
				9						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
300020	512503						Maaien grasveld. Gras extensief - vlak Vooraf markeren bijzondere flora en fauna. Zie bestekspost 600060 Aantal percelen: Diverse percelen, zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	are	736,00	F
300030	512503						Maaien grasveld. Gras extensief - talud Vooraf markeren bijzondere flora en fauna. Zie bestekspost 600060 Aantal percelen: 1 locatie op perceel Nieuwdorp Oost. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	are	30,00	F
300040	512503						Maaien grasveld. Gras intensief, inclusief randen langs paden maaien. Aantal percelen: diverse locaties, randen tot 1,5m breed. Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 13 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	923,00	F
300050	512505						Bijmaaien rondom bomen. Bomen in grasveld Gerekend is met 1 beurten per jaar , let op, stamvoet niet beschadigen.	st	399,00	F
300060	512599						Bijmaaien rond obstakels. Gerekend is met 3 beurten per jaar. Obstakels zoals: Trappen, brugleuningen, kunstwerken, banken, afvalbakken en palen etc.	st	90,00	F
301							BOMEN			
301020	515521						Onderhoudssnoei. Laanbomen: Es, Linde, Esdoorn, Eik. Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Snoei 1x per 4 jaar Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten	st	318,00	F
301030	515511						Begeleidingssnoei. Laanbomen jonge aanplant: Es, Linde, Wilg, Esdoorn, Eik. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Begeleidingssnoei uitvoeren om het jaar. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk	st	43,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
302						2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten			
							BOSRANDEN			
302010	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Handmatig snoeien van een stuk Prunus haag. Locatie: perceel Nieuwdorp West, achter Herteweg 57. Zie tekening Nieuwdorp West. Betreft: gesloten opgaande beplanting Scheren als haag, 1x per jaar.	m	3.666,00	F
		1								
			9							
302020	514425					1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
							Snoeien rand beplantingsvak. Knippen bosranden tot 2,5m hoog, 1x per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	9,00	F
		1								
			1				Tot 2,5m hoog, 1x per jaar. Vrijgekomen materiaal verkleinen/ klepelen en laten liggen.			
302030	514430						Dunnen beplanting. Dunnen bosranden: afvoeren vrijkomend materiaal Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen	m2	2.500,00	F
		1								
			1							
				4						
					5					
302040	514430					1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
							Dunnen beplanting. Dunnen bosranden: vrijkomend hout op rillen leggen. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen	m2	2.500,00	F
		1								
			1							
				4						
					5					
302050	515101						9 Vrijkomend materiaal op nette rillen leggen. Locatie op aanwijzing van directie. Hout niet dikker dan 10cm. Inclusief mankracht met kettingzaag en kraan met sorteergrijper.			
							Verwijderen bomen. Verwijderen boomvormers in bosrand Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte stobbe max. 15cm Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	st	25,00	F
		1								
			9				Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						1				
						9	Stobbe laten zitten.			
302060	515101						Verwijderen bomen. Verwijderen boomvormers in bosrand Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte stobbe max. 15cm. Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	st	20,00	F
		2								
			9							
						5				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
303						1	Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						9	Stobbe laten zitten.			
							BOS VAKKEN Vrijstellen toekomstbomen			
303010	515101						Verwijderen bomen. Boom verwijderen in bosperceel Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte stobbe max. 15cm.	st	20,00	F
		1								
		9								
				5			Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						1	Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						9	Stobbe laten zitten.			
303020	515101						Verwijderen bomen. Boom verwijderen in bosperceel Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte stobbe max. 15cm.	st	10,00	F
		2								
		9								
				5			Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						1	Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
						9	Stobbe laten zitten.			
303030	514430						Dunnen beplanting. Dunnen bos - oud bosplantsoen tussen nieuwe aanplant: vrijkomend hout handmatig op rillen leggen. Weinig ruimte voor machinaal werk. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen	m2	4.300,00	F
		1								
			1							
				4						
					5					
						9	Vrijkomend materiaal op nette rillen leggen. Locatie op aanwijzing van directie. Hout niet dikker dan 10cm. Inclusief mankracht met kettingzaag.			
304							AFVAL			
304010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft zwerfafval verwijderen: uitvoeren na de jaarwisseling Betreft 1 ronde: nazien van alle grasvlakken en paden.	are	454,00	F
		9								
			3				Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
				7			Natuur- en recreatiegebied			
					2		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoeren na de jaarwisseling.			
						9	Te verwachten materiaal maximaal 200kg. Materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
304020	506102						Ledigen afvalbakken. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter Inclusief vervangen vuilniszak	st	234,00	F
		2								
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
305					1		Gerekend is met 26 ledigingen per jaar, 1x per 2 weken. Bij elke lediging ook rond de afvalbak in een straal van 10m zwerfafval verwijderen. 9 Materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
							ONDERHOUD TERREIN INRICHTING			
305010	514499						Het schoon maken van zitbanken Zitbank staal, 3zits en 1,5m breed. Zitbank type: Voltan Mainline of gelijkwaardig. 1x schoonspuiten per jaar	st	5,00	F
305020	510199						Bladverwijderen op schelpenpaden en asfaltpaden. 4 maal machinaal verwijderen van blad op de schelpenpaden en verharde paden in de herfst en winter periode. Bladafval richting bosrand of extensief gras blazen.	are	300,00	F
305030	103199						Vrijmaaïen nieuwe hekwerken Met de bosmaaier vrijmaaïen van hekwerken. Hekwerken ontdoen van gras en opschot van beplanting (beplanting/gras = max 1m hoog). Maaibreedte maximaal 40cm. 1 bewerking per jaar. Maaisel laten liggen.	st	1.306,00	F
306							BEHEER INVASIEVE EXCOTEN			
306010	512599						Beheersen/ afmaaïen (reuzen)berenklauw 2 maal per jaar (voor de bloei) afmaaïen van de berenklauw. Maaisel laten liggen. Situering: zie tekeningen	m2	1.000,00	F
40							JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - LEWEDORP SITUERING: TEKENING Lwd Lewe van Neijensteinbos			
400							GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN			
400020	512503						Maaïen grasveld. Gras extensief - vlak Vooraf markeren bijzondere flora en fauna. Zie bestekspost 600060 en 600070 Aantal percelen: Diverse percelen, zie tekeningen Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	are	176,00	F
400030	512503						Maaïen grasveld. Gras extensief - talud Vooraf markeren bijzondere flora en fauna. Zie bestekspost 600060 en 600070 Aantal percelen: 1 locatie Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	are	12,00	F
400040	512503						Maaïen grasveld. Gras intensief, inclusief randen langs paden maaïen.	are	507,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
		2						Aantal percelen: diverse locaties, randen tot 1,5m breed.			
		2						Standaard beheer			
				1				Grasveldtype: gazon			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					1			Gerekend is met 13 maaibeurt(en)			
					1			Maaisel kneuzen en laten liggen			
		1						Bijmaaaien rondom bomen.	st	143,00	F
					2			Bomen in grasveld			
								Gerekend is met 1 beurten per jaar , let op, stamvoet niet beschadigen.			
		400060	512599					Bijmaaaien rond obstakels.	st	33,00	F
								Gerekend is met 3 beurten per jaar.			
								Obstakels zoals: Trappen, brugleuningen, kunstwerken, banken, afvalbakken en palen etc.			
401							BOMEN				
								Onderhoudssnoei.	st	120,00	F
								Laanbomen: Linde, Vleugelnoot, Paardenkastanje			
		3						Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m			
		9						Snoei 1x per 4 jaar			
					1			Bereikbaar met hoogwerker			
					1			Vrije takval mogelijk			
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten			
		401040	515534					Knotten vormbomen.	st	23,00	F
								Knotbomen: Wilg			
		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m			
				1				Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar			
					1			Betreft: knotten			
						1		Bereikbaar met hoogwerker			
								Vrije takval mogelijk			
						1		Verwijderen van waterlot tot 2,5 m boven maaiveld 1x per jaar			
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
402							BOSRANDEN				
								Snoeien rand beplantingsvak.	m	888,00	F
								Knippen bosranden tot 2,5m hoog, 1x per jaar			
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting			
					1			Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen			
								Tot 2,5m hoog, 1x per jaar. Vrijgekomen materiaal verkleinen/ klepelen en laten liggen.			
		402030	514430					Dunnen beplanting.	m2	1.150,00	F
								Dunnen bosranden: afvoeren vrijkomend materiaal			
								Betreft: gesloten opgaande beplanting			
					1			Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
					4			Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
						5		Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen			
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
								Dunnen beplanting.	m2	1.150,00	F
								Dunnen bosranden: vrijkomend hout op rillen leggen.			
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting			
					1			Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
402050	515101				4			Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer	st	20,00	F
					5			Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen			
					9			Vrijkomend materiaal op nette rillen leggen. Locatie op aanwijzing van directie. Hout niet dikker dan 10cm. Inclusief mankracht met kettingzaag en kraan met sorteergrijper.			
402060	515101							Verwijderen bomen.	st	10,00	F
								Verwijderen boomvormers in bosrand			
								Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep.			
403	515101							Diameter borsthoogte: tot 0,25 m	st	10,00	F
								Hoogte stobbe max. 15cm			
								Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
403010	515101							Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.	st	20,00	F
								Stobbe laten zitten.			
403020	515101							BOS VAKKEN	st	10,00	F
								Vrijstellen toekomstbomen			
403030	514430							Verwijderen bomen.	m2	1.600,00	F
								Boom verwijderen in bosperceel			
								Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep.			
								Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m			
								Hoogte stobbe max. 15cm.			
								Stamhout verwerken en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
								Takhout vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
								Stobbe laten zitten.			
								Dunnen beplanting.			
								Dunnen bos - oud bosplantsoen tussen nieuwe aanplant:: vrijkomend hout handmatig op rillen leggen. Weinig ruimte voor machinaal werk.			
								Betreft: gesloten opgaande beplanting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
404			1				Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
			4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
			5				Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen			
		9					Vrijkomend materiaal op nette rillen leggen. Locatie op aanwijzing van directie. Hout niet dikker dan 10cm. Inclusief mankracht met kettingzaag.			
							AFVAL			
404010	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft zwerfafval verwijderen: uitvoeren na de jaarwisseling Betreft 1 ronde: nazien van alle grasvlakken en paden. Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar uitvoeren na de jaarwisseling.	are	239,00	F
		9					9 Te verwachten materiaal maximaal 200kg. Materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
		3								
		7								
		2								
404020	506102						Ledigen afvalbakken. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter Inclusief vervangen vuilniszak Gerekend is met 26 ledigingen per jaar, 1x per 2 weken. Bij elke lediging ook rond de afvalbak in een straal van 5m zwerfafval verwijderen.	st	78,00	F
		2					9 Materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.			
		1								
			1							
405							ONDERHOUD TERREIN INRICHTING			
405010	514499						Het schoon maken van zitbanken Zitbank staal, 3zits en 1,5m breed. Zitbank type: Voltan Mainline of gelijkwaardig. 1x schoonspuiten per jaar	st	4,00	F
405020	510199						Bladverwijderen op schelpenpaden en asfaltpaden. 4 maal machinaal verwijderen van blad op de schelpenpaden en verharde paden in de herfst en winter periode. Bladafval richting bosrand of extensief gras blazen.	are	120,00	F
405030	103199						Vrijmaaïen nieuwe hekwerken Met de bosmaaier vrijmaaïen van hekwerken. Hekwerken ontdoen van gras en opschot van beplanting (beplanting/gras = max 1m hoog). Maaibreedte maximaal 40cm. 1 bewerking per jaar. Maaisel laten liggen.	m	544,00	F
406							BEHEER INVASIEVE EXCOTEN			
406010	512599						Beheersen/ afmaaïen (reuzen)berenklauw 2 maal per jaar (voor de bloei) afmaaïen van de berenklauw. Maaisel laten liggen. Situering: zie tekeningen	m2	1.000,00	F
50							INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN 2025-2028			
51							ONDERHOUD SCHELLENPADEN			
512000	848199						Onderhoud Schelpenpaden Betreft aanbrengen van een toplaag van kleischelpen. Te gebruiken materiaal is voorzien van BSB certificaat.	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
52								Paden circa 1,2m breed. Bovenste laag voordien ontdoen van onkruid d.m.v. bijvoorbeeld afschrappen tot een diepte van maximaal 5cm. Kleischelpen in een dikte van 5cm aanbrengen. Vrijkomend onkruidmateriaal terplaatse vlak verwerken in naastgelegen berm.					
								VERVANGEN HEKWERKEN					
520210	103111		9				1	Verwijderen afrastering. Glasfiber paal met harmonicagaas en 2 puntdraden. Afstand palen h.o.h. tot 3 m Hoogte gaas: 1,5m met 3 puntdraden.	m	200,00	F		
							9	Materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.					
520220	103199							Aanbrengen afrastering, type bzb-150 o.g. Met een minimale lengte van 50m1 per opdracht.	m	200,00	F		
520222	103101							Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Als Abc type bzb-150 o.g. Kleur: volledig in kleur groen Ral 6009 Verzinkt en gecoat Palen worden in de ongeroerde grond geheid Grondsoort: Klei Schoorpalen: aan beide zijden van bv. een hoekpaal, gerekend is met om de 100 m1, 2 schoorpalen.	st			67,00	I
			9					Verticale paal van 60,3mm dik Paalafstand: 3 m h.o.h. Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,5 m Palen te lood aanbrengen	st			67,00	L
				4					st			4,00	L
					6		1						
520223	103103		1					Aanbrengen horizontale buis 1 horizontale buis; boven van 41,5mm dik 2 spandraden: midden en onder, van 3,8m dik Geen puntdraad	m m m			200,00 200,00 400,00	I L L
				9									
520225	103104		2				1	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) Maaswijdte 50 x 50mm. Dikte 3.0mm Gaashoogte: 1,50 m Onderkant gaas 0,10 m boven maaiveld	m m			200,00 200,00	I L
				1			1						
520230	103199							Aanbrengen afrastering, type brb-203 o.g. Met een minimale lengte van 50m1 per opdracht.	m1	200,00	F		
520231	103101							Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Als Abc type brb-203 o.g. Kleur: volledig in kleur groen Ral 6009 Verzinkt en gecoat. Palen worden in de ongeroerde grond geheid Grondsoort: klei Schoorpalen: aan beide zijden van bv. een hoekpaal, gerekend is met om de 100 m1, 2 schoorpalen Verticale paal van 60,3mm dik Paalafstand: 3 m h.o.h. Palen 2 m boven maaiveld Palen te lood aanbrengen	st st st			67,00 67,00 4,00	I L L
			9										
				4									
					9		1						
520232	103103		1					Aanbrengen horizontale buis 1 horizontale buis; boven van 41,5mm dik Bovenbuis constructie met aluminium puntdraadhouders.	m m			200,00 200,00	I L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
520233	103104	9					2 spandraden midden en onder van 3,8 mm dik	m		400,00	L
		3					3 puntdraden	m		600,00	L
		2					Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m		200,00	I
		1					Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) Maaswijdte 50 x 50 mm. Dikte 3.0mm	m		200,00	L
53		1					Gaashoogte: 2 m				
		1					Onderkant gaas 0,10 m boven maaiveld				
							VERVANGEN LAANBOMEN				
530010	515101						Verwijderen bomen.	st	1,00	F	
							Het verwijderen en vervangen van een dode/ zieke laanboom.				
							Boomsoort(en): Populier, Els, Es, Esdoorn, Eik, Beuk, Wilg, Linde, Iep of Plataan.				
		9					Borsthoogte tot 30cm dik, boomhoogte tot 15m.				
		3					Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,7 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1 m uit de stam				
		1					Ontstane gaten vullen met teelaarde				
		9					Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten.				
530020	515211						Vervoeren bomen.	keer	1,00	F	
		1					Plaats van ter beschikking stellen: Gemeentelijke werkplaats aan de dorpstraat 102A in Heinkenszand.				
		9					Bomen met kluit in de maat 14-16	st		1,00	T
		1					Volgens plantlijst opgesteld door opdrachtgever				
		1					Laden door aannemer	st		1,00	I
		1					Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 1 stuks				
530030	515213						Planten bomen.	st	1,00	F	
							Periode van planten : herfst of winter periode				
		2					Bomen met kluit maat 14-16	st		1,00	T
		9					Op plantplaats waar eerder een boom is verwijderd.				
		3					Aanvullen met bodemverbeteraar	m3		0,08	L
							Per boom 2 zakken Ferticure beplantingsaarde van 40L doormengen met uitkomende grond.				
		2					Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein en inzaaien.	m2		4,00	I
		1					De boomspiegel vlak afwerken				
530040	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	1,00	F	
		2					Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		1					Boompaal:	st		2,00	L
							Lengte: 2,7 m				
							Diameter: 0,1 m				
							Kastanjehout, gepunt.				
		1					Boomband: jute inclusief 2 spijkers.	st		2,00	L
		1					Lengte van de paal boven maaiveld: ca. 1,5 m				
		1					Bomen en boompalen in de rij richten				
		1					Boompalen verticaal aanbrengen				
530050	515405						Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	1,00	F	
							Monteren aan boompaal.				
		1					Gietrand van kunststof	st		1,00	L
		1					Lengte per voorziening: 2 m	m		2,00	I
							Diameter voorziening: ca. 0,6 m				
		1					Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,15 m				
		1					Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
		1					Voorziening voorzien van mulchlaag van houtsnippers	st		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
60							FLORA EN FAUNA			
600010	645299						Uitvoeren quickscan beschermde soorten flora en fauna Uitvoering door ecooloog. Uitvoeringsperiode: mei 2025 Locaties: alle locaties, zie tekeningen dorpsbossen. Bijzondere soorten per locatie in een rapportage registreren. Rapportage digitaal aanleveren aan opdrachtgever. Uit te voeren maai en snoei werkzaamheden worden afgestemd (in overleg met directie en opzichter gemeente Borsele en uitvoerend aannemer) op de uitkomsten uit de rapportage.	st	1,00	F
600060	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. Voorafgaand aan maaiwerkzaamheden extensief gras. Ter behoefte van: Beschermde en/of bijzondere soorten. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	50,00	F
		4				2				
600070	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Op basis van de uitkomsten. Uitvoeren vooraf aan maaiwerkzaamheden extensief gras en snoei en dunning werkzaamheden bomen en bosvakken. Ten behoeve van: Beschermde en/of bijzondere soorten Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	20,00	F
		4				2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
700010	100501						Inzetten van werknemer. Hovenier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	32,00	F
700020	100534						Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	F
		1					Elektrische aandrijving			
			2				Exclusief bediening .			
700030	100532						Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	F
		2					Zaagbereik: ten minste 400 mm			
			1				Elektrische aandrijving			
				2			Exclusief bediening			
700040	100516						Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	10,00	F
		1					Laadvermogen: ten minste 5 ton			
			1				Zelfflossend			
				1			Met hydraulische laad- en losinrichting			
					9		Euro 6			
						1	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

Behoort bij: 239-100

Onderhoud dorpsbossen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 239-100

geen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
geen
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 239-100

Onderhoud dorpsbossen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD DORPSBOSSEN				
10	JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - BORSSELE				
100	GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN				
100010	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	120,00	F	
100030	Maaieren grasveld.	are	1.014,00	F	
100040	Maaieren grasveld.	are	40,00	F	
100050	Maaieren grasveld.	are	1.296,00	F	
100060	Bijmaaieren rondom bomen.	st	630,00	F	
100070	Bijmaaieren rond obstakels.	st	162,00	F	
110	BOMEN				
110010	Onderhoudssnoei.	st	95,00	F	
110020	Onderhoudssnoei.	st	448,00	F	
110040	Begeleidingssnoei.	st	48,00	F	
110050	Onderhoud knotbomen.	st	25,00	F	
120	BOSRANDEN				
120010	Snoeien elzenhaag: jaarlijks 1x uitvoeren.	m	150,00	F	
120020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.350,00	F	
120030	Dunnen beplanting.	m2	3.800,00	F	
120040	Dunnen beplanting.	m2	3.800,00	F	
120050	Verwijderen bomen.	st	40,00	F	
120060	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
121	BOS VAKKEN				
121010	Verwijderen bomen.	st	25,00	F	
121020	Verwijderen bomen.	st	10,00	F	
121030	Dunnen beplanting.	m2	4.800,00	F	
130	AFVAL				
130010	Verwijderen zwerfafval.	are	725,00	F	
130020	Ledigen afvalbakken.	st	286,00	F	
140	ONDERHOUD TERREIN INRICHTING				
140010	Het schoon maken van zitbanken	st	9,00	F	
140030	Bladverwijderen op schelpenpaden en asfaltpaden.	are	393,00	F	
140040	Vrijmaaieren nieuwe hekwerken	m	2.046,00	F	
150	BEHEER INVASIEVE EXCOTEN				
150010	Beheersen/ afmaaieren (reuzen)berenklauw	m2	1.000,00	F	
20	JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - 'S- HEERENHOEK				
200	GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN				
200010	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	320,00	F	
200020	Maaieren grasveld.	are	848,00	F	
200030	Maaieren grasveld.	are	84,00	F	
200040	Maaieren grasveld.	are	2.405,00	F	
200050	Bijmaaieren rondom bomen.	st	254,00	F	
200060	Bijmaaieren rond obstakels.	st	57,00	F	
201	BOMEN				
201020	Onderhoudssnoei.	st	178,00	F	
201030	Begeleidingssnoei.	st	75,00	F	
202	BOSRANDEN				
202020	Snoeien elzenhaag: jaarlijks 1x uitvoeren.	m	294,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202030	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.095,00	F	
202040	Dunnen beplanting.	m2	2.250,00	F	
202050	Dunnen beplanting.	m2	2.250,00	F	
202060	Verwijderen bomen.	st	25,00	F	
202070	Verwijderen bomen.	st	15,00	F	
203	BOS VAKKEN				
203010	Verwijderen bomen.	st	15,00	F	
203020	Verwijderen bomen.	st	5,00	F	
203030	Dunnen beplanting.	m2	2.400,00	F	
204	AFVAL				
204010	Verwijderen zwerfafval.	are	651,00	F	
204020	Ledigen afvalbakken.	st	260,00	F	
205	ONDERHOUD TERREIN INRICHTING				
205010	Het schoon maken van zitbanken	st	9,00	F	
205020	Bladverwijderen op schelpenpaden en asfaltpaden.	are	2.000,00	F	
205030	Vrijmaaïen nieuwe hekwerken	m	1.216,00	F	
206	BEHEER INVASIEVE EXCOTEN				
206010	Beheersen/ afmaaïen (reuzen)berenklauw	m2	1.000,00	F	
30	JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - NIEUWDORP				
300	GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN				
300010	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	180,00	F	
300020	Maaïen grasveld.	are	736,00	F	
300030	Maaïen grasveld.	are	30,00	F	
300040	Maaïen grasveld.	are	923,00	F	
300050	Bijmaaïen rondom bomen.	st	399,00	F	
300060	Bijmaaïen rond obstakels.	st	90,00	F	
301	BOMEN				
301020	Onderhoudssnoei.	st	318,00	F	
301030	Begeleidingssnoei.	st	43,00	F	
302	BOSRANDEN				
302010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.666,00	F	
302020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	9,00	F	
302030	Dunnen beplanting.	m2	2.500,00	F	
302040	Dunnen beplanting.	m2	2.500,00	F	
302050	Verwijderen bomen.	st	25,00	F	
302060	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
303	BOS VAKKEN				
303010	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
303020	Verwijderen bomen.	st	10,00	F	
303030	Dunnen beplanting.	m2	4.300,00	F	
304	AFVAL				
304010	Verwijderen zwerfafval.	are	454,00	F	
304020	Ledigen afvalbakken.	st	234,00	F	
305	ONDERHOUD TERREIN INRICHTING				
305010	Het schoon maken van zitbanken	st	5,00	F	
305020	Bladverwijderen op schelpenpaden en asfaltpaden.	are	300,00	F	
305030	Vrijmaaïen nieuwe hekwerken	st	1.306,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
306	BEHEER INVASIEVE EXCOTEN				
306010	Beheersen/ afmaaien (reuzen)berenklauw	m2	1.000,00	F	
40	JAARLIJKSE WERKZAAMHEDEN 2025-2028 - LEWEDORP				
400	GRASSEN EN PLANTVAK SPILLEN				
400020	Maaien grasveld.	are	176,00	F	
400030	Maaien grasveld.	are	12,00	F	
400040	Maaien grasveld.	are	507,00	F	
400050	Bijmaaieren rondom bomen.	st	143,00	F	
400060	Bijmaaieren rond obstakels.	st	33,00	F	
401	BOMEN				
401020	Onderhoudssnoei.	st	120,00	F	
401040	Onderhoud knotbomen.	st	23,00	F	
402	BOSRANDEN				
402020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	888,00	F	
402030	Dunnen beplanting.	m2	1.150,00	F	
402040	Dunnen beplanting.	m2	1.150,00	F	
402050	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
402060	Verwijderen bomen.	st	10,00	F	
403	BOS VAKKEN				
403010	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
403020	Verwijderen bomen.	st	10,00	F	
403030	Dunnen beplanting.	m2	1.600,00	F	
404	AFVAL				
404010	Verwijderen zwerfafval.	are	239,00	F	
404020	Ledigen afvalbakken.	st	78,00	F	
405	ONDERHOUD TERREIN INRICHTING				
405010	Het schoon maken van zitbanken	st	4,00	F	
405020	Bladverwijderen op schelpenpaden en asfaltpaden.	are	120,00	F	
405030	Vrijmaaieren nieuwe hekwerken	m	544,00	F	
406	BEHEER INVASIEVE EXCOTEN				
406010	Beheersen/ afmaaien (reuzen)berenklauw	m2	1.000,00	F	
50	INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN 2025-2028				
51	ONDERHOUD SCHELLENPADEN				
512000	Onderhoud Schelpenpaden	m2	250,00	F	
52	VERVANGEN HEKWERKEN				
520210	Verwijderen afrastering.	m	200,00	F	
520220	Aanbrengen afrastering, type bzb-150 o.g.	m	200,00	F	
520230	Aanbrengen afrastering, type brb-203 o.g.	m1	200,00	F	
53	VERVANGEN LAANBOMEN				
530010	Verwijderen bomen.	st	1,00	F	
530020	Vervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst).	keer	1,00	F	
530030	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).	st	1,00	F	
530040	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	1,00	F	
530050	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	1,00	F	
60	FLORA EN FAUNA				
600010	Uitvoeren quickscan beschermde soorten flora en fauna	st	1,00	F	
600060	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
600070	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	20,00	F	
7					
700010	Inzetten werknemer.	uur	32,00	F	
700020	Inzetten bosmaaier.	uur	16,00	F	
700030	Inzetten motorkettingzaag.	uur	16,00	F	
700040	Inzetten vrachtauto.	uur	10,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				