

Artikelnummer	Objectcategorie	Aspect	Min/Max/Streef/Eis	Waarde	Marge/Tolerantie op waarde	Regelgeving	Opmerking/Toelichting	Horizontaal/Verticaal
V01-01	As spoor generiek	Licht	Streefwaarde	0.000	0.000			Verticaal
V01-02	As spoor generiek	Minimaal aantal tracé elementen	Streefwaarde			OVS00056-4.1		Verticaal
V01-03	As spoor generiek	Logische waarden	Streefwaarde				Stralen van bogen bij voorkeur: afronden op decameters indien $R_v \leq 10000$ afronden op hectometers indien $R_v > 10000$	Verticaal
V02-01	As spoor in ballastbed, Overwegen, Kunstwerken	Geometrie-eisen	Streefwaarde			OVS00056-4.1	Bij niet kunnen voldoen aan de normwaarde: Binnen de berekeningscriteria streven naar voldoen aan de uitzonderingswaarde	Verticaal
V03-01	As spoor in kunstwerk	Licht	Minimaal	0.000	0.003		Dus maximaal 0.003 graafmaat	Verticaal
V03-02	As spoor in kunstwerk	Licht	Maximaal	0.007	0.003		Dus maximaal 0.010 lichtmaat	Verticaal
V04-01	As spoor in overweg (Harmelen)	Licht	Minimaal	0.000	0.003		Dus maximaal 0.003 graafmaat	Verticaal
V04-02	As spoor in overweg (Harmelen)	Licht	Maximaal	0.007	0.003		Dus maximaal 0.010 lichtmaat	Verticaal
V05-01	Perron	Licht	Minimaal	0.000	0.005		Dus maximaal 0.005 graafmaat	Verticaal
V05-02	Perron	Licht	Maximaal	0.020	0.010		Om te kunnen voldoen aan de OVS	Verticaal
V05-03	Perron	Afstand	Minimaal	0.725	0.000	OVS00067	Afstand kleiner dan 0.725 nooit verkleinen	Verticaal
V05-04	Perron	Afstand	Maximaal	0.790	0.000	OVS00067	Afstand groter dan 0.790 nooit vergroten	Verticaal
V06-01	Wissel	Licht	Minimaal	0.000	0.005		Dus maximaal 0.005 graafmaat	Verticaal
V06-02	Wissel	Licht	Maximaal	0.020	0.005		Dus maximaal 0.025 lichtmaat	Verticaal
V06-03	Wissel	Overloop doorrekenen	Eis					Verticaal
V06-04	Wissel	Geometrie-eisen	Streefwaarde	Schemalengte		OVS00056-6.1	Afwijkingen in ontwerpnotitie vermelden	Verticaal
V06-05	Wissel	Geometrie-eisen	Streefwaarde	Rechtstand		OVS00056-6.1	Afwijkingen in ontwerpnotitie vermelden (gebogen wissels)	Verticaal
V06-06	Wissel	Geometrie-eisen	Streefwaarde	Rechtstand		OVS00056-6.1	Voorwaarde geldt voor de lange liggers van het wissel	Verticaal
V06-07	Wissel	Geometrie-eisen overloop	Streefwaarde	Rechtstand		OVS00056-6.1	Afwijkingen in ontwerpnotitie vermelden	Verticaal
V07-01	As spoor in overweg (universeel)	Licht	Minimaal	0.000	0.010		Dus maximaal 0.010 graafmaat	Verticaal
V07-02	As spoor in overweg (universeel)	Licht	Maximaal	0.020	0.010		Dus maximaal 0.030 lichtmaat	Verticaal
V08-01	As spoor in overweg (overpad)	Licht	Minimaal	0.000	0.010		Dus maximaal 0.010 graafmaat	Verticaal
V08-02	As spoor in overweg (overpad)	Licht	Maximaal	0.030	0.020		Dus maximaal 0.050 lichtmaat	Verticaal
V09-01	As spoor in ballastbed	Licht	Minimaal	0.000	0.010		Dus maximaal 0.010 graafmaat	Verticaal
V09-02	As spoor in ballastbed	Licht	Maximaal	0.030	0.020		Dus maximaal 0.050 lichtmaat	Verticaal
V10-01	Object boven baanlichaam	Licht	Maximaal	0.020	0.010		Object boven het spoor, zoals een viaduct. Dus maximaal 0.030 lichtmaat	Verticaal
V11-01	Object in baanlichaam	Licht	Minimaal	0.000	0.005		Bijvoorbeeld bij duikers maximaal 0.005 graafmaat toepassen	Verticaal
V11-02	Object in baanlichaam	Licht	Maximaal	0.020	0.005		Dus maximaal 0.025 lichtmaat	Verticaal
Alle eenheden zijn in meters tenzij anders vermeld.								
NB: Alle genoemde afstanden tot objecten zijn op basis van PVR GC voor boogstralen ≥ 250 . Bij boogstralen < 250 dienen de afstanden te worden vermeerderd volgens toeslagen tabel in de OVS00026.								
Indien een ander PVR van toepassing is, gelden mogelijk andere waarden.								
Alle afstanden zijn ten opzichte van de loopvlaklijn en de spoorsymmetrie-as.								
Bij alle genoemde afstanden moet rekening worden gehouden met toeslagen voor verkanting en krappe boogstralen.								
Toelichting Kolommen								
Artikelnummer	Eenduidige nummering van het criterium ter referentie voor het vastleggen en rapporteren van afwijkingen. Het nummer begint met een H of een V om het type alignment aan te duiden. De twee volgende cijfers geven de objectcategorie aan en bepalen tevens de <i>prioriteit</i> tussen de onderlinge categorieën. De laatste twee cijfers zijn een volgnummer en bepalen de <i>prioriteit</i> binnen de objectcategorie.							
Objectcategorie	Type object waarvoor het criterium van toepassing is.							
Aspect	Aspect van de geometrie dat wordt beschouwd.							
Min/Max/Streef/Eis	Interpretatie van de waarde in de kolom <i>Waarde</i> . Dus als minimale waarde, maximale waarde, streefwaarde of als eis.							
Waarde	Voorwaarde waaraan het aspect moet voldoen.							
Marge/Tolerantie op waarde	Rekening houdend met meetonauwkeurigheid en lokale liggingsafwijking mogen de grenzen zoals vermeld in de kolom <i>Waarde</i> incidenteel worden overschreden. Van deze marge mag slechts incidenteel worden gebruik gemaakt. Minimaal 95% procent dient te voldoen aan de Waarde. Deze marge mag alleen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het aantal elementen minimaal blijft.							
Regelgeving	Verwijzing naar de eisenspecificatie.							
Opmerking/Toelichting	Aanvullende opmerkingen en/of toelichtingen.							
Horizontaal/Verticaal	Aanduiding of het criterium betrekking heeft op het horizontale of op het verticale alignment.							