



Groenonderhouds- bestek Gooise Meren

PERCEEL 1

Opdrachtgever

Gemeente Gooise Meren

Besteknummer

2024-GSMRN-01

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Bestek : Groen onderhoudsbestek Gooise Meren - PERCEEL 1
Besteknummer : 2024-GSMRN-01
Opdrachtgever : Gemeente Gooise Meren
Datum : 19-augustus-2024
Status : Definitief

Gemeente Gooise Meren

Postadres: Postbus 6000
1400 HA BussumBezoekadres:
Brinklaan 35,
1404 EP BussumT. 035 207 00 00
I. www.gooisemeren.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT EdeBezoekadres:
Anthonie Fokkerstraat 1e,
3772 MP BarneveldT. 0318 65 41 24
I. www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Groenond. gemeente Gooise Meren - PERCEEL 1	8
10 ONDERHOUD GRAS en KRUIDENVEGETATIES	8
101 GRASVELDEN	8
1010 <u>Beheersen grashoogte - grasveld</u>	8
1011 <u>Beheersen gras rondom obstakels en bomen</u>	9
102 GRASVELD MET BLOEMBOLLEN	9
1020 <u>Beheersen grashoogte met bloembollen</u>	9
1021 <u>Beheers. gras met bloemb. obstakels en bomen</u>	10
103 MAAIEN OP AFROEP DIRECTIE	10
1030 <u>Beheersen grashoogte - op afroep directie</u>	10
11 BEHEERSING AFVALBAKKEN	11
111 AFVALBAKKEN	11
1110 <u>Beheersen vullingsgraad</u>	11
1111 <u>Beheersen bevulling</u>	11
12 SPEELONDERGRONDEN	11
121 ONDERHOUD SPEELONDERGROND	11
1210 <u>Onderhoud speelondergrond, valdempend zand</u>	12
13 ONDERHOUD BEPLANTINGEN - REGULIER	12
131 BODEMBEDEKKERS	12
1310 <u>Beheersen onkruid</u>	12
132 BOSPLANTSOEN	12
1321 <u>Beheersen meterstrook</u>	12
133 SIERHEESTERS en HEESTERROZEN	12
1330 <u>Beheersen onkruid</u>	12
134 BOTANISCHE ROZEN en PERKROZEN	13
1340 <u>Beheersen onkruid</u>	13
135 VASTE PLANTEN	13
1350 <u>Beheersen onkruid</u>	13
136 HAAGVOETEN	14
1360 <u>Beheersen onkruid</u>	14
137 BOOMSPIEGELS	14
1371 <u>Beheersen onkruid boomspiegels in verharding</u>	14
14 ONDERHOUD BEPLANTINGEN - NIEUWBOUWWIJK	15
141 BODEMBEDEKKERS	15
1410 <u>Beheersen onkruid</u>	15
142 BOSPLANTSOEN	15
1421 <u>Beheersen meterstrook</u>	15
143 SIERHEESTERS en HEESTERROZEN	16
1430 <u>Beheersen onkruid</u>	16
144 BOTANISCHE ROZEN en PERKROZEN	16
1440 <u>Beheersen onkruid</u>	16
145 VASTE PLANTEN	16

1450	<u>Beheersen onkruid</u>	16
146	HAAGVOETEN	16
1460	<u>Beheersen onkruid</u>	17
147	BOOMSPIEGELS	17
1471	<u>Beheersen onkruid boomspiegels in verharding</u>	17
15	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	17
151	REGISTREREN MUTATIES	17
2	Werk algemene aard	18
20	VERKEERSMAATREGELEN	18
201	AFZETTINGEN en OMLEIDINGEN	18
21	FLORA en FAUNA	18
211	OPSTELLEN WERKPROTOCOL	18
212	INVENTARISEREN en TREFFEN MAATREGELEN	18
22	RAPPORTAGES	19
221	V&G PLAN	19
222	WERKPLAN	19
8	Ter beschikking stellen	20
80	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	20
9	Staartposten	21
91	Eenmalige kosten	21
95	Stelposten	21

3. B e p a l i n g e n 22

01	Algemeen en administratief	23
01 01	Algemene bepalingen	23
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	24
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	25
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	25
01 07	Zekerheidstelling	25
01 08	Bijdragen	25
01 11	Verband met andere werken	25
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	26
01 17	Vrijgekomen materialen	26
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	26
01 19	Arbeidsomstandigheden	27
01 23	Communicatie - informatie overdracht begraafplaatsen	27
01 24	Beeldkwaliteit	28
01 29	Bijkomende verplichtingen	28
50	Afval- en reinigingsdiensten	30
50 1	Algemeen	30
50 12	Eisen en uitvoering	30
51	Groenvoorzieningen	31
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	31
51 01	Begrippen	31
51 02	Eisen en uitvoering	31
51 03	Informatie-overdracht	31
51 2	Gras en kruidachtigen	32
51 22	Eisen en uitvoering	32
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	33
62 0	Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen	33
62 02	Eisen en uitvoering	33
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	34
64 1	Deelhoofdstuk 64.1	34
64 12	Eisen en uitvoering	34

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemeente Gooise Meren

Bezoekadres: Brinklaan 35, 1404 EP, Bussum
Postadres: Postbus 6000, 1400 HA, Bussum
Telefoon: 035 207 00 00

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gooise Meren.

Perceel 1: Bussum, Naarden (Parkwijk, Componistenwijk en Rembrandtkwartier, Bikbergen en Valkeveen.) (2A, 2B, 2C en 2D)

Perceel 2: Naarden, Muiden en Muidenberg (1A, 1B, 1C en 1D)

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. maaien gazons;
- b. maaien bolgewassen;
- c. beheersen maaisel op gazon en verhardingen;
- d. schoffelen onkruid in beplanting;
- e. snoeien van beplanting;
- f. steken graskanten;
- g. afvalbeheersing prullenbakken;
- h. onkruidbeheersing speelondergronden;

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het werk vangt aan op 1 januari 2025 en loopt af op 31 december 2026. Er is een optie tot verlenging voor een periode van 2 x 1 jaar.

De opdrachtgever behoudt het recht om al dan niet gebruik te maken van deze optie.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De inloggegevens van beheersysteem Greenpoint worden bij opdracht verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing op dit bestek.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na 1.000 m2. maaien;

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet (onderdeel bestek);
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat (onderdeel bestek);
- Bijlage 3: V&G-plan (ontwerpfase);
- Bijlage 5: Tekening met locaties aanwezige prullenbakken;

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Kaart 'Maai Mei Niet';
- Kaart met stortlocaties;
- Kaart met locaties toiletvoorzieningen;
- Kaart met boomspiegels welke in adoptie zijn gegeven bij bewoners;
- Kaart met bomen waar stam- en voetschot verwijderd dient te worden;
- Lijst met linknr. waarvan boomspiegels onkruidvrij gemaakt dient te worden;

Aanvullende bijlagen:

- Digitale maaikaarten incl. inloggegevens Greenpoint worden bij opdracht verstrekt;

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Groenond. gemeente Gooise Meren - PERCEEL 1				
10		ONDERHOUD GRAS en KRUIDENVEGETATIES				
101		GRASVELDEN				
1010		Beheersen grashoogte - grasveld				
101010	512802	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V	
		Betreft het beheersen van grashoogte				
		overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
		kruidachtigen-grasveld-grashoogte				
		Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			199,64 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9. . . .	Grondsoort: divers				
		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
	1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
		volgens bestekspostnummer(s) 101110				
	9	Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar				
		stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van				
		de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
		van de opdrachtgever				
101030	512802	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V	
		Betreft het beheersen van grashoogte				
		overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
		kruidachtigen-grasveld-grashoogte				
		Gebiedstype: Regulier gebied				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			311,00 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9. . . .	Grondsoort: divers				
		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
	1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
		volgens bestekspostnummer(s) 101130				
	9	Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar				
		stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van				
		de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
		van de opdrachtgever				
101040	512802	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V	
		Betreft het beheersen van grashoogte				
		overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
		kruidachtigen-grasveld-grashoogte				
		Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			14,30 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9. . . .	Grondsoort: divers				
		Talud 1:3 of steiler				
	4.	Niet beheersen grashoogte rondom bomen en				
		obstakels				
	9	Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar				
		stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van				
		de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
		van de opdrachtgever				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101060	512802	. 1.4.3.9.4.9 .	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Gebiedstype: Regulier gebied Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Talud 1:3 of steiler Niet beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00 V		
1011		Beheersen gras rondom obstakels en bomen	are		6,17	I
101110	512814	. 1.2.3.9.1.9	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud tot 1:3 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00 V		
			st		276,00	I
101130	512814	. 1.4.3.9.1.9	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Gebiedstype: Regulier gebied Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud tot 1:3 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00 V		
			st		2.675,00	I
102		GRASVELD MET BLOEMBOLLEN				
1020		Beheersen grashoogte met bloembollen				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102030	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Gebiedstype: Regulier gebied 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .9. . . Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud tot 1:31. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 1021309 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever 1021 Beheers. gras met bloemb. obstakels en bomen	week	52,00 V		
102130	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Gebiedstype: Regulier gebied 1. Te onderhouden aantal .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .9. . . Grondsoort: divers1. Horizontaal of met een talud tot 1:39 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever 103 MAAIEN OP AFROEP DIRECTIE 1030 Beheersen grashoogte - op afroep directie Onderstaande besteksposten wordt ook de 'Maai Mei Niet' verrekend, zoals op kaart in bijlage is aangegeven. Rekening houden dat na deze periode de locaties weer aan het gewenste beeldniveau voldoen.	week	52,00 V		
103010	512822		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft maaieren op afroep Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. 3. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: 7 beurten per jaar .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. . . Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	are	29,62 V		
				are		29,62 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
103030	512822		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft maaien op afroep Gebiedstype: Regulier gebied Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. 3. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Verwachte frequentie: 7 beurten per jaar .4. Kwaliteitsniveau C . . .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: C9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever 11 111 1110	are	453,96 V		
			BEHEERSING AFVALBAKKEN				
			AFVALBAKKEN				
			Beheersen vullingsgraad				
111030	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad 1. Te onderhouden aantal .4. Kwaliteitsniveau C . . .9. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Reactietijd na besteksmelding Kwaliteitsniveau D 1 werkdag . . .9. Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden en regulier gebied9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 111040	week	52,00 V		
			Vullingsgraad meting afvalbakken Betreft het uitvoeren van een vullingsgraadmeting van de aanwezige afvalbakken. Meting 2x per jaar uitvoeren Hoeveelheid afvalbakken: De aannemer signaleert of dat de vullingsgraad bij de aanwezige afvalbakken <20% is. Is de vullingsgraad <20%, zal dit doorgegeven worden bij de opdrachtgever. Alle informatie digitaal aanleveren bij opdrachtgever. 1111	st	716,00 V		
			Beheersen bevuiling				
111110	503399		Signaleren en melden bevuiling afvalbak Betreft het signaleren en melden van defecten, bereikbaarheid en besmeuring van afvalbakken. Afvalbakken dienen op kwaliteitsniveau C te zijn volgens KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling. Hoeveelheid afvalbakken Bij een ander kwaliteitsniveau, dient dit gemeld te worden bij opdrachtgever. Informatie digitaal aanleveren bij opdrachtgever. Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden en regulier gebied 12 121	week	52,00 V		
			SPEELONDERGRONDEN				
			ONDERHOUD SPEELONDERGROND				
				st		358,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1210			Onderhoud speelondergrond, valdempend zand				
121010	713899	Onkruidvrij maken valdempende ondergrond	m2	975,00 V		
		Betreft het onkruidvrij maken van valdempend zand				
		Aantal locaties: 2 objecten, totaal 195 m2				
		Betreft: Valdempend zand				
		Gerekend is met 5 onderhoudsbeurten per jaar.				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie.				
		Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer.				
		Acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
		opdrachtgever				
13		ONDERHOUD BEPLANTINGEN - REGULIER				
131		BODEMBEDEKKERS				
1310		Beheersen onkruid				
131010	514807	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 V		
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			7,72 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9. . . .	Grondsoort: divers				
	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening				
		van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor				
		rekening van de opdrachtgever				
131030	514807	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 V		
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		Gebiedstype: Regulier gebied				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			41,67 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9. . . .	Grondsoort: divers				
	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening				
		van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor				
		rekening van de opdrachtgever				
132		BOSPLANTSOEN				
1321		Beheersen meterstrook				
132110	514421	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	673,40 V		
		Betreft het uitmaaïen van 1 meterstrook				
		bosplantsoenvak.				
		Meterstrook gerekend vanaf wegzijde				
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)				
		Soort en leeftijd van de beplanting: diverse				
		inheemse soorten met een leeftijd van ca. 2 jaar en				
		ouder				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :				
		3				
		. . .2. .	Tussen en in de rijen maaïen				
	3.	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar stortlocatie.				
		Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer.				
		Acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
		opdrachtgever				
133		SIERHEESTERS en HEESTERROZEN				
1330		Beheersen onkruid				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00	V
133030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Gebiedstype: Regulier gebied 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00	V
134			BOTANISCHE ROZEN en PERKROZEN			
1340			<u>Beheersen onkruid</u>			
134010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00	V
134030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Gebiedstype: Regulier gebied 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00	V
135			VASTE PLANTEN			
1350			Beheersen onkruid In onderstaande besteksposten is het schoffelen niet toegestaan			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
135010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00 V		
				are		18,46	I
135030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Gebiedstype: Regulier gebied 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00 V		
				are		10,55	I
136			HAAGVOETEN				
1360			Beheersen onkruid				
136010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00 V		
				are		18,80	I
136030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Gebiedstype: Regulier gebied 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00 V		
				are		103,00	I
137			BOOMSPIEGELS				
1371			Beheersen onkruid boomspiegels in verharding In onderstaande bestekspost kan vanuit worden gegaan dat uitmaaien mogelijk is. Mocht men kiezen voor deze optie, dan dient er rekening gehouden te worden met afstand van 10 cm van stamvoet af.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
137110	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Gebiedstype: Woonwijk De Krijgsman te Muiden 2. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort divers .9. Boom in verharding met en/of zonder boomrooster .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00	V
137130	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Gebiedstype: Regulier gebied 2. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort divers .9. Boom in verharding met en/of zonder boomrooster .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00	V
14			ONDERHOUD BEPLANTINGEN - NIEUWBOUWWIJK Onderstaande besteksposten duiden op plantvakken welke nieuw zijn aangelegd (leeftijd beplanting 1 tot 3 jaar). Na 3 jaar vallen deze plantvakken onder het 'regulier' onderhoud (zoals beschreven bij bestekspost 13).			
141			BODEMBEDEKKERS			
1410			<u>Beheersen onkruid</u>			
141030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Grondsoort: divers .9. Leeftijd beplanting: 1 tot 3 jaar na aanplant .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00	V
142			BOSPLANTSOEN			
1421			<u>Beheersen meterstrook</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
142110	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van 1 meterstrook bosplantsoenvak. Meterstrook gerekend vanaf wegzijde Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) Soort en leeftijd van de beplanting: diverse inheemse soorten met een leeftijd 1 ca. 3 jaar 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Tussen en in de rijen maaïen 3. Maaisel verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	are	134,68 V	
143			SIERHEESTERS en HEESTERROZEN			
1430			Beheersen onkruid			
143030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9. Grondsoort: divers 9. Leeftijd beplanting: 1 tot 3 jaar na aanplant 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00 V	
144			BOTANISCHE ROZEN en PERKROZEN			
1440			Beheersen onkruid			
144030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9. Grondsoort: divers 9. Leeftijd beplanting: 1 tot 3 jaar na aanplant 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00 V	
145			VASTE PLANTEN			
1450			Beheersen onkruid In onderstaande besteksposten is het schoffelen niet toegestaan			
145030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9. Grondsoort: divers 9. Leeftijd beplanting: 1 tot 3 jaar na aanplant 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	52,00 V	
146			HAAGVOETEN			
				are		95,00 I
				are		1,96 I
				are		2,11 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
1460			Beheersen onkruid				
146030	514807	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			20,50 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. . .	Grondsoort: divers				
	9. .	Leeftijd beplanting: 1 tot 3 jaar na aanplant				
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening				
		van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor				
		rekening van de opdrachtgever				
						
147			BOOMSPIEGELS				
1471		Beheersen onkruid boomspiegels in verharding				
		In onderstaande bestekspost kan vanuit worden				
		gegaan dat uitmaaien mogelijk is. Mocht men kiezen				
		voor deze optie, dan dient er rekening gehouden te				
		worden met afstand van 10 cm van stamvoet af.				
						
147130	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	V	
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat:				
		Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		2.	Te onderhouden aantal	st			245,00 I
		Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2				
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. . .	Grondsoort divers				
	9. .	Boom in verharding met en/of zonder boomrooster				
	9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening				
		van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor				
		rekening van de opdrachtgever				
						
15			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
151		REGISTREREN MUTATIES				
151010	100299	Registreren objecten beheersysteem	EUR		N	
		Betreft het registreren en melden aan de				
		opdrachtgever van te muteren BGT en				
		IMGEO objecten in beheersysteem Greenpoint.				
		De aannemer signaleert objecten en/of beheertypen				
		welke niet conform BGT-IMGEO richtlijnen zijn				
		opgenomen in het gemeentelijk beheersysteem en				
		meldt dit aan de opdrachtgever. Hierbij dient				
		rekening gehouden te worden dat de opdrachtgever				
		middels dit beheersysteem muteert.				
		Ervan uitgaan dat maandelijks mutaties worden				
		aangedragen/doorgevoerd.				
		Alle informatie digitaal aanleveren bij opdrachtgever.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Werk algemene aard			
20			VERKEERSMAATREGELEN			
201			AFZETTINGEN en OMLEIDINGEN			
201010	620199		Opstellen verkeersplan	EUR		N
			Betreft het opstellen van een verkeersplan per uitvoeringsfase tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (incl. afzettingen en eventuele omleidingsroutes).			
			In overleg en ter goedkeuring van de wegbeheerder, politie en directie/verkeerskundige van dit bestek (reactietijd min. 6 weken om het verkeersplan te beoordelen).			
			De fietspaden en calamiteitenroute dient ten alle tijde bereikbaar te zijn.			
			Woningen, bedrijven en instanties dienen altijd te voet en fiets bereikbaar te blijven, evt. met tijdelijke voorzieningen			
			Verkeersplan incl. verkeerstekeningen			
201020	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N
			Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden dat betrekking heeft op het onderliggend bestek			
		9.	Betreft het toepassen van afzetting(en) welke volgen uit het verkeersplan dat is opgesteld volgens bestekspostnr. 201010			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h			
		.2	Met materiaal van de aannemer			
201030	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N
			Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden dat betrekking heeft op het onderliggend bestek			
		9.	Betreft het toepassen van afzetting(en) welke volgen uit het verkeersplan dat is opgesteld volgens bestekspostnr. 201010			
		.2	Met materiaal van de aannemer			
21			FLORA en FAUNA			
211			OPSTELLEN WERKPROTOCOL			
211010	101699		Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N
			Betreft werkzaamheden t.b.v. het opstellen van het Ecologisch werkprotocol uitvoeringsfase i.h.k.v. de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard en deel 3 van dit bestek.			
			Het opstellen betreft eenmalig voorgaande start van de werkzaamheden en heeft dezelfde looptijd als de looptijd van dit bestek. Indien nodig dient het protocol jaarlijks te worden geactualiseerd.			
212			INVENTARISEREN en TREFFEN MAATREGELEN			
212010	640101		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	10,00	V
			Betreft het vaststellen en registreren van rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 1 van het artikel 64.12.01 van de Standaard.			
			Medewerker dient in bezit te zijn van een erkend certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2 o.g.			
			Ten behoeve van beheerwerkzaamheden conform dit bestek.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212020	645001	.	Inventariseren flora.	keer	10,00	V	
		.	Betreft het vaststellen en registreren van				
		.	groeiplaatsen van beschermde planten conform lid 1				
		.	van het artikel 64.12.01 van de Standaard				
		.	Medewerker dient in bezit te zijn van een erkend				
		.	certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2 o.g.				
		.	Ten behoeve van beheerwerkzaamheden conform dit				
		.	bestek.				
212030	640601	.	Toepassen maatregelen bescherming fauna	keer	10,00	V	
		.	Betreft het aanbrengen, in stand houden en				
		.	verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet				
		.	natuurbescherming				
		1.	Maatregelen overeenkomstig welke volgen uit het				
		.	opgestelde Ecologisch Werkprotocol Flora en Fauna				
		.	uitvoeringsfase dat is opgesteld volgens				
		.	bestekspostnr. 212010				
		.9.	Maatregelen t.b.v. beheerwerkzaamheden conform				
		.	dit bestek.				
212040	645301	.	Toepassen maatregelen bescherming flora	keer	10,00	V	
		.	Betreft het aanbrengen, in stand houden en				
		.	verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet				
		.	natuurbescherming				
		1.	Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig:				
		.	welke volgen uit het opgestelde Ecologisch				
		.	Werkprotocol Flora en Fauna uitvoeringsfase dat is				
		.	opgesteld volgens bestekspostnr. 212010				
		.9.	Maatregelen t.b.v. beheerwerkzaamheden conform				
		.	dit bestek.				
22		.	RAPPORTAGES				
221		.	V&G PLAN				
221010	102399	.	Opstellen V&G plan	EUR		N	
		.	Betreft het opstellen en bijhouden van een				
		.	veiligheids- en gezondheidsplan conform art. 5 van				
		.	het Bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet				
		.	voor aanvang van de werkzaamheden.				
		.	V&G plan dient voor aanvang werkzaamheden				
		.	goedgekeurd te worden door directie en wordt				
		.	eenmalig opgesteld.				
		.	Gedurende de uitvoering V&G plan actualiseren.				
		.	Het actualiseren dient in de eenheidsprijs inbegrepen				
		.	te zijn.				
222		.	WERKPLAN				
222010	102399	.	Opstellen gedetailleerd werkplan	EUR		N	
		.	Betreft het maken van een gedetailleerd werkplan				
		.	incl. tijdsschema zoals verwoord in deel 3 van dit				
		.	bestek.				
		.	Het werkplan dient voor aanvang werkzaamheden				
		.	goedgekeurd te worden door directie en wordt				
		.	eenmalig opgesteld.				
		.	Het actualiseren incl. eventuele bijkomende kosten				
		.	van het werkplan dient in de eenheidsprijs				
		.	inbegrepen te zijn.				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Ter beschikking stellen				
80		TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
800010	100599	Inzetten knipmachine met mulchbak	uur	160,00 V		
		Betreft het inzetten van knipmachine met mulchbak.				
		Locaties, uitvoeringstermijnen en oppervlaktes is				
		nader door de directie op te dragen en aan te wijzen.				
		Inclusief bediening en inclusief verkeersmaatregelen				
		(bebording)				
		Minimale reikwijdte machine: 6 meter				
		Ervan uitgaan dat machine in volgende periode wordt				
		ingezet:				
		- Week 24 en 25;				
		- Week 36 en 37;				
		Eventuele vrijgekomen materialen verzamelen en				
		vervoeren naar stortlocatie. Transportkosten zijn				
		voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten				
		zijn voor rekening van de opdrachtgever				
800020	100599	Inzetten kantensnijder	uur	200,00 V		
		Betreft het inzetten van kantensnijder voor harde				
		graskanten.				
		Locaties, uitvoeringstermijnen en oppervlaktes is				
		nader door de directie op te dragen en aan te wijzen.				
		Inclusief bediening en inclusief eventuele				
		verkeersmaatregelen (bebording)				
		Inclusief het eventueel schoonmaken van				
		nabijgelegen gronden.				
		Ervan uitgaan dat werk aaneengesloten uitgevoerd				
		gaat worden.				
		Ervan uitgaan dat machine in volgende periode wordt				
		ingezet:				
		- 2 (werk)weken in het voorjaar;				
		- 3 (werk)weken in het najaar;				
		Harde kanten:	m		10.000,00 I	
		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening				
		van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor				
		rekening van de opdrachtgever				
800030	100599	Inzetten kantensnijder	uur	100,00 V		
		Betreft het inzetten van 'kleine' kantensnijder incl.				
		borstel voor de moeilijke locaties.				
		Locaties, uitvoeringstermijnen en oppervlaktes is				
		nader door de directie op te dragen en aan te wijzen.				
		Inclusief bediening en inclusief eventuele				
		verkeersmaatregelen (bebording)				
		Inclusief het eventueel schoonmaken van				
		nabijgelegen gronden.				
		Ervan uitgaan dat werk aaneengesloten uitgevoerd				
		gaat worden.				
		Ervan uitgaan dat machine in volgende periode wordt				
		ingezet:				
		- 1 (werk)weken in het voorjaar;				
		- 1,5 (werk)weken in het najaar;				
		Harde kanten:	m		5.000,00 I	
		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
		naar stortlocatie. Transportkosten zijn voor rekening				
		van de aannemer. Acceptatiekosten zijn voor				
		rekening van de opdrachtgever				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91		Eenmalige kosten				
95		Stelposten				
950010	100301	Stelpost	EUR	5.000,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
		9.	Jaarlijks voor maaiseizoen (uiterlijk maand mei)				
		dient natuurlijk afval geruimd te worden.				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie.				
		Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer.				
		Acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
		opdrachtgever.				
950020	100301	Stelpost	EUR	10.000,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
		9.	ter ondersteuning van de eigen dienst kan de				
		opdrachtgever vragen voor het verwijderen van				
		stam- en voetschot in de wintermaanden.				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie.				
		Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer.				
		Acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
		opdrachtgever.				
950030	100301	Stelpost verwijderen onkruid boomspiegels	EUR	10.000,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
		9.	Onkruidvrij maken van boomspiegels in gazon en				
		beplanting. Betreft boomspiegels waar een gietrand				
		aanwezig is.				
		Na werkzaamheden dient boomspiegel op				
		kwaliteitsniveau A te zijn overeenkomstig				
		KOR-beeldmeetlat:				
		Groen-boom-boomspiegel-onkruid.				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar stortlocatie.				
		Transportkosten zijn voor rekening van de aannemer.				
		Acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
		opdrachtgever.				
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
- 04 De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, is tegen betaling van € 135,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 In afwijking van paragraaf 01.01.03 lid 03 van de Standaard dient de eventueel gegeven korting te worden opgenomen in de eenheidsprijzen.

01 01 04 Inschrijving en gunning

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) moet de aanneemsom binnen het beschikbare budget passen.
Mocht de situatie ontstaan de aanneemsom niet binnen het huidige budget past behoudt de opdrachtgever zich het recht om bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren of om het werk terug te trekken.

**01 01 09 Verrekening van afwijkingen van te accorderen hoeveelheden
resultaatsverplichting**

- 02 In afwijking van de Standaard 2020 paragraaf 01.01.09 lid 02 vind er geen herziening van de eenheidsprijs plaats bij afwijkingen groter dan 10%.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden van alle tekeningen, benodigd voor de uitvoering van het werk, de aannemer kosteloos digitale pdf en/of dwg bestanden verstrekt.
- 04 Er dient 1 x per 2 weken een werkvergadering te worden gehouden met de toezichthouder en aannemer om de weekrapporten op- / vast te stellen.
- 05 Er dient 1 x per maand een bouwvergadering te worden gehouden met directie, toezichthouder en aannemer over termijncijfers en voortgang van de werkzaamheden. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn, zoals beschreven in bepaling 01.29 van dit bestek.
- 06 Mobiele toiletvoorzieningen worden niet door de opdrachtgever ter beschikking gesteld aan de aannemer. De aannemer dient hiervoor zelf zorg te dragen en de kosten daarvan op te nemen in de eenheidsprijzen in de inschrijfstaat.
- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer dagelijks voor 17.00 uur vrijgekomen materialen voortkomend uit het bestek te verzamelen en af te voeren naar de aangewezen verzameldepots, tenzij anders vermeld in deel 2.2 of in deel 3.
- 08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

HFD PAR ART LID

Tevens dient elke ploeg van uitvoerend personeel ten minste één werknemer te bevatten die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst; indien gevraagd, zal inschrijver daar een overzicht van moeten indienen.

- 09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 01 en 02 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na toestemming van de directie, waarvan aantekening wordt gemaakt in de bouwvergadering.
- 10 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 11 Onderaanneming is in dit bestek toegestaan in overleg en ter goedkeuring van directie.

01 01 14 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbaarheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 16 Beslechting van geschillen

- 01 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.
- 03 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer ontstaan, worden beslecht door mediation.
- 04 Komen partijen niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
- 05 Een geschil kan tot uiterlijk 6 weken na de door de opdrachtgever genomen beslissing over de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingsom**01 02 01 Betaling**

- 01 De betaling geschiedt voor de beeldgestuurde activiteiten, na controle door de directie conform de Standaard 2020.
- 02 In afwijking van de standaard 2020 paragraaf 01 02 01 lid 04: De laatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is opgeleverd op de laatste werkdag voor 31 december.
- 03 Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de onderliggende termijnstaten heeft goedgekeurd.

HFD PAR ART LID

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing, bij verlenging dient indexatie plaats te vinden conform de CBS, ten opzichte van de start van het contract.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaraties moeten, in enkelvoud, worden ingediend bij:
Gemeente Gooise Meren, afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen.
Op de declaratie het besteknummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.
- 02 Werkzaamheden op begraafplaatsen krijgen een apart inkoopordernummer. Dit nummer zal t.z.t. door de directie worden verstrekt.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Renovatiewerkzaamheden openbaar groen;
 - Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen;
 - Aanlegwerkzaamheden openbaar groen incl. het aanbrengen/verplaatsen van bomen in de verhardingen;
 - De bouw van woningen in de directe omgeving van het werk;
 - Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Gooise Meren werkzame nutsbedrijven;
 - Het plaatsen/verplaatsen van lichtmasten t.b.v. de openbare verlichting en/of noodverlichting;
 - Het plaatsen/verplaatsen van abri's;
 - Grondonderzoeken;
 - Saneringsprojecten;
 - Voorziene dan wel onvoorziene archeologische werkzaamheden;
 - Evenementen, zoals weekmarkten en kermissen;
 - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.
- 03 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 04 In afwijking van par. 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in lid 01 genoemde in elkaar grijpende werken door de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- Deskundigheid betrokken medewerkers;
 - Risicoanalyse (uitgangssituatie, risico's beperken, zorgvuldig handelen, verhoogde risico's);
 - Risicomanagement;
 - In te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade
 - Communicatie (instructie, interne communicatie, externe communicatie, calamiteiten, contactmomenten);
- 02 Er is een aparte bestekspost opgenomen om de kosten van de in lid 01 genoemde zaken te kunnen verhalen.
- 03 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtgever:
- vrijkomend groenafval
 - verzameld zwerfafval
- 02 De genoemde vrijkomende materialen in lid 01 dienen vervoerd te worden naar aangewezen stortlocaties

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 01 Begrip: kwetsbare zone**

- 01 Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet zichtbare) kwetsbare zone waarbinnen beperkingen gelden. Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart dan de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het aangegeven gebied.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 01 In afwijking van paragraaf 01 18 05 lid 04 zijn de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 02 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bosplantsoen, heesters, rozen, vaste planten of grassen en kruiden:
Vijfenveertig euro (EUR 45,00) per m2 bosplantsoen/heester/roos of vaste plant.

HFD PAR ART LID

01 18 08 Verbodsbepalingen

- 01 Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet of plantenspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een lokale afscherming.
- 02 Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.
- 03 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover niet specifiek door de directie goedgekeurd is niet toegestaan.
- 04 Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m/ 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een korting conform het gestelde in artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 worden toegepast.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 23 Communicatie - informatie overdracht begraafplaatsen**01 23 03 Begrippen**

- 01 Plechtigheid: onder plechtigheid wordt verstaan het gehele tijdbestek van de begrafenis /afscheid dat plaatsvindt op het terrein van de begraafplaats, zoals de doorgang van de begrafenisstoet en de afscheidsceremonie. Hierbij is gepast gedrag noodzakelijk.

01 23 04 Toegankelijkheid van de begraafplaats

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde de begraafplaats te voet bereikbaar te zijn.
- 02 Voor plechtigheden dient de toegangsroute ook met rijdend materieel (lijkwagen) toegankelijk te zijn. Tevens dient elk deel van de begraafplaats bereikbaar te zijn.
- 03 Om het bepaalde in lid 01 en 02 te waarborgen dient de aannemer de toegangsroute vrij te houden van obstakels. Tevens, indien nodig, toepassen van tijdelijke voorzieningen om de toegang begaanbaar te houden, in overleg met de directie.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan (tijdelijk) voertuigen op de begraafplaats te plaatsen.
- 05 De tijden van eventuele plechtigheden worden zodra bij de opdrachtgever bekend zo tijdig mogelijk aan de aannemer bekend gemaakt.

HFD PAR ART LID

01 23 05 Werkzaamheden tijdens plechtigheden

- 01 Gedurende de plechtigheden worden aan de werkzaamheden de volgende eisen gesteld:
 - werkzaamheden dienen buiten het zicht van de plechtigheid plaats te vinden;
 - (lawaai)overlast dient voorkomen te worden;
 - de 'wet op lijkbezorging' gaat altijd voor op werkzaamheden welke door de aannemer uitgevoerd worden;
- 02 Om het bepaalde in lid 01 te waarborgen dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met de begraafplaatsbeheerder en/of directie.
- 03 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden tot verrekening.
- 04 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden om niet aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 08 Opneming**

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegeven door CROW.
- 04 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.
- 05 De maandelijkse besteksschouw zal worden uitgevoerd door Beheeraccent.

01 24 09 Korting

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en/of planningen bedraagt een korting € 1.000,- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is versterkt.
- 03 De korting word bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 29 Bijkomende verplichtingen**01 29 01 Bouwvergadering**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer verslagen worden opgemaakt welke, zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

HFD PAR ART LID

01 29 02 Klachtenafhandeling

- 01 Van de aannemer wordt een actieve houding verwacht t.o.v. burgers. Indien personeel van de aannemer rechtstreeks door burgers aangesproken worden, moeten ze deze mensen correct te woord staan.
- 02 Onder klachtenafhandeling wordt tevens verstaan het afhandelen van interne klachten of andere klachten doorgegeven via de toezichthouder of de directie van de gemeente Gooise Meren.

01 29 03 Herkenbaarheid

- 01 Ten behoeve van ontzorging van de opdrachtgever is de aannemer verplicht machines in te zetten met een duidelijk herkenbaar bedrijfslogo en telefoonnummer.
- 02 Ten behoeve van ontzorging van de opdrachtgever is de aannemer en eventuele onderaannemer verplicht het personeel te voorzien van kleding voorzien van herkenbaar bedrijfslogo (en voldoet aan de voor het werk geldende veiligheidsvoorschriften).

01 29 04 Werken in de openbare ruimte

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07.00 uur tot 18.00 uur. Het werken op zon- en feestdagen is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

50

Afval- en reinigingsdiensten

50

1

Algemeen

50

12

Eisen en uitvoering

50

12

28

Zwerfafval

- 01
- Het zwerfafval wat ligt op de gazons mag niet kapot gemaaid worden tijdens de maaiwerkzaamheden. Indien de opdrachtnemer zwerfafval tegenkomt dient hij dit te melden bij de directie. De werkzaamheden uit dit bestek dienen ten alle tijden op beeld te worden onderhouden.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen****51 01 01 Algemeen**

- 01 Proppen: een ophoping of samenkleving van gemaaid gras met een minimale afmeting van 20 mm.

51 01 03 Vakbekwaamheid uitvoerend personeel

- 01 Het personeel van de opdrachtnemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met de gevraagde werkzaamheden. Per ploeg dient minimaal 1 personeelslid in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 of minimaal gelijkwaardig.
- 02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen minimaal een middelbare beroepsopleiding te hebben gevolgd, in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2 of minimaal gelijkwaardig en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.
- 03 Het leidinggevende personeel dient het Nederlands in spraak en schrift te beheersen.

51 02 Eisen en uitvoering**51 02 11 Onkruidvrij maken**

- 01 Het is niet toegestaan om in beplantingsvakken met vaste planten te schoffelen, deze dienen handmatig gewied te worden.
- 02 Tijdens onkruidvrij maken dienen tevens zaailingen van alle ongewenste planten met wortel en tak verwijderd te worden (bramen, boom en struikvormers en dergelijke)
- 03 Dood onkruid wordt meegerekend bij de schouw en mag het gestelde beeldkwaliteitsniveau niet overschrijden

51 02 12 Insporingsdiepte van materieel

- 01 Het betreden van gesloten beplantingsvakken met materieel dient ten allen tijde te worden voorkomen.
- 02 De insporingsdiepte van materieel mag in gazon mag ten hoogste 10 mm bedragen. Indien tijdens de werkzaamheden meer spoorvorming optreedt dan het toegestane maximum van 10 mm, wordt dit beboet met een bedrag van € 500,00 per gebeurtenis. Tevens blijven de herstelkosten ten laste van de aannemer.

51 03 Informatie-overdracht**51 03 06 Exoten**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van exoten (bijvoorbeeld) Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van exoten (bijvoorbeeld Aziatische duizendknoop) worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

HFD PAR ART LID

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

- 11 Het maaien dient zodanig langs vijvers en waterlopen te geschieden dat er: bij waterlopen met een harde geen oeverstrook blijft staan. Bij waterlopen zonder harde kant (natuurlijke oever) dient een oeverstrook van 50cm Op aanwijzing van de directie dient dat, afhankelijk van de kruiden vegetatie, een dynamische lijn te zijn. Een en ander conform beheertekeningen.
- 12 Aanvulling op de Standaard 2020 bepaling 51.22.05 lid 09. Onder het gelijkmatig verdelen over het oppervlakte wordt tevens verstaan het voorkomen van 'proppen' gras. Gelijkmatig betekent: overal gelijk verdeeld. De definitie van 'proppen gras' wordt beschreven in bepaling 51 01 01 van dit bestek.
- 13 Aanvulling op lid 12. De opdrachtnemer dient ten alle tijde de vorming van propfen te voorkomen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verwijderen van eventuele ontstane propfen. De kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer.
- 14 Maaisel dat op de (half)verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen. Naden/voegen van verhardingen grondig reinigen van resten (dit geldt ook voor het kantensnijden). Indien de aannemer op dit onderdeel, en het onderdeel zoals beschreven in lid 13 van deze bepaling in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 22 11 Beheersen gras rondom obstakels en bomen

- 03 In afwijking van de Standaard RAW Bepalingen 2020, bepaling 51.22.11 geldt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gooise Meren een afstand van 0,10 m. uit de stam van de boom waarbinnen GEEN werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Het bijmaaien van bomen in grasvelden en gazons dient dan ook tot op 0,30 m. uit de stam van de boom plaats te vinden. Voor obstakels geldt bovenstaande afwijking niet.
- 05 Het materieel t.b.v. het bijmaaien, dient te allen tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en struiken te voorkomen.
- 06 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in één werkgang voor het maaien van het vlak uitgevoerd te worden zodat het gras rondom bomen en obstakels bijgemaaid is voordat het maaisel verwerkt en afgevoerd of gekneusd wordt.

RAW1470-148278

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen****62 02 Eisen en uitvoering****62 02 01 Algemeen**

- 01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting. De kosten die hieraan verbonden zijn komen geheel voor rekening van de aannemer.
- 02 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering volgens CROW publicaties: "Handboek wegafzettingen 96 a en b".
- 03 De bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke dient te allen tijde gewaarborgd te blijven zonder dat bijbetaling door de aannemer wordt verlangd.
- 04 Schades en gevolgschades zijn voor rekening aannemer.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Deelhoofdstuk 64.1****64 12 Eisen en uitvoering****64 12 01 Algemeen**

- 05 Op dit werk is de Gedragscode Soortenbescherming gemeenten van toepassing. Goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- 06 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak/protocol, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

64 12 03 Zorgvuldig handelen en Natuur onder de Omgevingswet

- 01 De opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Omgevingswet. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen het bestek en de Natuur onder Omgevingswet is de Omgevingswet leidend. De opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de opdrachtnemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden
- 02 Insporing en verdichting:
- Insporingdiepte conform het bepaalde artikel 51.02.01 in deel 3 van dit bestek
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren);
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel;
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden;
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing);
- 03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang;
 - Beperk de duur van een werkgang;
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel);
- 04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte);
 - Stop of start met materieel (maar buiten het werk);
- 05 Werkperioden:
- Conform het bepaalde in het bestek rekeninghoudend met
- Broedende fauna (gehele jaar);
 - Voortplanting amfibieën (in principe april/juni);
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen;
- 06 Werkrichting:
- Geef fauna de mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:
- Een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied;
 - Land naar water;
- 07 Gefaseerd werken:
- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek, in overleg met directie;
 - Het laten overslaan van delen van vegetatie in overleg met de directie;
- 08 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:
- Het gebruik van meststoffen bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij het bestek anders vermeldt;
 - Indien het bestek niet nader besluit over de werkwijze dan wordt aan de volgende volgorde voorkeur gegeven: 1 mechanisch/handmatige bestrijding, 2 biologische bestrijding, 3 chemische bestrijding.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2024-GSMRN-01

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-GSMRN-01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2024-GSMRN-01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Groenond. gemeente Gooise Meren - PERCEEL 1				
10	ONDERHOUD GRAS en KRUIDENVEGETATIES				
101	GRASVELDEN				
1010	<u>Beheersen grashoogte - grasveld</u>				
101010	Beheersen grashoogte-grasveld. tot 1:3, A kwaliteit	week	52,00V		
101030	Beheersen grashoogte-grasveld. tot 1:3, C kwaliteit	week	52,00V		
101040	Beheersen grashoogte-grasveld. >1:3 , A kwaliteit	week	52,00V		
101060	Beheersen grashoogte-grasveld. >1:3, C kwaliteit	week	52,00V		
1011	<u>Beheersen gras rondom obstakels en bomen</u>				
101110	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. tot 1:3, A kwaliteit	week	52,00V		
101130	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. tot 1:3, C kwaliteit	week	52,00V		
102	GRASVELD MET BLOEMBOLLEN				
1020	<u>Beheersen grashoogte met bloembollen</u>				
102030	Beheersen grashoogte-grasveld. tot 1:3, C kwaliteit	week	52,00V		
1021	<u>Beheers. gras met bloemb. obstakels en bomen</u>				
102130	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. tot 1:3, C kwaliteit	week	52,00V		
103	MAAIEN OP AFROEP DIRECTIE				
1030	Beheersen grashoogte - op afroep directie				
103010	Beheersen grashoogte-grasveld.	are	29,62V		
103030	Beheersen grashoogte-grasveld.	are	453,96V		
11	BEHEERSING AFVALBAKKEN				
111	AFVALBAKKEN				
1110	<u>Beheersen vullingsgraad</u>				
111030	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00V		
111040	Vullingsgraad meting afvalbakken	st	716,00V		
1111	Beheersen bevuiling				
111110	Signaleren en melden bevuiling afvalbak	week	52,00V		
12	SPEELONDERGRONDEN				
121	ONDERHOUD SPEELONDERGROND				
1210	<u>Onderhoud speelondergrond, valdempend zand</u>				
121010	Onkruidvrij maken valdempende ondergrond	m2	975,00V		
13	ONDERHOUD BEPLANTINGEN - REGULIER				
131	BODEMBEDEKKERS				
1310	Beheersen onkruid				
131010	Beheersen onkruid-beplanting. A-Kwaliteit	week	52,00V		
131030	Beheersen onkruid-beplanting. C-Kwaliteit	week	52,00V		
132	BOSPLANTSOEN				
1321	Beheersen meterstrook				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132110	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	673,40V		
133	SIERHEESTERS en HEESTERROZEN				
1330	<u>Beheersen onkruid</u>				
133010	Beheersen onkruid-beplanting. A-Kwaliteit	week	52,00V		
133030	Beheersen onkruid-beplanting. C-Kwaliteit	week	52,00V		
134	BOTANISCHE ROZEN en PERKROZEN				
1340	<u>Beheersen onkruid</u>				
134010	Beheersen onkruid-beplanting. A-Kwaliteit	week	52,00V		
134030	Beheersen onkruid-beplanting. C-Kwaliteit	week	52,00V		
135	VASTE PLANTEN				
1350	<u>Beheersen onkruid</u>				
135010	Beheersen onkruid-beplanting. A-Kwaliteit	week	52,00V		
135030	Beheersen onkruid-beplanting. C-Kwaliteit	week	52,00V		
136	HAAGVOETEN				
1360	<u>Beheersen onkruid</u>				
136010	Beheersen onkruid-beplanting. A-Kwaliteit	week	52,00V		
136030	Beheersen onkruid-beplanting. C-Kwaliteit	week	52,00V		
137	BOOMSPIEGELS				
1371	Beheersen onkruid boomspiegels in verharding				
137110	Beheersen onkruid-boomspiegel. A-Kw. verharding.	week	52,00V		
137130	Beheersen onkruid-boomspiegel. C-Kw.verharding.	week	52,00V		
14	ONDERHOUD BEPLANTINGEN - NIEUWBOUWWIJK				
141	BODEMBEDEKKERS				
1410	<u>Beheersen onkruid</u>				
141030	Beheersen onkruid-beplanting. C-Kwaliteit	week	52,00V		
142	BOSPLANTSOEN				
1421	Beheersen meterstrook				
142110	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	134,68V		
143	SIERHEESTERS en HEESTERROZEN				
1430	<u>Beheersen onkruid</u>				
143030	Beheersen onkruid-beplanting. C-Kwaliteit	week	52,00V		
144	BOTANISCHE ROZEN en PERKROZEN				
1440	<u>Beheersen onkruid</u>				
144030	Beheersen onkruid-beplanting. C-Kwaliteit	week	52,00V		
145	VASTE PLANTEN				
1450	<u>Beheersen onkruid</u>				
145030	Beheersen onkruid-beplanting. C-Kwaliteit	week	52,00V		
146	HAAGVOETEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1460	Beheersen onkruid				
146030	Beheersen onkruid-beplanting. C-Kwaliteit	week	52,00V		
147	BOOMSPIEGELS				
1471	Beheersen onkruid boomspiegels in verharding				
147130	Beheersen onkruid-boomspiegel. C-Kw.verharding.	week	52,00V		
15	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
151	REGISTREREN MUTATIES				
151010	Registreren objecten beheersysteem	EUR		N	
2	Werk algemene aard				
20	VERKEERSMAATREGELEN				
201	AFZETTINGEN en OMLEIDINGEN				
201010	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
201020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
201030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
21	FLORA en FAUNA				
211	OPSTELLEN WERKPROTOCOL				
211010	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
212	INVENTARISEREN en TREFFEN MAATREGELEN				
212010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	10,00V		
212020	Inventariseren flora.	keer	10,00V		
212030	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	10,00V		
212040	Toepassen maatregelen bescherming flora.	keer	10,00V		
22	RAPPORTAGES				
221	V&G PLAN				
221010	Opstellen V&G plan	EUR		N	
222	WERKPLAN				
222010	Opstellen gedetailleerd werkplan	EUR		N	
8	Ter beschikking stellen				
80	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
800010	Inzetten knipmachine met mulchbak	uur	160,00V		
800020	Inzetten kantensnijder	uur	200,00V		
800030	Inzetten kantensnijder	uur	100,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost. verwijderen natuurlijk afval	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost. verwijderen stam en voetschot bomen	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost. verwijderen onkruid boomspiegels	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				