

### Hoofdgegevens:

Installatietype:	Lift (Plateaulift Richtlijn machines)
Warenwetbesluit:	Machines
Datum Laatste Inspectie:	24-5-2024
Bouwjaar:	2009
Aantal stopplaatsen:	2
Aantal schachttoegangen:	2
Aantal cabinettoegangen:	1
Hefvermogen (kg):	400
Aantal personen:	5
Snelheid (m/sec):	0,15
Hefhoogte (m):	
Uitvoeringstype:	Schroefspindel
Ophanging:	1:1
Machinekamer aanwezig:	Nee
Fabricaat:	Aritco
Fabrieksnummer:	THY4150
Locatie machinekamer:	MRL, besturing bovenste stop
Norm:	Machinerichtlijn 89/392/EG
Weerbestendige uitvoering:	Niet weerbestendig

### Gegevens Technisch:

#### Besturing:

Overlastschakeling:	Aanwezig
Besturing aanrakingsveilig:	Ja
Uitvoeringstype:	Microprocessor besturing
Jaar van installatie:	2009
Dienstschakeling:	Niet Aanwezig
Vollastschakeling:	Niet aanwezig
Accu:	Aanwezig, droge accu
Fabricaat:	Aritco
Inspectiebesturing put:	Niet aanwezig
Type verzamelbesturing:	Niet verzamelend
Inspectiebesturing:	Niet aanwezig
Hulprelais:	Niet aanwezig
Tornbesturing:	Aanwezig

#### Aansturing aandrijving 1 snelheid:

Jaar van installatie:	2009
-----------------------	------

#### Aansturing aandrijving frequentieregeling closed loop:

Bedienmodule:	
---------------	--

#### Schachtinformatiesysteem:

Jaar van installatie:	2009
Uitvoeringstype:	Mechanisch kopieerwerk

Fabricaat: Schmersal

### **Cabine geen afsluiting:**

Jaar van installatie: 2009  
Fotocel: Niet aanwezig  
Sensorlijst: Niet aanwezig  
Veiligheidsdrempel: Aanwezig  
Ontgrendelmagneet: Niet aanwezig, niet verplicht

### **Schachtdeur handbewogen draaideur:**

Afwerking deurvleugels: Geschilderd, gedeeltelijk glas  
Brandwerend: Niet brandwerend  
Afwerking muurkop: Geschilderd  
VRD deurcontacten: 2035  
Afwerking kozijn: Geschilderd  
Uitvoeringstype: Enkelvleugelig niet automatisch  
VRD deursluiters: 2035  
Fabricaat: Aritco  
Jaar van installatie: 2009  
VRD grendels: 2035

### **Aandrijving spindel:**

VRD aandrijfmoer: 2026  
Jaar van installatie: 2009  
Fabricaat: Aritco  
Aandrijfriem: Aanwezig  
VRD aandrijfriem: 2026

### **Cabine:**

Klapbankje: Niet aanwezig  
Stootranden: Niet aanwezig  
Leuning: Aanwezig  
Spiegel: Niet aanwezig  
Noodverlichting in cabine: Aanwezig  
Uitvoeringstype: Hefplateau  
Fabricaat: Aritco  
Jaar van installatie: 2009  
VRD cabinebekleding: 2035

### **Cabine frame:**

Leidsloffen - rollen: Leidsloffen  
VRD weeginrichting: 2035  
Weeginrichting: Mechanische weeginrichting  
Jaar van installatie: 2009  
VRD leidsloffen - rollen: 2035  
Leidwiel op cabineframe: Niet aanwezig  
Uitvoeringstype: L-frame t.b.v. rugzakophanging  
Fabricaat: Aritco  
Smeerautomaten: Niet aanwezig

**Geleiding:**

Jaar van installatie:	2009
Fabricaat:	Aritco
Type / model:	Staal T-profiel
Uitvoeringstype:	Rugzak ophanging

**Cabine tableau:**

Noodstopchakelaar:	Aanwezig
Jaar van installatie:	2009
Sleutelschakelaar verdiepingsvrijgave:	Niet aanwezig
Fabricaat:	Aritco
Huisnummergraving:	Niet aanwezig
Vorbereid voor SLV:	Niet aanwezig
Rijrichtingspijlen:	Niet aanwezig
TAG - paslezer:	Niet aanwezig
Sleutelschakelaar dienst:	Niet aanwezig
Schakelaar ventilator:	Niet aanwezig
Deur sluiten knop:	Niet aanwezig
Alarm drukknop:	Aanwezig, grootvlak
Deur open drukknop:	Niet aanwezig
Zendknoppen:	Aanwezig, grootvlak
Uitvoeringstype:	Horizontaal standaard tableau
Standaanwijzing:	Niet aanwezig

**Schachttableaus:**

Uitvoeringstype:	Inbouw in dagstuk - muurkop
TAG - paslezer:	Niet aanwezig
Buiten dienst signalering:	Nee
Standaanwijzing:	Nee
Rijrichtingspijlen:	Nee
Sleutelschakelaar:	Niet aanwezig
Hoofdstopplaats:	Een drukknop
Fabricaat:	Aritco
Jaar van installatie:	2009
Bovenste stopplaats:	Een drukknop

**Vang cabine:**

Jaar van installatie:	2009
-----------------------	------

**Spreekluisterverbinding:**

Telefoonnummer:	
Koppeling aan afstandsbewaking:	Nee
Type netlijn:	GSM
Uitvoeringstype - programmering:	Vrij programmeerbaar
Fabricaat:	EDNL
Jaar van installatie:	2023

**Schacht:**

Conservering:	Conservering in orde, geen corrosie
Buffers cabine:	Geen buffers
Werkstuiting:	Aanwezig, in orde
Noodverlichting schachtkop:	Niet aanwezig
Scheidingswand:	Niet aanwezig, niet noodzakelijk
Jaar van installatie:	2009
Leidwiel in schacht:	Niet aanwezig
Schachtventilatie:	Aanwezig, natuurlijk, voldoet
Putladder:	Niet aanwezig
Noodstop put:	Aanwezig
Noodverlichting put:	Niet aanwezig
Hijsbalk:	Niet aanwezig, niet noodzakelijk
Putverwarming:	Niet aanwezig, niet noodzakelijk

### **E-installatie voeding:**

Schakelaars / WCD:	Aanwezig
Noodverlichting machinekamer:	Aanwezig
Machinekamerverlichting:	Aanwezig
Hoofdschakelaar:	Aanwezig, vergrendelbaar
Verdeelinrichting 400V:	Aanwezig, automaat
Verdeelinrichting 230V:	Aanwezig, automaten
Jaar van installatie:	2009
Verwarming:	Niet aanwezig, niet noodzakelijk