

Hoofdgegevens:

Installatietype:	Lift (Plateaulift Richtlijn machines)
Warenwetbesluit:	Machines
Datum Laatste Inspectie:	28-5-2024
Bouwjaar:	2009
Aantal stopplaatsen:	2
Aantal schachttoegangen:	2
Aantal cabinettoegangen:	1
Hefvermogen (kg):	400
Aantal personen:	5
Snelheid (m/sec):	0,15
Hefhoogte (m):	
Uitvoeringstype:	Schroefspindel
Ophanging:	1:1
Machinekamer aanwezig:	Nee
Fabricaat:	Aritco
Fabrieksnummer:	THY4151
Locatie machinekamer:	MRL, besturing bovenste stop
Norm:	Machinerichtlijn 89/392/EG
Weerbestendige uitvoering:	Niet weerbestendig

Gegevens Technisch:

Besturing:

Tornbesturing:	Aanwezig
Inspectiebesturing put:	Niet aanwezig
Jaar van installatie:	2009
Uitvoeringstype:	Microprocessor besturing
Besturing aanrakingsveilig:	Ja
Overlastschakeling:	Aanwezig
Vollastschakeling:	Niet aanwezig
Dienstschakeling:	Niet Aanwezig
Inspectiebesturing:	Niet aanwezig
Hulprelais:	Niet aanwezig
Fabricaat:	Aritco
Type verzamelbesturing:	Niet verzamelend
Accu:	Aanwezig, droge accu

Aansturing aandrijving 1 snelheid:

Jaar van installatie:	2009
-----------------------	------

Schachtinformatiesysteem:

Jaar van installatie:	2009
Fabricaat:	Schmersal
Uitvoeringstype:	Mechanisch kopieerwerk

Cabine geen afsluiting:

Veiligheidsdrempel:	Aanwezig
Jaar van installatie:	2009
Fotocel:	Niet aanwezig
Ontgrendelmagneet:	Niet aanwezig, niet verplicht
Sensorlijst:	Niet aanwezig

Schachtdeur handbewogen draaideur:

VRD deurcontacten:	2035
Uitvoeringstype:	Enkelvleugelig niet automatisch
Afwerking kozijn:	Geschilderd
Afwerking muurkop:	Geschilderd
Brandwerend:	Niet brandwerend
Afwerking deurvleugels:	Geschilderd, gedeeltelijk glas
VRD deursluiters:	2035
Fabricaat:	Aritco
Jaar van installatie:	2009
VRD grendels:	2035

Aandrijving spindel:

VRD aandrijfriem:	2026
Jaar van installatie:	2009
Fabricaat:	Aritco
Aandrijfriem:	Aanwezig
VRD aandrijfmoer:	2026

Cabine:

Klapbankje:	Niet aanwezig
Stootranden:	Niet aanwezig
Leuning:	Aanwezig
Spiegel:	Niet aanwezig
Noodverlichting in cabine:	Aanwezig
Jaar van installatie:	2009
Uitvoeringstype:	Hefplateau
Fabricaat:	Aritco
VRD cabinebekleding:	2035

Cabine frame:

Leidsloffen - rollen:	Leidsloffen
VRD weeginrichting:	2035
Weeginrichting:	Mechanische weeginrichting
Jaar van installatie:	2009
VRD leidsloffen - rollen:	2035
Leidwiel op cabineframe:	Niet aanwezig
Uitvoeringstype:	L-frame t.b.v. rugzakophanging
Fabricaat:	Aritco
Smeerautomaten:	Niet aanwezig

Geleiding:

Jaar van installatie:	2009
-----------------------	------

Uitvoeringstype:	Rugzak ophanging
Fabricaat:	Aritco
Type / model:	Staal T-profiel

Cabine tableau:

Sleutelschakelaar verdiepingsvrijgave:	Niet aanwezig
Fabricaat:	Aritco
Jaar van installatie:	2009
Huisnummergraving:	Niet aanwezig
Voorbereid voor SLV:	Niet aanwezig
Rijrichtingspijlen:	Niet aanwezig
TAG - paslezer:	Niet aanwezig
Sleutelschakelaar dienst:	Niet aanwezig
Schakelaar ventilator:	Niet aanwezig
Noodstop-schakelaar:	Aanwezig
Alarm drukknop:	Aanwezig, grootvlak
Deur sluiten knop:	Niet aanwezig
Deur open drukknop:	Niet aanwezig
Zendknoppen:	Aanwezig, grootvlak
Uitvoeringstype:	Horizontaal standaard tableau
Standaanwijzing:	Niet aanwezig

Schachttableaus:

Uitvoeringstype:	Inbouw in dagstuk - muurkop
TAG - paslezer:	Niet aanwezig
Buiten dienst signalering:	Nee
Standaanwijzing:	Nee
Rijrichtingspijlen:	Nee
Sleutelschakelaar:	Niet aanwezig
Hoofdstopplaats:	Een drukknop
Fabricaat:	Aritco
Jaar van installatie:	2009
Bovenste stopplaats:	Een drukknop

Vang cabine:

Jaar van installatie:	2009
-----------------------	------

Spreekluisterverbinding:

Jaar van installatie:	2023
Fabricaat:	EDNL
Uitvoeringstype - programmering:	Vrij programmeerbaar
Type netlijn:	GSM
Telefoonnummer:	
Koppeling aan afstandsbewaking:	Nee

Schacht:

Conservering:	Conservering in orde, geen corrosie
Buffers cabine:	Geen buffers
Werkstuiting:	Aanwezig, in orde

Rapport Detail Unit

Unit LCUr 4066: Zonnedauwlaan 61 Kudelstaart

Van 01-01-2024 t/m 31-12-2024

Noodverlichting schachtkop:	Niet aanwezig
Scheidingswand:	Niet aanwezig, niet noodzakelijk
Jaar van installatie:	2009
Leidwiel in schacht:	Niet aanwezig
Schachtventilatie:	Aanwezig, natuurlijk, voldoet
Putladder:	Niet aanwezig
Noodstop put:	Aanwezig
Noodverlichting put:	Niet aanwezig
Hijsbalk:	Niet aanwezig, niet noodzakelijk
Putverwarming:	Niet aanwezig, niet noodzakelijk

E-installatie voeding:

Schakelaars / WCD:	Aanwezig
Noodverlichting machinekamer:	Aanwezig
Machinekamerverlichting:	Aanwezig
Hoofdschakelaar:	Aanwezig, vergrendelbaar
Verdeelinrichting 400V:	Aanwezig, automaat
Verdeelinrichting 230V:	Aanwezig, automaten
Jaar van installatie:	2009
Verwarming:	Niet aanwezig, niet noodzakelijk