

Behoort bij: PN.284.24.01.RE

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	CIVIELTECHNISCHE WERKEN				
11	OPRUIMINGSWERKEN				
110	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
110010	Volledig verwijderen markering.	m2	4.466,15V		
110020	Volledig verwijderen overige markeringen.	m2	1.200,00V		
111	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1110	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
111010	Zagen van bitumineuze verharding. (zaagdiepte 95mm)	m	4,00V		
111020	Zagen van bitumineuze verharding. (zaagdiepte 210mm)	m	260,00V		
1112	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
111210	Frezen teervrij asfalt, wegvak R1 en aansl. wegen R2 t/m R6	m2	2.840,00V		
111220	Aanvullend frezen teervrij asfalt, wegvak R1	m2	70,00V		
111230	Frezen teervrij asfalt, wegvak R2, R4, R5, R6	m2	49.020,00V		
111250	Frezen teervrij asfalt, wegvak R7, R8	m2	37.915,00V		
111260	Aanvullend frezen teervrij asfalt, wegvak R7, R8	m2	320,00V		
111270	Profielfrezen teervrij asfalt, kruispunt Raambrug-Bleijenhoek	m2	615,00V		
111280	Frezen teervrij asfalt, fietspad	m2	100,00V		
111290	Frezen teervrij asfalt, fietspad i.v.m. wortelopdruk	m2	375,00V		
111300	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, fietspaden	m3	2,40V		
111310	Onderzoek. voor het teervrij aan te kunnen bieden van asfalt	EUR	N		
112	VERWIJDEREN BETONVERHARDINGEN				
1120	<u>Zagen betonverhardingen</u>				
112010	Zagen betonverharding. (dwarsrichting). (dik 110mm)	m	6,00V		
112020	Zagen betonverharding. (lengterichting). (dik 500mm)	m	910,00V		
1121	<u>Opbreken ongewapende betonverhardingen</u>				
112110	Opbreken ongewapende betonverharding. (Gem. 110 mm)	m2	410,00V		
1124	<u>Verwijderen coating op betonverharding</u>				
112410	Verwijderen coating, Wegvak R3	m2	3.440,00V		
113	VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN				
113000	Opbreken keien van natuursteen. (1 rij keien)	m1	265,00V		
113010	Opbreken keien van natuursteen. inritten	m2	140,00V		
113020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	180,00V		
113040	Opbreken molgoot. (5 strekken)	m	294,00V		
113050	Opbreken betonstraatstenen. (dik 80mm)	m2	180,00V		
113070	Opbreken trottoirbanden (130/150 x 250 mm)	m	8,00V		
113090	Opbreken betontegels voetpad (300 x 300 x 45 mm)	m2	2,00V		
113100	Opbreken betontegels fietspad (300 x 300 x 80 mm)	m2	162,00V		
113110	Opbreken verkeerstepels (500 x 500 x 95 mm)	m2	4,00V		
113120	Opbreken verkeerstepels (750 x 500 x 95 mm)	m2	3,00V		
115	VERWIJDEREN RIOLERINGEN				
1150	<u>Verwijderen kolken en pvc-leidingen</u>				
115010	Verwijderen kolk.	st	4,00V		
12	GRONDWERKEN				
120	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
120100	Maaien bermen en taluds.	are	76,15V		
120120	Opschonen watergang.	m3	8,00V		
120130	Vervoeren baggerspecie.	m3	8,00V		
121	ONTGRAVEN				
1210	<u>Cunet inrit BVP</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121010	Grond ontgraven uit cunet inrit.	m3	5,00V		
1211	<u>Cunet bermverhardingen</u>				
121110	Grond ontgraven uit cunet bermverharding.	m3	535,00V		
122	VERVOEREN				
1221	<u>Grond afvoeren</u>				
122110	Grond afvoeren naar inrichting.	m3	1.406,00V		
123	UITVOEREN PARTIJKEURING				
123010	Uitvoeren partijkeuringen depots AP04	st	11,00V		
124	STORTKOSTEN				
124010	Storten vrijgekomen humeuze bovengrond (landbouw/natuur)	ton	240,00V		
124020	Storten vrijgekomen humeuze bovengrond (wonen)	ton	219,00V		
124030	Storten vrijgekomen humeuze bovengrond (industrie)	ton	683,00V		
124040	Storten vrijgekomen humeuze bovengrond (matig verontreinigd)	ton	146,00V		
124050	Storten vrijgekomen humeuze bovengrond (sterk verontreinigd)	ton	152,00V		
124060	Storten vrijgekomen zand (landbouw/natuur)	ton	38,00V		
124070	Storten vrijgekomen zand (wonen)	ton	53,00V		
124080	Storten vrijgekomen zand (industrie)	ton	15,00V		
124090	Storten vrijgekomen zand (matig verontreinigd)	ton	263,00V		
13	RIOLERINGEN				
131	GRONDWERK RIOLERINGEN				
131010	Grondwerk t.b.v. kolken \ kolk- en huisaansluitingen.	m	35,00V		
131020	Grondwerk tbv leidingen van beton.	m	215,00V		
132	AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN				
132010	Aanbrengen straatkolken (type STR 9737)	st	4,00V		
132020	Opnieuw stellen kolk van beton/gietijzer combinatie	st	2,00V		
132040	Maken put v. prefab betonelementen (800 x 800 mm)	st	5,00V		
132050	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00V		
133	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PP				
133010	Aanbrengen PP-afvoerbuis (diam. 160 mm).	m	10,00V		
133020	Aanbrengen PP-hulpstuk (diam. 160 mm, bocht 90°).	st	5,00V		
133030	Aanbrengen PP-hulpstuk (diam. 160 mm, bocht 45°).	st	10,00V		
134	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC				
134010	Aanbrengen PVC-afvoerbuis (diam. 125 mm)	m	12,00V		
134020	Aanbrengen PVC-hulpstuk (diam. 125 mm, bocht 90°).	st	6,00V		
134030	Aanbrengen PVC-hulpstuk (diam. 125 mm, bocht 45°).	st	12,00V		
134040	Aanbrengen PVC-hulpstuk (diam. 125 mm, ontstopningsstuk).	st	6,00V		
134050	Aanbrengen PVC-hulpstuk (diam. 125 mm, eindkap).	st	6,00V		
135	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN BETON				
135010	Aanbrengen betonbuis	m	215,00V		
135020	Maken passtuk uit betonbuis	st	4,00V		
135030	Aanbrengen taludbuis van beton	st	4,00V		
136	DIVERSEN				
1360	<u>Aanbrengen talud-/bodembescherming</u>				
136010	Grond ontgraven uit watergang.	m3	1,20V		
136030	Aanbrengen perkoenpalen als markeringspunt	st	8,00V		
136040	Herstellen talud van watergang.	m	8,00V		
1362	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
136210	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR	N		
136230	Maken video-opnamen vanuit riool	m	215,00V		
136240	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR	N		
14	FUNDERINGEN / SEMI-VERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141	AANBRENGEN MENG-1BETONGGRANULAAT				
141010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag fietspad.	m2	690,00V		
141020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag inrit.	m2	170,00V		
141030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag bermverharding.	m2	1.200,00V		
141040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag molgoten.	m2	300,00V		
1422	<u>Aanbrengen grasbetonblokken</u>				
142210	Aanbr. bermverhardingssysteem van grasbetonblokken	m2	940,00V		
15	VERHARDINGEN				
151	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON				
1510	<u>Aanbrengen asfaltbeton fietspaden</u>				
151010	Aanbrengen onderlaag AC22 base OL-A 60mm	ton	150,00V		
151020	Aanbrengen deklaag AC11 surf DL-A 40mm, incl. kleeftlaag.	ton	95,00V		
151030	Aanbrengen overgangsconstructie	m	6,00V		
1514	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan</u>				
151410	Aanbr. tussenl. AC 16 bind TL-B dik 50mm +kleeftlaag	ton	49,00V		
151430	Aanbrengen tussenlaag AC 11 bind TL-B uitvullaag +kleeftlaag.	ton	58,00V		
151440	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B +kleeftlaag.	ton	216,00V		
151450	Aanbrengen ultradunne deklaag type:Novachip 0/11 o.g. +kleeftl.	ton	3.279,00V		
151460	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B +kleeftlaag, wegvak R7, R8	ton	1.492,00V		
151470	Aanbr. dekl. SMA-NL 11B mod. +kleeftl., kruising wegvak R7, R8	ton	1.748,00V		
151480	Aanbr. deklaag AC 11 surf DL-B +kleeftlaag, viaduct wegvak R8	ton	79,00V		
157	AANBRENGEN PRINTBETON				
1570	<u>Aanbrengen omtrekvoegvullingen</u>				
157040	Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 160mm.	m	160,00V		
1571	<u>Aanbrengen printbetonverharding</u>				
157110	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m	m2	50,00V		
157120	Nabehandelen van gefigureerd beton.	m2	50,00V		
157130	Aanbrengen voegen in gefigureerde betonverharding.	m	20,00V		
157160	Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.	st	3,00V		
159	REPARATIES CEMENTBETONVERHARDINGEN				
1594	<u>Repareren beschadigingen aan betonverhardingen</u>				
159410	Zagen betonverharding bij dwarsscheuren diep 30 mm	m	80,00V		
159420	Zagen betonverharding bij langsscheuren diep 30 mm	m	32,00V		
159430	Repareren van beschadigingen aan de onderliggende betonverharding	m2	10,00V		
159440	Leveren kunstharsmortel	kg	3,15V		
16	AANBRENGEN BESTRATINGEN				
160	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
160010	Afwerken zandbed.	m2	2.060,00V		
160020	Aanbrengen straatlaag van brekerzand	m2	1.370,00V		
160030	Aanbrengen straatlaag van straatzand	m2	265,00V		
1603	<u>Aanbrengen verhardingen middengeleiders</u>				
160310	Aanbrengen RWS-band 110/220x160mm	m	62,00V		
160320	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	55,00V		
160330	Leveren gebogen betonbanden 110/220x250 mm	st	7,00V		
160340	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton	st	1,00V		
160350	Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen	st	5,00V		
1606	<u>Aanbrengen verkeertegels haaiantand</u>				
160610	Aanbrengen betontegels 500 x 500 x 95 mm	m2	6,50V		
160620	Leveren betontegels 500 x 500 x 95 mm	st	12,00V		
160630	Aanbrengen betontegels 750 x 500 x 95 mm	m2	3,00V		
160640	Leveren betontegels 750 x 500 x 95 mm	st	1,00V		
160650	Leveren betontegels 250 x 500 x 95 mm	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1607	<u>Aanbrengen verharding voetpaden</u>				
160710	Aanbrengen betonband 130/150x250 mm + 1 str. bss	m	14,00V		
160720	Leveren rechte betonbanden 130/150x250 mm	st	10,00V		
160730	Leveren gebogen betonbanden 130/150x250 mm	st	6,00V		
160740	Leveren verloopband 130/150x250 mm naar MV, links	st	1,00V		
160750	Pasmaken van betonbanden 130/150x250mm d.m.v. zagen	st	6,00V		
160760	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	4,00V		
160770	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm	st	24,00V		
160780	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm	st	12,00V		
1608	<u>Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm langs rijbaan</u>				
160810	Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm.	m	8,00V		
160820	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	1,00V		
1609	<u>Aanbrengen molgoot langs fietspad van asfalt</u>				
160910	Aanbrengen molgoot met 1-strek natuursteen keien.	m	265,00V		
162	DIVERSEN				
1621	<u>Diverse bestratingen</u>				
162120	Aanbrengen sierbestrating.	m2	75,00V		
162140	Aanbrengen betonstraatstenen, halfsteensverband	m2	170,00V		
162150	Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband	m2	20,00V		
17	WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING				
170	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1700	<u>Uitzetten wegmarkeringen</u>				
170010	Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).	km	54,23V		
170020	Uitzetten wegmarkeringen (asmarkeringen).	km	10,23V		
170030	Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).	m2	1.238,00V		
170040	Opnemen van bestaande markeringen	EUR	N		
1701	<u>Uitzetten markeringsstippen</u>				
170110	Uitzetten van markeringsstippen.	st	94,00V		
1702	<u>Inmeten en uitzetten verhardingen</u>				
170210	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR	N		
170220	Bepalen en uitzetten nieuwe verhardingshoogtes.	EUR	N		
1703	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlakken</u>				
170310	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	90.100,00V		
170320	Schoonmaken verhardingsoppervlak asfalt fietspad	m2	5.770,00V		
170330	Schoonmaken verhardingsoppervlak beton fietspad	m2	1.210,00V		
171	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST				
1710	<u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan</u>				
171010	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. (0,15m ononderbr.)	km	11,86V		
171020	Aanbrengen dubb. asmarkering thermopl. (2x 0,15m ononderbr.)	km	2,30V		
171030	Aanbrengen dubb. asmarkering. thermopl. (2x 9 - 3, 0,15 m)	km	7,93V		
171040	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	17,94V		
171050	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	0,48V		
171060	Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)	km	0,49V		
171070	Aanbrengen lengtemark. therm. (ononderbroken, 0.10 m)	km	0,21V		
171080	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	1.238,00V		
171090	Aanbrengen mark. van voorgevormde markeringsmateriaal.	st	94,00V		
1712	<u>Aanbrengen kantmarkeringen op fietspaden</u>				
171210	Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.	km	19,23V		
171220	Aanbrengen kantmarkering fietspad van beton.	km	4,02V		
177	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
1773	<u>Aanbrengen verkeersborden met verkeersbordpaal</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
177310	Aanbrengen verkeersborden.	st	3,00V		
177320	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3,00V		
178	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
1783	<u>Geleiderailconstructies (hout) in aardebaan</u>				
178310	Aanbrengen geleiderail met houten bekleding in aardebaan.	m	1.260,00V		
178330	Aanbrengen houten beëindiging.	st	10,00V		
6	INSTALLATIE WERKEN VRI				
64	AANLEG & INSTALLATIE VRI				
643	OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERKEERSREGELAUTOMAA				
643010	Inspectie VRI conform NEN 3140	keer	16,00V		
646	DETECTIE				
646010	Slijpwerk t.b.v. lussen asfalt 8 uur werkdag	m	4.055,00V		
646100	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	194,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
70	OPRUIMINGSWERKEN				
701	BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN				
701010	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	3,00V		
701020	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR	N		
701030	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	3,00V		
72	GRONDWERK				
725	BERMEN				
725010	Verlagen bermen.	m2	7.160,00V		
725020	Afsteken van graskanten.	m	19.050,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
801	VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS				
8012	<u>Revisiegegevens</u>				
801210	Het verzorgen van complete revisie	EUR	N		
82	OMGEVINGSMANAGEMENT				
820010	Communiceren met derden.	EUR	N		
83	VERKEERSMAATREGELEN WIU				
830010	Engineering verkeersmaatregelen	EUR	N		
830020	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	N		
830030	Toepassen omleidingen	EUR	N		
84	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
840010	Inzetten werknemer. (grondwerker)	uur	40,00V		
840020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
840030	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
840040	Inzetten tractor	uur	40,00V		
840050	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	80,00V		
85	DIRECTIEBEHOEFTE				
850010	Gebruik directieverblijf.	EUR	N		
850030	Gebruik hulpmiddelen.		V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
86	UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI				
860010	Uitwerking EMVI subcriterium "Hinderbeperking en fasering"	EUR		N	
860020	Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid / MKI"	EUR		N	
87	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN				
8700	<u>Kwaliteitsplan</u>				
870010	Opstellen KWALITEITSPLAN.	EUR		N	
870020	Actualiseren KWALITEITSPLAN.	EUR		N	
8710	<u>Algemeen tijdschema</u>				
871010	Opstellen GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.	EUR		N	
871020	Actualiseren GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.	EUR		N	
8720	<u>Werkplannen</u>				
872010	Opstellen gedetailleerde werkplannen.	EUR		N	
8730	<u>Veiligheid en gezondheid</u>				
873010	Opstellen V&G-PLAN	EUR		N	
873020	Uitvoeren V&G-TAKEN	EUR		N	
873030	Actualiseren V&G-PLAN.	EUR		N	
873040	Samenstellen V&G-DOSSIER	EUR		N	
873050	Actualiseren KENNISGEVING.	EUR		N	
8740	<u>Plan vrijkomende materialen</u>				
874010	Opstellen plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
874020	Actualiseren plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
8750	<u>Coördinatie werken, die in elkander grijpen.</u>				
875010	Coördinatie werken.	EUR		N	
8760	<u>Bestratingswerkplan</u>				
876010	Opstellen plan bestratingswerk.	EUR		N	
8770	<u>Opstellen deelkwaliteitsplan/rapportages duurzaamheid MKI</u>				
877010	Opstellen deelkwaliteitsplan duurzaamheid MKI.	EUR		N	
877020	Eisen voortgangsrapportage MKI.	EUR		N	
877030	Eisen eindrapportage MKI.	EUR		N	
877040	Toepassen As-Built Toetsingsprotocol.	EUR		N	
8780	<u>Risicodossier</u>				
878010	Actualiseren risicodossier.	EUR		N	
8790	<u>Verificatie geluidreducerende dunne deklaag</u>				
879010	Metten van geluidsreductie Novachip.			V	
89	ECOLOGIE				
890010	Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van ecooloog	EUR		N	
890020	Treffen van maatregelen zoals opgenomen in het ecologisch werkprotocol	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afsluiten CAR verzekering.	EUR		N	
910050	Social return.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost. Uitgaven op te dragen werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost. Maatregelen ter voorkoming van schade aan wortels.	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost. Verkeersmaatregelen.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				