

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: PN.284.24.01.RE

Datum: 14-05-2024

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
112410			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					
112410	561101		Verwijderen coating.	m2	3.440,00	V		
			Situering: volgens tekening B15222-GO-DG-220001 Blad 2					
			Betreft: verwijderen epoxycoating ca. 2 mm					
			Wegvak R3					
		2.	Verwijderen van de coating d.m.v.: lamellenfrees					
		7.	Flakken als aangegeven op tekening					
		1	Vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren	m3			6,88	I
			naar een inrichting Acceptatiekosten zie hoofdst. 01.17.06					
			Standaard 2020.					
120130			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					
120130	181121		Vervoeren baggerspecie.	m3	8,00	V		
			Situering: vrijgekomen materiaal uit opschonen watergangen.					
			Te vervoeren baggerspecie: vrijgekomen materiaal bij					
			bestekspostnr. 120120.					
			Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-					
			gesteld aan de som van de hoeveelheid van					
			bestekspostnr. 120120.					
		2.	Vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zie hoofdst.	m3			8,00	I
			01.17.06 Standaard 2020.					
		.1.	Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer					
151020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					
151020	812199		Aanbrengen deklaag AC11 surf DL-B 40mm, incl. kleeflaag.	ton	58,00	V		
			Asfaltbeton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De					
			minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (40% v/v).					
			Deklaag fietspaden.					
			Mengseleigenschappen: DL-B met een max. stijfheid van 9.000					
			MPa					
			Situering: volgens tekening B15222-GO-DG-230003					
151021	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2			580,00	I
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0	ton			0,17	L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2					
151022			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					
151022	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton			58,00	I
			Totaal 580 m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			58,00	L
		.9.	Mengseleigenschappen: DL-B met een max. stijfheid van 9.000					
			MPa					
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m					
		. .3.	Laagdikte 40 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens					
			bestekspostnr. 151010.					
151023	812181		Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het	m2			580,00	I
			openbaar verkeer worden gebruikt.					
			Op deklaag van asfaltbeton aangebracht					
			volgens bestekspostnr. 151020.					
		3.	Afstrooien met:					
			Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2Korrelgroep:2/6mm	ton			1,16	L
		.1.	Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt					
			toegelaten de losliggende steenslag verwijderen					
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
151440			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					
151440	812199		Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B	ton	216,00	V		
			dik 25 mm, incl. kleeflaag.					
			Steenmestiekasfalt dient te bestaan uit secundair					
			toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair					
			toeslagmateriaal (30% v/v). Situering: Wegvak R1 en					
			aansluitende wegen R1 t/m R6					
151460			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					
151460	812199		Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B +kleeflaag, wegvak R7, R8	ton	1.492,00	V		
			dik 35 mm, incl. kleeflaag.					
			Steenmestiekasfalt dient te bestaan uit secundair					
			toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair					
			toeslagmateriaal (30% v/v). Situering: Wegvak R7, R8					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
151470			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					
151470	812199		Aanbr. dekl. SMA-NL 11B mod. +kleefl., kruising wegvak R7, R8 dik 35 mm, incl. kleeflaag. Steenmastiekasfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (30% v/v). Situering: Kruisingsvlak wegvak R7, R8	ton	1.748,00	V		
178310			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					
178310	330101		Aanbrengen geleiderail in aardebaan. Situering: volgens situatietekening 1 t/m 9 Systeem: geleiderail met houten bekleding Materiaal: - staal thermisch verzinkt of gelijkwaardig - hout duurzaam behandeld tegen houtrot - hout met duurzaamheidsklasse 3 - hout leveren onder PEFC-keur / FSC-keur .9. Prestatieklasse conform NEN-EN 1317-2: - prestatieklasse N2 - werkende breedte: W3 - Letselklasse ASI: A - hoogte (max.) 850 mm - breedte (max.) 476 mm .9. Met toepassing van palen (staal, thermisch verzinkt of gelijkwaardig) bekleed met hout. Paalafstand afhankelijk van prestatieklasse/workende breedte. .9. Toebehoren: Beëindiging conform bestekspostnr. 178320 (gebogen eindstuk) Beëindiging conform bestekspostnr. 178330 (terminal)	m m	1.310,00	V	1.310,00	L
178320			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					
178320	330108		Aanbrengen beëindiging. T.b.v. aangebrachte geleiderail volgens bestekspostnr. 178310 Situering: volgens situatietekening 1 t/m 9 Systeem: gebogen eindstuk met houten bekleding Materiaal: - staal, thermisch verzinkt of gelijkwaardig - hout duurzaam behandeld tegen houtrot. - hout met duurzaamheidsklasse 3. - hout leveren onder PEFC-keur / FSC-keur .9. Prestatieklasse conform NEN 1317-2 - prestatieklasse: - werkende breedte: W3 - letselklasse ASI: A - lengte: 660 mm .9. Montage aan uiteinde geleiderails	st st	2,00	V		
178330			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					
178330	330108		Aanbrengen beëindiging. T.b.v. aangebrachte geleiderail volgens bestekspostnr. 178310 Situering: volgens situatietekening 1 t/m 9 Systeem: terminal eenzijdig Materiaal: - staal, thermisch verzinkt of gelijkwaardig - kleur bruin (RAL 8004) .9. Prestatieklasse conform NEN 1317-2 - prestatieklasse: P2 (80 km/u) - exitbox: Z2 - letselklasse ASI: B - lengte: 8 m - breedte: 450 mm - hoogte: 650 mm .9. Montage aan uiteinde geleiderails voorzien van klasse N2-W3	st m	10,00	V	80,00	L
850030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.17.01 lid 01 sub b. van de Standaard moet voor het begrip inrichting worden gelezen:
- b. inrichting: locatie met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor de inname, de opslag en/of de verwerking van de bij de uitvoering van het werk vrijgekomen materialen