



**RAVI**  
SYSTEMATIEK

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Raamovereenkomst met kenmerk:

Nota van Inlichtingen van bestek nr. 16  
Dienstjaar 2024

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:  
RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD ELEMENTENVERHARDINGEN IN DE  
GEMEENTE EDE



## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



**06 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Inschrijfbiljet

Bijlage 2: Inschrijfstaat

Bijlage 3: Details Handboek CT;

Bijlage 4: Bomenposter

Bijlage 5: V&G plan ontwerpfase



## **2.2 Nadere beschrijving**



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 1140                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is aangepast.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 1140                        |                 |                                   | <u>Opbreken betonstraatstenen</u><br>In de post dient te zijn inbegrepen:<br>- Het grondwerk t.b.v. het opbreken.<br>- Vrijgekomen materialen ontdoen van grond ten<br>behoefte van stort.<br>- In overleg met directie wordt bepaald of het pakketteren<br>van vrijgekomen stenen benodigd is. Zo ja, is<br>bestekspost 750010 van pas.                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 1142                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is aangepast.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 1142                        |                 |                                   | <u>Opbreken betontegels, dik 45 mm</u><br>In de post dient te zijn inbegrepen:<br>- Het grondwerk t.b.v. het opbreken.<br>- Vrijgekomen materialen ontdoen van grond ten<br>behoefte van stort.<br>- In overleg met directie wordt bepaald of het pakketteren<br>van vrijgekomen stenen benodigd is. Zo ja, is<br>bestekspost 750020 van pas.                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 1143                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is aangepast.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 1143                        |                 |                                   | <u>Opbreken betontegels, dik 60 mm</u><br>In de post dient te zijn inbegrepen:<br>- Het grondwerk t.b.v. het opbreken.<br>- Vrijgekomen materialen ontdoen van grond ten<br>behoefte van stort.<br>- In overleg met directie wordt bepaald of het pakketteren<br>van vrijgekomen stenen benodigd is. Zo ja, is<br>bestekspost 750030 van pas.                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 115020                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 115020                      | 831711          |                                   | Opbreken betonbanden.<br>Betreft: de kantopsluiting langs de verharding<br>Totale hoeveelheid van 0-10m <sup>1</sup><br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>9. Uitgangspunt is dat er geen fundering en/of steunrug<br>aanwezig is.<br>Is dit wel het geval dan rekening houden met ca. 0,04<br>m <sup>3</sup> /m, stortkosten vallen onder hoofdstuk 78.<br>.3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm<br>.2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 143; betreft de onbeschadigde<br>trottoirbanden (ca. 90%)<br>Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens<br>bestekspostnrs. 76 | m            | 240,00                                      | F                                 |
| 115040                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 115040                      | 831711          |                                   | Opbreken betonbanden.<br>Totale hoeveelheid van 0-10m <sup>1</sup><br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>9. Uitgangspunt is dat er geen fundering en/of steunrug<br>aanwezig is.<br>Is dit wel het geval dan rekening houden met ca. 0,06<br>m <sup>3</sup> /m, stortkosten vallen onder hoofdstuk 78.<br>.6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm<br>.2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 143; betreft de onbeschadigde<br>trottoirbanden (ca. 90%)<br>Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens<br>bestekspostnrs. 76                                                   | m            | 160,00                                      | F                                 |
| 115120                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |                     |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |                     |
| 115120                      | 831711          |                                   | Opbreken betonbanden.<br>Betreft: de kantopsluiting langs de verharding<br>Totale hoeveelheid 10-25m <sup>1</sup><br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>9. Uitgangspunt is dat er geen fundering en/of steunrug aanwezig is.<br>Is dit wel het geval dan rekening houden met ca. 0,04 m3/m, storkosten vallen onder hoofdstuk 78.<br>.3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm<br>.2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 143; betreft de onbeschadigde trottoirbanden (ca. 90%)<br>Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs. 76                                                 | m            | 100,00                                      | F                                 |                     |
| 115140                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |                     |
| 115140                      | 831711          |                                   | Opbreken betonbanden.<br>Betreft: de kantopsluiting langs de verharding<br>Totale hoeveelheid 10-25m <sup>1</sup><br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>9. Uitgangspunt is dat er geen fundering en/of steunrug aanwezig is.<br>Is dit wel het geval dan rekening houden met ca. 0,06 m3/m, storkosten vallen onder hoofdstuk 78.<br>.6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm<br>.2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 143; betreft de onbeschadigde trottoirbanden (ca. 90%)<br>Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs. 76                                                 | m            | 100,00                                      | F                                 |                     |
| 122110                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |                     |
| 122110                      | 220201          |                                   | Grond vervoeren.<br>Betreft: het aanvoeren van zand<br>Grondsoort: zand voor zandbed.<br>Geleverd conform bestekspostnr. 125010<br>Vervoersafstand: maximaal binnen de gemeentegrens van Ede.<br>Inclusief laden en lossen in middelen van vervoer.<br>.1. Vervoeren naar de plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3<br>m3     | 75,00                                       | F                                 | 75,00 I             |
| 131110                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |                     |
| 131110                      | 252702          |                                   | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.<br>Betreft: de bestaande putranden in de elementenverhardingen<br>.9. Bestaande putrand (diverse afmetingen) met deksel verwijderen, inclusief stellagen.<br>Bestaande onbeschadigde putrand, deksel en afdekplaat schoonmaken en hergebruiken.<br>Niet herbruikbare putrand incl. stellagen vervoeren volgens bestekspostnr. 77.<br>Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.<br>.9. Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton hoogte 50 mm<br>met mangat ø 600 mm<br>Stellen in Poltec 700 Stelmortel<br>.9. Inspectieput schoon opleveren. | st<br>kg     | 10,00                                       | F                                 | 30,00 L<br>200,00 L |
| 141110                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |                     |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |         |
| 141110                      | 800201          |                                   | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden<br>steenmengsel.<br>Betreft: aanbrengen van puinfundering onder de<br>elementenverhardingen<br>Totale hoeveelheid 0-10 m <sup>2</sup>  | m2           | 50,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | 9.                                | Laagdikte 0,25m                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .7.                               | Menggranulaat                                                                                                                                                                         | ton          |                                             |                                   | 23,80 I |
|                             |                 |                                   | - te leveren volgens bestekspostnr. 701                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .2.                               | Sortering 0/31,5                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .2.                               | Op een zandbed, dat is voorberekt volgens<br>bestekspostnr(s). 140120                                                                                                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .1                                | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
| 141120                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
| 141120                      | 800201          |                                   | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden<br>steenmengsel.<br>Betreft: aanbrengen van puinfundering onder de<br>elementenverhardingen<br>Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup> | m2           | 50,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | 9.                                | Laagdikte 0,25m                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .7.                               | Menggranulaat                                                                                                                                                                         | ton          |                                             |                                   | 23,80 I |
|                             |                 |                                   | - te leveren volgens bestekspostnr. 701                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .2.                               | Sortering 0/31,5                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .2.                               | Op een zandbed, dat is voorberekt volgens<br>bestekspostnr(s). 140130                                                                                                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .1                                | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
| 141130                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
| 141130                      | 800201          |                                   | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden<br>steenmengsel.<br>Betreft: aanbrengen van puinfundering onder de<br>elementenverhardingen<br>Totale hoeveelheid >25 m <sup>2</sup>   | m2           | 50,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 | 9.                                | Laagdikte 0,25m                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .7.                               | Menggranulaat                                                                                                                                                                         | ton          |                                             |                                   | 23,80 I |
|                             |                 |                                   | - te leveren volgens bestekspostnr. 701                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .2.                               | Sortering 0/31,5                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .2.                               | Op een zandbed, dat is voorberekt volgens<br>bestekspostnr(s). 140140                                                                                                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .1                                | Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |         |
| 141220                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
| 141220                      | 831101          |                                   | Aanbrengen straatlaag.<br>Betreft: de straatlaag t.b.v. trottoir<br>Totale hoeveelheid 0-10 m <sup>2</sup>                                                                            | m2           | 50,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 |                                   | Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten<br>hoogste 70 mm                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | 1.                                | Dikte straatlaag: 50 mm                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .6.                               | Op een funderingslaag                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .1.                               | Straatzand                                                                                                                                                                            | m3           |                                             |                                   | 2,50 L  |
| 141230                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |
| 141230                      | 831101          |                                   | Aanbrengen straatlaag.<br>Betreft: de straatlaag t.b.v. trottoir<br>Totale hoeveelheid 10-25 m <sup>2</sup>                                                                           | m2           | 50,00                                       | F                                 |         |
|                             |                 |                                   | Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten<br>hoogste 70 mm                                                                                                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | 1.                                | Dikte straatlaag: 50 mm                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .6.                               | Op een funderingslaag                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                 | .1.                               | Straatzand                                                                                                                                                                            | m3           |                                             |                                   | 2,50 L  |
| 141240                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |          |
| 141240                      | 831101          |                                   | Aanbrengen straatlaag.<br>Betreft: de straatlaag t.b.v. trottoir<br>Totale hoeveelheid >25 m²<br>Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten<br>hoogste 70 mm<br>1. Dikte straatlaag: 50 mm<br>.6. Op een funderingslaag<br>.1. Straatzand                                                                                                              | m2           | 50,00                                       | F                                 |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           |                                             |                                   | 2,50 L   |
| 143010                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |          |
| 143010                      | 831304          |                                   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.<br>Totale hoeveelheid tot 10m<br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>3. Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van<br>schraal beton (0,04 m³/m¹)<br>.6. Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>leveren volgens bestekspostnrs. 7030    | m            | 100,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           |                                             |                                   | 4,00 L   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                             |                                   | 100,00 I |
| 143030                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |          |
| 143030                      | 831304          |                                   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.<br>Totale hoeveelheid tot 10m<br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>3. Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van<br>schraal beton (0,04 m³/m¹)<br>.3. Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>leveren volgens bestekspostnrs. 7030    | m            | 100,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           |                                             |                                   | 4,00 L   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                             |                                   | 100,00 I |
| 143040                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |          |
| 143040                      | 831304          |                                   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.<br>Totale hoeveelheid tot 10m<br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>1. Op straatlaag<br>.3. Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>leveren volgens bestekspostnrs. 7030                                                                           | m            | 100,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                             |                                   | 100,00 I |
| 143110                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |          |
| 143110                      | 831304          |                                   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.<br>Totale hoeveelheid van 10-25m<br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>3. Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van<br>schraal beton (0,04 m³/m¹)<br>.6. Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>leveren volgens bestekspostnrs. 7030 | m            | 100,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           |                                             |                                   | 4,00 L   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                             |                                   | 100,00 I |
| 143130                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |          |
| 143130                      | 831304          |                                   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.<br>Totale hoeveelheid van 10-25m<br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>3. Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van<br>schraal beton (0,04 m³/m¹)<br>.3. Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>leveren volgens bestekspostnrs. 7030 | m            | 100,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           |                                             |                                   | 4,00 L   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                             |                                   | 100,00 I |
| 143140                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |  |
| 143140                      | 831304          |                                   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.<br>Totale hoeveelheid van 10-25m<br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>1. . . . . Op straatlaag<br>. .3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>. . . . . leveren volgens bestekspostnrs. 7030                                                                         | m            | 100,00                                      | F                                 |  |
| 143210                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |  |
| 143210                      | 831305          |                                   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.<br>Totale hoeveelheid tot 10m<br>2. . . . . Op zandbed<br>. .3. . . . Profiel 60 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>. . . . . leveren volgens bestekspostnrs. 7032                                                                                                                              | m            | 100,00                                      | F                                 |  |
| 143220                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |  |
| 143220                      | 831305          |                                   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.<br>Totale hoeveelheid tot 10m<br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>9. . . . . Stellen op zandbed<br>. .5. . . . Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>. . . . . leveren volgens bestekspostnrs. 7032                                                                             | m            | 100,00                                      | F                                 |  |
| 143230                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |  |
| 143230                      | 831305          |                                   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.<br>Totale hoeveelheid tot 10m<br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>3. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van<br>. . . . . schraal beton (0,02 m³/m¹)<br>. .5. . . . Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>. . . . . leveren volgens bestekspostnrs. 7032 | m            | 100,00                                      | F                                 |  |
| 143240                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |  |
| 143240                      | 831305          |                                   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.<br>Totale hoeveelheid tot 10m<br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>9. . . . . Stellen op zandbed<br>. .6. . . . Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>. . . . . leveren volgens bestekspostnrs. 7032                                                                             | m            | 80,00                                       | F                                 |  |
| 143250                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |  |
| 143250                      | 831305          |                                   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.<br>Totale hoeveelheid tot 10m<br>Inclusief bochtbanden en hoekstukken<br>3. . . . . Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van<br>. . . . . schraal beton (0,02 m³/m¹)<br>. .6. . . . Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>. . . . . leveren volgens bestekspostnrs. 7032 | m            | 80,00                                       | F                                 |  |
| 143310                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |  |
| 143310                      | 831305          |                                   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.<br>Totale hoeveelheid van 10-25m<br>2. . . . . Op zandbed<br>. .3. . . . Profiel 60 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of te<br>. . . . . leveren volgens bestekspostnrs. 7032                                                                                                                           | m            | 100,00                                      | F                                 |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                        |              |                                            |                                  |          |
| 143320                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                              |              |                                            |                                  |          |
| 143320                      | 831305          | . . . . .                         | Aanbrengen opsluitbanden van beton.                    | m            | 80,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Totale hoeveelheid van 10-25m                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bochtbanden en hoekstukken                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Stellen op zandbed                                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . .5. . .                         | Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of te    | st           |                                            |                                  | 80,00 I  |
|                             |                 | . . . . .                         | leveren volgens bestekspostnrs. 7032                   |              |                                            |                                  |          |
| 143330                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                              |              |                                            |                                  |          |
| 143330                      | 831305          | . . . . .                         | Aanbrengen opsluitbanden van beton.                    | m            | 80,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Totale hoeveelheid van 10-25m                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bochtbanden en hoekstukken                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van | m3           |                                            |                                  | 1,60 L   |
|                             |                 | . . . . .                         | schraal beton (0,02 m³/m¹)                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . .5. . .                         | Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit het werk of te    | st           |                                            |                                  | 80,00 I  |
|                             |                 | . . . . .                         | leveren volgens bestekspostnrs. 7032                   |              |                                            |                                  |          |
| 143340                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                              |              |                                            |                                  |          |
| 143340                      | 831305          | . . . . .                         | Aanbrengen opsluitbanden van beton.                    | m            | 40,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Totale hoeveelheid van 10-25m                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bochtbanden en hoekstukken                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Stellen op zandbed                                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . .6. . .                         | Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te    | st           |                                            |                                  | 40,00 I  |
|                             |                 | . . . . .                         | leveren volgens bestekspostnrs. 7032                   |              |                                            |                                  |          |
| 143350                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                              |              |                                            |                                  |          |
| 143350                      | 831305          | . . . . .                         | Aanbrengen opsluitbanden van beton.                    | m            | 40,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden.             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Totale hoeveelheid van 10-25m                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bochtbanden en hoekstukken                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van | m3           |                                            |                                  | 0,80 L   |
|                             |                 | . . . . .                         | schraal beton (0,02 m³/m¹)                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . .6. . .                         | Profiel 120 x 250 mm vrijgekomen uit het werk of te    | st           |                                            |                                  | 40,00 I  |
|                             |                 | . . . . .                         | leveren volgens bestekspostnrs. 7032                   |              |                                            |                                  |          |
| 143520                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                              |              |                                            |                                  |          |
| 143520                      | 831306          | . . . . .                         | Aanbrengen inritbanden van beton.                      | m            | 60,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van inritbanden van beton      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: Ter plaatse van inritconstructies           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 6. . . . .                        | In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien    | m3           |                                            |                                  | 3,84 L   |
|                             |                 | . . . . .                         | van steunrug van schraal beton, 0,064 m³/m¹            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . .9. . .                         | Inritband diverse afmetingen tot 800x180x500 mm        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Geleverd volgens bestekspostnrs. 7035                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . .2. . .                         | Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m                     | st           |                                            |                                  | 104,00 I |
|                             |                 | . . .3. .                         | Eindstuk links, werkende lengte 0,50m                  | st           |                                            |                                  | 8,00 I   |
|                             |                 | . . . . .                         | Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m                 | st           |                                            |                                  | 8,00 I   |
| 245110                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |          |
| 245110                      | 811399          |                                   | Aanbrengen van uitvullingen van koudasfalt.<br>Betreft het aanbrengen van koud asfalt ter reparatie van<br>bestaand asfalt.<br>Oppervlakte uitvulplaatsen ca. 500m2<br>Koudasfalt: Duurzaam Koudasfalt<br>- gerekend per pallet, 1 pallet bevat 36 zakken (1 zak is<br>25 kg)<br>Incl. levering pallets<br>verschillende gradaties.<br>gerekend met gradatie 0-6 (dik 40mm).<br>Leverancier v/d Broek<br>Op een bestaande verhardingslaag | ton          | 50,00                                      | F                                |          |
| 750010                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |          |
| 750010                      | 831599          |                                   | Pakketteren bestratingsmateriaal betonstraatstenen.<br>Betreft het pakketteren van vrijgekomen<br>bestratingsmateriaal op EURO-pallets.<br>Resultaatsverplichting heeft betrekking op hoeveelheid<br>pakketteren.<br>Bestratingsmateriaal: betonstraatstenen.<br>10 lagen per pallet.<br>Inclusief pallet.                                                                                                                                | st           | 100,00                                     | F                                | 56,00 L  |
| 750020                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |          |
| 750020                      | 831599          |                                   | Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 45 mm<br>Betreft het pakketteren van vrijgekomen<br>bestratingsmateriaal op EURO-pallets.<br>Resultaatsverplichting heeft betrekking op hoeveelheid<br>pakketteren.<br>Bestratingsmateriaal: tegels 45 mm<br>15 lagen per pallet.<br>Inclusief pallet.                                                                                                                                           | st           | 200,00                                     | F                                | 100,00 L |
| 750030                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |          |
| 750030                      | 831599          |                                   | Pakketteren bestratingsmateriaal, tegels 60 mm<br>Betreft het pakketteren van vrijgekomen<br>bestratingsmateriaal op EURO-pallets.<br>Resultaatsverplichting heeft betrekking op hoeveelheid<br>pakketteren.<br>Bestratingsmateriaal: tegels 60 mm<br>12 lagen per pallet.<br>Inclusief pallet.                                                                                                                                           | st           | 150,00                                     | F                                | 150,00 L |
| 761010                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |          |
| 761010                      | 831504          |                                   | Vervoeren bestratingsmateriaal.<br>Betreft: vervoeren bestratingsmateriaal naar het depot of<br>van het depot naar plaats van verwerking.<br>Inclusief laden en lossen (los storten) van de<br>gepakketteerde materialen<br>1. Betonstraatstenen diverse formaten<br>1. Bestratingsmateriaal<br>1 Vervoeren naar: gemeente depot Harskamp of<br>Asakkerweg.                                                                               | m2           | 1.000,00                                   | F                                |          |
| 761020                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 761020                      | 831504          |                                   | Vervoeren bestratingsmateriaal.<br>Betreft: vervoeren bestratingsmateriaal naar het depot of van het depot naar plaats van verwerking.<br>Inclusief laden en lossen van de gepakketteerde materialen.<br>.1. . . . . Betontegels dikten van 45 mm tot en met 60 mm<br>. . . . . Hele en halve tegels.<br>. . . . .1 Vervoeren naar: gemeente depot Harskamp of Asakkerweg.<br>. . . . . | m2           | 1.000,00                                   | F                                |
| 761030                      |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 761030                      | 259999          |                                   | Vervoeren kantopsluiting.<br>Betreft: vervoeren kantopsluitingen naar het depot of van het depot naar plaats van verwerking.<br>Inclusief laden en lossen van de gepakketteerde materialen.<br>Banden: opsluitbanden en trottoirbanden.<br>Vervoeren naar: gemeente depot Harskamp of Asakkerweg.<br>. . . . .                                                                          | st           | 1.000,00                                   | F                                |
| 77                          |                 |                                   | Bestekspost is aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 77                          |                 |                                   | Vervoeren te storten materiaal<br>- stortkosten zijn te verrekenen onder besteksposten onder hoofdstuk 78.                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |

