



RAVI
SYSTEMATIEK

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

4de Nota van Inlichtingen van bestek nr. 16
Dienstjaar 2024

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:
RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD ELEMENTENVERHARDINGEN IN DE
GEMEENTE EDE

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

06 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Inschrijfbiljet

Bijlage 2: Inschrijfstaat

Bijlage 3: Details Handboek CT;

Bijlage 4: Bomenposter

Bijlage 5: V&G plan ontwerpfase

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
143060			Bestekspost is gewijzigd.			
143060	831399		Aanbrengen kantgoottegels.	m	100,00	F
			Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden, dik: 45 mm.			
			Totale hoeveelheid tot 10m			
			Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie	m3		2,00 I
			(0,02 m³/m¹)			
			Aanbrengen kantgoottegels 150x300x45, kleur grijs te	st		267,00 I
			leveren volgens bestekspostnrs. 7027			
143150			Bestekspost is gewijzigd.			
143150	831399		Aanbrengen kantgoottegels.	m	150,00	F
			Betreft: het aanbrengen van kantgoottegels, dik: 60 mm.			
			Totale hoeveelheid 10-25m			
			Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie			
			(0,02 m³/m¹)			
			Aanbrengen kantgoottegels 150x300x60, kleur grijs te	st		45,00 I
			leveren volgens bestekspostnrs. 7027			
143640			Bestekspost is gewijzigd.			
143640	831303		Aanbrengen molgoot.	m	140,00	F
			Betreft: aanbrengen molgoot.			
			Totale hoeveelheid tot 10 m¹			
		2.	Bestaand uit 5 streklagen			
		.2.	Op zandbed			
		.9.	Straatbaksteen: alle formaten	st		3.500,00 I
			te leveren volgens bestekspostnrs. 7023			
		.3	Afstrooien en invegen met zand			
144830			Bestekspost is gewijzigd.			
144830	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F
			Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen.			
			Totale hoeveelheid >25 m²			
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		4.500,00 I
			straatbaksteen zonder afstandhouders			
			Formaat: keiformaat (KF)			
			Kleur: divers			
			Leveren conform bestekspostnr. 7023 of ter beschikking			
			gesteld door de opdrachtgever.			
			- gerekend met 45 st/m²			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3		1,00 L
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
			Hoeveelheid 0,01 m3/m2.			
213210			Bestekspost is gewijzigd.			
213210	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F
			Betreft: opbreken asfaltverharding <100m2.			
			Situering op aanwijs van de directie.			
			Teerhoudend asfalt: divers.			
		9.	Totale breedte variabel.			
		.3.	Dikte gemiddeld 0,12 m			
		.1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste			
			0,50 x 0,50 m			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekhoofdstuk 77			
			Acceptatiekosten worden verrekend volgens			
			bestekhoofdstuk 78.			
213220			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213220	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding >100m2 Situering op aanwijs van de directie. Teerhoudend asfalt:divers. 9. Totale breedte variabel. .3. Dikte gemiddeld 0,12 m .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekhoofdstuk 77 Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekhoofdstuk 78.	m2	100,00	F
213230			Bestekspost is gewijzigd.			
213230	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: opbreken asfaltverharding >150m2. Situering op aanwijs van de directie. Teervrij asfalt:divers 9. Totale breedte variabel. .3. Dikte gemiddeld 0,12 m .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekhoofdstuk 77 Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekhoofdstuk: 78	m2	100,00	F
216010			Bestekspost is gewijzigd.			
216010	800499		Verwijderen funderingslaag <200m2 Betreft: te verwijderen funderingslagen van gebroken puin. Funderingsmateriaal: gebroken puin. Bodemkwaliteitsklasse: industrie. Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in profiel van ontgraving. Grondsoorten gescheiden ontgraven. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m. Ontgravingsbreedte variabel van 1,0 tot 3,0 m. Taluds 1:0 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekhoofdstuk 77 Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekhoofdstuk: 78.	m3	50,00	F
216020			Bestekspost is gewijzigd.			
216020	800499		Verwijderen funderingslaag >200m2 Betreft: te verwijderen funderingslagen van gebroken puin. Funderingsmateriaal: gebroken puin. Bodemkwaliteitsklasse: industrie. Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in profiel van ontgraving. Grondsoorten gescheiden ontgraven. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m. Ontgravingsbreedte variabel van 1,0 tot 3,0 m. Taluds 1:0 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekhoofdstuk 77 Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekhoofdstuk: 78.	m3	50,00	F
702340			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
702340	831602		Leveren straatbakstenen.	st	333,00	F	
			Betreft: leveren straatbakstenen, machinaal pakket.				
		.9.	Straatbakstenen, keiformaat.	st			333,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
702350			Bestekspost is toegevoegd.				
702350	831602		Leveren straatbakstenen.	st	333,00	F	
			Betreft: leveren straatbakstenen, machinaal pakket.				
		.9.	Straatbakstenen, dikformaat.	st			333,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
702360			Bestekspost is toegevoegd.				
702360	831602		Leveren straatbakstenen.	st	333,00	F	
			Betreft: leveren straatbakstenen, machinaal pakket.				
		.9.	Straatbakstenen, waalformaat.	st			333,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
703530			Bestekspost is gewijzigd.				
703530	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	80,00	F	
			Betreft: leveren inritband.				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			160,00 L
			kleur grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
703540			Bestekspost is gewijzigd.				
703540	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	32,00	F	
			Betreft: leveren inritband.				
		. .9. . . .	Inritband 800 x 180 x 500 mm				
			Behorend bij profiel 180/200 x 250				
			grijs				
		9.	Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m	st			32,00 L
			Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m	st			32,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
							

